

建设工程造价咨询委托书

河南天宝文物保护工程有限公司（以下简称委托人）

许昌启拓工程管理服务有限公司（以下简称咨询人）

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本委托。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供服务：

工程名称：许昌市文化广电和旅游局三国文物古迹保护展示项目

二、服务范围

双方约定的服务范围及工作内容：投标报价书编制。

三、服务期限

本工程委托的建设工程投标造价咨询业务服务自2026年6月2日开始实施，至投标有效期截止终结。

四、权利和义务

1、委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

2、咨询人在委托履行期间或委托规定期间内，不得泄露与本委托规定业务活动有关的保密资料。

3、因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法：双方协商解决。

五、委托生效

本协议自签订之日起生效。本委托一式二份，其中委托人执一份，咨询人执一份。

委托人：



（盖章）

2026年

6月2日

咨询人：

（盖章）

2026年6

月2日



许昌市文化广电和旅游局三国文物
古迹保护展示项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南天宝文物保护工程有
限公司
(单位盖章)

2026年6月2日

投 标 总 价

招 标 人： 许昌市文化广电和旅游局

工 程 名 称： 许昌市文化广电和旅游局三国文物古迹保护展示项目

投标总价

(小写)： 660766.05

(大写)： 陆拾陆万零柒佰陆拾陆元零伍分

投 标 人： 河南天宝文物保护工程有限公司



(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：

李雪妮 李雪妮

(签字或盖章)



时 间： 2026年6月2日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：许昌市文化广电和旅游局三国文物古迹保护展示项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
1	伏完墓保护工程	120251.12		1390.58	3473.25
2	徐晃墓保护工程	89210.56		854.51	2139.14
3	愍帝陵保护工程	451304.37		6952.14	17529.43
合 计		660766.05		9197.23	23141.82

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：徐晃墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	徐晃墓保护工程	89210.56		854.51	2139.14
1	园林工程	5629.95		95.19	184.15
2	仿古工程	83580.61		759.32	1954.99
合 计		89210.56		854.51	2139.14

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：愍帝陵保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	愍帝陵保护工程	451304.37		6952.14	17529.43
1	园林工程	28420.51		578.09	1118.33
2	仿古工程	422883.86		6374.05	16411.1
合 计		451304.37		6952.14	17529.43

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：园林工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	5213.9	
0101	植被清理	5213.9	
1.1	其中：综合工日	30.01	
1.2	1)人工费	2672.2	
1.3	2)材料费	895.8	
1.4	3)机械费	854.7	
1.5	4)企业管理费	521.2	
1.6	5)利润	270	
2	措施项目	167.23	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工措施费	167.23	
2.2.1	2.1)安全生产费	103.26	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	51.63	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	12.34	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：园林工程

标段：伏完墓保护工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		—
4	规费	323.51	—
4.1	其中：1) 工程排污费		—
4.2	2) 社会保障费	242.48	—
4.3	3) 住房公积金	51.02	—
4.4	4) 工伤保险	30.01	—
5	不含税工程造价合计	5704.64	
6	增值税~销项税额	513.42	
7	含税工程造价合计	6218.06	
投标报价合计=1+2+3+4+6		6,218.06	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		植被清理					5213.9	
1	050101007001	清除地被植物	1. 清理墓冢上部杂草，垃圾外运 2. 清理平均厚度6cm 3. 运距自行考虑 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要	m2	370	4.97	1838.9	
2	050101003001	砍挖灌木丛及根	1. 人工清理杂树，垃圾外运 2. 运距自行考虑 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要	株	60	56.25	3375	
		分部小计					5213.9	
		措施项目						
本页小计							5213.9	
合 计							5213.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：园林工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 2 页

项目编码	050101007001	项目名称	清除地被植物	计量单位	m2	工程量	370				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-19	推土机铲草皮	100m2	0.01	193.14		161.23	66.08	1.93		1.61	0.67
4-B9 + 4-B10 * 4	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):5	1000m3	0.0001	413.71	21.27	12324.79	659.09	0.02		0.7	0.03
	人工单价	小计					1.95		2.31	0.7	
	96.569元/工日	未计价材料费									
清单项目综合单价						4.97					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	0.0002	5.376					
	材料费小计					-		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：园林工程

标段：伏完墓保护工程

第 2 页 共 2 页

项目编码		050101003001	项目名称		砍挖灌木丛及根		计量单位	株	工程量	60	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-X1	人工伐树 离地面20cm处 树干直径(cm以内) 30	株	1	32.45			8.87	32.45			8.87
补子目1	杂树外运	株	1		14.93				14.93		
人工单价		小计						32.45	14.93		8.87
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							56.25				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	杂树外运			株	1	14.933	14.93				
	材料费小计					-	14.93	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			167.23			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	103.26			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	51.63			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	12.34			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
合 计					167.23			

编制人（造价人员）：  杨红伟

复核人（造价工程师）：  李雷妮

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：园林工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)		
						暂 定	实 际	
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
四	企业管理费和利润							
总 计								

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称： 仿古工程

标段： 伏完墓保护工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	100244.4	
0101	标志牌	4635.43	
0102	墓冢挡墙	62915.41	
0103	道路及广场铺装	32693.56	
1.1	其中：综合工日	292.18	
1.2	1)人工费	28082.92	
1.3	2)材料费	66502.09	
1.4	3)机械费	424.25	
1.5	4)企业管理费	3695.35	
1.6	5)利润	1539.79	
2	措施项目	1223.35	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工措施费	1223.35	
2.2.1	2.1)安全生产费	754.77	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	378.13	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	90.45	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		标志牌					4635.43	
1	010101004001	挖基坑土方	部位：标志牌埋地土方 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.5m 3. 弃土运距：自行考虑 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说	m3	0.39	13.13	5.12	
2	010501003001	独立基础	1. 部位：标志牌基础 2. 混凝土强度等级：C15 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要	m3	0.3	423.5	127.05	
3	050307009001	标志牌	1. 材料种类、规格：铁艺制作，两面均做图案，图案绘制采用烤漆工艺 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说	个	2	1991.12	3982.24	
4	050307009002	原有标识碑整体迁移	1. 文物保护单位标识碑整体迁移，需重新砌筑基础，具体尺寸详图纸设计 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说	个	1	521.02	521.02	
		分部小计					4635.43	
		墓冢挡墙					62915.41	
1	010103001001	回填方	1. 整理墓冢形态，对土体坍塌部分进行回封并夯实，回填黄土夯实 2. 含买土 3. 暂按设计工程量表内标注计入，实际工程量竣工结算据实调整 4. 其他未尽事宜	m3	360	17.92	6451.2	
本页小计							11086.63	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其他未尽事宜 详见图纸设计说明及相关规范要	m2	135.98	9.48	1289.09		
3	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚三七灰土垫层 2. 其他未尽事宜 详见图纸设计说	m3	4.27	237.22	1012.93		
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:240*120*53机砖砌筑 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 其他未尽事宜 详见图纸设计说	m3	5.7	444.85	2535.65		
5	020101002001	细砖清水墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*120*53机砖砌筑墙体 2. 墙体类型:里皮衬 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 其他未尽事宜 详见图纸设计说明及相关规范要	m3	7.91	491.82	3890.3		
6	020102002001	贴墙面	1. 用砖品种、规格、强度等级:300*150*70mm青砖 2. 砂浆种类、强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 3. 其他未尽事宜 详见图纸设计说	m2	31.65	1157.61	36638.36		
本页小计								45366.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
7	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:450*150mm光面青条石压顶 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	4.37	2539.56	11097.88		
		分部小计					62915.41		
		道路及广场铺装					32693.56		
1	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:道路铺装整形碾压 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	48	2.56	122.88		
2	040204002001	人行道块料铺设	部位: 北部道路 1. 块料品种、规格:700*300*30芝麻黄色石板平铺, M7.5水泥砂浆 2. 其他未尽事宜详见图纸说明及	m2	14	139.89	1958.46		
3	010404001002	垫层	1. 25mm厚中砂垫层 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说	m3	2.94	284.67	836.93		
4	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚三七灰	m3	17.63	204.43	3604.1		
5	010103001002	三七灰土道路	部位: 北部三七灰土道路 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:3:7灰土 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范要求	m3	3.08	172.66	531.79		
6	020702005001	糙埧其他砖	部位: 墓冢周边环境及广场 1. 块料品种、规格:300*150*70mm青砖 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说	m2	107.5	100.1	10760.75		
本页小计								28912.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	部位：北部道路两侧及环道广场周边 1. 材料品种、规格：250*100mm青条石平铺 2. 其他未尽事宜详见图纸说明及	m	161.83	91.94	14878.65		
		分部小计					32693.56		
		措施项目							
本页小计								14878.65	
合 计								100244.4	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 18 页

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3	工程量	0.39		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-50 + 1-51 * 2.5	机械挖土方 自卸汽车运土 装载机装土1km内 实际运距(km):3.5	1000m ³	0.001	614.18	32.36	11658.8	823.4	0.61	0.03	11.66	0.82
人工单价		小计				0.61	0.03	11.66	0.82		
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						13.13					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	0.03	-			
	材料费小计					-	0.03	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 2 页 共 18 页

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	0.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
借4-5	独立基础混凝土(C15-40 (32.5水泥)现浇碎石	10m3	0.1	816.01	3111.6	7.32	299.94	81.6	311.16	0.73	29.99		
人工单价		小计				81.6		311.16		0.73		29.99	
96.569元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						423.5							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥 32.5			t	0.2974	328.535	97.7						
	水			m3	1.6213	5.376	8.72						
	砂子 中粗			m3	0.4568	204.09	93.22						
	其他材料费					-	111.52	-					
	材料费小计					-	311.16	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 3 页 共 18 页

项目编码	050307009001	项目名称	标志牌	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目1	标志牌	个	1		1991.12				1991.12			
人工单价		小计							1991.12			
		未计价材料费										
清单项目综合单价							1991.12					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	标志牌			个	1	1991.122	1991.12					
	材料费小计					-	1991.12	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 4 页 共 18 页

项目编码	050307009002	项目名称	原有标识碑整体迁移				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-369	标志板 5m ² 以内	块	1	115.88	74.67	200.6	80.09	115.88	74.67	200.6	80.09
人工单价		小计					115.88	74.67	200.6	80.09	
96.569元/工日		未计价材料费					49.78				
清单项目综合单价							521.02				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	紧固件			套	15	4.978	74.67				
	标志板 5m ² 以内			块	1	49.778	49.78				
	材料费小计						-	124.45	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 5 页 共 18 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	360						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
补子目3	回填方	m3	1		17.92				17.92				
人工单价		小计							17.92				
		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.92					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	外购土回填			m3	1	17.92	17.92						
	材料费小计					-	17.92	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 6 页 共 18 页

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	135.98				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1	平整场地	100m2	0.01	782.21			165.62	7.82			1.66
人工单价		小计				7.82				1.66	
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						9.48					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 7 页 共 18 页

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	4.27					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-94	基础垫层 3:7灰土	m3	1	85.75	123.05	3.71	24.71	85.75	123.05	3.71	24.71	
人工单价		小计				85.75	123.05	3.71	24.71			
96.569元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						237.22						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	生石灰			t	0.2454	408.18	100.18					
	其他材料费					-	22.87	-				
	材料费小计					-	123.04	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 8 页 共 18 页

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	5.7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1 HPB188 PB187	砖基础、砖墙 砖基础 换为【砌筑砂浆 水泥砂 浆 M7.5】	m3	1	126.51	295.79	2.25	20.3	126.51	295.79	2.25	20.3
人工单价		小计						126.51	295.79	2.25	20.3
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							444.85				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	机砖 240×115×53			百块	5.27	40.818	215.11				
	砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5			m3	0.243	329.73	80.12				
	其他材料费					-	0.55	-			
	材料费小计					-	295.78	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 9 页 共 18 页

项目编码	020101002001	项目名称	细砖清水墙	计量单位	m3	工程量	7.91					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-61 HPB185 PB187	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 墙身 里皮衬砌机砖换为【砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5】	10m3	0.1	1680.3	2980.5		257.36	168.03	298.05		25.74	
人工单价		小计				168.03	298.05		25.74			
96.569元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						491.82						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	机砖 240×115×53			百块	5.2	40.818	212.25					
	砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5			m3	0.26	329.73	85.73					
	其他材料费					-	0.07	-				
	材料费小计					-	298.05	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 10 页 共 18 页

项目编码	020102002001	项目名称	贴墙面	计量单位	m2	工程量	31.65				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-44 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 墙身 丝缝墙 小停泥砖 换为【砌筑砂浆水泥砂浆 M7.5】	10m2	0.1	5686.95	5018.02		871.03	568.7	501.8		87.11
人工单价		小计					568.7	501.8			87.11
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1157.61				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5			m3	0.033	329.73	10.88				
	青砖 300*150*70mm			百块	0.8206	597.337	490.17				
	其他材料费					-	0.75	-			
	材料费小计					-	501.8	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 11 页 共 18 页

项目编码	010403004001	项目名称	石挡土墙				计量单位	m3	工程量	4.37	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-72 HCP1640 CP1670	毛石挡土墙(M5混合砌筑砂浆) 换为【水泥砂浆M7.5 砌筑砂浆】	10m3	0.1	1269.88	23792.35	43.98	289.27	126.99	2379.24	4.4	28.93
人工单价		小计						126.99	2379.24	4.4	28.93
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2539.56			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	0.076	5.376	0.41				
	水泥砂浆 M7.5 砌筑砂浆			m3	0.344	329.73	113.43				
	光面青条石 450*150mm			m3	1.23	1841.788	2265.4				
	材料费小计					-	2379.24	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 12 页 共 18 页

项目编码	040204001001	项目名称	人行道整形碾压		计量单位	m2	工程量	48			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-44	路床整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	166.1		11.86	77.87	1.66		0.12	0.78
人工单价		小计				1.66		0.12	0.78		
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						2.56					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 13 页 共 18 页

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	14					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借9-45 换	人行道铺设块料面层花岗岩板浆砌(1:4水泥砂浆)换为【水泥砂浆M7.5 砌筑砂浆】	100m2	0.01	2315.72	11048.45	61.65	562.83	23.16	110.48	0.62	5.63	
人工单价		小计				23.16	110.48	0.62	5.63			
96.569元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						139.89						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥 32.5			t	0.003	328.535	0.99					
	水			m3	0.0216	5.376	0.12					
	水泥砂浆 M7.5 砌筑砂浆			m3	0.0305	329.73	10.06					
	芝麻黄石板 700*300*30mm			m2	1.015	97.565	99.03					
	其他材料费					-	0.3	-				
	材料费小计					-	110.5	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 14 页 共 18 页

项目编码	010404001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	2.94				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-8	路基砂垫层	10m3	0.1	351.51	2370.09	38.34	86.79	35.15	237.01	3.83	8.68
人工单价		小计						35.15	237.01	3.83	8.68
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							284.67				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	水			m3	0.315	5.376	1.69				
	砂子 中粗			m3	1.153	204.09	235.32				
	材料费小计						-	237.01	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 15 页 共 18 页

项目编码	010404001003	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	17.63				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-11	路基灰土	10m3	0.1	605.49	1232.61	57.36	148.84	60.55	123.26	5.74	14.88
人工单价		小计						60.55	123.26	5.74	14.88
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							204.43				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	0.422	5.376	2.27				
	生石灰			t	0.2454	408.18	100.18				
	其他材料费					-	20.81	-			
	材料费小计					-	123.26	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 16 页 共 18 页

项目编码	010103001002	项目名称	三七灰土道路	计量单位	m3	工程量	3.08				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-41	土方工程 人工平整场地、填土夯实、原土打夯 回填灰土 3:7	m3	1	41.72	122.15		8.79	41.72	122.15		8.79
人工单价		小计						41.72	122.15		8.79
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							172.66				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	生石灰			t	0.2454	408.18	100.18				
	其他材料费					-	21.97	-			
	材料费小计					-	122.15	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 17 页 共 18 页

项目编码	020702005001	项目名称	糙埽其他砖	计量单位	m2	工程量	107.5					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
9-66	砖埽地面及散水 粗埽地面 大城砖 陡板 (平铺)	m2	1	28.97	64.42	0.41	6.3	28.97	64.42	0.41	6.3	
人工单价		小计				28.97	64.42	0.41	6.3			
96.569元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						100.1						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	石灰膏			m3	0.0119	94.578	1.12					
	砂子 细砂			m3	0.0337	144.356	4.86					
	青砖 300*150*70mm			块	9.75	5.973	58.24					
	其他材料费					-	0.2	-				
	材料费小计					-	64.42	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 18 页 共 18 页

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	161.83						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
借2-320	侧缘石安砌 石质缘石 (1:3石灰砂浆)	100m	0.01	674.05	8209.04		310.58	6.74	82.09		3.11		
人工单价		小计				6.74	82.09		3.11				
96.569元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						91.94							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥 32.5			t		328.535	0.01						
	水			m3	0.0038	5.376	0.02						
	砂子 中粗			m3	0.0001	204.09	0.02						
	石灰膏			m3	0.0022	94.578	0.21						
	砂子 细砂			m3	0.0063	144.356	0.91						
	青条石 250*100mm			m	1.015	79.645	80.84						
	其他材料费						-	0.07	-				
	材料费小计						-	82.08	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费			1223.35			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	5.09	754.77			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	2.55	378.13			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.61	90.45			
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
合 计						1223.35		

编制人（造价人员）：张江伟

复核人（造价工程师）：李雷妮

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注中说明施工方案出处或计算方法。有效期至：2027年11月26日



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 仿古工程

标段： 伏完墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差 ± (元)	备注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金 额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：园林工程

标段：徐昇墓保护工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	4885.75	
0101	植被清理	298.2	
0102	植草砖的铺设	4587.55	
1.1	其中：综合工日	17.08	
1.2	1)人工费	1613.26	
1.3	2)材料费	2659.48	
1.4	3)机械费	142.62	
1.5	4)企业管理费	316.54	
1.6	5)利润	153.84	
2	措施项目	95.19	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工措施费	95.19	
2.2.1	2.1)安全生产费	58.78	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	29.39	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	7.02	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：园林工程

标段：徐昇墓保护工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	184.15	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	138.03	—
4.3	3)住房公积金	29.04	—
4.4	4)工伤保险	17.08	—
5	不含税工程造价合计	5165.09	
6	增值税~销项税额	464.86	
7	含税工程造价合计	5629.95	
投标报价合计=1+2+3+4+6		5,629.95	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：徐昇墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		植被清理					298.2	
1	050101007002	清除地被植物	1. 清理墓冢上部杂草，垃圾外运 2. 清理厚度6cm 3. 运距自行考虑 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要	m2	60	4.97	298.2	
		分部小计					298.2	
		植草砖的铺设					4587.55	
1	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色:200*400*80mm植草砖 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说	m2	67.04	68.43	4587.55	
		分部小计					4587.55	
		措施项目						
本页小计							4885.75	
合 计							4885.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：园林工程

标段：徐昇墓保护工程

第 1 页 共 2 页

项目编码	050101007002	项目名称	清除地被植物	计量单位	m2	工程量	60				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-19	推土机铲草皮	100m ²	0.01	193.14		161.23	66.08	1.93		1.61	0.67
4-B9 + 4-B10 * 4	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):5	1000m ³	0.0001	421.74	37.91	12324.79	659.09	0.02		0.7	0.03
人工单价		小计				1.95				2.31	
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						4.97					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m ³	0.0004	5.376					
	材料费小计					-		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：园林工程

标段：徐昇墓保护工程

第 2 页 共 2 页

项目编码	050201005001	项目名称	嵌草砖(格)铺装	计量单位	m2	工程量	67.04						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
2-57	嵌草砖铺装	10m2	0.1	223.07	396.71	0.62	63.91	22.31	39.67	0.06	6.39		
人工单价		小计				22.31		39.67		0.06		6.39	
96.569元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						68.43							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	植草砖 200*400*80mm			m2	1.02	31.858	32.5						
	其他材料费					-	7.18	-					
	材料费小计					-	39.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：徐昇墓保护工程

第 1 页 共 1 页


序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			95.19			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	58.78			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	29.39			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	7.02			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
合 计					95.19			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林工程

标段：徐昇墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：园林工程

标段：徐昇墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂列金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林工程

标段：徐景墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计日工表

工程名称：园林工程

标段：徐昇墓保护工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：园林工程

标段：徐昇墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

单位工程投标报价汇总表

工程名称： 仿古工程

标段： 徐昇墓保护工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	73965.15	
0101	标志牌	4636.46	
0102	墓冢挡墙	28323.33	
0103	道路及广场铺装	41005.36	
1.1	其中：综合工日	181.35	
1.2	1)人工费	17392.4	
1.3	2)材料费	52418.98	
1.4	3)机械费	385.59	
1.5	4)企业管理费	2556.76	
1.6	5)利润	1211.42	
2	措施项目	759.32	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工措施费	759.32	
2.2.1	2.1)安全生产费	468.48	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	234.7	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	56.14	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：仿古工程

标段：徐显墓保护工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		—
4	规费	1954.99	—
4.1	其中：1) 工程排污费		—
4.2	2) 社会保障费	1465.34	—
4.3	3) 住房公积金	308.3	—
4.4	4) 工伤保险	181.35	—
5	不含税工程造价合计	76679.46	
6	增值税~销项税额	6901.15	
7	含税工程造价合计	83580.61	
投标报价合计=1+2+3+4+6		83,580.61	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：徐昇墓保护工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		标志牌					4636.46	
1	010101004002	挖基坑土方	部位：标志牌埋地土方 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.5m 3. 弃土运距：自行考虑 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说	m3	0.39	13.2	5.15	
2	010501003002	独立基础	1. 部位：标志牌基础 2. 混凝土强度等级：C15 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要	m3	0.3	426.83	128.05	
3	050307009003	标志牌	1. 材料种类、规格：铁艺制作，两面均做图案，图案绘制采用烤漆工艺 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说	个	2	1991.12	3982.24	
4	050307009004	原有标识碑整体迁移	1. 文物保护单位标识碑整体迁移，需重新砌筑基础，具体尺寸详图纸设计 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说	个	1	521.02	521.02	
		分部小计					4636.46	
		墓冢挡墙					28323.33	
1	010103001003	回填方	1. 整理墓冢形态，对土体坍塌部分进行回封并夯实，回填黄土夯实 2. 含买土 3. 暂按设计工程量表内标注计入，实际工程量竣工结算据实调整 4. 其他未尽事宜	m3	40	17.92	716.8	
本页小计							5353.26	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：徐昇墓保护工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其他未尽事宜 详见图纸设计说明及相关规范要	m2	169.57	9.48	1607.52		
3	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚三七灰土垫层 2. 其他未尽事宜 详见图纸设计说	m3	2	237.36	474.72		
4	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:240*120*53机砖砌筑 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 其他未尽事宜 详见图纸设计说	m3	2.67	444.83	1187.7		
5	020101002002	细砖清水墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*120*53机砖砌筑墙体 2. 墙体类型:里皮衬 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 其他未尽事宜 详见图纸设计说明及相关规范要	m3	3.71	491.82	1824.65		
6	020102002002	贴墙面	1. 用砖品种、规格、强度等级:300*150*70mm青砖 2. 砂浆种类、强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 3. 其他未尽事宜 详见图纸设计说	m2	14.84	1157.6	17178.78		
本页小计								22273.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：徐昇墓保护工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010403004002	石挡土墙	1. 石料种类、规格:450*150mm光面青条石压顶 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	2.1	2539.6	5333.16	
		分部小计					28323.33	
		道路及广场铺装					41005.36	
1	040204001002	人行道整形碾压	1. 部位:道路铺装整形碾压 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	124.8	2.56	319.49	
2	040204002002	人行道块料铺设	部位: 北部道路 1. 块料品种、规格:700*300*30芝麻黄色石板平铺, M7.5水泥砂浆 2. 其他未尽事宜详见图纸说明及	m2	36.4	139.95	5094.18	
3	010404001005	垫层	1. 25mm厚中砂垫层 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说	m3	2.39	284.27	679.41	
4	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚三七灰	m3	14.34	204.38	2930.81	
5	010103001004	三七灰土道路	部位: 北部三七灰土道路 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:3:7灰土 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范要求	m3	8.01	172.66	1383.01	
6	020702005002	糙埧其他砖	部位: 墓冢周边环境及广场 1. 块料品种、规格:300*150*70mm青砖 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说	m2	69.62	100.1	6968.96	
本页小计							22709.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：徐晁墓保护工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
7	040204004002	安砌侧(平、缘)石	部位：北部道路两侧及环道广场周边 1. 材料品种、规格:250*100青石条平铺 2. 其他未尽事宜详见图纸说明及	m	257.01	91.94	23629.5		
		分部小计					41005.36		
		措施项目							
本页小计								23629.5	
合 计								73965.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：徐昇墓保护工程

第 1 页 共 18 页

项目编码	010101004002	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	0.39				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-50 + 1-51 * 2.5	机械挖土方 自卸汽车运土 装载机装土1km内 实际运距(km):3.5	1000m 3	0.001	660.24	59.64	11658.8	823.4	0.66	0.06	11.66	0.82
人工单价		小计				0.66	0.06	11.66	0.82		
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价				13.2							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	0.06	-			
	材料费小计					-	0.06	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：徐昇墓保护工程

第 2 页 共 18 页

项目编码		010501003002	项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	0.3		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借4-5	独立基础混凝土(C15-40 (32.5水泥)现浇碎石	10m3	0.1	856.81	3104.3	7.32	299.94	85.68	310.43	0.73	29.99	
人工单价		小计						85.68	310.43	0.73	29.99	
96.569元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							426.83					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥 32.5				t	0.2974	328.535	97.7				
	水				m3	1.3766	5.376	7.4				
	砂子 中粗				m3	0.4568	204.09	93.22				
	其他材料费						-	112.1	-			
	材料费小计						-	310.43	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：徐昇墓保护工程

第 3 页 共 18 页

项目编码		050307009003		项目名称		标志牌		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目1	标志牌	个	1		1991.12				1991.12						
人工单价				小计											
				未计价材料费											
清单项目综合单价								1991.12							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	标志牌				个	1	1991.122	1991.12							
材料费小计						-	1991.12	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：徐昇墓保护工程

第 4 页 共 18 页

项目编码	050307009004	项目名称	原有标识碑整体迁移				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-369	标志板 5m ² 以内	块	1	115.88	74.67	200.6	80.09	115.88	74.67	200.6	80.09
人工单价		小计					115.88	74.67	200.6	80.09	
96.569元/工日		未计价材料费					49.78				
清单项目综合单价							521.02				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	紧固件			套	15	4.978	74.67				
	标志板 5m ² 以内			块	1	49.778	49.78				
	材料费小计						-	124.45	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：徐昇墓保护工程

第 5 页 共 18 页

项目编码	010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	40						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
补子目3	外购土回填	m3	1		17.92				17.92				
人工单价		小计							17.92				
		未计价材料费											
清单项目综合单价							17.92						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	外购土回填				m3	1	17.92	17.92					
	材料费小计						-	17.92	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：徐昇墓保护工程

第 6 页 共 18 页

项目编码	010101001002	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	169.57					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借1-1	平整场地	100m2	0.01	782.21			165.62	7.82				1.66
人工单价		小计						7.82				1.66
96.569元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							9.48					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：徐昇墓保护工程

第 7 页 共 18 页

项目编码	010404001004	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-94	基础垫层 3:7灰土	m3	1	85.75	123.19	3.71	24.71	85.75	123.19	3.71	24.71	
人工单价		小计				85.75	123.19	3.71	24.71			
96.569元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						237.36						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	生石灰			t	0.2454	408.18	100.18					
	其他材料费					-	23.01	-				
	材料费小计					-	123.18	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：徐昇墓保护工程

第 8 页 共 18 页

项目编码	010401001002	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	2.67					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-1 HPB188 PB187	砖基础、砖墙 砖基础 换为【砌筑砂浆 水泥砂 浆 M7.5】	m3	1	126.51	295.77	2.25	20.3	126.51	295.77	2.25	20.3	
人工单价		小计				126.51	295.77	2.25	20.3			
96.569元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						444.83						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	机砖 240×115×53			百块	5.27	40.818	215.11					
	砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5			m3	0.243	329.73	80.12					
	其他材料费					-	0.54	-				
	材料费小计					-	295.77	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：徐昇墓保护工程

第 9 页 共 18 页

项目编码	020101002002	项目名称	细砖清水墙	计量单位	m3	工程量	3.71					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-61 HPB185 PB187	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 墙身 里皮衬砌机砖 换为【砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5】	10m3	0.1	1680.3	2980.5		257.36	168.03	298.05		25.74	
人工单价		小计				168.03	298.05		25.74			
96.569元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						491.82						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	机砖 240×115×53			百块	5.2	40.818	212.25					
	砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5			m3	0.26	329.73	85.73					
	其他材料费					-	0.07	-				
	材料费小计					-	298.05	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：徐昇墓保护工程

第 10 页 共 18 页

项目编码	020102002002	项目名称	贴墙面	计量单位	m2	工程量	14.84				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-44 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 墙身 丝缝墙 小停泥砖 换为【砌筑砂浆水泥砂浆 M7.5】	10m2	0.1	5686.95	5018.02		871.03	568.7	501.8		87.11
人工单价		小计					568.7	501.8			87.11
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						1157.6					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5			m3	0.033	329.73	10.88				
	青砖 300*150*70mm			百块	0.8206	597.337	490.17				
	其他材料费					-	0.75	-			
	材料费小计					-	501.8	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：徐昇墓保护工程

第 11 页 共 18 页

项目编码	010403004002	项目名称	石挡土墙	计量单位	m3	工程量	2.1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-72 HCP1640 CP1670	毛石挡土墙(M5混合砌筑砂浆) 换为【水泥砂浆 M7.5 砌筑砂浆】	10m3	0.1	1269.88	23792.78	43.98	289.27	126.99	2379.28	4.4	28.93
人工单价		小计						126.99	2379.28	4.4	28.93
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2539.6				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	0.084	5.376	0.45				
	光面青条石 450*150mm			m3	1.23	1841.788	2265.4				
	水泥砂浆 M7.5 砌筑砂浆			m3	0.344	329.73	113.43				
	材料费小计						-	2379.28	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：徐昇墓保护工程

第 12 页 共 18 页

项目编码	040204001002	项目名称	人行道整形碾压	计量单位	m2	工程量	124.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-44	路床整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	166.1		11.86	77.87	1.66		0.12	0.78
人工单价		小计				1.66		0.12	0.78		
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						2.56					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：徐昇墓保护工程

第 13 页 共 18 页

项目编码	040204002002	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	36.4					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借9-45 换	人行道铺设块料面层花岗岩板浆砌(1:4水泥砂浆)换为【水泥砂浆M7.5 砌筑砂浆】	100m2	0.01	2315.72	11053.73	61.65	562.83	23.16	110.54	0.62	5.63	
人工单价		小计				23.16	110.54	0.62	5.63			
96.569元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						139.95						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥 32.5			t	0.003	328.535	0.99					
	水			m3	0.0306	5.376	0.16					
	水泥砂浆 M7.5 砌筑砂浆			m3	0.0305	329.73	10.06					
	芝麻黄石板 700*300*30mm			m2	1.015	97.565	99.03					
	其他材料费					-	0.3	-				
	材料费小计					-	110.55	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：徐昇墓保护工程

第 14 页 共 18 页

项目编码		010404001005	项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	2.39	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-8	路基砂垫层	10m3	0.1	351.51	2366.06	38.34	86.79	35.15	236.61	3.83	8.68
人工单价		小计				35.15	236.61	3.83	8.68		
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							284.27				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水				m3	0.24	5.376	1.29			
	砂子 中粗				m3	1.153	204.09	235.32			
	材料费小计						-	236.61	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：徐昇墓保护工程

第 15 页 共 18 页

项目编码	010404001006	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	14.34				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-11	路基灰土	10m3	0.1	605.49	1232.08	57.36	148.84	60.55	123.21	5.74	14.88
人工单价		小计						60.55	123.21	5.74	14.88
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							204.38				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	水			m3	0.412	5.376	2.21				
	生石灰			t	0.2454	408.18	100.18				
	其他材料费					-	20.81	-			
	材料费小计					-	123.2	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：徐昇墓保护工程

第 16 页 共 18 页

项目编码	010103001004	项目名称	三七灰土道路	计量单位	m3	工程量	8.01				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-41	土方工程 人工平整场地、填土夯实、原土打夯 回填灰土 3:7	m3	1	41.72	122.15		8.79	41.72	122.15		8.79
人工单价		小计						41.72	122.15		8.79
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							172.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	生石灰			t	0.2454	408.18	100.18				
	其他材料费					-	21.97	-			
	材料费小计					-	122.15	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：徐昇墓保护工程

第 17 页 共 18 页

项目编码	020702005002	项目名称	糙埭其他砖	计量单位	m2	工程量	69.62				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-66	砖埭地面及散水 粗埭地面 大城砖 陡板 (平铺)	m2	1	28.97	64.42	0.41	6.3	28.97	64.42	0.41	6.3
人工单价		小计				28.97	64.42	0.41	6.3		
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						100.1					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	石灰膏			m3	0.0119	94.578	1.12				
	砂子 细砂			m3	0.0337	144.356	4.86				
	青砖 300*150*70mm			块	9.75	5.973	58.24				
	其他材料费					-	0.2	-			
	材料费小计					-	64.42	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：徐昇墓保护工程

第 18 页 共 18 页

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	257.01						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
借2-320	侧缘石安砌 石质缘石 (1:3石灰砂浆)	100m	0.01	674.05	8209.04		310.58	6.74	82.09		3.11		
人工单价		小计				6.74	82.09		3.11				
96.569元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						91.94							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥 32.5			t		328.535	0.01						
	水			m3	0.0038	5.376	0.02						
	砂子 中粗			m3	0.0001	204.09	0.02						
	石灰膏			m3	0.0022	94.578	0.21						
	砂子 细砂			m3	0.0063	144.356	0.91						
	青条石 250*100mm			m	1.015	79.645	80.84						
	其他材料费						-	0.07	-				
	材料费小计						-	82.08	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：徐晃墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费			759.32			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	5.09	468.48			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	2.55	234.7			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.61	56.14			
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
合计						759.32		

编制人（造价人员）：杨红仲

复核人（造价工程师）：李雪妮

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”或其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：仿古工程

标段：徐晃墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂列金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 仿古工程

标段： 徐晃墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：仿古工程

标段：徐昇墓保护工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：仿古工程

标段：徐昇墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：仿古工程

标段：徐晃墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤	1954.99		1954.99
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	181.35	808	1465.34
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	181.35	170	308.3
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	181.35	100	181.35
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	76679.46	9	6901.15
合计					8856.14

编制人 (造价人员) **杨证伟**
 B112841002016390
 许昌启拓工程管理服务
 有限公司
 有效期至：2027年11月26日

复核人 (造价工程师) : **李雪妮**
 B14234100025390
 许昌启拓工程管理服务
 有限公司
 有效期至：2027年3月30日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：园林工程

标段：愍帝陵保护工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	24377.44	
0101	植被清理	5320.6	
0102	柏树的栽植	19056.84	
1.1	其中：综合工日	103.74	
1.2	1)人工费	9584.22	
1.3	2)材料费	10418.09	
1.4	3)机械费	1634.8	
1.5	4)企业管理费	1806.62	
1.6	5)利润	933.7	
2	措施项目	578.09	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工措施费	578.09	
2.2.1	2.1)安全生产费	356.96	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	178.48	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	42.65	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中： 1)暂列金额		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：园林工程

标段：愍帝陵保护工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	1118.33	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	838.23	—
4.3	3)住房公积金	176.36	—
4.4	4)工伤保险	103.74	—
5	不含税工程造价合计	26073.86	
6	增值税~销项税额	2346.65	
7	含税工程造价合计	28420.51	
投标报价合计=1+2+3+4+6		28,420.51	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段： 熙帝陵保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		植被清理					5320.6	
1	050101007003	清除地被植物	1. 清理墓冢上部杂草，垃圾外运 2. 清理厚度6cm 3. 运距自行考虑 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要	m2	278.85	4.96	1383.1	
2	050101003002	砍挖灌木丛及根	1. 人工清理杂树，垃圾外运 2. 运距自行考虑 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要	株	70	56.25	3937.5	
		分部小计					5320.6	
		柏树的栽植					19056.84	
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 柏树 2. 地径: 15cm 3. 支撑方式: 四脚桩支撑 4. 养护期: 一年 5. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要	株	33	577.48	19056.84	
		分部小计					19056.84	
		措施项目						
本页小计							24377.44	
合 计							24377.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：园林工程

标段：熙帝陵保护工程

第 1 页 共 3 页

项目编码	050101007003	项目名称	清除地被植物	计量单位	m2	工程量	278.85				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-19	推土机铲草皮	100m2	0.01	193.14		161.23	66.08	1.93		1.61	0.67
4-B9 + 4-B10 * 4	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):5	1000m3	0.0001	355.2	20.81	12324.79	659.09	0.02		0.7	0.03
人工单价		小计					1.95			2.31	0.7
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							4.96				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	0.0002	5.376					
	材料费小计					-		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：园林工程

标段：愍帝陵保护工程

第 2 页 共 3 页

项目编码	050101003002	项目名称	砍挖灌木丛及根	计量单位	株	工程量	70				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-X1	人工伐树 离地面20cm处 树干直径(cm以内) 30	株	1	32.45			8.87	32.45			8.87
补子目1	杂树外运	株	1		14.93				14.93		
人工单价		小计					32.45	14.93		8.87	
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							56.25				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	杂树外运			株	1	14.933	14.93				
	材料费小计					-	14.93	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：园林工程

标段：熙帝陵保护工程

第 3 页 共 3 页

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	33				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	1	149.68	2.21	27.73	42.96	149.68	2.21	27.73	42.96
1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以	株	1	47.71	18.49	2.29	13.24	47.71	18.49	2.29	13.24
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.73	16.43		2.11	7.73	16.43		2.11
人工单价		小计				205.12	37.13	30.02	58.31		
96.569元/工日		未计价材料费				246.9					
清单项目综合单价						577.48					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	3.412	5.376	18.34				
	肥料(综合)			kg	0.117	0.896	0.1				
	农药(综合)			kg	0.0971	23.296	2.26				
	树棍 长1.2m			棍	4	3.982	15.93				
	镀锌铁丝 8~12#			kg	0.1107	4.58	0.51				
	柏树 地径15cm			株	1	246.899	246.9				
	材料费小计						-	284.04	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：熙帝陵保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			578.09			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	356.96			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	178.48			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	42.65			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
					578.09			

编制人（造价人员）：

杨世坤 100016304

复核人（造价工程师）：

李雷妮 100016304
许昌启拓工程管理服务有限公司
有效期至：2027年3月30日

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林工程

标段：愍帝陵保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：园林工程

标段：慈帝陵保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林工程

标段：熙帝陵保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林工程

标段：熙帝陵保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差 额 ± (元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：园林工程

标段：愍帝陵保护工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

单位工程投标报价汇总表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	365181.69	
0101	覆土及防水	47025.79	
0102	树池砌筑	21110.07	
0103	栏板的平移及补配	20420.61	
0104	标志牌	4038.4	
0105	挡墙砌筑	257007.63	
0106	台阶的拆除及重建	15579.19	
1.1	其中：综合工日	1522.37	
1.2	1)人工费	146534.86	
1.3	2)材料费	190763.64	
1.4	3)机械费	2115.13	
1.5	4)企业管理费	18243.14	
1.6	5)利润	7524.94	
2	措施项目	6374.05	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工措施费	6374.05	
2.2.1	2.1)安全生产费	3932.6	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1970.16	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	471.29	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称： 仿古工程

标段： 愍帝陵保护工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	16411.1	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	12300.71	—
4.3	3)住房公积金	2588.02	—
4.4	4)工伤保险	1522.37	—
5	不含税工程造价合计	387966.84	
6	增值税~销项税额	34917.02	
7	含税工程造价合计	422883.86	
投标报价合计=1+2+3+4+6		422,883.86	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段： 昭帝陵保护工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
		覆土及防水					47025.79		
1	010103001005	覆土回填	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 3:7灰土 3. 填方来源、运距: 自行考虑 4. 暂按设计工程量表内标注计入, 实际工程量竣工结算据实调整 5. 其他未尽事宜 详见图纸设计说明	m3	221.32	172.66	38213.11		
2	02B003	竹制网片	1. 覆土填充竹制网片 2. 规格宽度: 0.5m 3. 其他未尽事宜 详见图纸设计说明	m2	275.32	4.98	1371.09		
3	010103002001	余方弃置	部位: 四周青石板被土体淹没, 土方清理 1. 废弃料品种: 清理塌落土方 2. 运距: 5公里 3. 其他未尽事宜 详见图纸设计说明及相关规范要	m3	30	13.54	406.2		
4	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 丙纶防水卷材 2. 防水层数: 1 3. 其他未尽事宜 详见图纸设计说明及相关规范要	m2	278.85	25.23	7035.39		
		分部小计					47025.79		
		树池砌筑					21110.07		
1	041001001001	拆除路面	部位: 树池砌筑部分拆除原有5cm水泥地面 1. 其他未尽事宜 详见图纸设计说明及相关规范要	m2	74.25	48.58	3607.07		
本页小计								50632.86	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	010101004004	挖基坑土方	部位：树池挖土方 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.5m 3. 弃土运距：自行考虑 4. 其他未尽事宜	m3	18.56	13.04	242.02		
3	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格：250*100mm青石， 2. 100厚碎石垫层+20厚中砂垫层 3. 树池尺寸：1.5*1.5m方形 4. 其他未尽事宜	个	33	523.06	17260.98		
		分部小计					21110.07		
		栏板的平移及补配					20420.61		
1	011609001001	栏杆、栏板拆除及移位	1. 栏杆(板)的高度：1m 2. 栏杆、栏板种类：青石栏板 3. 其他未尽事宜 详见图纸设计说明及相关规范要	m2	107.17	119.47	12803.6		
2	020202004001	青石栏板、望柱	1. 石料种类、构件规格、构件式样：青石栏板(含青石望柱) 2. 包含雕刻工艺 3. 其他未尽事宜 详见图纸设计说明及相关规范要	m	10.93	696.89	7617.01		
		分部小计					20420.61		
		标志牌					4038.4		
本页小计								37923.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段： 熙帝陵保护工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010101004003	挖基坑土方	部位：标志牌埋地土方 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.5m 3. 弃土运距：自行考虑 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说	m3	0.13	13.25	1.72	
2	010501003003	独立基础	1. 部位：标志牌基础 2. 混凝土强度等级：C15 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要	m3	0.13	418.74	54.44	
3	050307009005	标志牌	1. 材料种类、规格：铁艺制作，两面均做图案，图案绘制采用烤漆工艺 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说	个	2	1991.12	3982.24	
		分部小计					4038.4	
		挡墙砌筑					257007.63	
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除开裂、歪闪墙体 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说	m3	0.39	110.16	42.96	
2	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：开裂、歪闪墙体重建（利用原有砖） 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要	m3	0.39	531.89	207.44	
本页小计							4288.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段： 熙帝陵保护工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
3	010503004001	圈梁	新增挡墙顶部圈梁 1. 混凝土种类：混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 包含模板、钢筋绑扎 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说	m3	15.9	900.67	14320.65		
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：I 级钢筋Φ10以内	t	0.523	4760.87	2489.94		
5	020101002003	细砖清水墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240*120*53 机砖砌筑墙体 2. 墙体类型：里皮衬 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要	m3	73.98	491.82	36384.84		
6	020102002003	贴墙面	1. 用砖品种、规格、强度等级：300*150*70mm 青砖 2. 砂浆种类、强度等级及配合比：M7.5水泥砂浆砌筑 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说	m2	184.44	932.61	172010.59		
7	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：300*600*50mm 青石板 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说	m2	171	184.51	31551.21		
		分部小计					257007.63		
		台阶的拆除及重建					15579.19		
本页小计								256757.23	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段： 昭帝陵保护工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:西 侧台阶拆除 2. 砌体材质:原 砖砌体 3. 其他未尽事宜 详见图纸设计说 明及相关规范要	m3	20.65	136.96	2828.22	
2	010507004001	台阶	1. 砖砌台阶重 建, 石材利用原 有台阶面层石材 2. 其他未尽事宜 详见图纸设计说 明及相关规范要	m2	11.47	1111.68	12750.97	
		分部小计					15579.19	
		措施项目						
本页小计							15579.19	
合 计							365181.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 1 页 共 21 页

项目编码	010103001005	项目名称	覆土回填	计量单位	m3	工程量	221.32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-41	土方工程 人工平整场地、填土夯实、原土打夯 回填灰土 3:7	m3	1	41.72	122.15		8.79	41.72	122.15		8.79
人工单价		小计						41.72	122.15		8.79
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							172.66				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	生石灰			t	0.2454	408.18	100.18				
	外购土			m3	1.1615	17.92	20.81				
	其他材料费					-	1.16	-			
	材料费小计					-	122.15	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 2 页 共 21 页

项目编码	02B003	项目名称	竹制网片			计量单位	m2	工程量	275.32		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	竹制网片	m2	1		4.98				4.98		
人工单价		小计					4.98				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						4.98					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	竹制网片			m2	1	4.978	4.98				
	材料费小计					-	4.98	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 3 页 共 21 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	30			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-46 + 1-47 * 4	装载机装土自卸汽车运土 1km内 实际运距(km):5	1000m 3	0.001	511.82	54.56	12324.79	659.09	0.51	0.05	12.32	0.66
人工单价		小计				0.51	0.05	12.32	0.66		
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						13.54					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	0.05	-			
	材料费小计					-	0.05	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 4 页 共 21 页

项目编码	010904001001	项目名称	楼（地）面卷材防水	计量单位	m2	工程量	278.85				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借7-121 换	SBC120防水层(冷贴满铺)400g/m22平面 换为【聚氯乙烯防水卷材】	100m2	0.01	571.69	1753.1		197.56	5.72	17.53		1.98
人工单价		小计						5.72	17.53		1.98
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							25.23				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	水泥 32.5			t	0.0024	328.535	0.79				
	聚氨酯涂料			kg	0.25	11.947	2.99				
	聚氯乙烯防水卷材 丙纶			m2	1.2055	11.051	13.32				
	其他材料费					-	0.43	-			
	材料费小计					-	17.53	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 5 页 共 21 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	74.25				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-23	混凝土路面 切缝	10m	0.2667	61.8	19.44	14.35	14.74	16.48	5.18	3.83	3.93
借8-9	机械拆除、混凝土类路面层 无筋 厚度 15cm以内	100m2	0.01	1030.39	8.27	445.78	300.82	10.3	0.08	4.46	3.01
借1-B26	装载机装石渣、废渣 斗容量1m3以内	100m3	0.0005	88.12		170.4	24.15	0.04		0.08	0.01
借1-184	自卸汽车(载重10t以内) 运石碴运距(km以内) 5	1000m3				22738.66	1372.68			1.09	0.07
人工单价		小计				26.82	5.26	9.46	7.02		
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						48.58					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	5.26	-			
	材料费小计					-	5.26	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 6 页 共 21 页

项目编码	010101004004	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	18.56					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-50 + 1-51 * 2.5	机械挖土方 自卸汽车运土 装载机装土1km内 实际运距(km):3.5	1000m ³	0.001	511.82	55.02	11658.8	823.4	0.51	0.06	11.66	0.82	
人工单价		小计				0.51	0.06	11.66	0.82			
96.569元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						13.04						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					-	0.05	-				
	材料费小计					-	0.05	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 7 页 共 21 页

项目编码	040204007001	项目名称	树池砌筑	计量单位	个	工程量	33				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-334 换	砌筑树池 石质块 规格 25×5×12.5(1:3水泥砂 浆) 换为【砂子中粗】	100m	0.06	468.36	8000.52		215.8	28.1	480.03		12.95
借2-123	人工铺装 碎石底层 厚度 10cm	100m ²	0.0012	602.59	695.87	94.04	287.18	0.71	0.82	0.11	0.33
人工单价		小计					28.81	480.85	0.11	13.28	
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							523.06				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	砂子 中粗			m ³	0.0013	204.09	0.27				
	青条石 250*100mm			m	6.0186	79.645	479.35				
	其他材料费					-	1.25	-			
	材料费小计					-	480.87	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 8 页 共 21 页

项目编码	011609001001	项目名称	栏杆、栏板拆除及移位	计量单位	m2	工程量	107.17					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目2	栏杆、栏板拆除及移位	m2	1		119.47				119.47			
人工单价		小计							119.47			
		未计价材料费										
清单项目综合单价								119.47				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	栏杆、栏板拆除及移位			m2	1	119.467	119.47					
	材料费小计					-	119.47	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 9 页 共 21 页

项目编码	020202004001	项目名称	青石栏板、望柱	计量单位	m	工程量	10.93					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目3	青石栏板、望柱	m	1		696.89				696.89			
人工单价		小计					696.89					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						696.89						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	青石栏板、望柱			m	1	696.893	696.89					
	材料费小计					-	696.89	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 10 页 共 21 页

项目编码	010101004003	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	0.13					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-50 + 1-51 * 2.5	机械挖土方 自卸汽车运土 装载机装土1km内 实际运距(km):3.5	1000m ³	0.001	660.24	59.64	11658.8	823.4	0.66	0.06	11.66	0.82	
人工单价		小计				0.66	0.06	11.66	0.82			
96.569元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						13.25						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					-	0.06	-				
	材料费小计					-	0.06	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 11 页 共 21 页

项目编码	010501003003	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	0.13				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-5	独立基础混凝土(C15-40 (32.5水泥)现浇碎石	10m3	0.1	775.21	3104.42	7.32	299.94	77.52	310.44	0.73	29.99
人工单价		小计						77.52	310.44	0.73	29.99
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							418.74				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水泥 32.5			t	0.2974	328.535	97.7				
	碎石 20~40mm			m3	0.8526	129.423	110.35				
	砂子 中粗			m3	0.4568	204.09	93.22				
	其他材料费					-	9.17	-			
	材料费小计					-	310.44	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 12 页 共 21 页

项目编码		050307009005		项目名称		标志牌		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目1	标志牌	个	1		1991.12				1991.12						
人工单价		小计							1991.12						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								1991.12							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	标志牌				个	1	1991.122	1991.12							
	材料费小计						-	1991.12	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 13 页 共 21 页

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	0.39				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-14	墙体拆除砖墙	10m3	0.1	869.12	19.08		213.38	86.91	1.91		21.34
人工单价		小计				86.91	1.91		21.34		
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						110.16					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	1.91	-			
	材料费小计					-	1.91	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 14 页 共 21 页

项目编码		010401012001	项目名称		零星砌砖		计量单位	m3	工程量	0.39	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-16 HCP1640 CP1670	零星砌砖(M5混合砌筑砂浆) 换为【水泥砂浆 M7.5 砌筑砂浆】	10m3	0.1	1992.22	2928.42	26.6	371.48	199.22	292.84	2.66	37.15
人工单价		小计						199.22	292.84	2.66	37.15
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							531.89				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	机砖 240×115×53				千块	0.546	408.18	222.87			
	水泥砂浆 M7.5 砌筑砂浆				m3	0.21	329.73	69.24			
	其他材料费						-	0.73	-		
	材料费小计						-	292.84	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 15 页 共 21 页

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	15.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
借4-26 HCP0500 CP0520	圈(过)梁(C20-40(32.5水泥)现浇碎石砼)换为【现浇碎石混凝土 粒径≤40(32.5水泥)C30】	10m3	0.1	1891.79	3442.42	11.89	456.86	189.18	344.24	1.19	45.69		
借12-84	圈梁、叠合梁 模板	10m3	0.1	1801.98	735.03	126.93	539.77	180.2	73.5	12.69	53.98		
人工单价		小计				369.38		417.74		13.88		99.67	
96.569元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						900.67							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥 32.5			t	0.4476	328.535	147.06						
	碎石 20~40mm			m3	0.8526	129.423	110.35						
	砂子 中粗			m3	0.3654	204.09	74.57						
	钢模板			t	0.0077	5077.362	39.1						
	其他材料费					-	46.67	-					
	材料费小计					-	417.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 16 页 共 21 页

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.523				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-168	现浇构件钢筋 I 级钢筋Φ10以内	t	1	996.59	3372.15	24.71	367.41	996.59	3372.15	24.71	367.41
人工单价		小计						996.59	3372.15	24.71	367.41
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						4760.87					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋 Φ10以内 I级			t	1.03	3230.596	3327.51	-	-		
	其他材料费					-	44.63	-	-		
	材料费小计					-	3372.14	-	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 17 页 共 21 页

项目编码		020101002003	项目名称		细砖清水墙		计量单位	m3	工程量	73.98	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-61 HPB185 PB187	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 墙身 里皮衬砌机砖 换为【砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5】	10m3	0.1	1680.3	2980.5		257.36	168.03	298.05		25.74
人工单价		小计						168.03	298.05		25.74
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									491.82		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	机砖 240×115×53				百块	5.2	40.818	212.25			
	砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5				m3	0.26	329.73	85.73			
	其他材料费						-	0.07	-		
	材料费小计						-	298.05	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 18 页 共 21 页

项目编码	020102002003	项目名称	贴墙面	计量单位	m2	工程量	184.44				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-44 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 墙身 丝缝墙 小停泥砖 换为【砌筑砂浆水泥砂浆 M7.5】	10m2	0.1	5686.95	2767.97		871.03	568.7	276.8		87.11
人工单价		小计					568.7	276.8			87.11
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							932.61				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5			m3	0.033	329.73	10.88				
	青砖 300*150*70mm			百块	0.4439	597.337	265.16				
	其他材料费					-	0.75	-			
	材料费小计					-	276.79	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 19 页 共 21 页

项目编码	040204002003	项目名称	人行道块料铺设		计量单位	m2	工程量	171				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借2-285 换	人行道板安砌 砂垫层 规格 30×30×6 换为【青石板 δ=20~25】	100m2	0.01	1188.76	16714.11		547.74	11.89	167.14			5.48
人工单价		小计						11.89	167.14			5.48
96.569元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							184.51					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	砂子 中粗			m3	0.0653	204.09	13.33					
	青石板 300*600*50mm			m2	1.014	151.534	153.66					
	其他材料费					-	0.16	-				
	材料费小计					-	167.15	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 20 页 共 21 页

项目编码	011601001002	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	20.65					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借10-14	墙体拆除砖墙	10m3	0.1	869.12	19.08		213.38	86.91	1.91		21.34	
借1-B26	装载机装石渣、废渣 斗容量1m3以内	100m3	0.01	75.32		170.4	24.15	0.75		1.7	0.24	
借1-184	自卸汽车(载重10t以内) 运石渣运距(km以内) 5	1000m3	0.001			22738.66	1372.68			22.74	1.37	
人工单价		小计				87.66	1.91	24.44	22.95			
96.569元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						136.96						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					-	1.91	-				
	材料费小计					-	1.91	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 21 页 共 21 页

项目编码		010507004001	项目名称		台阶		计量单位	m2	工程量	11.47	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-16 HCP1640 CP1670	零星砌砖(M5混合砌筑砂浆) 换为【水泥砂浆 M7.5 砌筑砂浆】	10m3	0.1892	1992.22	2926.16	26.6	371.48	376.91	553.6	5.03	70.28
借1-121 换	台阶面层 花岗岩(简单图案)	100m2	0.01	6401.56	1493.77	209.39	2480.66	64.02	14.94	2.09	24.81
人工单价		小计					440.93	568.54	7.12	95.09	
96.569元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1111.68				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥 32.5			t	0.0152	328.535	5				
	砂子 中粗			m3	0.0431	204.09	8.81				
	机砖 240×115×53			千块	1.033	408.18	421.65				
	水泥砂浆 M7.5 砌筑砂浆			m3	0.3973	329.73	131				
	其他材料费					-	2.09	-			
	材料费小计					-	568.56	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费			6374.05			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	5.09	3932.6			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	2.55	1970.16			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.61	471.29			
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日	0				
					6374.05			

编制人（造价人员）：杨证坤

复核人（造价工程师）：李雷妮

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”或其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

