

投标货物分项报价表

分包编号:YZCG-DLT2026086-A

序号	名称	投标报价	投标报价单位
1	河南邦昊建设工程有限公司	2528063.85	元

说明:

- 1. 详细的分项报价表总额，需要与本次分项报价总计保持一致。
- 2. 如果不提供详细的投标分项报价表将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字:

投标人名称（签章）:

时间: 2026 年 9 月 16 日

投 标 总 价

招 标 人： 禹州市公路事业发展中心

工 程 名 称： 禹州市公路事业发展中心国道234线禹州市南袁庄至任坡东段安全设施精细化提升工程项目

投 标 总 价： (小写)： 2528063.85元


(大写)： 贰佰伍拾贰万捌仟零陆拾叁元捌角伍分

投 标 人： 河南邦昊建设工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____



(签字或盖章)

编 制 人： _____

魏卫东



卢魏魏

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2026年9月16日

投标报价汇总表

合同段：G234禹州K1325+714~K1337+751

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	161534.55
2	600	安全设施及预埋管线	2292896.37
3			
4		第100章至第700章合计	2454430.92
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	2454430.92
7		计日工合计	
8		暂列金额（不含计日工总额）	73632.93
9		投标报价	2528063.85
 			

工程量清单表

合同段：G234禹州K1325+714~K1337+751

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	7211.78	7211.78
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	3000	3000
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	21000	21000
102-2	施工环保费	总额	1	4733.81	4733.81
102-3	安全生产费	总额	1	36795.36	36795.36
103	临时工程与设施				
103-6	施工作业区临时布控设置	总额	1	71684.6	71684.6
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	17109	17109
 					
清单 第100章 合计 人民币 161535 元					

工程量清单表

合同段：G234禹州K1325+714~K1337+751

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏				
-a-1	Gr-A-2E	m	2757	284.26	783704.82
-a-2	桥梁护栏过渡段（14m/处）	个	4	7506.03	30024.12
-c	波形梁钢护栏端头				
-c-1	圆头式端头DR I	个	14	257.67	3607.38
-c-2	外展入地端头（14m/处）	个	14	5693.29	79706.06
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	D80	套	50	1533.33	76666.5
-b	△90×90×90	套	50	1478.25	73912.5
604-5	单悬臂式交通标志				
-a	Φ100	套	3	3148.56	9445.68
-b	△110×110×110+Φ100	套	3	3278.14	9834.42
-c	△110×110×110+Φ100+黄闪灯	套	7	4037.02	28259.14
-d	△110×110×110×2+黄闪灯	套	30	3882.79	116483.7
-e	□120×170	套	2	5842.33	11684.66
-f	□120×170+黄闪灯	套	3	6626.34	19879.02
-g	□380×330	套	2	21386.84	42773.68
-h	□416×200	套	4	16669.75	66679
-i	□445×275	套	1	21351.24	21351.24
604-14	道口标注	个	288	279.1	80380.8
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	普通热熔标线	m ²	7222.71	46.17	333472.52
-b	振动标线	m ²	5067.8	81.49	412975.02
605-8	减速带	m	271.8	224.44	61002.79
609	视障树木修剪	棵	3800	2.82	10716
611	拆除标志牌				
-a	拆除单柱式标志牌整体	套	7	156.56	1095.92
-b	拆除单悬臂标志牌整体	套	30	641.38	19241.4
 魏卫东					
 卢魏强					
清单 第600章 合计 人民币 2292896 元					

单价分析表（08表格式）

项目编号：103-6

项目名称：施工作业区临时布控设置

单位：总额

数量：1.000

单价：71684.60元

摊消费：元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			二级及二级以下公路养护施工安全 设施设置			临时及移动养护			合 计				
	工 程 细 目			二级及以下等级公路主线路段双车 道一个车道封闭维修10天			临时定点养护维修(不设移动式标 志车)							
	定 额 单 位			次			1处							
	工 程 数 量			3.000			163.000							
	定 额 表 号			5~2~2~1改			5~2~4~1							
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	9.596	28.788	3133.57	0.461	75.198	8179.32				103.986	11318.87
6007022	附设施工警示灯的护栏	块	196.58	0.02	0.060	11.79							0.060	11.79
6007023	锥形交通标志	个	30.00	14.61	43.830	1314.9	1.63	265.690	7970.7				309.520	9285.6
6007035	太阳能导向标	块	1000.00	0.02	0.060	60							0.060	60
6007809	施工标志牌	块	239.32	0.04	0.120	28.72	0.002	0.326	78.02				0.446	106.74
6007810	警告标志牌	块	252.99				0.002	0.326	82.47				0.326	82.47
6007811	禁令标志牌	块	370.00	0.11	0.330	122.1	0.002	0.326	120.62				0.656	242.72
6007814	警示频闪灯	只	136.75	0.1	0.300	41.03							0.300	41.03
8007002	3t以内载货汽车	台班	423.19	2.039	6.117	2588.65	0.369	60.159	25453.61				66.276	28047.35
9999001	定额基价	元	1.00	2663	7988.000	7988	282	45962.000	45962				53950.000	53950

单价分析表（08表格式）

项目编号：103-6
项目名称：施工作业区临时布控设置
单位： 总额 数量： 1.000 单价： 71684.60 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			二级及二级以下公路养护施工安全 设施设置			临时及移动养护						合 计	
	工 程 细 目			二级及以下等级公路主线路段双车 道一个车道封闭维修10天			临时定点养护维修(不设移动式标 志车)							
	定 额 单 位			次			1处							
	工 程 数 量			3.000			163.000							
	定 额 表 号			5~2~2~1改			5~2~4~1							
	工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	其他材料费		元											
	其他机械使用费		元											
	设备购置费		元											
	措施费	措施费 I	元	5509.8525		471.79	32088.627		2746.78					3218.57
		措施费 II	元	7988.304			45951.482							
	企业管理费		元	7988.304	5.03 %	401.73	45951.482	5.03 %	2310.9					2712.63
	规费		元	3799.449	33.5 %	1272.82	14727.585	33.5 %	4933.74					6206.56
	利润		元	8861.825	7.42 %	657.55	51009.164	7.42 %	3784.88					4442.43
	税金		元	10104.648	9 %	909.42	55661.041	9 %	5009.49					5918.91
	合计		元			11014.07			60670.54					71684.6
	单位单价		元			3671.36			372.21					4043.57
	每 总 额 单 价		元			11014.07			60670.54					71684.6

单价分析表（08表格式）

项目编号: 602-3-a-1

项目名称: Gr-A-2E

单位: m

数量: 2757.000

单价: 284.26

元 摊消费：

元

标表4-3

[illegible]

单价分析表（08表格式）

项目编号: 602-3-a-1

项目名称: Gr-A-2E

单位: m

数量: 2757.000

单价: 284.26

元 摊消费：

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏整段更换			波形钢板护栏整段更换			合 计				
	工 程 细 目			安装型钢立柱（打入式）			安装波形钢板护栏（单面）							
	定 额 单 位			1t			1t							
	工 程 数 量			49.219			69.973							
	定 额 表 号			5～1～2～8			5～1～2～3							
	工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	其他材料费		元											
	其他机械使用费		元											
	设备购置费		元											
	措施费	措施费Ⅰ	元		23978.168		1073.23	4869.2469		218.52				1291.75
		措施费Ⅱ	元		257663.43			410244.77						
	企业管理费		元		257663.43	3.44 %	8863.62	410244.77	3.44 %	14112.42				22976.04
	规费		元		14583.132	33.5 %	4885.35	3302.446	33.5 %	1106.32				5991.67
	利润		元		267600.29	7.42 %	19855.94	424575.71	7.42 %	31503.52				51359.46
	税金		元		280092.07	9 %	25208.29	438915.77	9 %	39502.42				64710.71
	合计		元				305300.3		478418.1					783718.55
	单位单价		元				6202.9		6837.18					13040.08
	每 m 单价		元				110.74		173.53					284.26

单价分析表（08表格式）

项目编号：602-3-a-2
项目名称：桥梁护栏过渡段（14m/处） 单位：个 数量：4.000 单价：7506.03 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏整段更换			波形钢板护栏整段更换			圬工护栏整段更换			圬工护栏整段更换		
	工 程 细 目			安装钢管立柱（打入式）			安装波形钢板护栏（单面）			现浇钢筋混凝土墙式护栏（钢筋）			现浇钢筋混凝土墙式护栏（墙身混凝土）		
	定 额 单 位			1t			1t			1t			10m3		
	工 程 数 量			1.000			1.433			0.338			1.212		
	定 额 表 号			5~1~2~6			5~1~2~3			5~1~1~9			5~1~1~8改		
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	4.521	4.521	492.11	0.369	0.529	57.56	8.765	2.963	322.48	15.686	19.011	2069.39
1511013	普C40-32.5-2(商) 普C40-32.5-2(商)	m3	320.00										10.2	12.362	3955.97
2001001	HPB300钢筋	t	3200.00							1.025	0.346	1108.64	0.001	0.001	3.88
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm	t	5770.00				0.008	0.011	66.15						
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.33							5.1	1.724	9.19			
2003005	钢板A3，δ=5~40mm	t	3167.00	0.025	0.025	79.18									
2003015	钢管立柱	t	4800.00	1.01	1.010	4848									
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撞架)	t	5005.00				1.01	1.447	7243.89						
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	5500.00										0.101	0.122	673.27
2003040	铸铁	kg	3.68										13.3	16.120	59.32
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.00	4.8	4.800	28.8									
2009013	螺栓混合规格	kg	8.00				53.5	76.666	613.32						
3005004	水	m3	5.40										12	14.544	78.54
4003001	原木混合规格	m3	1615.00										0.043	0.052	84.17
4003002	锯材中板δ=19~35mm，中方混合规格	m3	1865.00										0.061	0.074	137.88
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm	m3	108.00										8.36	10.132	1094.29
7801001	其他材料费	元	1.00	8.8	8.800	8.8							14.2	17.210	17.21
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	180.43										0.277	0.335	60.57

单价分析表（08表格式）

项目编号：602-3-a-2
项目名称：桥梁护栏过渡段（14m/处） 单位： 个 数量： 4.000 单价： 7506.03 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏整段更换			波形钢板护栏整段更换			圬工护栏整段更换			圬工护栏整段更换		
	工 程 细 目			安装钢管立柱（打入式）			安装波形钢板护栏（单面）			现浇钢筋混凝土墙式护栏（钢筋）			现浇钢筋混凝土墙式护栏（墙身混凝土）		
	定 额 单 位			1t			1t			1t			10m3		
	工 程 数 量			1.000			1.433			0.338			1.212		
	定 额 表 号			5~1~2~6			5~1~2~3			5~1~1~9			5~1~1~8改		
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
JD250															
8007001	2t以内载货汽车	台班	360.02	0.369	0.369	132.85									
8007003	4t以内载货汽车CA10B	台班	498.89				0.065	0.093	46.47						
8007046	1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	221.89										0.268	0.324	72.07
8015028	32kV. A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	186.80	0.544	0.544	101.62									
8099001	小型机具使用费	元	1.00	50.378	50.378	50.38							4.706	5.703	5.7
9999001	定额基价	元	1.00	6062	6062.000	6062	5863	8401.000	8401	4373	1478.000	1478	6782	8220.000	8220
	其他材料费	元													
	其他机械使用费	元													
	设备购置费	元													
	措施费	措施费 I	元	757.4378		33.9	99.7189		4.48	314.8781		14.09	314.8781		227.63
		措施费 II	元	6061.801			8401.537			1477.951			1477.951		
	企业管理费		元	6061.801	3.44 %	208.53	8401.537	3.44 %	289.01	1477.951	3.44 %	50.84	3964.417	6.92 %	274.14
	规费		元	591.54	33.5 %	198.17	67.631	33.5 %	22.66	322.476	33.5 %	108.03	2141.212	33.5 %	717.31
	利润		元	6304.223	7.42 %	467.77	8695.025	7.42 %	645.17	1542.885	7.42 %	114.48	8721.94	7.42 %	647.17
	税金		元	6650.092	9 %	598.51	8988.699	9 %	808.98	1727.749	9 %	155.5	10178.509	9 %	916.07
	合计		元			7248.6			9797.68			1883.25			11094.58
	单位单价		元			7248.6			6837.18			5571.73			9153.94
	每 个 单 价		元			1812.15			2449.42			470.81			2773.64

单价分析表（08表格式）

项目编号：602-3-a-2

项目名称：桥梁护栏过渡段（14m/处）

单位：个

数量：4.000

单价：7506.03

元

摊消费：

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85										27.024	2941.52
1511013	普C40-32.5-2(商) 普C40-32.5-2(商)	m3	320.00										12.362	3955.97
2001001	HPB300钢筋	t	3200.00										0.348	1112.52
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm	t	5770.00										0.011	66.15
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.33										1.724	9.19
2003005	钢板A3， δ =5~40mm	t	3167.00										0.025	79.18
2003015	钢管立柱	t	4800.00										1.010	4848
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	5005.00										1.447	7243.89
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5500.00										0.122	673.27
2003040	铸铁	kg	3.68										16.120	59.32
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.00										4.800	28.8
2009013	螺栓混合规格	kg	8.00										76.666	613.32
3005004	水	m3	5.40										14.544	78.54
4003001	原木混合规格	m3	1615.00										0.052	84.17
4003002	锯材中板 δ =19~35mm，中方混合规格	m3	1865.00										0.074	137.88
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm	m3	108.00										10.132	1094.29
7801001	其他材料费	元	1.00										26.010	26.01
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	180.43										0.335	60.53

单价分析表（08表格式）

项目编号：602-3-a-2
项目名称：桥梁护栏过渡段（14m/处） 单位： 个 数量： 4.000 单价： 7506.03 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	JD250													
8007001	2t以内载货汽车		台班	360.02									0.369	132.87
8007003	4t以内载货汽车CA10B		台班	498.89									0.093	46.17
8007046	1.0t以内机动翻斗车F10A		台班	221.89									0.324	71.96
8015028	32kV. A以内交流电弧焊机 BX1-330		台班	186.80									0.544	101.69
8099001	小型机具使用费		元	1.00									56.082	56.08
9999001	定额基价		元	1.00									24161.000	24161
	其他材料费		元											
	其他机械使用费		元											
	设备购置费		元											
	措施费	措施费 I	元											280.09
		措施费 II	元											
	企业管理费		元											822.52
	规费		元											1046.16
	利润		元											1874.59
	税金		元											2479.05
	合计		元											30024.1
	单位单价		元											28811.46
	每 个 单 价		元											7506.03

单价分析表（08表格式）

项目编号: 602-3-c-1

项目名称：圆头式端头DR I

单位：个

数量: 14.000

单价: 257.67

元 摊消费:

元

标表4-3

[illegible]

单价分析表（08表格式）

项目编号: 602-3-c-1

项目名称：圆头式端头DR I

单位: 个

数量: 14.000

单价: 257.67

元 摊消费:

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏整段更换			立面标记			合 计				
	工 程 细 目			安装波形钢板护栏（单面）			立面标记反光膜							
	定 额 单 位			1t			10m2							
	工 程 数 量			0.376			0.496							
	定 额 表 号			5~1~2~3			5~1~13~2							
	工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	其他材料费		元											
	其他机械使用费		元											
	设备购置费		元											
	措施费	措施费Ⅰ	元		26.1649		1.18	9.7278		0.84				2.01
		措施费Ⅱ	元		2204.451			1055.531						
	企业管理费		元		2204.451	3.44 %	75.83	1055.531	5.03 %	53.08				128.92
	规费		元		17.745	33.5 %	5.95	9.988	33.5 %	3.35				9.29
	利润		元		2281.459	7.42 %	169.28	1109.449	7.42 %	82.32				251.61
	税金		元		2358.515	9 %	212.27	951.059	9 %	85.6				297.86
	合计		元				2570.78			1036.65				3607.44
	单位单价		元				6837.18			2090.03				8927.21
	每 个 单 价		元				183.63			74.05				257.67

单价分析表（08表格式）

项目编号：602-3-c-2
项目名称：外展入地端头（14m/处） 单位：个 数量：14.000 单价：5693.29 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏整段更换			波形钢板护栏整段更换			波形钢板护栏整段更换			波形钢板护栏整段更换		
	工 程 细 目			安装基础混凝土			安装钢管立柱（打入式）			安装钢管立柱（埋入式）			安装波形钢板护栏（单面）		
	定 额 单 位			10m3			1t			1t			1t		
	工 程 数 量			3.654			1.978			0.942			5.119		
	定 额 表 号			5~1~2~9改			5~1~2~6			5~1~2~5			5~1~2~3		
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	14.209	51.921	5651.46	4.521	8.943	973.4	9.688	9.126	993.38	0.369	1.889	205.61
1511009	普C30-32.5-2(商) 普C30-32.5-2(商)	m3	300.00	10.2	37.271	11181.24									
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm	t	5770.00										0.008	0.041	236.29
2003005	钢板A3，δ=5~40mm	t	3167.00				0.025	0.049	156.61	0.032	0.030	95.47			
2003015	钢管立柱	t	4800.00				1.01	1.998	9589.34	1.01	0.951	4566.82			
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撞架)	t	5005.00										1.01	5.170	25876.8
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.00				4.8	9.494	56.97	6	5.652	33.91			
2009013	螺栓混合规格	kg	8.00										53.5	273.867	2190.93
3005004	水	m3	5.40	12	43.848	236.78									
7801001	其他材料费	元	1.00	2.6	9.500	9.5	8.8	17.406	17.41	11.3	10.645	10.64			
8007001	2t以内载货汽车	台班	360.02				0.369	0.730	262.77	0.369	0.348	125.14			
8007003	4t以内载货汽车CA10B	台班	498.89										0.065	0.331	166
8015028	32kV.A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	186.80				0.544	1.077	201	0.692	0.652	121.77			
8099001	小型机具使用费	元	1.00				50.378	99.648	99.65	40.413	38.069	38.07			
9999001	定额基价	元	1.00	4806	17562.00	17562	6062	11990.000	11990	6662	6276.000	6276	5863	30011.00	30011

单价分析表（08表格式）

项目编号: 602-3-c-2

项目名称：外展入地端头（14m/处）

单位: 个

数量: 14.000

单价： 5693.29

元 摊消费:

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏整段更换			波形钢板护栏整段更换			波形钢板护栏整段更换			波形钢板护栏整段更换			
	工 程 细 目			安装基础混凝土			安装钢管立柱（打入式）			安装钢管立柱（埋入式）			安装波形钢板护栏（单面）			
	定 额 单 位			10m3			1t			1t			1t			
	工 程 数 量			3.654			1.978			0.942			5.119			
	定 额 表 号			5~1~2~9改			5~1~2~6			5~1~2~5			5~1~2~3			
	工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	其他材料费		元													
	其他机械使用费		元													
	设备购置费		元													
	措施费	措施费Ⅰ	元		5518.1226		246.98	1498.212		67.05	1247.0379		55.81	1247.0379	15.99	
		措施费Ⅱ	元		5646.792			11990.242			6276.033			6276.033		
	企业管理费		元		5646.792	3.44 %	194.25	11990.242	3.44 %	412.46	6276.033	3.44 %	215.9	30012.19	3.44 %	1032.42
	规费		元		5651.458	33.5 %	1893.24	1170.066	33.5 %	391.97	1102.176	33.5 %	369.23	241.596	33.5 %	80.94
	利润		元		18002.746	7.42 %	1335.8	12469.754	7.42 %	925.26	6547.742	7.42 %	485.84	31060.595	7.42 %	2304.7
	税金		元		20749.245	9 %	1867.43	13153.883	9 %	1183.85	7111.974	9 %	640.08	32109.668	9 %	2889.87
	合计		元				22616.68			14337.73			7752.05			34999.54
	单位单价		元				6189.57			7248.6			8229.36			6837.18
	每 个 单 价		元				1615.48			1024.12			553.72			2499.97

单价分析表（08表格式）

项目编号：602-3-c-2
项目名称：外展入地端头（14m/处） 单位： 个 数量： 14.000 单价： 5693.29 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85										71.879	7824.02
1511009	普C30-32.5-2(商) 普C30-32.5-2(商)	m3	300.00										37.271	11181.24
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm	t	5770.00										0.041	236.29
2003005	钢板A3， δ =5~40mm	t	3167.00										0.080	252.07
2003015	钢管立柱	t	4800.00										2.949	14156.16
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	5005.00										5.170	25876.8
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.00										15.146	90.88
2009013	螺栓混合规格	kg	8.00										273.867	2190.93
3005004	水	m3	5.40										43.848	236.78
7801001	其他材料费	元	1.00										37.551	37.55
8007001	2t以内载货汽车	台班	360.02										1.078	387.99
8007003	4t以内载货汽车CA10B	台班	498.89										0.331	164.94
8015028	32kV. A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	186.80										1.729	322.91
8099001	小型机具使用费	元	1.00										137.718	137.72
9999001	定额基价	元	1.00										65839.000	65839

单价分析表（08表格式）

项目编号：602-3-c-2
项目名称：外展入地端头（14m/处） 单位： 个 数量： 14.000 单价： 5693.29 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	措施费 I	元										385.82	
		措施费 II	元											
	企业管理费	元											1855.03	
	规费	元											2735.37	
	利润	元											5051.6	
	税金	元											6581.23	
	合计	元											79706	
	单位单价	元											28504.71	
	每 个 单 价	元											5693.29	

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-1-a
项目名称：D80
单位：套 数量：50.000 单价：1533.33 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换		
	工 程 细 目			安装铝合金标志牌立柱（单柱式）			安装铝合金标志牌面板（单柱式）			安装金属标志牌基础混凝土			安装金属标志牌钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.487			0.037			1.715			0.784		
	定 额 表 号			5~1~4~5			5~1~4~6改			5~1~4~3改			5~1~4~4		
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	9.688	4.718	513.56	24.82	0.918	99.96	13.287	22.786	2480.39	8.858	6.944	755.93
1511009	普C30-32.5-2(商) 普C30-32.5-2(商)	m3	300.00							10.2	17.493	5247.9			
2001001	HPB300钢筋	t	3200.00										1.025	0.804	2571.52
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.33										5.1	3.998	21.31
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3172.00							0.004	0.007	21.76			
2003015	钢管立柱	t	4800.00	6.314	3.075	14759.61									
2003026	组合钢模板	t	5000.00							0.007	0.012	60.03			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.00	0.9	0.438	2.63									
2009028	铁件铁件	kg	5.33							3.3	5.660	30.17			
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	3759.9	1831.071	10492.04	3033.7	112.247	643.17						
3005004	水	m3	5.40							12	20.580	111.13			
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1865.00							0.001	0.002	3.2			
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	24499.00				18.619	0.689	16877.43						
6007004	反光膜	m2	125.00				963.1	35.635	4454.34						
7801001	其他材料费	元	1.00							33.6	57.624	57.62			
8007005	6t以内载货汽车 CA141K,CA1091K	台班	524.77	3.156	1.537	806.56	7.797	0.288	151.39						
8009025	5t以内汽车式起重机QY5	台班	664.22	2.796	1.362	904.44	7.086	0.262	174.15						
8015028	32kV, A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	186.80	0.148	0.072	13.46									

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-1-a
项目名称：D80
单位：套 数量：50.000 单价：1533.33 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换		
	工 程 细 目			安装铝合金标志牌立柱（单柱式）			安装铝合金标志牌面板（单柱式）			安装金属标志牌基础混凝土			安装金属标志牌钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.487			0.037			1.715			0.784		
	定 额 表 号			5~1~4~5			5~1~4~6改			5~1~4~3改			5~1~4~4		
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8099001	小型机具使用费	元	1.00							3.414	5.855	5.86			
9999001	定额基价	元	1.00	58321	28402.00	28402	503325	18623.000	18623	4806	8242.000	8242	4382	3436.000	3436
	其他材料费	元													
	其他机械使用费	元													
	设备购置费	元													
	措施费	措施费 I	元	2139.0475		95.75	406.7329		18.21	2427.6015		207.88	2427.6015		33.04
		措施费 II	元	28402.643			18623.025			2649.972			2649.972		
	企业管理费	元		28402.643	3.44 %	977.05	18623.025	3.44 %	640.63	2649.972	5.03 %	133.27	3435.896	3.44 %	118.2
	规费	元		985.064	33.5 %	330	188.44	33.5 %	63.13	2480.387	33.5 %	830.93	755.928	33.5 %	253.24
	利润	元		29475.443	7.42 %	2187.08	19281.862	7.42 %	1430.71	8583.278	7.42 %	636.88	3587.126	7.42 %	266.17
	税金	元		31082.166	9 %	2797.4	24553.123	9 %	2209.78	9827	9 %	884.43	4019.39	9 %	361.75
	合计	元				33879.56			26762.9			10711.43			4381.14
	单位单价	元				69567.89			723321.7			6245.73			5588.18
	每 套 单 价	元				677.59			535.26			214.23			87.62

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-1-a

项目名称：D80

单位：套

数量：50.000

单价：1533.33

元

摊消费：

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			管涵基层垫层									合 计	
	工 程 细 目			涵管基础垫层填碎(砾)石										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.405										
	定 额 表 号			4~3~2~2										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	3.506	1.420	154.56							36.787	4004.31
1511009	普C30-32.5-2(商) 普C30-32.5-2(商)	m3	300.00										17.493	5247.9
2001001	HPB300钢筋	t	3200.00										0.804	2571.52
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.33										3.998	21.31
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3172.00										0.007	21.76
2003015	钢管立柱	t	4800.00										3.075	14759.61
2003026	组合钢模板	t	5000.00										0.012	60.03
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.00										0.438	2.63
2009028	铁件铁件	kg	5.33										5.660	30.17
2009029	镀锌铁件	kg	5.73										1943.318	11135.21
3005004	水	m3	5.40										20.580	111.13
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m3	1865.00										0.002	3.2
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm	m3	108.00	12.44	5.038	544.13							5.038	544.13
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	24499.00										0.689	16877.43
6007004	反光膜	m2	125.00										35.635	4454.34
7801001	其他材料费	元	1.00										57.624	57.62
8007005	6t以内载货汽车 CA141K、CA1091K	台班	524.77										1.825	957.83
8009025	5t以内汽车式起重机QY5	台班	664.22										1.624	1078.5

单价分析表（08表格式）

项目编号: 604-1-a

项目名称: D80

单位：套

数量: 50.000

单价: 1533.33

元 摊消费：

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			管涵基层垫层									合 计		
	工 程 细 目			涵管基础垫层填碎(砾)石											
	定 额 单 位			10m3实体											
	工 程 数 量			0.405											
	定 额 表 号			4~3~2~2											
	工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8015028	32kV. A以内交流电弧焊机 BX1-330		台班	186.80										0.072	13.43
8099001	小型机具使用费		元	1.00										5.855	5.85
9999001	定额基价		元	1.00	1448	586.000	586							59290.000	59290
	其他材料费		元												
	其他机械使用费		元												
	设备购置费		元												
	措施费	措施费 I	元		150.9179		15.94								370.81
		措施费 II	元		586.261										
	企业管理费		元		586.261	6.92 %	40.54								1909.69
	规费		元		154.559	33.5 %	51.78								1529.07
	利润		元		642.741	7.42 %	47.69								4568.53
	税金		元		854.633	9 %	76.92								6330.27
	合计		元				931.55								76666.58
	单位单价		元				2300.12								807023.65
	每 套 单 价		元				18.63								1533.33

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-1-b
项目名称：△90×90×90
单位：套 数量：50.000 单价：1478.25 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换		
	工 程 细 目			安装铝合金标志牌立柱（单柱式）			安装铝合金标志牌面板（单柱式）			安装金属标志牌基础混凝土			安装金属标志牌钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.489			0.033			1.715			0.784		
	定 额 表 号			5~1~4~5			5~1~4~6改			5~1~4~3改			5~1~4~4		
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	9.688	4.737	515.67	24.82	0.819	89.15	13.287	22.786	2480.39	8.858	6.944	755.93
1511009	普C30-32.5-2(商) 普C30-32.5-2(商)	m3	300.00							10.2	17.493	5247.9			
2001001	HPB300钢筋	t	3200.00										1.025	0.804	2571.52
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.33										5.1	3.998	21.31
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3172.00							0.004	0.007	21.76			
2003015	钢管立柱	t	4800.00	6.314	3.088	14820.22									
2003026	组合钢模板	t	5000.00							0.007	0.012	60.03			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.00	0.9	0.440	2.64									
2009028	铁件铁件	kg	5.33							3.3	5.660	30.17			
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	3759.9	1838.591	10535.13	3033.7	100.112	573.64						
3005004	水	m3	5.40							12	20.580	111.13			
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1865.00							0.001	0.002	3.2			
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	24499.00				18.619	0.614	15052.85						
6007004	反光膜	m2	125.00				963.1	31.782	3972.79						
7801001	其他材料费	元	1.00							33.6	57.624	57.62			
8007005	6t以内载货汽车 CA141K,CA1091K	台班	524.77	3.156	1.543	809.87	7.797	0.257	135.02						
8009025	5t以内汽车式起重机QY5	台班	664.22	2.796	1.367	908.15	7.086	0.234	155.32						
8015028	32kV, A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	186.80	0.148	0.072	13.52									

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-1-b
项目名称：△90×90×90
单位：套 数量：50.000 单价：1478.25 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换		
	工 程 细 目			安装铝合金标志牌立柱（单柱式）			安装铝合金标志牌面板（单柱式）			安装金属标志牌基础混凝土			安装金属标志牌钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.489			0.033			1.715			0.784		
	定 额 表 号			5~1~4~5			5~1~4~6改			5~1~4~3改			5~1~4~4		
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8099001	小型机具使用费	元	1.00							3.414	5.855	5.86			
9999001	定额基价	元	1.00	58321	28519.00	28519	503325	16610.000	16610	4806	8242.000	8242	4382	3436.000	3436
	其他材料费	元													
	其他机械使用费	元													
	设备购置费	元													
	措施费	措施费 I	元	2147.8321		96.14	362.7618		16.24	2427.6015		207.88	2427.6015		33.04
		措施费 II	元	28519.286			16609.725			2649.972			2649.972		
	企业管理费	元		28519.286	3.44 %	981.06	16609.725	3.44 %	571.38	2649.972	5.03 %	133.27	3435.896	3.44 %	118.2
	规费	元		989.109	33.5 %	331.35	168.069	33.5 %	56.3	2480.387	33.5 %	830.93	755.928	33.5 %	253.24
	利润	元		29596.491	7.42 %	2196.06	17197.337	7.42 %	1276.04	8583.278	7.42 %	636.88	3587.126	7.42 %	266.17
	税金	元		31209.813	9 %	2808.88	21898.733	9 %	1970.89	9827	9 %	884.43	4019.39	9 %	361.75
	合计	元				34018.7			23869.62			10711.43			4381.14
	单位单价	元				69567.89			723321.7			6245.73			5588.18
	每 套 单 价	元				680.37			477.39			214.23			87.62

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-1-b

项目名称：△90×90×90

单位：套

数量：50.000

单价：1478.25元

摊消费：元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			管涵基层垫层									合 计	
	工 程 细 目			涵管基础垫层填碎(砾)石										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.405										
	定 额 表 号			4~3~2~2										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	3.506	1.420	154.56							36.707	3995.61
1511009	普C30-32.5-2(商) 普C30-32.5-2(商)	m3	300.00										17.493	5247.9
2001001	HPB300钢筋	t	3200.00										0.804	2571.52
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.33										3.998	21.31
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3172.00										0.007	21.76
2003015	钢管立柱	t	4800.00										3.088	14820.22
2003026	组合钢模板	t	5000.00										0.012	60.03
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.00										0.440	2.64
2009028	铁件铁件	kg	5.33										5.660	30.17
2009029	镀锌铁件	kg	5.73										1938.703	11108.77
3005004	水	m3	5.40										20.580	111.13
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m3	1865.00										0.002	3.2
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm	m3	108.00	12.44	5.038	544.13							5.038	544.13
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	24499.00										0.614	15052.85
6007004	反光膜	m2	125.00										31.782	3972.79
7801001	其他材料费	元	1.00										57.624	57.62
8007005	6t以内载货汽车 CA141K、CA1091K	台班	524.77										1.800	944.77
8009025	5t以内汽车式起重机QY5	台班	664.22										1.601	1063.38

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-1-b
项目名称：△90×90×90
单位：套 数量：50.000 单价：1478.25 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			管涵基层垫层									合 计	
	工 程 细 目			涵管基础垫层填碎(砾)石										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.405										
	定 额 表 号			4~3~2~2										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8015028	32kV. A以内交流电弧焊机 RX1-330	台班	186.80										0.072	13.49
8099001	小型机具使用费	元	1.00										5.855	5.85
9999001	定额基价	元	1.00	1448	586.000	586							57393.000	57393
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	措施费 I	元		150.9179		15.94							369.23
		措施费 II	元		586.261									
	企业管理费		元		586.261	6.92 %	40.54							1844.44
	规费		元		154.559	33.5 %	51.78							1523.6
	利润		元		642.741	7.42 %	47.69							4422.84
	税金		元		854.633	9 %	76.92							6102.86
	合计		元				931.55							73912.43
	单位单价		元				2300.12							807023.71
	每 套 单 价		元				18.63							1478.25

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-a

项目名称：Φ100

单位：套

数量：3.000

单价：3148.56元

摊消费：元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换		
	工 程 细 目			安装铝合金标志牌立柱（单悬臂式）			安装铝合金标志牌面板（单悬臂式）			安装金属标志牌基础混凝土			安装金属标志牌钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.085			0.004			0.300			0.086		
	定 额 表 号			5~1~4~9			5~1~4~10			5~1~4~3改			5~1~4~4		
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	1.845	0.157	17.07	7.105	0.028	3.09	13.287	3.986	433.89	8.858	0.762	82.92
1511009	普C30-32.5-2(商) 普C30-32.5-2(商)	m3	300.00							10.2	3.060	918			
2001001	HPB300钢筋	t	3200.00										1.025	0.088	282.08
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.33										5.1	0.439	2.34
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3172.00							0.004	0.001	3.81			
2003015	钢管立柱	t	4800.00	7.08	0.602	2888.64									
2003026	组合钢模板	t	5000.00							0.007	0.002	10.5			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.00	0.6	0.051	0.31									
2009028	铁件铁件	kg	5.33							3.3	0.990	5.28			
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	2978.8	253.198	1450.82	2996.6	11.986	68.68						
3005004	水	m3	5.40							12	3.600	19.44			
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1865.00							0.001	0.000	0.56			
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	24499.00				7.062	0.028	692.05						
6007004	反光膜	m2	125.00				1018.1	4.072	509.05						
7801001	其他材料费	元	1.00							33.6	10.080	10.08			
8007007	10t以内载货汽车	台班	709.34	0.452	0.038	27.25	1.652	0.007	4.69						
8009026	8t以内汽车式起重机QY8	台班	742.31	0.48	0.041	30.29	1.79	0.007	5.31						
8009046	10m以内高空作业车QYI5040IGKZ10	台班	536.58				0.913	0.004	1.96						

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-a
项目名称：Φ100
单位：套 数量：3.000 单价：3148.56 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换		
	工 程 细 目			安装铝合金标志牌立柱（单悬臂式）			安装铝合金标志牌面板（单悬臂式）			安装金属标志牌基础混凝土			安装金属标志牌钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.085			0.004			0.300			0.086		
	定 额 表 号			5~1~4~9			5~1~4~10			5~1~4~3改			5~1~4~4		
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8015028	32kV. A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	186.80	0.092	0.008	1.46									
8099001	小型机具使用费	元	1.00							3.414	1.024	1.02			
9999001	定额基价	元	1.00	54237	4610.000	4610	312510	1250.000	1250	4806	1442.000	1442	4382	377.000	377
	其他材料费	元													
	其他机械使用费	元													
	设备购置费	元													
	措施费	措施费 I	元	72.8693		3.26	14.4225		0.65	424.6533		36.36	424.6533		3.62
		措施费 II	元	4610.142			1250.041			463.552			463.552		
	企业管理费	元		4610.142	3.44 %	158.59	1250.041	3.44 %	43	463.552	5.03 %	23.31	376.897	3.44 %	12.97
	规费	元		30.985	33.5 %	10.38	6.167	33.5 %	2.07	433.887	33.5 %	145.35	82.921	33.5 %	27.78
	利润	元		4771.993	7.42 %	354.08	1293.688	7.42 %	95.99	1501.449	7.42 %	111.41	393.485	7.42 %	29.2
	税金	元		4942.154	9 %	444.79	1426.541	9 %	128.39	1719.01	9 %	154.71	440.903	9 %	39.68
	合计	元				5386.95			1554.93			1873.72			480.58
	单位单价	元				63375.86			388732.5			6245.74			5588.19
	每 套 单 价	元				1795.65			518.31			624.57			160.19

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-a
项目名称：Φ100
单位：套 数量：3.000 单价：3148.56 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			管涵基层垫层									合 计	
	工 程 细 目			涵管基础垫层填碎(砾)石										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.065										
	定 额 表 号			4~3~2~2										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	3.506	0.228	24.81							5.161	561.77
1511009	普C30-32.5-2(商) 普C30-32.5-2(商)	m3	300.00										3.060	918
2001001	HPB300钢筋	t	3200.00										0.088	282.08
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.33										0.439	2.34
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3172.00										0.001	3.81
2003015	钢管立柱	t	4800.00										0.602	2888.64
2003026	组合钢模板	t	5000.00										0.002	10.5
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.00										0.051	0.31
2009028	铁件铁件	kg	5.33										0.990	5.28
2009029	镀锌铁件	kg	5.73										265.184	1519.51
3005004	水	m3	5.40										3.600	19.44
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1865.00										0.000	0.56
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm	m3	108.00	12.44	0.809	87.33							0.809	87.33
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	24499.00										0.028	692.05
6007004	反光膜	m2	125.00										4.072	509.05
7801001	其他材料费	元	1.00										10.080	10.08
8007007	10t以内载货汽车	台班	709.34										0.045	31.95
8009026	8t以内汽车式起重机QY8	台班	742.31										0.048	35.59

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-a
项目名称：Φ100
单位：套 数量：3.000 单价：3148.56 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			管涵基层垫层									合 计	
	工 程 细 目			涵管基础垫层填碎(砾)石										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.065										
	定 额 表 号			4~3~2~2										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009046	10m以内高空作业车 QYI5040IGKZ10	台班	536.58										0.004	1.96
8015028	32kV. A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	186.80										0.008	1.47
8099001	小型机具使用费	元	1.00										1.024	1.02
9999001	定额基价	元	1.00	1448	94.000	94							7773.000	7773
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	措施费 I	元	24.2214		2.56								46.45
		措施费 II	元	94.091										
	企业管理费		元	94.091	6.92 %	6.51								244.37
	规费		元	24.806	33.5 %	8.31								193.89
	利润		元	103.155	7.42 %	7.65								598.33
	税金		元	137.163	9 %	12.35								779.92
	合计		元			149.51								9445.69
	单位单价		元			2300.12								466242.41
	每 套 单 价		元			49.84								3148.56

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-b
项目名称：△110×110×110+Φ100
单位：套 数量：3.000 单价：3278.14 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换		
	工 程 细 目			安装铝合金标志牌立柱（单悬臂式）			安装铝合金标志牌面板（单悬臂式）			安装金属标志牌基础混凝土			安装金属标志牌钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.085			0.005			0.300			0.086		
	定 额 表 号			5~1~4~9			5~1~4~10			5~1~4~3改			5~1~4~4		
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	1.845	0.157	17.07	7.105	0.036	3.87	13.287	3.986	433.89	8.858	0.762	82.92
1511009	普C30-32.5-2(商) 普C30-32.5-2(商)	m3	300.00							10.2	3.060	918			
2001001	HPB300钢筋	t	3200.00										1.025	0.088	282.08
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.33										5.1	0.439	2.34
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3172.00							0.004	0.001	3.81			
2003015	钢管立柱	t	4800.00	7.08	0.602	2888.64									
2003026	组合钢模板	t	5000.00							0.007	0.002	10.5			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.00	0.6	0.051	0.31									
2009028	铁件铁件	kg	5.33							3.3	0.990	5.28			
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	2978.8	253.198	1450.82	2996.6	14.983	85.85						
3005004	水	m3	5.40							12	3.600	19.44			
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1865.00							0.001	0.000	0.56			
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	24499.00				7.062	0.035	865.06						
6007004	反光膜	m2	125.00				1018.1	5.091	636.31						
7801001	其他材料费	元	1.00							33.6	10.080	10.08			
8007007	10t以内载货汽车	台班	709.34	0.452	0.038	27.25	1.652	0.008	5.86						
8009026	8t以内汽车式起重机QY8	台班	742.31	0.48	0.041	30.29	1.79	0.009	6.64						
8009046	10m以内高空作业车QYI5040IGKZ10	台班	536.58				0.913	0.005	2.45						

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-b
项目名称：△110×110×110+Φ100
单位： 套 数量： 3.000 单价： 3278.14 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换		
	工 程 细 目			安装铝合金标志牌立柱（单悬臂式）			安装铝合金标志牌面板（单悬臂式）			安装金属标志牌基础混凝土			安装金属标志牌钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.085			0.005			0.300			0.086		
	定 额 表 号			5~1~4~9			5~1~4~10			5~1~4~3改			5~1~4~4		
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8015028	32kV. A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	186.80	0.092	0.008	1.46									
8099001	小型机具使用费	元	1.00							3.414	1.024	1.02			
9999001	定额基价	元	1.00	54237	4610.000	4610	312510	1563.000	1563	4806	1442.000	1442	4382	377.000	377
	其他材料费	元													
	其他机械使用费	元													
	设备购置费	元													
	措施费	措施费 I	元	72.8693		3.26	18.0281		0.81	424.6533		36.36	424.6533		3.62
		措施费 II	元	4610.142			1562.551			463.552			463.552		
	企业管理费	元		4610.142	3.44 %	158.59	1562.551	3.44 %	53.75	463.552	5.03 %	23.31	376.897	3.44 %	12.97
	规费	元		30.985	33.5 %	10.38	7.709	33.5 %	2.58	433.887	33.5 %	145.35	82.921	33.5 %	27.78
	利润	元		4771.993	7.42 %	354.08	1617.11	7.42 %	119.99	1501.449	7.42 %	111.41	393.485	7.42 %	29.2
	税金	元		4942.154	9 %	444.79	1783.176	9 %	160.49	1719.01	9 %	154.71	440.903	9 %	39.68
	合计	元				5386.95			1943.66			1873.72			480.58
	单位单价	元				63375.86			388732.4			6245.74			5588.19
	每 套 单 价	元				1795.65			647.89			624.57			160.19

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-b
项目名称：△110×110×110+Φ100
单位：套 数量：3.000 单价：3278.14 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			管涵基层垫层									合 计	
	工 程 细 目			涵管基础垫层填碎(砾)石										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.065										
	定 额 表 号			4~3~2~2										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	3.506	0.228	24.81							5.168	562.54
1511009	普C30-32.5-2(商) 普C30-32.5-2(商)	m3	300.00										3.060	918
2001001	HPB300钢筋	t	3200.00										0.088	282.08
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.33										0.439	2.34
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3172.00										0.001	3.81
2003015	钢管立柱	t	4800.00										0.602	2888.64
2003026	组合钢模板	t	5000.00										0.002	10.5
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.00										0.051	0.31
2009028	铁件铁件	kg	5.33										0.990	5.28
2009029	镀锌铁件	kg	5.73										268.181	1536.68
3005004	水	m3	5.40										3.600	19.44
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1865.00										0.000	0.56
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm	m3	108.00	12.44	0.809	87.33							0.809	87.33
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	24499.00										0.035	865.06
6007004	反光膜	m2	125.00										5.091	636.31
7801001	其他材料费	元	1.00										10.080	10.08
8007007	10t以内载货汽车	台班	709.34										0.047	33.12
8009026	8t以内汽车式起重机QY8	台班	742.31										0.050	36.92

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-b
项目名称：△110×110×110+Φ100
单位：套 数量：3.000 单价：3278.14 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			管涵基层垫层									合 计	
	工 程 细 目			涵管基础垫层填碎(砾)石										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.065										
	定 额 表 号			4~3~2~2										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009046	10m以内高空作业车 QYI5040 I GKZ10	台班	536.58										0.005	2.45
8015028	32kV. A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	186.80										0.008	1.47
8099001	小型机具使用费	元	1.00										1.024	1.02
9999001	定额基价	元	1.00	1448	94.000	94							8085.000	8085
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	措施费 I	元	24.2214		2.56								46.61
		措施费 II	元	94.091										
	企业管理费		元	94.091	6.92 %	6.51								255.12
	规费		元	24.806	33.5 %	8.31								194.4
	利润		元	103.155	7.42 %	7.65								622.33
	税金		元	137.163	9 %	12.35								812.02
	合计		元			149.51								9834.42
	单位单价		元			2300.12								466242.31
	每 套 单 价		元			49.84								3278.14

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-c
项目名称：△110×110×110+Φ100+黄闪灯
单位： 套 数量： 7.000 单价： 4037.02 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换		
	工 程 细 目			安装铝合金标志牌立柱（单悬臂式）			安装铝合金标志牌面板（单悬臂式）			安装金属标志牌基础混凝土			安装金属标志牌钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.198			0.014			0.700			0.201		
	定 额 表 号			5~1~4~9			5~1~4~10			5~1~4~3改			5~1~4~4		
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	1.845	0.365	39.76	7.105	0.099	10.83	13.287	9.301	1012.4	8.858	1.780	193.8
1511009	普C30-32.5-2(商) 普C30-32.5-2(商)	m3	300.00							10.2	7.140	2142			
2001001	HPB300钢筋	t	3200.00										1.025	0.206	659.28
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.33										5.1	1.025	5.46
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3172.00							0.004	0.003	8.88			
2003015	钢管立柱	t	4800.00	7.08	1.402	6728.83									
2003026	组合钢模板	t	5000.00							0.007	0.005	24.5			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.00	0.6	0.119	0.71									
2009028	铁件铁件	kg	5.33							3.3	2.310	12.31			
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	2978.8	589.802	3379.57	2996.6	41.952	240.39						
3005004	水	m3	5.40							12	8.400	45.36			
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1865.00							0.001	0.001	1.31			
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	24499.00				7.062	0.099	2422.17						
6007004	反光膜	m2	125.00				1018.1	14.253	1781.68						
7801001	其他材料费	元	1.00							33.6	23.520	23.52			
8007007	10t以内载货汽车	台班	709.34	0.452	0.090	63.48	1.652	0.023	16.41						
8009026	8t以内汽车式起重机QY8	台班	742.31	0.48	0.095	70.55	1.79	0.025	18.6						
8009046	10m以内高空作业车QYI5040IGKZ10	台班	536.58				0.913	0.013	6.86						

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-c
项目名称：△110×110×110+Φ100+黄闪灯
单位：套 数量：7.000 单价：4037.02 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换		
	工 程 细 目			安装铝合金标志牌立柱（单悬臂式）			安装铝合金标志牌面板（单悬臂式）			安装金属标志牌基础混凝土			安装金属标志牌钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.198			0.014			0.700			0.201		
	定 额 表 号			5~1~4~9			5~1~4~10			5~1~4~3改			5~1~4~4		
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8015028	32kV. A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	186.80	0.092	0.018	3.4									
8099001	小型机具使用费	元	1.00							3.414	2.390	2.39			
9999001	定额基价	元	1.00	54237	10739.00	10739	312510	4375.000	4375	4806	3364.000	3364	4382	881.000	881
	其他材料费	元													
	其他机械使用费	元													
	设备购置费	元													
	措施费	措施费 I	元	169.7427		7.6	50.4787		2.26	990.8577		84.85	990.8577		8.47
		措施费 II	元	10738.918			4375.144			1081.621			1081.621		
	企业管理费	元		10738.918	3.44 %	369.42	4375.144	3.44 %	150.51	1081.621	5.03 %	54.4	880.887	3.44 %	30.3
	规费	元		72.178	33.5 %	24.18	21.583	33.5 %	7.23	1012.403	33.5 %	339.16	193.803	33.5 %	64.92
	利润	元		11115.935	7.42 %	824.8	4527.909	7.42 %	335.97	3503.379	7.42 %	259.95	919.659	7.42 %	68.24
	税金	元		11512.311	9 %	1036.11	4992.888	9 %	449.36	4011.021	9 %	360.99	1030.482	9 %	92.74
	合计	元				12548.42			5442.25			4372.01			1123.23
	单位单价	元				63375.85			388732			6245.73			5588.18
	每 套 单 价	元				1792.63			777.46			624.57			160.46

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-c

项目名称：△110×110×110+Φ100+黄闪灯

单位：套

数量：7.000

单价：4037.02

元

摊消费：

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			管涵基层垫层			购买及安装太阳能灯						合 计	
	工 程 细 目			涵管基础垫层填碎(砾)石			购买及安装太阳能灯							
	定 额 单 位			10m3实体			套							
	工 程 数 量			0.151			7.000							
	定 额 表 号			4~3~2~2										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	3.506	0.529	57.63							12.075	1314.39
1511009	普C30-32.5-2(商) 普C30-32.5-2(商)	m3	300.00										7.140	2142
2001001	HPB300钢筋	t	3200.00										0.206	659.28
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.33										1.025	5.46
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3172.00										0.003	8.88
2003015	钢管立柱	t	4800.00										1.402	6728.83
2003026	组合钢模板	t	5000.00										0.005	24.5
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.00										0.119	0.71
2009028	铁件铁件	kg	5.33										2.310	12.31
2009029	镀锌铁件	kg	5.73										631.755	3619.96
3005004	水	m3	5.40										8.400	45.36
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1865.00										0.001	1.31
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm	m3	108.00	12.44	1.878	202.87							1.878	202.87
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	24499.00										0.099	2422.17
6007004	反光膜	m2	125.00										14.253	1781.68
7801001	其他材料费	元	1.00										23.520	23.52
8007007	10t以内载货汽车	台班	709.34										0.113	79.9
8009026	8t以内汽车式起重机QY8	台班	742.31										0.120	89.12

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-c
项目名称：△110×110×110+Φ100+黄闪灯
单位：套 数量：7.000 单价：4037.02 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			管涵基层垫层			购买及安装太阳能灯						合 计	
	工 程 细 目			涵管基础垫层填碎(砾)石			购买及安装太阳能灯							
	定 额 单 位			10m3实体			套							
	工 程 数 量			0.151			7.000							
	定 额 表 号			4~3~2~2										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009046	10m以内高空作业车 QYI5040 I GKZ10	台班	536.58										0.013	6.86
8015028	32kV. A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	186.80										0.018	3.41
8099001	小型机具使用费	元	1.00										2.390	2.39
9999001	定额基价	元	1.00	1448	219.000	219	540	7.000	3780				23358.000	23358
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	措施费 I	元		56.2681		5.94							109.12
		措施费 II	元		218.581									
	企业管理费		元		218.581	6.92 %	15.12							619.74
	规费		元		57.626	33.5 %	19.31	1120						454.79
	利润		元		239.64	7.42 %	17.78		7.42 %	280.48				1787.22
	税金		元		318.643	9 %	28.68	4060.476	9 %	365.44				2333.32
	合计		元				347.32			4425.92				28259.15
	单位单价		元				2300.14			632.27				466874.18
	每 套 单 价		元				49.62			632.27				4037.02

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-d
项目名称：△110×110×110×2+黄闪灯
单位：套 数量：30.000 单价：3882.79 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换		
	工 程 细 目			安装铝合金标志牌立柱（单悬臂式）			安装铝合金标志牌面板（单悬臂式）			安装金属标志牌基础混凝土			安装金属标志牌钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.849			0.048			3.000			0.863		
	定 额 表 号			5~1~4~9			5~1~4~10			5~1~4~3改			5~1~4~4		
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	1.845	1.567	170.5	7.105	0.341	37.12	13.287	39.860	4338.87	8.858	7.644	832.1
1511009	普C30-32.5-2(商) 普C30-32.5-2(商)	m3	300.00							10.2	30.600	9180			
2001001	HPB300钢筋	t	3200.00										1.025	0.885	2830.64
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.33										5.1	4.401	23.46
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3172.00							0.004	0.012	38.06			
2003015	钢管立柱	t	4800.00	7.08	6.011	28852.42									
2003026	组合钢模板	t	5000.00							0.007	0.021	105			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.00	0.6	0.509	3.06									
2009028	铁件铁件	kg	5.33							3.3	9.900	52.77			
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	2978.8	2529.001	14491.18	2996.6	143.837	824.18						
3005004	水	m3	5.40							12	36.000	194.4			
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1865.00							0.001	0.003	5.6			
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	24499.00				7.062	0.339	8304.57						
6007004	反光膜	m2	125.00				1018.1	48.869	6108.6						
7801001	其他材料费	元	1.00							33.6	100.800	100.8			
8007007	10t以内载货汽车	台班	709.34	0.452	0.384	272.21	1.652	0.079	56.25						
8009026	8t以内汽车式起重机QY8	台班	742.31	0.48	0.407	302.51	1.79	0.086	63.78						
8009046	10m以内高空作业车QYI5040IGKZ10	台班	536.58				0.913	0.044	23.52						

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-d
项目名称：△110×110×110×2+黄闪灯
单位：套 数量：30.000 单价：3882.79 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换		
	工 程 细 目			安装铝合金标志牌立柱（单悬臂式）			安装铝合金标志牌面板（单悬臂式）			安装金属标志牌基础混凝土			安装金属标志牌钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.849			0.048			3.000			0.863		
	定 额 表 号			5~1~4~9			5~1~4~10			5~1~4~3改			5~1~4~4		
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8015028	32kV. A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	186.80	0.092	0.078	14.59									
8099001	小型机具使用费	元	1.00							3.414	10.242	10.24			
9999001	定额基价	元	1.00	54237	46047.00	46047	312510	15000.000	15000	4806	14418.00	14418	4382	3782.000	3782
	其他材料费	元													
	其他机械使用费	元													
	设备购置费	元													
	措施费	措施费 I	元	727.8362		32.58	173.0697		7.75	4246.5332		363.63	4246.5332		36.36
		措施费 II	元	46047.179			15000.492			4635.518			4635.518		
	企业管理费	元		46047.179	3.44 %	1584.02	15000.492	3.44 %	516.02	4635.518	5.03 %	233.12	3782.115	3.44 %	130.11
	规费	元		309.49	33.5 %	103.68	74.001	33.5 %	24.79	4338.87	33.5 %	1453.52	832.099	33.5 %	278.75
	利润	元		47663.778	7.42 %	3536.65	15524.256	7.42 %	1151.9	15014.48	7.42 %	1114.07	3948.583	7.42 %	292.99
	税金	元		49363.387	9 %	4442.71	17118.476	9 %	1540.66	17190.087	9 %	1547.11	4424.404	9 %	398.2
	合计	元				53806.09			18659.14			18737.2			4822.6
	单位单价	元				63375.85			388732.0			6245.73			5588.18
	每 套 单 价	元				1793.54			621.97			624.57			160.75

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-d
项目名称：△110×110×110×2+黄闪灯
单位： 套 数量： 30.000 单价： 3882.79 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			管涵基层垫层			购买及安装太阳能灯						合 计	
	工 程 细 目			涵管基础垫层填碎(砾)石			购买及安装太阳能灯							
	定 额 单 位			10m3实体			套							
	工 程 数 量			0.648			30.000							
	定 额 表 号			4~3~2~2										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	3.506	2.272	247.3							51.684	5625.77
1511009	普C30-32.5-2(商) 普C30-32.5-2(商)	m3	300.00										30.600	9180
2001001	HPB300钢筋	t	3200.00										0.885	2830.64
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.33										4.401	23.46
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3172.00										0.012	38.06
2003015	钢管立柱	t	4800.00										6.011	28852.42
2003026	组合钢模板	t	5000.00										0.021	105
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.00										0.509	3.06
2009028	铁件铁件	kg	5.33										9.900	52.77
2009029	镀锌铁件	kg	5.73										2672.838	15315.36
3005004	水	m3	5.40										36.000	194.4
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1865.00										0.003	5.6
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm	m3	108.00	12.44	8.061	870.6							8.061	870.6
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	24499.00										0.339	8304.57
6007004	反光膜	m2	125.00										48.869	6108.6
7801001	其他材料费	元	1.00										100.800	100.8
8007007	10t以内载货汽车	台班	709.34										0.463	328.51
8009026	8t以内汽车式起重机QY8	台班	742.31										0.493	366.15

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-d
项目名称：△110×110×110×2+黄闪灯
单位：套 数量：30.000 单价：3882.79 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			管涵基层垫层			购买及安装太阳能灯						合 计	
	工 程 细 目			涵管基础垫层填碎(砾)石			购买及安装太阳能灯							
	定 额 单 位			10m3实体			套							
	工 程 数 量			0.648			30.000							
	定 额 表 号			4~3~2~2										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009046	10m以内高空作业车 QYI5040 I GKZ10	台班	536.58										0.044	23.53
8015028	32kV. A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	186.80										0.078	14.63
8099001	小型机具使用费	元	1.00										10.242	10.24
9999001	定额基价	元	1.00	1448	938.000	938	540	30.000	16200				96385.000	96385
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	措施费 I	元		241.4686		25.5							465.82
		措施费 II	元		938.018									
	企业管理费	元		938.018	6.92 %	64.86								2528.13
	规费	元		247.295	33.5 %	82.84	4800							1943.59
	利润	元		1028.386	7.42 %	76.31		7.42 %	1202.04					7373.96
	税金	元		1367.414	9 %	123.07	17402.04	9 %	1566.18					9617.92
	合计	元				1490.48			18968.22					116483.73
	单位单价	元				2300.13			632.27					466874.22
	每 套 单 价	元				49.68			632.27					3882.79

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-e
项目名称：□120×170
单位：套 数量：2.000 单价：5842.33 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换		
	工 程 细 目			安装铝合金标志牌立柱（单悬臂式）			安装铝合金标志牌面板（单悬臂式）			安装金属标志牌基础混凝土			安装金属标志牌钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.098			0.009			0.242			0.062		
	定 额 表 号			5~1~4~9			5~1~4~10			5~1~4~3改			5~1~4~4		
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	1.845	0.181	19.68	7.105	0.064	6.96	13.287	3.215	350	8.858	0.549	59.78
1511009	普C30-32.5-2(商) 普C30-32.5-2(商)	m3	300.00							10.2	2.468	740.52			
2001001	HPB300钢筋	t	3200.00										1.025	0.064	203.36
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.33										5.1	0.316	1.69
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3172.00							0.004	0.001	3.07			
2003015	钢管立柱	t	4800.00	7.08	0.694	3330.43									
2003026	组合钢模板	t	5000.00							0.007	0.002	8.47			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.00	0.6	0.059	0.35									
2009028	铁件铁件	kg	5.33							3.3	0.799	4.26			
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	2978.8	291.922	1672.72	2996.6	26.969	154.53						
3005004	水	m3	5.40							12	2.904	15.68			
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1865.00							0.001	0.000	0.45			
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	24499.00				7.062	0.064	1557.11						
6007004	反光膜	m2	125.00				1018.1	9.163	1145.36						
7801001	其他材料费	元	1.00							33.6	8.131	8.13			
8007007	10t以内载货汽车	台班	709.34	0.452	0.044	31.42	1.652	0.015	10.55						
8009026	8t以内汽车式起重机QY8	台班	742.31	0.48	0.047	34.92	1.79	0.016	11.96						
8009046	10m以内高空作业车QYI5040IGKZ10	台班	536.58				0.913	0.008	4.41						

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-e
项目名称：□120×170
单位：套 数量：2.000 单价：5842.33 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换		
	工 程 细 目			安装铝合金标志牌立柱（单悬臂式）			安装铝合金标志牌面板（单悬臂式）			安装金属标志牌基础混凝土			安装金属标志牌钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.098			0.009			0.242			0.062		
	定 额 表 号			5~1~4~9			5~1~4~10			5~1~4~3改			5~1~4~4		
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8015028	32kV. A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	186.80	0.092	0.009	1.68									
8099001	小型机具使用费	元	1.00							3.414	0.826	0.83			
9999001	定额基价	元	1.00	54237	5315.000	5315	312510	2813.000	2813	4806	1163.000	1163	4382	272.000	272
	其他材料费	元													
	其他机械使用费	元													
	设备购置费	元													
	措施费	措施费 I	元	84.0141		3.76	32.4506		1.45	342.5537		29.33	342.5537		2.61
		措施费 II	元	5315.222			2812.592			373.932			373.932		
	企业管理费	元		5315.222	3.44 %	182.84	2812.592	3.44 %	96.75	373.932	5.03 %	18.81	271.716	3.44 %	9.35
	规费	元		35.724	33.5 %	11.97	13.875	33.5 %	4.65	350.002	33.5 %	117.25	59.78	33.5 %	20.03
	利润	元		5501.827	7.42 %	408.24	2910.797	7.42 %	215.98	1211.168	7.42 %	89.87	283.675	7.42 %	21.05
	税金	元		5698.013	9 %	512.82	3209.713	9 %	288.87	1386.667	9 %	124.8	317.859	9 %	28.61
	合计	元				6210.83			3498.59			1511.47			346.47
	单位单价	元				63375.86			388731.8			6245.73			5588.16
	每 套 单 价	元				3105.42			1749.29			755.73			173.23

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-e
项目名称：□120×170
单位：套 数量：2.000 单价：5842.33 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			管涵基层垫层									合 计	
	工 程 细 目			涵管基础垫层填碎(砾)石										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.051										
	定 额 表 号			4~3~2~2										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	3.506	0.179	19.46							4.188	455.88
1511009	普C30-32.5-2(商) 普C30-32.5-2(商)	m3	300.00										2.468	740.52
2001001	HPB300钢筋	t	3200.00										0.064	203.36
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.33										0.316	1.69
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3172.00										0.001	3.07
2003015	钢管立柱	t	4800.00										0.694	3330.43
2003026	组合钢模板	t	5000.00										0.002	8.47
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.00										0.059	0.35
2009028	铁件铁件	kg	5.33										0.799	4.26
2009029	镀锌铁件	kg	5.73										318.892	1827.25
3005004	水	m3	5.40										2.904	15.68
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1865.00										0.000	0.45
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm	m3	108.00	12.44	0.634	68.52							0.634	68.52
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	24499.00										0.064	1557.11
6007004	反光膜	m2	125.00										9.163	1145.36
7801001	其他材料费	元	1.00										8.131	8.13
8007007	10t以内载货汽车	台班	709.34										0.059	41.97
8009026	8t以内汽车式起重机QY8	台班	742.31										0.063	46.86

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-e

项目名称：□120×170

单位：套

数量：2.000

单价：5842.33

元

摊消费：

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			管涵基层垫层									合 计	
	工 程 细 目			涵管基础垫层填碎(砾)石										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.051										
	定 额 表 号			4~3~2~2										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009046	10m以内高空作业车 QYI5040 I GKZ10	台班	536.58										0.008	4.41
8015028	32kV. A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	186.80										0.009	1.69
8099001	小型机具使用费	元	1.00										0.826	0.83
9999001	定额基价	元	1.00	1448	74.000	74							9636.000	9636
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	措施费 I	元	19.0045		2.01								39.17
		措施费 II	元	73.825										
	企业管理费		元	73.825	6.92 %	5.11								312.85
	规费		元	19.463	33.5 %	6.52								160.41
	利润		元	80.938	7.42 %	6.01								741.14
	税金		元	107.622	9 %	9.69								964.79
	合计		元			117.31								11684.66
	单位单价		元			2300.16								466241.8
	每 套 单 价		元			58.65								5842.33

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-f
项目名称：□120×170+黄闪灯
单位： 套 数量： 3.000 单价： 6626.34 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换		
	工 程 细 目			安装铝合金标志牌立柱（单悬臂式）			安装铝合金标志牌面板（单悬臂式）			安装金属标志牌基础混凝土			安装金属标志牌钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.145			0.015			0.363			0.093		
	定 额 表 号			5~1~4~9			5~1~4~10			5~1~4~3改			5~1~4~4		
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	1.845	0.268	29.12	7.105	0.107	11.6	13.287	4.823	525	8.858	0.824	89.67
1511009	普C30-32.5-2(商) 普C30-32.5-2(商)	m3	300.00							10.2	3.703	1110.78			
2001001	HPB300钢筋	t	3200.00										1.025	0.095	305.04
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.33										5.1	0.474	2.53
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3172.00							0.004	0.001	4.61			
2003015	钢管立柱	t	4800.00	7.08	1.027	4927.68									
2003026	组合钢模板	t	5000.00							0.007	0.003	12.71			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.00	0.6	0.087	0.52									
2009028	铁件铁件	kg	5.33							3.3	1.198	6.38			
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	2978.8	431.926	2474.94	2996.6	44.949	257.56						
3005004	水	m3	5.40							12	4.356	23.52			
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1865.00							0.001	0.000	0.68			
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	24499.00				7.062	0.106	2595.18						
6007004	反光膜	m2	125.00				1018.1	15.272	1908.94						
7801001	其他材料费	元	1.00							33.6	12.197	12.2			
8007007	10t以内载货汽车	台班	709.34	0.452	0.066	46.49	1.652	0.025	17.58						
8009026	8t以内汽车式起重机QY8	台班	742.31	0.48	0.070	51.66	1.79	0.027	19.93						
8009046	10m以内高空作业车QYI5040IGKZ10	台班	536.58				0.913	0.014	7.35						

单价分析表（08表格式）

项目编号: 604-5-f

项目名称: □120×170+黄闪灯

单位：套

数量: 3.000

单价: 6626.34

元

摊消费：

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换			
	工 程 细 目			安装铝合金标志牌立柱（单悬臂式）			安装铝合金标志牌面板（单悬臂式）			安装金属标志牌基础混凝土			安装金属标志牌钢筋			
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t			
	工 程 数 量			0.145			0.015			0.363			0.093			
	定 额 表 号			5~1~4~9			5~1~4~10			5~1~4~3改			5~1~4~4			
	工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8015028	32kV. A以内交流电弧焊机 BX1-330		台班	186.80	0.092	0.013	2.49									
8099001	小型机具使用费		元	1.00						3.414	1.239	1.24				
9999001	定额基价		元	1.00	54237	7864.000	7864	312510	4688.000	4688	4806	1745.000	1745	4382	408.000	408
	其他材料费		元													
	其他机械使用费		元													
	设备购置费		元													
	措施费	措施费 I	元	124.3065		5.56	54.0843		2.42	513.8305		44	513.8305		3.92	
		措施费 II	元	7864.359			4687.654			560.898			560.898			
	企业管理费		元	7864.359	3.44 %	270.53	4687.654	3.44 %	161.26	560.898	5.03 %	28.21	407.574	3.44 %	14.02	
	规费		元	52.857	33.5 %	17.71	23.126	33.5 %	7.75	525.003	33.5 %	175.88	89.67	33.5 %	30.04	
	利润		元	8140.456	7.42 %	604.02	4851.33	7.42 %	359.97	1816.753	7.42 %	134.8	425.514	7.42 %	31.57	
	税金		元	8430.731	9 %	758.77	5349.524	9 %	481.46	2080.001	9 %	187.2	476.79	9 %	42.91	
	合计		元			9189.5			5830.98			2267.2			519.7	
	单位单价		元			63375.84			388732.0			6245.73			5588.18	
	每 套 单 价		元			3063.17			1943.66			755.73			173.23	

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-f
项目名称：□120×170+黄闪灯
单位：套 数量：3.000 单价：6626.34 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			管涵基层垫层			购买及安装太阳能灯						合 计	
	工 程 细 目			涵管基础垫层填碎(砾)石			购买及安装太阳能灯							
	定 额 单 位			10m3实体			套							
	工 程 数 量			0.076			3.000							
	定 额 表 号			4~3~2~2										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	3.506	0.266	29							6.287	684.38
1511009	普C30-32.5-2(商) 普C30-32.5-2(商)	m3	300.00										3.703	1110.78
2001001	HPB300钢筋	t	3200.00										0.095	305.04
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.33										0.474	2.53
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3172.00										0.001	4.61
2003015	钢管立柱	t	4800.00										1.027	4927.68
2003026	组合钢模板	t	5000.00										0.003	12.71
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.00										0.087	0.52
2009028	铁件铁件	kg	5.33										1.198	6.38
2009029	镀锌铁件	kg	5.73										476.875	2732.49
3005004	水	m3	5.40										4.356	23.52
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m3	1865.00										0.000	0.68
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm	m3	108.00	12.44	0.945	102.11							0.945	102.11
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	24499.00										0.106	2595.18
6007004	反光膜	m2	125.00										15.272	1908.94
7801001	其他材料费	元	1.00										12.197	12.2
8007007	10t以内载货汽车	台班	709.34										0.090	64.07
8009026	8t以内汽车式起重机QY8	台班	742.31										0.096	71.57

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-f
项目名称：□120×170+黄闪灯 单位： 套 数量： 3.000 单价： 6626.34 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			管涵基层垫层			购买及安装太阳能灯						合 计	
	工 程 细 目			涵管基础垫层填碎(砾)石			购买及安装太阳能灯							
	定 额 单 位			10m3实体			套							
	工 程 数 量			0.076			3.000							
	定 额 表 号			4~3~2~2										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009046	10m以内高空作业车 QYI5040 I GKZ10	台班	536.58										0.014	7.35
8015028	32kV. A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	186.80										0.013	2.5
8099001	小型机具使用费	元	1.00										1.239	1.24
9999001	定额基价	元	1.00	1448	110.000	110	540	3.000	1620				16434.000	16434
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	措施费 I	元	28.3204		2.99								58.9
		措施费 II	元	110.014										
	企业管理费	元		110.014	6.92 %	7.61								481.63
	规费	元		29.004	33.5 %	9.72	480							241.09
	利润	元		120.613	7.42 %	8.95		7.42 %	120.2					1259.52
	税金	元		160.376	9 %	14.43	1740.204	9 %	156.62					1641.39
	合计	元				174.81			1896.82					19879.01
	单位单价	元				2300.13			632.27					466874.23
	每 套 单 价	元				58.27			632.27					6626.34

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-g
项目名称：□380×330
单位：套 数量：2.000 单价：21386.84 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换		
	工 程 细 目			安装铝合金标志牌立柱（单悬臂式）			安装铝合金标志牌面板（单悬臂式）			安装金属标志牌基础混凝土			安装金属标志牌钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.313			0.041			0.979			0.099		
	定 额 表 号			5~1~4~9			5~1~4~10			5~1~4~3改			5~1~4~4		
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	1.845	0.578	62.86	7.105	0.291	31.71	13.287	13.008	1415.92	8.858	0.877	95.46
1511009	普C30-32.5-2(商) 普C30-32.5-2(商)	m3	300.00							10.2	9.986	2995.74			
2001001	HPB300钢筋	t	3200.00										1.025	0.101	324.72
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.33										5.1	0.505	2.69
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3172.00							0.004	0.004	12.42			
2003015	钢管立柱	t	4800.00	7.08	2.216	10636.99									
2003026	组合钢模板	t	5000.00							0.007	0.007	34.27			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.00	0.6	0.188	1.13									
2009028	铁件铁件	kg	5.33							3.3	3.231	17.22			
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	2978.8	932.364	5342.45	2996.6	122.861	703.99						
3005004	水	m3	5.40							12	11.748	63.44			
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1865.00							0.001	0.001	1.83			
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	24499.00				7.062	0.290	7093.49						
6007004	反光膜	m2	125.00				1018.1	41.742	5217.76						
7801001	其他材料费	元	1.00							33.6	32.894	32.89			
8007007	10t以内载货汽车	台班	709.34	0.452	0.142	100.35	1.652	0.068	48.05						
8009026	8t以内汽车式起重机QY8	台班	742.31	0.48	0.150	111.52	1.79	0.073	54.48						
8009046	10m以内高空作业车QYI5040IGKZ10	台班	536.58				0.913	0.037	20.09						

单价分析表（08表格式）

项目编号: 604-5-g

项目名称: □380×330

单位：套

数量: 2.000

单价: 21386.84

元

摊消费：

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换			
	工 程 细 目			安装铝合金标志牌立柱（单悬臂式）			安装铝合金标志牌面板（单悬臂式）			安装金属标志牌基础混凝土			安装金属标志牌钢筋			
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t			
	工 程 数 量			0.313			0.041			0.979			0.099			
	定 额 表 号			5~1~4~9			5~1~4~10			5~1~4~3改			5~1~4~4			
	工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8015028	32kV. A以内交流电弧焊机 BX1-330		台班	186.80	0.092	0.029	5.38									
8099001	小型机具使用费		元	1.00						3.414	3.342	3.34				
9999001	定额基价		元	1.00	54237	16976.00	16976	312510	12813.000	12813	4806	4705.000	4705	4382	434.000	434
	其他材料费		元													
	其他机械使用费		元													
	设备购置费		元													
	措施费	措施费 I	元		268.3306		12.01	147.8304		6.62	1385.7853		118.67	1385.7853		4.17
		措施费 II	元		16976.169			12812.92			1512.724			1512.724		
	企业管理费		元		16976.169	3.44 %	583.98	12812.92	3.44 %	440.76	1512.724	5.03 %	76.08	433.87	3.44 %	14.93
	规费		元		114.099	33.5 %	38.22	63.21	33.5 %	21.18	1415.918	33.5 %	474.33	95.455	33.5 %	31.98
	利润		元		17572.159	7.42 %	1303.85	13260.301	7.42 %	983.91	4899.726	7.42 %	363.56	452.967	7.42 %	33.61
	税金		元		18198.751	9 %	1637.89	14622.031	9 %	1315.98	5609.7	9 %	504.87	507.55	9 %	45.68
	合计		元				19836.64			15938.01			6114.57			553.23
	单位单价		元				63375.84			388732.0			6245.73			5588.18
	每 套 单 价		元				9918.32			7969.01			3057.29			276.62

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-g
项目名称：□380×330
单位：套 数量：2.000 单价：21386.84 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			管涵基层垫层									合 计	
	工 程 细 目			涵管基础垫层填碎(砾)石										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.144										
	定 额 表 号			4~3~2~2										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	3.506	0.505	54.95							15.258	1660.86
1511009	普C30-32.5-2(商) 普C30-32.5-2(商)	m3	300.00										9.986	2995.74
2001001	HPB300钢筋	t	3200.00										0.101	324.72
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.33										0.505	2.69
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3172.00										0.004	12.42
2003015	钢管立柱	t	4800.00										2.216	10636.99
2003026	组合钢模板	t	5000.00										0.007	34.27
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.00										0.188	1.13
2009028	铁件铁件	kg	5.33										3.231	17.22
2009029	镀锌铁件	kg	5.73										1055.225	6046.44
3005004	水	m3	5.40										11.748	63.44
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1865.00										0.001	1.83
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm	m3	108.00	12.44	1.791	193.47							1.791	193.47
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	24499.00										0.290	7093.49
6007004	反光膜	m2	125.00										41.742	5217.76
7801001	其他材料费	元	1.00										32.894	32.89
8007007	10t以内载货汽车	台班	709.34										0.209	148.41
8009026	8t以内汽车式起重机QY8	台班	742.31										0.224	165.95

单价分析表（08表格式）

项目编号: 604-5-g

项目名称: □380×330

单位：套

数量: 2.000

单价: 21386.84

元 摊消费:

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			管涵基层垫层									合 计	
	工 程 细 目			涵管基础垫层填碎(砾)石										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.144										
	定 额 表 号			4~3~2~2										
	工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
8009046	10m以内高空作业车 QY15040JGKZ10		台班	536.58									0.037	20.1
8015028	32kV. A以内交流电弧焊机 BX1-330		台班	186.80									0.029	5.39
8099001	小型机具使用费		元	1.00									3.342	3.34
9999001	定额基价		元	1.00	1448	208.000	208						35136.000	35136
	其他材料费		元											
	其他机械使用费		元											
	设备购置费		元											
	措施费	措施费 I	元		53.6597		5.67							147.13
		措施费 II	元		208.448									
	企业管理费		元		208.448	6.92 %	14.41							1130.16
	规费		元		54.954	33.5 %	18.41							584.12
	利润		元		228.53	7.42 %	16.96							2701.9
	税金		元		303.87	9 %	27.35							3531.77
	合计		元				331.22							42773.67
	单位单价		元				2300.13							466241.93
	每 套 单 价		元				165.61							21386.84

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-h
项目名称：□416×200
单位：套 数量：4.000 单价：16669.75 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换		
	工 程 细 目			安装铝合金标志牌立柱（单悬臂式）			安装铝合金标志牌面板（单悬臂式）			安装金属标志牌基础混凝土			安装金属标志牌钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.502			0.061			1.536			0.178		
	定 额 表 号			5~1~4~9			5~1~4~10			5~1~4~3改			5~1~4~4		
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	1.845	0.926	100.82	7.105	0.433	47.18	13.287	20.408	2221.5	8.858	1.577	171.63
1511009	普C30-32.5-2(商) 普C30-32.5-2(商)	m3	300.00							10.2	15.667	4700.16			
2001001	HPB300钢筋	t	3200.00										1.025	0.182	583.84
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.33										5.1	0.908	4.84
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3172.00							0.004	0.006	19.49			
2003015	钢管立柱	t	4800.00	7.08	3.554	17059.97									
2003026	组合钢模板	t	5000.00							0.007	0.011	53.76			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.00	0.6	0.301	1.81									
2009028	铁件铁件	kg	5.33							3.3	5.069	27.02			
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	2978.8	1495.358	8568.4	2996.6	182.793	1047.4						
3005004	水	m3	5.40							12	18.432	99.53			
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1865.00							0.001	0.002	2.86			
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	24499.00				7.062	0.431	10553.73						
6007004	反光膜	m2	125.00				1018.1	62.104	7763.01						
7801001	其他材料费	元	1.00							33.6	51.610	51.61			
8007007	10t以内载货汽车	台班	709.34	0.452	0.227	160.95	1.652	0.101	71.48						
8009026	8t以内汽车式起重机QY8	台班	742.31	0.48	0.241	178.87	1.79	0.109	81.05						
8009046	10m以内高空作业车QYI5040IGKZ10	台班	536.58				0.913	0.056	29.88						

单价分析表（08表格式）

项目编号: 604-5-h

项目名称: □416×200

单位：套

数量: 4.000

单价: 16669.75

元

摊消费：

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换			
	工 程 细 目			安装铝合金标志牌立柱（单悬臂式）			安装铝合金标志牌面板（单悬臂式）			安装金属标志牌基础混凝土			安装金属标志牌钢筋			
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t			
	工 程 数 量			0.502			0.061			1.536			0.178			
	定 额 表 号			5~1~4~9			5~1~4~10			5~1~4~3改			5~1~4~4			
	工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8015028	32kV. A以内交流电弧焊机 BX1-330		台班	186.80	0.092	0.046	8.63									
8099001	小型机具使用费		元	1.00						3.414	5.244	5.24				
9999001	定额基价		元	1.00	54237	27227.00	27227	312510	19063.000	19063	4806	7382.000	7382	4382	780.000	780
	其他材料费		元													
	其他机械使用费		元													
	设备购置费		元													
	措施费	措施费 I	元		430.3578		19.26	219.9428		9.85	2174.225		186.18	2174.225		7.5
		措施费 II	元		27226.954			19063.126			2373.386			2373.386		
	企业管理费		元		27226.954	3.44 %	936.61	19063.126	3.44 %	655.77	2373.386	5.03 %	119.36	780.089	3.44 %	26.84
	规费		元		182.997	33.5 %	61.3	94.043	33.5 %	31.5	2221.501	33.5 %	744.2	171.626	33.5 %	57.5
	利润		元		28182.823	7.42 %	2091.17	19728.743	7.42 %	1463.87	7687.414	7.42 %	570.41	814.424	7.42 %	60.43
	税金		元		29187.774	9 %	2626.9	21754.73	9 %	1957.93	8801.325	9 %	792.12	912.565	9 %	82.13
	合计		元				31814.67			23712.66			9593.44			994.7
	单位单价		元				63375.85			388732.0			6245.73			5588.18
	每 套 单 价		元				7953.67			5928.16			2398.36			248.67

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-h
项目名称：□416×200
单位： 套 数量： 4.000 单价： 16669.75 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			管涵基层垫层									合 计	
	工 程 细 目			涵管基础垫层填碎(砾)石										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.245										
	定 额 表 号			4~3~2~2										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	3.506	0.859	93.5							24.204	2634.56
1511009	普C30-32.5-2(商) 普C30-32.5-2(商)	m3	300.00										15.667	4700.16
2001001	HPB300钢筋	t	3200.00										0.182	583.84
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.33										0.908	4.84
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3172.00										0.006	19.49
2003015	钢管立柱	t	4800.00										3.554	17059.97
2003026	组合钢模板	t	5000.00										0.011	53.76
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.00										0.301	1.81
2009028	铁件铁件	kg	5.33										5.069	27.02
2009029	镀锌铁件	kg	5.73										1678.150	9615.8
3005004	水	m3	5.40										18.432	99.53
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1865.00										0.002	2.86
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm	m3	108.00	12.44	3.048	329.16							3.048	329.16
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	24499.00										0.431	10553.73
6007004	反光膜	m2	125.00										62.104	7763.01
7801001	其他材料费	元	1.00										51.610	51.61
8007007	10t以内载货汽车	台班	709.34										0.328	232.46
8009026	8t以内汽车式起重机QY8	台班	742.31										0.350	259.84

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-h

项目名称：□416×200

单位：套

数量：4.000

单价：16669.75元

摊消费：元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			管涵基层垫层									合 计	
	工 程 细 目			涵管基础垫层填碎(砾)石										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.245										
	定 额 表 号			4~3~2~2										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009046	10m以内高空作业车 QYI5040IGKZ10	台班	536.58										0.056	29.9
8015028	32kV. A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	186.80										0.046	8.65
8099001	小型机具使用费	元	1.00										5.244	5.24
9999001	定额基价	元	1.00	1448	355.000	355							54807.000	54807
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	措施费 I	元	91.296		9.64								232.43
		措施费 II	元	354.652										
	企业管理费		元	354.652	6.92 %	24.52								1763.1
	规费		元	93.499	33.5 %	31.32								925.83
	利润		元	388.82	7.42 %	28.85								4214.72
	税金		元	517.001	9 %	46.53								5505.61
	合计		元			563.53								66679
	单位单价		元			2300.13								466241.95
	每 套 单 价		元			140.88								16669.75

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-i

项目名称：□445×275

单位：套

数量：1.000

单价：21351.24元

摊消费：元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换		
	工 程 细 目			安装铝合金标志牌立柱（单悬臂式）			安装铝合金标志牌面板（单悬臂式）			安装金属标志牌基础混凝土			安装金属标志牌钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.159			0.020			0.490			0.049		
	定 额 表 号			5~1~4~9			5~1~4~10			5~1~4~3改			5~1~4~4		
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	1.845	0.293	31.93	7.105	0.142	15.47	13.287	6.510	708.68	8.858	0.434	47.25
1511009	普C30-32.5-2(商) 普C30-32.5-2(商)	m3	300.00							10.2	4.998	1499.4			
2001001	HPB300钢筋	t	3200.00										1.025	0.050	160.72
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.33										5.1	0.250	1.33
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3172.00							0.004	0.002	6.22			
2003015	钢管立柱	t	4800.00	7.08	1.126	5403.46									
2003026	组合钢模板	t	5000.00							0.007	0.003	17.15			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.00	0.6	0.095	0.57									
2009028	铁件铁件	kg	5.33							3.3	1.617	8.62			
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	2978.8	473.629	2713.9	2996.6	59.932	343.41						
3005004	水	m3	5.40							12	5.880	31.75			
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1865.00							0.001	0.000	0.91			
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	24499.00				7.062	0.141	3460.24						
6007004	反光膜	m2	125.00				1018.1	20.362	2545.25						
7801001	其他材料费	元	1.00							33.6	16.464	16.46			
8007007	10t以内载货汽车	台班	709.34	0.452	0.072	50.98	1.652	0.033	23.44						
8009026	8t以内汽车式起重机QY8	台班	742.31	0.48	0.076	56.65	1.79	0.036	26.57						
8009046	10m以内高空作业车QYI5040IGKZ10	台班	536.58				0.913	0.018	9.8						

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-i
项目名称：□445×275
单位：套 数量：1.000 单价：21351.24 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换			金属标志牌更换		
	工 程 细 目			安装铝合金标志牌立柱（单悬臂式）			安装铝合金标志牌面板（单悬臂式）			安装金属标志牌基础混凝土			安装金属标志牌钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.159			0.020			0.490			0.049		
	定 额 表 号			5~1~4~9			5~1~4~10			5~1~4~3改			5~1~4~4		
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8015028	32kV. A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	186.80	0.092	0.015	2.73									
8099001	小型机具使用费	元	1.00							3.414	1.673	1.67			
9999001	定额基价	元	1.00	54237	8624.000	8624	312510	6250.000	6250	4806	2355.000	2355	4382	215.000	215
	其他材料费	元													
	其他机械使用费	元													
	设备购置费	元													
	措施费	措施费 I	元	136.3085		6.1	72.1124		3.23	693.6004		59.39	693.6004		2.07
		措施费 II	元	8623.677			6250.205			757.134			757.134		
	企业管理费	元		8623.677	3.44 %	296.65	6250.205	3.44 %	215.01	757.134	5.03 %	38.08	214.744	3.44 %	7.39
	规费	元		57.961	33.5 %	19.42	30.834	33.5 %	10.33	708.682	33.5 %	237.41	47.245	33.5 %	15.83
	利润	元		8926.432	7.42 %	662.34	6468.44	7.42 %	479.96	2452.365	7.42 %	181.97	224.196	7.42 %	16.64
	税金	元		9244.733	9 %	832.03	7132.698	9 %	641.94	2807.714	9 %	252.69	251.211	9 %	22.61
	合计	元				10076.76			7774.64			3060.41			273.82
	单位单价	元				63375.84			388732.0			6245.73			5588.16
	每 套 单 价	元				10076.76			7774.64			3060.41			273.82

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-i

项目名称：□445×275

单位：套

数量：1.000

单价：21351.24元

摊消费：元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			管涵基层垫层									合 计	
	工 程 细 目			涵管基础垫层填碎(砾)石										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.072										
	定 额 表 号			4~3~2~2										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	3.506	0.252	27.48							7.632	830.79
1511009	普C30-32.5-2(商) 普C30-32.5-2(商)	m3	300.00										4.998	1499.4
2001001	HPB300钢筋	t	3200.00										0.050	160.72
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.33										0.250	1.33
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3172.00										0.002	6.22
2003015	钢管立柱	t	4800.00										1.126	5403.46
2003026	组合钢模板	t	5000.00										0.003	17.15
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.00										0.095	0.57
2009028	铁件铁件	kg	5.33										1.617	8.62
2009029	镀锌铁件	kg	5.73										533.561	3057.31
3005004	水	m3	5.40										5.880	31.75
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m3	1865.00										0.000	0.91
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm	m3	108.00	12.44	0.896	96.73							0.896	96.73
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	24499.00										0.141	3460.24
6007004	反光膜	m2	125.00										20.362	2545.25
7801001	其他材料费	元	1.00										16.464	16.46
8007007	10t以内载货汽车	台班	709.34										0.105	74.42
8009026	8t以内汽车式起重机QY8	台班	742.31										0.112	83.2

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-5-i
项目名称：□445×275
单位：套 数量：1.000 单价：21351.24 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			管涵基层垫层									合 计	
	工 程 细 目			涵管基础垫层填碎(砾)石										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.072										
	定 额 表 号			4~3~2~2										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009046	10m以内高空作业车 QYI5040IGKZ10	台班	536.58										0.018	9.8
8015028	32kV. A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	186.80										0.015	2.74
8099001	小型机具使用费	元	1.00										1.673	1.67
9999001	定额基价	元	1.00	1448	104.000	104							17548.000	17548
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	措施费 I	元	26.8298		2.83								73.62
		措施费 II	元	104.224										
	企业管理费		元	104.224	6.92 %	7.21								564.33
	规费		元	27.477	33.5 %	9.21								292.19
	利润		元	114.264	7.42 %	8.48								1349.38
	税金		元	151.933	9 %	13.67								1762.95
	合计		元			165.61								21351.24
	单位单价		元			2300.1								466241.88
	每 套 单 价		元			165.61								21351.24

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-14

项目名称：道口标注

单位：个

数量：288.000

单价：279.10

元

摊消费：

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			轮廓标更换									合 计	
	工 程 细 目			安装柱式轮廓标钢板柱										
	定 额 单 位			100根										
	工 程 数 量			2.880										
	定 额 表 号			5~1~7~3改										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	12.918	37.202	4049.64							37.202	4049.48
2001001	HPB300钢筋	t	3200.00	0.05	0.144	460.8							0.144	460.8
2003016	型钢立柱镀锌(包括斜撑)	t	4437.00	2.06	5.933	26323.83							5.933	26323.83
3005004	水	m3	5.40	2	5.760	31.1							5.760	31.1
6007004	反光膜	m2	125.00	50	144.000	18000							144.000	18000
7801001	其他材料费	元	1.00	4.7	13.536	13.54							13.536	13.54
15110070 01	普C20-32.5-2(商) 普C20-32.5-2(商)	m3	280.00	17.4	50.112	14031.36							50.112	14031.36
8007001	2t以内载货汽车	台班	360.02	0.886	2.551	918.66							2.551	918.42
9999001	定额基价	元	1.00	25198	72571.00	72571							72571.000	72571

单价分析表（08表格式）

项目编号: 604-14

项目名称：道口标注

单位: 个

数量: 288.000

单价: 279.10

元 摊消费:

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			轮廓标更换									合 计	
	工 程 细 目			安装柱式轮廓标钢板柱										
	定 额 单 位			100根										
	工 程 数 量			2.880										
	定 额 表 号			5~1~7~3改										
	工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	其他材料费		元											
	其他机械使用费		元											
	设备购置费		元											
	措施费	措施费Ⅰ	元		4826.6022		510.72							510.72
		措施费Ⅱ	元		57840.744									
	企业管理费		元		57840.744	4.08 %	2358.17							2358.17
	规费		元		4327.317	33.5 %	1449.65							1449.65
	利润		元		75440.558	7.42 %	5597.69							5597.69
	税金		元		73745.158	9 %	6637.06							6637.06
	合计		元				80382.22							80382.22
	单位单价		元				27910.49							27910.49
	每 个 单 价		元				279.1							279.1

单价分析表（08表格式）

项目编号：605-1-a

项目名称：普通热熔标线

单位：m2

数量：7222.710

单价：46.17

元

摊消费：

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			路面标线									合 计	
	工 程 细 目			补划沥青混凝土路面反光型热熔标线										
	定 额 单 位			100m2										
	工 程 数 量			72.227										
	定 额 表 号			5~1~12~7										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	3.691	266.570	29018.35							266.570	29016.11
5009007	底油	kg	12.00	23	1661.223	19934.68							1661.223	19934.68
5009008	热熔涂料	kg	3.80	469	33874.51	128723.1							33874.510	128723.14
6007003	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	4.15	95.7	6912.133	28685.35							6912.133	28685.35
7801001	其他材料费	元	1.00	66.6	4810.325	4810.32							4810.325	4810.32
8003070	热熔标线设备	台班	832.14	0.443	31.988	26625.66							31.988	26618.79
8007003	4t以内载货汽车CA10B	台班	498.89	0.369	26.657	13296.32							26.657	13298.89
8099001	小型机具使用费	元	1.00	39.029	2818.974	2818.95							2818.974	2818.97
9999001	定额基价	元	1.00	3526	254649.0	254649							254649.000	254649

单价分析表（08表格式）

项目编号: 605-1-a

项目名称：普通热熔标线

单位: m2

数量: 7222.710

单价: 46.17

元 摊消费:

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			路面标线									合 计	
	工 程 细 目			补划沥青混凝土路面反光型热熔标线										
	定 额 单 位			100m2										
	工 程 数 量			72.227										
	定 额 表 号			5~1~12~7										
	工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	其他材料费		元											
	其他机械使用费		元											
	设备购置费		元											
	措施费	措施费 I	元		69047.244			5912.92						5912.92
		措施费 II	元		254654.84									
	企业管理费		元		254654.84	5.03 %		12806.59						12806.59
	规费		元		38883.822	33.5 %		13026.08						13026.08
	利润		元		273374.35	7.42 %		20284.38						20284.38
	税金		元		305942.73	9 %		27534.85						27534.85
	合计		元					333477.5						333477.5
	单位单价		元					4617.07						4617.07
	每 m2 单价		元					46.17						46.17

单价分析表（08表格式）

项目编号：605-1-b

项目名称：振动标线

单位：m2

数量：5067.800

单价：81.49

元

摊消费：

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			路面标线									合 计	
	工 程 细 目			补划沥青混凝土路面振动热熔标线										
	定 额 单 位			100m2										
	工 程 数 量			50.678										
	定 额 表 号			5~1~12~8										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	7.197	364.724	39700.81							364.724	39700.23
5009007	底油	kg	12.00	23	1165.594	13987.13							1165.594	13987.13
6007003	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	4.15	62.9	3187.646	13228.73							3187.646	13228.73
6007010	震动标线涂料	kg	4.42	784.9	39777.16	175815.0							39777.162	175815.06
7801001	其他材料费	元	1.00	66.6	3375.155	3375.15							3375.155	3375.15
8003075	凸起振动标线机	台班	621.10	0.996	50.500	31350.2							50.500	31365.72
8007002	3t以内载货汽车	台班	423.19	0.277	14.028	5940.66							14.028	5936.45
8007003	4t以内载货汽车CA10B	台班	498.89	0.498	25.250	12590.81							25.250	12597.04
8099001	小型机具使用费	元	1.00	39.029	1977.928	1977.91							1977.928	1977.93
9999001	定额基价	元	1.00	8651	438426.0	438426							438426.000	438426

单价分析表（08表格式）

项目编号：605-1-b

项目名称：振动标线

单位：m2

数量：5067.800

单价：81.49

元

摊消费：

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			路面标线									合 计	
	工 程 细 目			补划沥青混凝土路面振动热熔标线										
	定 额 单 位			100m2										
	工 程 数 量			50.678										
	定 额 表 号			5~1~12~8										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	措施费 I	元	88193.094		7550.41							7550.41	
		措施费 II	元	438410.31										
	企业管理费	元		438410.31	5.03 %	22047.65							22047.65	
	规费	元		49473.178	33.5 %	16573.52							16573.52	
	利润	元		468008.37	7.42 %	34726.22							34726.22	
	税金	元		378864.26	9 %	34097.78							34097.78	
	合计	元				412962.05							412962.05	
	单位单价	元				8148.74							8148.74	
	每 m2 单价	元				81.49							81.49	

单价分析表（08表格式）

项目编号: 605-8

项目名称：减速带

单位: m

数量: 271.800

单价： 224.44

元 摊消费：

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			减速带更换									合 计	
	工 程 细 目			安装橡胶减速带										
	定 额 单 位			100m										
	工 程 数 量			2.718										
	定 额 表 号			5~1~11~3										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	14.117	38.370	4176.58							38.370	4176.57
2009016	镀锌膨胀螺栓混合规格	套	5.47	816	2217.888	12131.85							2217.888	12131.85
6007013	橡胶减速带	m	120.00	100	271.800	32616							271.800	32616
7801001	其他材料费	元	1.00	23.8	64.688	64.69							64.688	64.69
8007002	3t以内载货汽车	台班	423.19	0.424	1.154	487.7							1.154	488.19
8099001	小型机具使用费	元	1.00	30.264	82.257	82.26							82.257	82.26
9999001	定额基价	元	1.00	13026	35405.00	35405							35405.000	35405
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	措施费 I	元	4622.2944		395.76								395.76
		措施费 II	元	35404.048										
	企业管理费		元	35404.048	5.03 %	1780.47								1780.47
	规费		元	4302.145	33.5 %	1441.22								1441.22
	利润		元	37580.275	7.42 %	2788.46								2788.46
	税金		元	55964.968	9 %	5036.85								5036.85
	合计		元			61001.82								61001.82
	单位单价		元			22443.64								22443.64
	每 m 单价		元			224.44								224.44

单价分析表（08表格式）

项目编号: 609

项目名称：视障树木修剪

单位： 棵

数量: 3800.000

单价: 2.82

元 摊消费:

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			绿化修剪									合 计		
	工 程 细 目			胸径10～20cm乔木修剪											
	定 额 单 位			100棵											
	工 程 数 量			38.000											
	定 额 表 号			借豫2021日养预6～2～2											
	工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	108.85	1.292	49.087	5344.1							49.087	5343.07
8007001	2t以内载货汽车		台班	360.02	0.074	2.805	1012.38							2.805	1009.84
8099001	小型机具使用费		元	1.00	4.706	178.815	178.83							178.815	178.82
9999001	定额基价		元	1.00	167	6355.000	6355							6355.000	6355
	其他材料费		元												
	其他机械使用费		元												
	设备购置费		元												
	措施费	措施费 I	元		6355.3288		544.49								544.49
		措施费 II	元		6358.764										
	企业管理费		元		6358.764	5.03 %	319.78								319.78
	规费		元		5649.418	33.5 %	1892.56								1892.56
	利润		元		7223.035	7.42 %	535.95								535.95
	税金		元		9828.079	9 %	884.53								884.53
	合计		元				10712.61								10712.61
	单位单价		元				281.91								281.91
	每 棵 单 价		元				2.82								2.82

单价分析表（08表格式）

项目编号: 611-a

项目名称：拆除单柱式标志牌整体

单位：套

数量: 7.000

单价: 156.56

元 摊消费：

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			零星更换金属标志牌			零星更换金属标志牌			合 计					
	工 程 细 目			拆除单柱式金属标志牌板面			拆除单柱式金属标志牌立柱								
	定 额 单 位			1套			1套								
	工 程 数 量			7.000			7.000								
	定 额 表 号			借豫2021日养预5～10～1			借豫2021日养预5～10～2								
	工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	108.85	0.092	0.646	70.1	0.092	0.646	70.1				1.292	140.61
8007005	6t以内载货汽车 CA141K, CA1091K		台班	524.77	0.037	0.258	135.92	0.046	0.323	168.98				0.581	305.04
8009025	5t以内汽车式起重机QY5		台班	664.22	0.028	0.194	130.19	0.037	0.258	172.03				0.452	300.3
9999001	定额基价		元	1.00	46	319.000	319	56	392.000	392				712.000	712
	其他材料费		元												
	其他机械使用费		元												
	设备购置费		元												
	措施费	措施费 I	元		319.3375		27.48	392.3		33.57					61.05
		措施费 II	元		320.884			392.053							
	企业管理费		元		320.884	5.03 %	16.14	392.053	5.03 %	19.72					35.85
	规费		元		140.403	33.5 %	47.04	161.494	33.5 %	54.1					101.14
	利润		元		364.497	7.42 %	27.05	445.34	7.42 %	33.04					60.09
	税金		元		453.896	9 %	40.85	551.539	9 %	49.64					90.49
	合计		元				494.75			601.18					1095.93
	单位单价		元				70.68			85.88					156.56
	每 套 单 价		元				70.68			85.88					156.56

单价分析表（08表格式）

项目编号：611-b
项目名称：拆除单悬臂标志牌整体
单位：套 数量：30.000 单价：641.38 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			零星更换金属标志牌			零星更换金属标志牌						合 计		
	工 程 细 目			拆除单悬式金属标志牌立柱			拆除单悬式金属标志牌板面								
	定 额 单 位			1套			1套								
	工 程 数 量			30.000			30.000								
	定 额 表 号			借豫2021日养预5~10~6			借豫2021日养预5~10~5								
	工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	108.85	0.369	11.072	1204.97	0.369	11.072	1204.97				22.144	2410.41
8007005	6t以内载货汽车 CA141K CA1091K		台班	524.77	0.157	4.706	2471.67	0.148	4.429	2329.98				9.135	4793.52
8009025	5t以内汽车式起重机QY5		台班	664.22	0.129	3.875	2570.53	0.129	3.875	2570.53				7.751	5148.04
8009046	10m以内高空作业车 QYI5040IGKZ10		台班	536.58				0.046	1.384	740.48				1.384	742.64
9999001	定额基价		元	1.00	199	5963.000	5963	218	6540.000	6540				12504.000	12504
	其他材料费		元												
	其他机械使用费		元												
	设备购置费		元												
	措施费	措施费 I	元		5963.4382		510.51	6540.4215		560.03					1070.54
		措施费 II	元		5962.001			6540.263							
	企业管理费		元		5962.001	5.03 %	299.83	6540.263	5.03 %	328.91					628.74
	规费		元		2560.823	33.5 %	857.88	2831.994	33.5 %	948.72					1806.59
	利润		元		6772.344	7.42 %	502.51	7429.202	7.42 %	551.25					1053.76
	税金		元		8417.895	9 %	757.61	9234.865	9 %	831.14					1588.75
	合计		元				9175.51			10066					19241.51
	单位单价		元				305.85			335.53					641.38
	每 套 单 价		元				305.85			335.53					641.38

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：G234禹州K1325+714~K1337+751

编制范围：G234禹州K1325+714~K1337+751

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 100章 总 则	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线								辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	108.85	1313.394	103.986	1209.409										
1051001	机械工	工日	108.85	340.904	66.276	274.628										
1511009	普C30-32.5-2(商) (普C30-32.5-2(商))	m3	300	152.939		152.939										
1511013	普C40-32.5-2(商) (普C40-32.5-2(商))	m3	320	12.362		12.362										
2001001	HPB300钢筋	t	3200	3.859		3.859										
2001019	钢丝绳 (股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径14.1~15.5mm)	t	5770	0.615		0.615										
2001022	20~22号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	5.33	18.477		18.477										
2003004	型钢 (工字钢, 角钢)	t	3172	0.045		0.045										
2003005	钢板 (A3, δ=5~40mm)	t	3167	0.105		0.105										
2003012	镀锌钢板 (δ=1mm, δ=1.5mm, δ=3mm)	t	4800	0.024		0.024										
2003015	钢管立柱	t	4800	27.354		27.354										
2003016	型钢立柱 (镀锌(包括斜撑))	t	4437	55.644		55.644										
2003017	波形钢板 (镀锌(包括端头板、撑杆))	t	5005	77.67		77.67										
2003025	钢模板 (各类定型大块钢模板)	t	5500	0.122		0.122										
2003026	组合钢模板	t	5000	0.079		0.079										
2003040	铸铁	kg	3.68	16.12		16.12										
2009011	电焊条 (结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0)	kg	6	22.285		22.285										
2009013	螺栓 (混合格格)	kg	8	4114.204		4114.204										
2009016	镀锌膨胀螺栓 (混合格格)	套	5.47	2217.888		2217.888										
2009028	铁件 (铁件)	kg	5.33	37.422		37.422										

编制：a

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称: G234禹州K1325+714~K1337+751

编制范围: G234禹州K1325+714~K1337+751

第 2 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第 100章 总 则	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线								辅助生产	%	数量
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	11782.683		11782.68										
3003002	汽油 (93号)	kg	9.01	8412.532	1731.13	6681.402										
3003003	柴油 (0号, -10号, -20号)	kg	8.14	677.301		677.301										
3005002	电	kW·h	0.85	244.366		244.366										
3005004	水	m3	5.4	200.232		200.232										
4003001	原木 (混合规格)	m3	1615	0.052		0.052										
4003002	锯材 (中板 δ=19~35mm, 中方混 合规格)	m3	1865	0.085		0.085										
5009007	底油	kg	12	2826.817		2826.817										
5009008	热熔涂料	kg	3.8	33874.51		33874.51										
5505013	碎石 (4cm) (最大粒径4cm堆方)	m3	108	39.08		39.08										
6007002	铝合金标志 (包括板面、垫板及其 他金属附件)	t	24499	2.836		2.836										
6007003	反光玻璃珠 (JT/T280--1995 1 、2号(A类))	kg	4.15	10099.78		10099.78										
6007004	反光膜	m2	125	437.801		437.801										
6007010	震动标线涂料	kg	4.42	39777.162		39777.16										
6007013	橡胶减速带	m	120	271.8		271.8										
6007022	附设施工警示灯的护栏	块	196.58	0.06	0.06											
6007023	锥形交通标志	个	30	309.52	309.52											
6007035	太阳能导向标	块	1000	0.06	0.06											
6007809	施工标志牌	块	239.32	0.446	0.446											
6007810	警告标志牌	块	252.99	0.326	0.326											
6007811	禁令标志牌	块	370	0.656	0.656											

编制: a

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：G234禹州K1325+714~K1337+751

编制范围：G234禹州K1325+714~K1337+751

第 3 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 100章 总 则	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线								辅助生产	%	数量
6007814	警示频闪灯	只	136.75	0.3	0.3											
7801001	其他材料费	元	1	8711.117		8711.117										
15110070 01	普C20-32.5-2(商) (普C20-32.5- 2(商))	m3	280	50.112		50.112										
8003070	热熔标线设备	台班	832.14	31.988		31.988										
8003075	凸起振动标线机	台班	621.1	50.5		50.5										
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机 (JD250)	台班	180.43	0.335		0.335										
8007001	2t以内载货汽车	台班	360.02	40.863		40.863										
8007002	3t以内载货汽车	台班	423.19	81.457	66.276	15.181										
8007003	4t以内载货汽车 (CA10B)	台班	498.89	56.874		56.874										
8007005	6t以内载货汽车 (CA141B, CA140B)	台班	524.77	13.341		13.341										
8007007	10t以内载货汽车 (JN161, JN162)	台班	709.34	1.459		1.459										
8007046	1.0t以内机动翻斗车 (F10A)	台班	221.89	0.324		0.324										
8009025	5t以内汽车式起重机 (QY5)	台班	664.22	11.427		11.427										
8009026	8t以内汽车式起重机 (QY8)	台班	742.31	1.556		1.556										
8009046	10m以内高空作业车 (QYJ5040JGKZ10)	台班	536.58	1.582		1.582										
8015028	32kV. A以内交流电弧焊机 (BX1- 300)	台班	186.8	2.642		2.642										
8099001	小型机具使用费	元	1	6998.028		6998.028										

编制：a

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设工程名称: G234禹州K1325+714~K1337+751

编制范围: G234禹州K1325+714~K1337+751

第 1 页 共 1 页

04表

序号	工程类别	措施费 (%)				企业管理费 (%)	规费 (%)					
		基本措施费	施工进出场费	行车干扰施工增加费	综合费率		养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01-1	路基-土石方	2.602	2.105	4.273	8.980	4.025	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
01-2	路基-构造物	2.998	2.092	3.473	8.563	5.029	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
02	运输	1.126	1.829	3.64	6.595	2.653	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
03	路面	2.692	2.570	5.319	10.581	4.077	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
04	隧道	3.267	2.195	4.634	10.096	5.271	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
05	桥梁	3.863	2.298	4.402	10.563	6.915	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
06	商混及外购件	8.690	2.418	3.151	14.259	8.396	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
07	钢材及钢结构	2.404	2.072		4.476	3.44	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
	 魏卫东						 卢魏巍					

编制: a

复核:

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称: G234禹州K1325+714~K1332+751

编制范围: G234禹州K1325+714~K1332+751

序号	措施费				规费							
	基本措施费	施工进出场费	行车干扰施工增加费	综合费用	企业管理费	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	施工作业区临时布控设置	1127	786	1305.43	3219	2712.63	2964.33	129.69	1352.47	185.27	1574.8	6206.56
2	Gr-A-2E	694	598		1292	22976.04	2861.69	125.2	1305.65	178.86	1520.27	5991.67
3	桥梁护栏过渡段(14m/处)	111	74	94.87	280	822.52	499.66	21.86	227.97	31.23	265.44	1046.16
4	圆头式端头DR I	1	1	0.34	2	128.92	4.44	0.19	2.02	0.28	2.36	9.29
5	外展入地端头(14m/处)	207	179		386	1855.03	1306.45	57.16	596.07	81.65	694.05	2735.37
6	D80	158	122	90.96	371	1909.69	730.3	31.95	333.2	45.64	387.97	1529.07
7	△90×90×90	157	122	90.96	369	1844.44	727.69	31.84	332.01	45.48	386.59	1523.6
8	Φ100	18	13	15.82	46	244.37	92.6	4.05	42.25	5.79	49.2	193.89
9	△110×110×110+Φ100	18	13	15.82	47	255.12	92.85	4.06	42.36	5.8	49.33	194.4
10	△110×110×110+Φ100+黄闪灯	42	31	36.89	109	619.74	217.21	9.5	99.11	13.58	115.4	454.79
11	△110×110×110×2+黄闪灯	178	130	158.12	466	2528.13	928.28	40.61	423.53	58.02	493.15	1943.59
12	□120×170	15	11	12.73	39	312.85	76.62	3.35	34.96	4.79	40.7	160.41
13	□120×170+黄闪灯	23	17	19.09	59	481.63	115.15	5.04	52.54	7.2	61.17	241.09
14	□380×330	56	41	50.49	147	1130.16	278.98	12.21	127.29	17.44	148.21	584.12
15	□416×200	88	65	79.53	232	1763.1	442.19	19.35	201.75	27.64	234.91	925.83
16	□445×275	28	20	25.27	74	564.33	139.55	6.11	63.67	8.72	74.14	292.19
17	道口标注	130	124	256.75	511	2358.17	692.37	30.29	315.89	43.27	367.82	1449.65
18	普通热熔标线	2070	1444	2398.23	5913	12806.59	6221.41	272.19	2838.52	388.84	3305.13	13026.08

编制: a

复核:

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称: G234禹州K1325+714~K1337+751

编制范围: G234禹州K1325+714~K1337+751

序号	工程名称	措施费				企业管理费	规费					
		基本措施费	施工进出场费	行车干扰施工增加费	综合费用		养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	振动标线	2644	1844	3062.39	7550	22047.65	7915.71	346.31	3611.54	494.73	4205.22	16573.52
20	减速带	139	97	160.52	396	1780.47	688.34	30.12	314.06	43.02	365.68	1441.22
21	视障树木修剪	191	133	220.84	544	319.78	903.91	39.55	412.41	56.49	480.2	1892.56
22	拆除单柱式标志牌整体	21	15	24.76	61	35.85	48.3	2.11	22.04	3.02	25.66	101.14
23	拆除单悬臂标志牌整体	375	262	434.2	1071	628.74	862.85	37.75	393.68	53.93	458.39	1806.59
24	合计:	8489	6140	8553.98	23183	80125.95	28810.87	1260.47	13144.97	1800.68	15305.78	60322.76
	 魏卫东					 卢魏魏						

编制: a

复核: