

禹州市文化广电和旅游局禹州
聂政台修缮加固工程项目 工程

投标总价

投 标 人：



年 月 日

工程名称：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修
缮加固工程项目

标段名称：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修
缮加固工程项目

投标总价

投标总价（小写）：2066519.22

（大写）：贰佰零陆万陆仟伍佰壹拾玖元贰角贰分

投 标 人：



（盖章）

法定代表人或其授权人：

陈亮（签字或盖章）

编 制 人：



（签字及盖章）

编 制 时 间：

投标报价填报说明

工程名称：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

- 1、

依据《禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目竞争性磋商文件》编制本投标报价文件。
- 2、

定额依据《河南省仿古建筑工程计价综合单价(2009)》、《河南省建筑工程工程量清单综合单价（2008）》等。
- 3、

人工费依据《关于发布2026年1月至6月人工费、机构人工费、管理费指数的通知》。
- 4、

材料费依据信息价禹州2026年第三期，其他依据市场询价。
- 5、

增值税依据相关文件按9%计取。

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：禹州市文化广电和旅游局 标段：禹州市文化广电和旅游局禹州
禹州聂政台修缮加固工程项目 聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程名称： 聂政台台体及边坡

标段名称： 禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

投标总价

投标总价（小写）： 1,356,491.20

（大写）： 壹佰叁拾伍万陆仟肆佰玖拾壹元贰角

投 标 人 :




（盖章）

法定代表人
或其授权人 :

陈亮 (签字或盖章)

编 制 人 :



（签字及盖章）

编 制 时 间 :

工程项目清单汇总表

工程名称：聂政台台体及边坡

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州
聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 聂政台台体及边坡

标段：禹州市文化广电和旅游局禹
州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010903004001	墙面裂缝加固	1、位置：墙体裂缝加固 2、工艺：清理墙体裂缝，用1:3白灰砂浆进行灌缝，白灰勾缝。 3、具体做法：详见设计方案	m	24.3	526.39	12791.28
2	011201003001	墙、柱面勾缝	1、进行灰缝清理，用1:3白灰砂浆勾缝	m2	30.27	35.20	1065.50
3	041001007001	拆除砖墙	1、人工拆除局部拆除失稳墙体	m3	81.67	160.32	13093.33
4	020101001001	台体砖墙体修补砌筑	1、施工时设置临时保护至护。 2、修补前应将表面浮灰清理干净，同时凿毛处理，冲洗干净并表面湿润。 3、依据原形制进行重砌。 4、修补采用370*170*80手工青砖	m2	90.29	941.15	84976.43
5	020101001002	台体石墙体修补砌筑	1、施工时设置临时保护至护。 2、修补前应将表面浮灰清理干净，同时凿毛处理，冲洗干净并表面湿润。 3、依据原形制进行重砌。 4、修补采用毛石砌筑 5、莽麦缝修饰	m2	40.1	757.02	30356.50
6	040504005001	墙体酥碱挖补	墙体酥碱挖补	块	260	34.16	8881.60
7	010102007001	回填方	1、台体墙体内部土方分层夯实 2、每层厚度100	m3	96	202.41	19431.36
8	050101002001	植被清理	1、清理台体墙壁上滋生的杂树及藤 蔓，对其根系进行药物灭除	m2	155	65.76	10192.80
本页小计							180788.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：聂政台台体及边坡

标段：禹州市文化广电和旅游局禹
州聂政台修缮加固工程项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040301008001	人工钻孔锚杆微型桩	1、地基加固采用微型桩支护，微型桩需要临近原有建筑基础但不能破坏原有基础； 2、微型桩采用灌注C30混凝土和内置钢管加劲形式。 3、直径200间距1500 4、Φ48壁厚3钢管	m	581	262.98	152791.38
10	010102002001	挖沟槽土方		m3	11.29	28.97	327.07
11	080305002001	现浇混凝土基础梁	1、基础圈梁 2、混凝土强度：C30	m3	11.29	3455.32	39010.56
12	040402013001	锚杆	1、台体墙体加固锚杆 2、间距2500，长11000 3、直径150 4、锚杆注浆采用早强型硅酸盐水泥，标号为P.042.5，采用水泥净浆，注浆水灰比0.4-0.5，水泥浆强度不低于30MPa 5、钻工度数15度 6、人工成孔	m	1375	57.22	78677.50
13	010506015001	锚杆制作、安装粗钢筋锚杆制安		t	4.813	8218.27	39554.53
14	040901006001	型钢	1、腰梁制作安装 2、槽钢25C	t	10.945	13352.94	146147.93
15	050101002002	清理散水周边杂物及土	清理散水周边杂物及土	m2	145	33.82	4903.90
16	010502029001	散水	1、台体散水 2、散水宽1160mm 2、素土夯实，向外坡4%-150厚三七灰土-25mm厚中砂垫层-55mm厚平铺转散水，1:3白灰填缝。 3、面层采用青砖350*160*75 4、外侧牙子砖一道	m2	145	675.30	97918.50
本页小计							559331.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 聂政台台体及边坡

标段：禹州市文化广电和旅游局禹
州聂政台修缮加固工程项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	011107002001	补配、修补踏步石	1、补配、修补踏步石 2、拆除后人缝补的水泥部分，用与原材料材质一样，色泽一致的青石予以补配。 3、用环氧树脂进行粘接	m3	1.62	3729.94	6042.50
18	041001002001	拆除后人增设铁门	拆除后人增设铁门	m2	15	22.40	336.00
19	081101001001	拆除后人增设水泥花坛	拆除后人增设水泥花坛	m2	10.5	73.00	766.50
20	041001001001	拆除水泥地面	1、拆除水泥地面 2、垃圾外运	m2	530.73	21.98	11665.45
21	020702002001	台顶地面墁条砖	1、台顶地面慢砖 2、素土夯实，向外坡4%-150厚三七灰土-100厚C15混凝土-素水泥浆结合层-20厚1:2水泥砂浆-铺装，1:3白灰填缝。 3、面层采用青砖350*160*75	m2	530.73	718.15	381143.75
22	081101001002	拆除后改护栏	1、拆除后改护栏 2、垃圾外运	m3	25.2	507.44	12787.49
23	041001001002	拆除后人增设亭子	拆除后人增设亭子	m2	12	63.45	761.40
24	010504009001	青砖栏杆	1、青砖栏杆 2、青砖280*140*70	m3	1.9	2250.65	4276.24
25	020201001001	阶条石	1、青砖栏杆底座条石及墙帽 2、青石	m3	1.2	3729.94	4475.93
26	011601001001	脚手架	1、砌筑用双排脚手架 2、腰梁及锚杆安装脚手架	项	1	45588.48	45588.48
本页小计							467843.74
合 计							1207963.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 聂政台台体及边坡 标段: 禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 1 页 共 27 页

项目编码	010903004001	项目名称	墙面裂缝加固				计量单位	m
项目特征	1、位置：墙体裂缝加固 2、工艺：清理墙体裂缝，用1:3白灰砂浆进行灌缝，白灰勾缝。 3、具体做法：详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	445.52	
1.1	定额工日	工日	0.0029	-	-	105.75	0.31	
1.2	定额工日	工日	4.2	-	-	105.75	444.15	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.06	1.06	
2	材料费	-	-	-	-	-	79.19	
2.1	其他材料费	元	0.001	-	-	1	0.00	
2.2	麻刀	kg	0.003	-	-	3	0.01	
2.3	石灰粉	kg	0.1	-	-	0.226	0.02	
2.4	抹灰砂浆	m3	0.3	-	-	263.79	79.14	
2.5	青灰	kg	0.013	-	-	1	0.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
3.1	其他机械费	元	0.001	-	-	1	0.00	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	524.71	
5	管理费	-	-				1.21	
6	利润	-	-				0.47	
综合单价							526.39	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 聂政台台体及边坡 标段: 禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 2 页 共 27 页

项目编码	011201003001	项目名称	墙、柱面勾缝				计量单位	m2
项目特征	1、进行灰缝清理，用1:3白灰砂浆勾缝							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	31.63	
1.1	定额工日	工日	0.18	-	-	105.75	19.04	
1.2	定额工日	工日	0.1	-	-	105.75	10.57	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2.01	2.01	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.89	
2.1	其他材料费	元	0.007	-	-	1	0.01	
2.2	抹灰砂浆	m3	0.0024	-	-	367.2	0.88	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.52	
5	管理费	-	-				1.96	
6	利润	-	-				0.72	
综合单价								35.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：聂政台台体及边坡 标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 3 页 共 27 页

项目编码	041001007001	项目名称	拆除砖墙				计量单位	m3
项目特征	1、人工拆除局部拆除失稳墙体							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	137.48	
1.1	定额工日	工日	1.2	-	-	105.75	126.90	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	10.58	10.58	
2	材料费	-	-	-	-	-	1.91	
2.1	其他材料费	元	1.908	-	-	1	1.91	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	139.39	
5	管理费	-	-				14	
6	利润	-	-				6.93	
综合单价							160.32	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 聂政台台体及边坡 标段: 禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 4 页 共 27 页

项目编码	020101001001	项目名称	台体砖墙体修补砌筑				计量单位	m2
项目特征	1、施工时设置临时保护至护。 2、修补前应将表面浮灰清理干净，同时凿毛处理，冲洗干净并表面湿润。 3、依据原形制进行重砌。 4、修补采用370*170*80手工青砖							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	513.33	
1.1	定额工日	工日	4.207	-	-	105.75	444.89	
1.2	定额工日	工日	0.2	-	-	105.75	21.15	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	47.29	47.29	
2	材料费	-	-	-	-	-	360.85	
2.1	其他材料费	元	0.604	-	-	1	0.60	
2.2	竹脚手板	m2	0.1577	-	-	20	3.15	
2.3	钢管脚手	t	0.0009	-	-	5800	5.22	
2.4	钢管扣件	个	0.0889	-	-	5	0.44	
2.5	钢管底座	个	0.02	-	-	4	0.08	
2.6	苇箔	m2	0.6	-	-	1.44	0.86	
2.7	月白灰	m3	0.024	-	-	430	10.32	
2.8	手工青砖	百块	0.4252	-	-	800	340.16	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.22	
3.1	载重汽车	台班	0.0077	-	-	439.25	3.38	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.16	-0.16	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	877.4	
5	管理费	-	-				46.62	
6	利润	-	-				17.13	
综合单价							941.15	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 聂政台台体及边坡 标段: 禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 5 页 共 27 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：聂政台台体及边坡

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 6 页 共 27 页

第 6 页 共 27 页

项目编码	040504005001	项目名称	墙体酥碱挖补				计量单位	块
项目特征	墙体酥碱挖补							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	22.21	
1.1	定额工日	工日	0.21	-	-	105.75	22.21	
2	材料费	-	-	-	-	-	11.95	
2.1	老灰浆	m3	0.01	-	-	630	6.30	
2.2	停泥砖	块	1.13	-	-	5	5.65	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.16	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							34.16	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 聂政台台体及边坡 标段: 禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 7 页 共 27 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方				计量单位	m3
项目特征	1、台体墙体内部土方分层夯实 2、每层厚度100							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	50.62	
1.1	定额工日	工日	0.432	-	-	105.75	45.68	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	4.94	4.94	
2	材料费	-	-	-	-	-	143.08	
2.1	其他材料费	元	0.07	-	-	1	0.07	
2.2	垫层、保温层	m3	1.01	-	-	141.59	143.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	193.7	
5	管理费	-	-				5.7	
6	利润	-	-				3.01	
综合单价							202.41	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 聂政台台体及边坡 标段: 禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 8 页 共 27 页

项目编码	050101002001	项目名称	植被清理				计量单位	m2
项目特征	1、清理台体墙壁上 滋生的杂树及藤 蔓，对其根系进 行药物灭除							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	63.05	
1.1	定额工日	工日	0.594	-	-	105.75	62.82	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.23	0.23	
2	材料费	-	-	-	-	-	2.2	
2.1	根系药物灭除	工日	0.1	-	-	22	2.20	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.25	
5	管理费	-	-				0.33	
6	利润	-	-				0.18	
综合单价							65.76	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 9 页 共 27 页

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 9 页 共 27 页

项目编码	040301008001	项目名称	人工钻孔锚杆微型桩				计量单位	m
项目特征	1、地基加固采用微型桩支护，微型桩需要临近原有建筑基础但不能破坏原有基础； 2、微型桩采用灌注C30混凝土和内置钢管加劲形式。 3、直径200间距1500 4、Φ48壁厚3钢管							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	46.86	
1.1	定额工日	工日	0.4069	-	-	105.75	43.03	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	3.83	3.83	
2	材料费	-	-	-	-	-	178.69	
2.1	水	m3	0.168	-	-	5.83	0.98	
2.2	水泥	t	0.053	-	-	323.01	17.12	
2.3	其他材料费	元	7.5	-	-	1	7.50	
2.4	砂子	m3	0.0043	-	-	208.74	0.90	
2.5	速凝增强剂	Kg	2.5	-	-	6.8	17.00	
2.6	高压胶皮水管	m	0.11	-	-	41.99	4.62	
2.7	现浇混凝土	m3	0.011	-	-	403.33	4.44	
2.8	螺旋合金钻头	个	0.04	-	-	150	6.00	
2.9	螺旋钻杆	根	0.02	-	-	260	5.20	
2.10	钻杆支座	个	0.01	-	-	100	1.00	
2.11	卡钳	根	0.02	-	-	28	0.56	
2.12	钻杆接头	个	0.002	-	-	80	0.16	
2.13	钢管	kg	33.3	-	-	3.4	113.22	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	26.96	
3.1	交流弧焊机	台班	0.01	-	-	192.93	1.93	
3.2	汽车式工程钻机(孔径mm)	台班	0.0185	-	-	896.47	16.58	
3.3	灰浆搅拌机	台班	0.0156	-	-	129.65	2.02	
3.4	泥浆泵	台班	0.0185	-	-	214.53	3.97	
3.5	污水泵	台班	0.0069	-	-	110.07	0.76	
3.6	液压注浆泵	台班	0.0156	-	-	195.25	3.05	
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.35	-1.35	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	252.51	
5	管理费	-	-				6.95	
6	利润	-	-				3.52	
综合单价							262.98	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 11 页 共 27 页

工程名称：聂政台台体及边坡

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	080305002001	项目名称	现浇混凝土基础梁				计量单位	m3
项目特征	1、基础圈梁 2、混凝土强度：C30							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1637.01	
1.1	模板定额工日	工日	11.02	-	-	105.75	1165.37	
1.2	钢筋定额工日	工日	1.51	-	-	105.75	159.68	
1.3	混凝土定额工日	工日	1.9	-	-	105.75	200.93	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	154.04	154.04	
2	材料费	-	-	-	-	-	1602.82	
2.1	水	m3	1.3	-	-	5.83	7.58	
2.2	其他材料费	元	9.59	-	-	1	9.59	
2.3	钢筋	t	0.025	-	-	3384	84.60	
2.4	电焊条	Kg	0.26	-	-	4.66	1.21	
2.5	含模量	m2	14	-	-	33.09	463.26	
2.6	钢模板	kg	11.41	-	-	5.1	58.19	
2.7	施工板方材	m3	0.078	-	-	2200	171.60	
2.8	圆钉	kg	0.6	-	-	5.3	3.18	
2.9	零星卡具	kg	6.52	-	-	4.5	29.34	
2.10	钢支撑	kg	15.95	-	-	4.2	66.99	
2.11	钢筋	t	0.118	-	-	3338	393.88	
2.12	镀锌铁丝	Kg	0.63	-	-	6	3.78	
2.13	草袋	m2	0.69	-	-	3.5	2.42	
2.14	现浇混凝土	m3	1.02	-	-	301.18	307.20	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	52.62	
3.1	混凝土搅拌机(电动)	台班	0.063	-	-	196.08	12.35	
3.2	钢筋调直机	台班	0.032	-	-	36	1.15	
3.3	钢筋切断机	台班	0.032	-	-	41.81	1.34	
3.4	钢筋弯曲机	台班	0.032	-	-	23.77	0.76	
3.5	载重汽车	台班	0.024	-	-	439.25	10.54	
3.6	汽车式起重机	台班	0.015	-	-	499.08	7.49	
3.7	木工圆锯机	台班	0.002	-	-	25.31	0.05	
3.8	直流弧焊机	台班	0.007	-	-	202.52	1.42	
3.9	机动翻斗车	台班	0.09	-	-	197.5	17.78	
3.10	混凝土振捣器	台班	0.125	-	-	11.26	1.41	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 13 页 共 27 页

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	040402013001	项目名称	锚杆			计量单位	m
项目特征	1、台体墙体加固锚杆 2、间距2500，长11000 3、直径150 4、锚杆注浆采用早强型硅酸盐水泥，标号为P. 042. 5, 采用水泥净浆，注浆水灰比0. 4-0. 5，水泥浆强度不低于30MPa 5、钻工度数15度 6、人工成孔						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	26. 26
1. 1	定额工日	工日	0. 223	-	-	105. 75	23. 58
1. 2	其他人工费	元	1	-	-	2. 68	2. 68
2	材料费	-	-	-	-	-	21. 1
2. 1	水	m3	0. 011	-	-	5. 83	0. 06
2. 2	其他材料费	元	0. 75	-	-	1	0. 75
2. 3	速凝增强剂	Kg	0. 1672	-	-	6. 8	1. 14
2. 4	钢筋	t	0. 00393	-	-	3400	13. 36
2. 5	钢筋	t	0. 00016	-	-	3384	0. 54
2. 6	铁件	kg	0. 03	-	-	5. 2	0. 16
2. 7	电焊条	Kg	0. 015	-	-	4. 66	0. 07
2. 8	高压胶皮水管	m	0. 014	-	-	41. 99	0. 59
2. 9	现浇混凝土	m3	0. 011	-	-	403. 33	4. 44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3. 49
3. 1	混凝土搅拌机(电动)	台班	0. 003	-	-	196. 08	0. 59
3. 2	电动空气压缩机	台班	0. 003	-	-	487. 74	1. 46
3. 3	混凝土喷射机	台班	0. 003	-	-	283. 15	0. 85
3. 4	钢筋调直机	台班	0. 0008	-	-	36	0. 03
3. 5	钢筋切断机	台班	0. 0008	-	-	41. 81	0. 03
3. 6	钢筋弯曲机	台班	0. 0008	-	-	23. 77	0. 02
3. 7	对焊机	台班	0. 0008	-	-	223. 94	0. 18
3. 8	交流弧焊机	台班	0. 0022	-	-	192. 93	0. 42
3. 9	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0. 1	-0. 10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50. 85
5	管理费	-	-				4. 23
6	利润	-	-				2. 14
综合单价							57. 22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 14 页 共 27 页

工程名称：聂政台台体及边坡

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	010506015001	项目名称	锚杆制作、安装粗钢筋锚杆制安				计量单位	t
项目特征								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3690.19	
1.1	定额工日	工日	32.097	-	-	105.75	3394.26	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	295.93	295.93	
2	材料费	-	-	-	-	-	3671.1	
2.1	其他材料费	元	206.34	-	-	1	206.34	
2.2	铁件	kg	7.79	-	-	5.2	40.51	
2.3	电焊条	kg	3.89	-	-	4.66	18.13	
2.4	钢筋	t	0.042	-	-	3384	142.13	
2.5	钢筋	t	1.02	-	-	3200	3264.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	175.59	
3.1	交流弧焊机	台班	0.54	-	-	192.93	104.18	
3.2	钢筋切断机	台班	0.23	-	-	41.81	9.62	
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	23.77	5.47	
3.4	对焊机	台班	0.23	-	-	223.94	51.51	
3.5	钢筋调直机	台班	0.23	-	-	36	8.28	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-3.46	-3.46	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7536.88	
5	管理费	-	-				452.25	
6	利润	-	-				229.14	
综合单价							8218.27	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 15 页 共 27 页

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	040901006001	项目名称	型钢				计量单位	t
项目特征	1、腰梁制作安装 2、槽钢25C							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	4685.83	
1.1	定额工日	工日	39.2	-	-	105.75	4145.40	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	540.43	540.43	
2	材料费	-	-	-	-	-	5138.12	
2.1	其他材料费	元	16.32	-	-	1	16.32	
2.2	钢板	t	0.887	-	-	4600	4080.20	
2.3	螺栓	kg	18.83	-	-	4.8	90.38	
2.4	电焊条	kg	31.98	-	-	4.66	149.03	
2.5	醇酸防锈漆	kg	9.2	-	-	14	128.80	
2.6	油漆溶剂油	kg	1.04	-	-	3.5	3.64	
2.7	氧气	m3	7.45	-	-	3.55	26.45	
2.8	乙炔气	m3	3.24	-	-	12.5	40.50	
2.9	槽钢	t	0.123	-	-	3600	442.80	
2.10	圆钢	t	0.05	-	-	3200	160.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1501.29	
3.1	其他机械费	元	19.5	-	-	1	19.50	
3.2	交流弧焊机	台班	7.84	-	-	192.93	1512.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-30.78	-30.78	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11325.24	
5	管理费	-	-				1279.76	
6	利润	-	-				747.94	
综合单价								13352.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 16 页 共 27 页

工程名称：聂政台台体及边坡

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	050101002002	项目名称	清理散水周边杂物及土				计量单位	m2
项目特征	清理散水周边杂物及土							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	12.55	
1.1	定额工日	工日	0.104418	-	-	105.75	11.04	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.51	1.51	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.92	
2.1	水	m3	0.00258	-	-	5.83	0.02	
2.2	垃圾消纳	m3	0.3	-	-	13	3.90	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	14.56	
3.1	机械费调整	元	-2.1E-5	-	-	1	0.00	
3.2	履带式推土机(kW)	台班	0.016074	-	-	860.47	13.83	
3.3	自卸汽车	台班	0.002703	-	-	708.92	1.92	
3.4	洒水车	台班	0.000129	-	-	554.05	0.07	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.26	-1.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.03	
5	管理费	-	-				1.82	
6	利润	-	-				0.97	
综合单价								33.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 17 页 共 27 页

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	010502029001	项目名称	散水			计量单位	m2
项目特征	1、台体散水 2、散水宽1160mm 2、素土夯实，向外坡4%-150厚三七灰土-25mm厚中砂垫层-55mm厚平铺转散水，1:3白灰填缝。 3、面层采用青砖350*160*75 4、外侧牙子砖一道						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	397.07
1.1	定额工日	工日	3.388314	-	-	105.75	358.31
1.2	其他人工费	元	1	-	-	38.77	38.77
2	材料费	-	-	-	-	-	212.85
2.1	其他材料费	元	2.042578	-	-	1	2.04
2.2	麻刀	kg	0.003	-	-	3	0.01
2.3	垫层、保温层	m3	0.1515	-	-	141.59	21.45
2.4	砂子	kg	0.02925	-	-	0.04	0.00
2.5	熟桐油(光油)	kg	0.19	-	-	18	3.42
2.6	面粉	kg	0.38	-	-	2	0.76
2.7	松烟粉	kg	0.19	-	-	6.9	1.31
2.8	石灰粉	kg	18.04	-	-	0.226	4.08
2.9	大城砖	块	2.017241	-	-	5	10.09
2.10	抹灰砂浆	m3	0.028448	-	-	323.34	9.20
2.11	青砖	块	20.06	-	-	8	160.48
2.12	青灰	kg	0.013	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.03
3.1	其他机械费	元	2.2475	-	-	1	2.25
3.2	夯实机(电动)	台班	0.0205	-	-	25.12	0.51
3.3	灰浆搅拌机	台班	0.003448	-	-	125.7	0.43
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.16	-0.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	612.95
5	管理费	-	-				44.9
6	利润	-	-				17.45
综合单价							675.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：聂政台台体及边坡 标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 18 页 共 27 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 20 页 共 27 页

工程名称：聂政台台体及边坡

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	081101001001	项目名称	拆除后人增设水泥花坛				计量单位	m2
项目特征	拆除后人增设水泥花坛							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	60.87	
1.1	定额工日	工日	0.518	-	-	105.75	54.78	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.09	6.09	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.08	
2.1	其他材料费	元	0.0848	-	-	1	0.08	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.95	
5	管理费	-	-				8.06	
6	利润	-	-				3.99	
综合单价							73	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 21 页 共 27 页

工程名称: 聂政台台体及边坡

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	041001001001	项目名称	拆除水泥地面				计量单位	m2
项目特征	1、拆除水泥地面 2、垃圾外运							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.02	
1.1	定额工日	工日	0.109805	-	-	105.75	11.61	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.41	1.41	
2	材料费	-	-	-	-	-	1.36	
2.1	水	m3	0.00086	-	-	5.83	0.01	
2.2	其他材料费	元	0.053	-	-	1	0.05	
2.3	垃圾消纳	m3	0.1	-	-	13	1.30	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.85	
3.1	机械费调整	元	-7E-6	-	-	1	0.00	
3.2	履带式推土机(kW)	台班	0.005358	-	-	860.47	4.61	
3.3	自卸汽车	台班	0.000901	-	-	708.92	0.64	
3.4	洒水车	台班	4.3E-5	-	-	554.05	0.02	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.42	-0.42	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.23	
5	管理费	-	-				1.83	
6	利润	-	-				0.92	
综合单价							21.98	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 22 页 共 27 页

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020702002001	项目名称	台顶地面墁条砖				计量单位	m2
项目特征	1、台顶地面慢砖 2、素土夯实，向外坡4%-150厚三七灰土-100厚C15混凝土-素水泥浆结合层-20厚1:2水泥砂浆-铺装，1:3白灰填缝。 3、面层采用青砖350*160*75							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	416.66	
1.1	定额工日	工日	3.5549	-	-	105.75	375.93	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	40.73	40.73	
2	材料费	-	-	-	-	-	228.43	
2.1	水	m3	0.006	-	-	5.83	0.03	
2.2	其他材料费	元	2.0405	-	-	1	2.04	
2.3	麻刀	kg	0.003	-	-	3	0.01	
2.4	水	m3	0.002	-	-	5.83	0.01	
2.5	垫层、保温层	m3	0.1515	-	-	141.59	21.45	
2.6	熟桐油(光油)	kg	0.19	-	-	18	3.42	
2.7	面粉	kg	0.38	-	-	2	0.76	
2.8	松烟粉	kg	0.19	-	-	6.9	1.31	
2.9	石灰粉	kg	18.04	-	-	0.226	4.08	
2.10	青砖	块	20.06	-	-	8	160.48	
2.11	现浇混凝土	m3	0.101	-	-	270.17	27.29	
2.12	抹灰砂浆	m3	0.02	-	-	352.92	7.06	
2.13	素水泥浆	m3	0.00101	-	-	473.38	0.48	
2.14	青灰	kg	0.013	-	-	1	0.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.52	
3.1	其他机械费	元	2.231	-	-	1	2.23	
3.2	混凝土搅拌机(电动)	台班	0.0038	-	-	196.08	0.75	
3.3	机动翻斗车	台班	0.009	-	-	197.5	1.78	
3.4	夯实机(电动)	台班	0.0205	-	-	25.12	0.51	
3.5	灰浆搅拌机	台班	0.003	-	-	125.7	0.38	
3.6	混凝土振捣器	台班	0.0065	-	-	13.41	0.09	
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.22	-0.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	650.61	
5	管理费	-	-				48.16	
6	利润	-	-				19.38	
综合单价							718.15	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：聂政台台体及边坡 标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 23 页 共 27 页

项目编码	081101001002	项目名称	拆除后改护栏				计量单位	m3
项目特征	1、拆除后改护栏 2、垃圾外运							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	369.87	
1.1	定额工日	工日	3.13806	-	-	105.75	331.85	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	38.02	38.02	
2	材料费	-	-	-	-	-	14.11	
2.1	水	m3	0.0086	-	-	5.83	0.05	
2.2	其他材料费	元	1.06	-	-	1	1.06	
2.3	垃圾消纳	m3	1	-	-	13	13.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	48.55	
3.1	机械费调整	元	-7E-5	-	-	1	0.00	
3.2	履带式推土机(kW)	台班	0.05358	-	-	860.47	46.10	
3.3	自卸汽车	台班	0.00901	-	-	708.92	6.39	
3.4	洒水车	台班	0.00043	-	-	554.05	0.24	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-4.18	-4.18	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	432.53	
5	管理费	-	-				50.03	
6	利润	-	-				24.88	
综合单价							507.44	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 25 页 共 27 页

工程名称：聂政台台体及边坡

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	010504009001	项目名称	青砖栏杆				计量单位	m3
项目特征	1、青砖栏杆 2、青砖280*140*70							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	273.63	
1.1	定额工日	工日	2.392	-	-	105.75	252.95	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	20.68	20.68	
2	材料费	-	-	-	-	-	1945.67	
2.1	水	m3	0.143	-	-	5.83	0.83	
2.2	砌筑砂浆	m3	0.312	-	-	292.71	91.33	
2.3	青砖	百块	3.707015	-	-	500	1853.51	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.9	
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.022	-	-	125.7	2.77	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.13	0.13	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2222.2	
5	管理费	-	-				21.01	
6	利润	-	-				7.44	
综合单价							2250.65	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：聂政台台体及边坡 标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 26 页 共 27 页

项目编码	020201001001	项目名称	阶条石				计量单位	m3
项目特征	1、青砖栏杆底座条石及墙帽 2、青石							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1229.31	
1.1	定额工日	工日	10.499	-	-	105.75	1110.27	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	119.04	119.04	
2	材料费	-	-	-	-	-	2292.13	
2.1	其他材料费	元	20.71	-	-	1	20.71	
2.2	阶条石	m3	1.006	-	-	2136.55	2149.37	
2.3	抹灰砂浆	m3	0.35	-	-	348.72	122.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	28.44	
3.1	其他机械费	元	31.71	-	-	1	31.71	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-3.27	-3.27	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3549.88	
5	管理费	-	-				127.56	
6	利润	-	-				52.5	
综合单价								3729.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 27 页 共 27 页

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	011601001001	项目名称	脚手架				计量单位	项
项目特征	1、砌筑用双排脚手架 2、腰梁及锚杆安装脚手架							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	31591.06	
1.1	定额工日	工日	269.32165	-	-	105.75	28480.76	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	3109.99	3109.99	
2	材料费	-	-	-	-	-	5778.84	
2.1	其他材料费	元	146.238	-	-	1	146.24	
2.2	镀锌铁丝	kg	81.64955	-	-	4.2	342.93	
2.3	扎绑绳	kg	57.27655	-	-	9.5	544.13	
2.4	竹脚手板	m2	67.02575	-	-	20	1340.52	
2.5	钢管脚手	t	0.48746	-	-	5800	2827.27	
2.6	钢管扣件	个	92.251805	-	-	5	461.26	
2.7	金属底座	个	3.290355	-	-	4.2	13.82	
2.8	钢筋	kg	30.46625	-	-	3.384	103.10	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3003.97	
3.1	载重汽车	台班	7.190035	-	-	439.25	3158.22	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-154.77	-154.77	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40373.87	
5	管理费	-	-				3831.44	
6	利润	-	-				1383.17	
综合单价								45588.48

材料暂估单价及调整表

工程名称：聂政台台体及边坡

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州
聂政台修缮加固工程项目

工程名称: 聂政台台体及边坡

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	021001009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	12435.57	详见明细表E.3.2
2	021001007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	6230	详见明细表E.3.2
3	02B001	扬尘污染防治费	施工现场扬尘污染治理、改善大气环境质量所需的各项措施	1490.31	详见明细表E.3.2
4	021001011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
5	021001013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	16367.55	详见明细表E.3.2
6	021001010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
7	021001015001	既有建(构)筑物设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		详见明细表E.3.2
8	021001014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				36523.43	--
合 计				36523.43	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：聂政台台体及边坡

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

暂列金额明细表

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程

工程名称：聂政台台体及边坡

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州
聂政台修缮加固工程项目

工程名称：聂政台台体及边坡

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：聂政台台体及边坡

标段：禹州市文化广电和旅游局
禹州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A¹	A²	B=A²-A¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：聂政台台体及边坡

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
1.1								
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
2.1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
3.1								
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A” “费率B”，并计算填写“金额C”； $C=A \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：聂政台台体及边坡

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

工程名称: 聂政台台体及边坡

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：聂政台台体及边坡 标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	大城砖 350*160*75	块	11487.41	6.8		0			
2	钢板	t	9.708215	4600		0			
3	钢管	kg	2004.058	20.24		0			
4	钢筋 II 级	t	10.31301	2769.91		0			
5	大城砖 370*170*80	百块	30.42773	680		0			
6	生石灰	t	43.09984	410		0			
7	手工凿刻毛石	m3	44.51902	300		0			
8	停泥砖 小	块	1494.125	5.5		0			
9	钢筋 II III 级	t	2.36586	3106.2		0			
10	速凝增强剂	kg	458.7	13.27		0			
11	砂子 中粗	m3	28.019104	209		0			
12	停泥砖小 280*140*70	百块	7.904	550		0			
13	钢筋 Φ10以外 I 级	t	1.33222	2960		0			
14	型钢	t	1.346235	2876.11		0			
15	水泥 32.5	t	11.46475	315		0			
16	水泥 32.5	t	10.976424	325		0			
17	水泥 42.5	t	8.285928	375		0			
18	阶条石	m3	1.62972	1890.75		0			
19	粘土	m3	203.970434	15		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：聂政台台体及边坡

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：聂政台台体及边坡

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州
聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程名称： 山门

标段名称： 禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

投标总价

投标总价（小写）： 149,418.13

（大写）： 壹拾肆万玖仟肆佰壹拾捌元壹角叁分

投 标 人 :




（盖章）

法定代表人
或其授权人 :

陈亮（签字或盖章）

编 制 人 :



（签字及盖章）

编 制 时 间 :

工程项目清单汇总表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州
聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹
州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001007001	拆除砖石结构	1、拆除后人封护加宽的台基 2、拆除后人改水泥踏步	m3	6.79	128.60	873.19
2	041001001001	拆除水泥地面	1、拆除室内水泥地面	m2	34.72	13.56	470.80
3	041001003001	拆除基层	1、拆除四周墙体后人水泥抹面及红色涂料	m2	54.22	8.49	460.33
4	041001002001	拆除木门窗	1、拆除后人增设门窗	m2	6.74	13.14	88.56
5	020201007001	踏跺	1、采用遗存同质石材重新补配踏步及垂带	m2	3.22	781.71	2517.11
6	010502029001	室内铺装	1、室内铺装 2、素土夯实-150厚三七灰土-25mm厚中砂垫层-1:3白灰填缝。 3、面层采用青砖280*140*60	m2	37.42	517.65	19370.46
7	010401012001	墙体局部拆砌	1、位置：局部拆除裂缝墙，按照原样补砌 3、砖材质规格：小停泥砖280*140*60 4、具体做法：详见设计方案	m2	7.8	992.57	7742.05
8	010903004001	墙面裂缝加固	1、位置：墙体裂缝加固 2、工艺：清理墙体裂缝，用1:3白灰砂浆进行灌缝，白灰勾缝。 3、具体做法：详见设计方案	m	1.2	526.40	631.68
9	020509007001	门窗框、槛、抱框	1.截面尺寸:100*40 2、工艺：：详见设计方案	m	23.44	103.38	2423.23
10	020509001001	门扇	1.实榻门 2、工艺：：详见设计方案	m2	2.12	997.56	2114.83
11	020509001002	窗扇	1.窗扇 2、工艺：：详见设计方案	m2	3.15	218.52	688.34
12	020508021001	补配插手		件	1	929.74	929.74
本页小计							38310.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹
州聂政台修缮加固工程项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	020601001002	护板灰	1、名称：护板灰 2、比例：护板灰20mm厚（材料重量配比为白灰：青灰：麻刀=100mm：8mm：3mm） 3、工艺：按照设计比例拌和灰浆，做灰板背层，扎干压实。 4、具体做法：详见设计方案	m2	56.43	10.57	596.47
22	040305001001	泥背	1、名称：泥背 2、比例：80-100mm厚灰泥背 3、工艺：按照设计比例拌和灰浆，做背层，扎干压实。 4、具体做法：详见设计方案	m2	56.43	16.86	951.41
23	040305001002	青灰背	1、名称：青灰背 2、比例：青灰背20mm厚 3、工艺：按照设计比例拌和灰浆，做背层，扎干压实。 4、具体做法：详见设计方案	m2	56.43	95.96	5415.02
24	020602001001	小青瓦屋面	1. 屋面类型：小青瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸：3号瓦 3、具体做法：详见设计方案	m2	56.43	501.10	28277.07
25	020602009001	新瓦重做檐头（口）附件	1. 屋面类型：檐头附件 2. 瓦件规格尺寸：3号 3、具体做法：详见设计方案	m	17.8	83.72	1490.22
26	020602002001	屋面正脊	1. 屋面类型：屋面正脊 2. 正脊规格尺寸：叠瓦脊 3、具体做法：详见设计方案	m	8.9	620.79	5525.03
本页小计							42255.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹
州聂政台修缮加固工程项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	020601010001	窑制吻兽	1. 屋面类型:正吻 2. 瓦件规格尺寸:1000 3、具体做法: 详见设计方案	座	2	1437.63	2875.26
28	020602004001	垂脊重做	1. 屋面类型:垂脊 2、具体做法: 详见设计方案	m	12.6	1082.43	13638.62
29	020602004002	垂脊附件	1. 屋面类型:垂脊附件 2、具体做法: 详见设计方案	条	4	231.78	927.12
30	020904001001	上架构件油漆	1、位置: 柱、梁 2、刷桐油3遍做防腐处理后重做仿棕红色油饰,	m2	17.36	53.09	921.64
31	020905001001	木门、木窗油漆	1、位置: 门窗、栏杆、楼梯 2、清理起翘油漆,刷三遍桐油防腐 3、油饰做法为: 三道灰→打磨→刷三道油→刷色漆（以黑、红色为主, 施工时视现场情况而定）	m2	12	277.28	3327.36
32	050303009001	檩条、椽子防腐	1、室内檩条、木基层桐油三遍进行防腐处理	m2	63.25	22.58	1428.19
33	011601001001	脚手架	1、砌筑脚手架 2、苫背盖瓦脚手架 3、室内油漆装脚手架	项	1	8743.13	8743.13
本页小计							31861.32
合 计							133111.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 1 页 共 33 页

项目编码	041001007001	项目名称	拆除砖石结构				计量单位	m3
项目特征	1、拆除后人封护加宽的台基 2、拆除后人改水泥踏步							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	105.76	
1.1	定额工日	工日	0.9	-	-	105.75	95.18	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	10.58	10.58	
2	材料费	-	-	-	-	-	1.91	
2.1	其他材料费	元	1.908	-	-	1	1.91	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	107.67	
5	管理费	-	-				14	
6	利润	-	-				6.93	
综合单价							128.6	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 2 页 共 33 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除水泥地面				计量单位	m2
项目特征	1、拆除室内水泥地面							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	11.28	
1.1	定额工日	工日	0.096	-	-	105.75	10.15	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.13	1.13	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05	
2.1	其他材料费	元	0.053	-	-	1	0.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.33	
5	管理费	-	-				1.49	
6	利润	-	-				0.74	
综合单价							13.56	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 3 页 共 33 页

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层				计量单位	m2
项目特征	1、拆除四周墙体后人水泥抹面及红色涂料							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	7.05	
1.1	定额工日	工日	0.06	-	-	105.75	6.35	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.7	0.70	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05	
2.1	其他材料费	元	0.053	-	-	1	0.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.1	
5	管理费	-	-				0.93	
6	利润	-	-				0.46	
综合单价								8.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 4 页 共 33 页

项目编码	041001002001	项目名称	拆除木门窗				计量单位	m2
项目特征	1、拆除后人增设门窗							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	10.93	
1.1	定额工日	工日	0.093	-	-	105.75	9.83	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.09	1.09	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04	
2.1	其他材料费	元	0.0424	-	-	1	0.04	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.97	
5	管理费	-	-				1.45	
6	利润	-	-				0.72	
综合单价							13.14	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 5 页 共 33 页

项目编码	020201007001	项目名称	踏跺				计量单位	m2
项目特征	1、采用遗存同质石材重新补配踏步及垂带							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	251.31	
1.1	定额工日	工日	2.146	-	-	105.75	226.94	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	24.37	24.37	
2	材料费	-	-	-	-	-	487.84	
2.1	抹灰砂浆	m3	0.06	-	-	348.72	20.92	
2.2	其他材料费	元	4.16	-	-	1	4.16	
2.3	台阶石(带垂带)	m2	1.006	-	-	460	462.76	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.69	
3.1	其他机械费	元	6.34	-	-	1	6.34	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.65	-0.65	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	744.84	
5	管理费	-	-				26.12	
6	利润	-	-				10.75	
综合单价							781.71	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 6 页 共 33 页

项目编码	010502029001	项目名称	室内铺装			计量单位	m2
项目特征	1、室内铺装 2、素土夯实-150厚三七灰土-25mm厚中砂垫层-1:3白灰填缝。 3、面层采用青砖280*140*60						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	263.93
1.1	定额工日	工日	2.2519	-	-	105.75	238.14
1.2	其他人工费	元	1	-	-	25.79	25.79
2	材料费	-	-	-	-	-	209.91
2.1	其他材料费	元	1.70775	-	-	1	1.71
2.2	垫层、保温层	m3	0.1515	-	-	141.59	21.45
2.3	粘土	m3	0.055	-	-	38	2.09
2.4	砂子	kg	0.02925	-	-	0.04	0.00
2.5	熟桐油(光油)	kg	0.15	-	-	18	2.70
2.6	面粉	kg	0.3	-	-	2	0.60
2.7	松烟粉	kg	0.15	-	-	6.9	1.04
2.8	生石灰	kg	15.77	-	-	0.398	6.28
2.9	青砖	块	34.8	-	-	5	174.00
2.10	石灰粉	kg	0.1	-	-	0.226	0.02
2.11	麻刀	kg	0.003	-	-	3	0.01
2.12	青灰	kg	0.013	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.14
3.1	其他机械费	元	1.7975	-	-	1	1.80
3.2	夯实机(电动)	台班	0.0205	-	-	25.12	0.51
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.17	-0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	475.98
5	管理费	-	-				29.91
6	利润	-	-				11.76
综合单价							517.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 7 页 共 33 页

项目编码	010401012001	项目名称	墙体局部拆砌				计量单位	m2
项目特征	1、位置：局部拆除裂缝墙，按照原样补砌 3、砖材质规格：小停泥砖280*140*60 4、具体做法：详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	478.5	
1.1	定额工日	工日	4.089	-	-	105.75	432.41	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	46.09	46.09	
2	材料费	-	-	-	-	-	450.01	
2.1	其他材料费	元	0.82044	-	-	1	0.82	
2.2	其他材料费	元	0.53605	-	-	1	0.54	
2.3	月白灰	m3	0.022	-	-	430	9.46	
2.4	机砖	百块	0.78	-	-	41	31.98	
2.5	砌筑砂浆	m3	0.039	-	-	290.72	11.34	
2.6	小停泥砖	百块	0.6598	-	-	600	395.88	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	928.51	
5	管理费	-	-				46.27	
6	利润	-	-				17.79	
综合单价							992.57	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 8 页 共 33 页

项目编码	010903004001	项目名称	墙面裂缝加固				计量单位	m
项目特征	1、位置：墙体裂缝加固 2、工艺：清理墙体裂缝，用1:3白灰砂浆进行灌缝，白灰勾缝。 3、具体做法：详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	445.53	
1.1	定额工日	工日	4.2029	-	-	105.75	444.46	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.07	1.07	
2	材料费	-	-	-	-	-	79.19	
2.1	其他材料费	元	0.001	-	-	1	0.00	
2.2	石灰粉	kg	0.1	-	-	0.226	0.02	
2.3	麻刀	kg	0.003	-	-	3	0.01	
2.4	青灰	kg	0.013	-	-	1	0.01	
2.5	抹灰砂浆	m3	0.3	-	-	263.79	79.14	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
3.1	其他机械费	元	0.001	-	-	1	0.00	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	524.72	
5	管理费	-	-				1.21	
6	利润	-	-				0.47	
综合单价								526.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 9 页 共 33 页

项目编码	020509007001	项目名称	门窗框、槛、抱框				计量单位	m
项目特征	1. 截面尺寸:100*40 2、工艺：： 详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	34.01	
1.1	定额工日	工日	0.29	-	-	105.75	30.67	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	3.34	3.34	
2	材料费	-	-	-	-	-	64.02	
2.1	其他材料费	元	0.17	-	-	1	0.17	
2.2	板方木材	m3	0.029	-	-	2200	63.80	
2.3	圆钉	kg	0.01	-	-	5.3	0.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.03	
5	管理费	-	-				3.9	
6	利润	-	-				1.45	
综合单价								103.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 10 页 共 33 页

项目编号	020509001001	项目名称	门扇				计量单位	m2
项目特征	1. 实榻门 2、工艺：： 详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	625.03	
1.1	定额工日	工日	5.33	-	-	105.75	563.65	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	61.38	61.38	
2	材料费	-	-	-	-	-	274.33	
2.1	其他材料费	元	0.31	-	-	1	0.31	
2.2	板方木材	m3	0.112	-	-	2200	246.40	
2.3	乳胶	kg	0.3	-	-	6.6	1.98	
2.4	圆钉	Kg	0.12	-	-	5.3	0.64	
2.5	自制五金	kg	2.5	-	-	10	25.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	899.36	
5	管理费	-	-				71.55	
6	利润	-	-				26.65	
综合单价							997.56	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 12 页 共 33 页

项目编码	020508021001	项目名称	补配插手				计量单位	件
项目特征								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	619.51	
1.1	制作定额工日	工日	3.758	-	-	105.75	397.41	
1.2	安装定额工日	工日	1.525	-	-	105.75	161.27	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	60.83	60.83	
2	材料费	-	-	-	-	-	242.05	
2.1	其他材料费	元	5.573	-	-	1	5.57	
2.2	木材(板方材)	m3	0.117	-	-	2200	257.40	
2.3	木材(板方材)	m3	0.0011	-	-	2200	2.42	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	861.56	
5	管理费	-	-				39.12	
6	利润	-	-				29.06	
综合单价							929.74	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 13 页 共 33 页

项目编码	010507007001	项目名称	木构架裂缝加固				计量单位	m
项目特征	1、位置：梁架局部裂缝加固 2、工艺：清理裂缝，用环氧树脂加木条镶补裂缝。 3、具体做法：详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	528.75	
1.1	定额工日	工日	5	-	-	105.75	528.75	
2	材料费	-	-	-	-	-	26	
2.1	环氧树脂	kg	1	-	-	26	26.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	554.75	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							554.75	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 14 页 共 33 页

项目编码	010507007002	项目名称	剔槽安拉接扁铁				计量单位	kg
项目特征	1、部位：对梁头镶补上铁箍加固 2、材质：扁铁厚2.5MM 3、具体做法：详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	16.42	
1.1	定额工日	工日	0.14	-	-	105.75	14.81	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.61	1.61	
2	材料费	-	-	-	-	-	6.62	
2.1	其他材料费	元	0.2	-	-	1	0.20	
2.2	圆钉	kg	0.2	-	-	5.3	1.06	
2.3	铁件	kg	1.03	-	-	5.2	5.36	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.04	
5	管理费	-	-				1.88	
6	利润	-	-				0.7	
综合单价							25.62	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 16 页 共 33 页

项目编码	081201002001	项目名称	拆除瓦件				计量单位	m2
项目特征	1. 位置及规制: 小青瓦屋面 2、拆除要求: 人工拆卸、分类堆码、旧瓦清理 3. 运距: 自行考虑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	105.75	
1.1	定额工日	工日	1	-	-	105.75	105.75	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	105.75	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							105.75	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 17 页 共 33 页

项目编码	081201002002	项目名称	灰泥背拆除				计量单位	m2
项目特征	1. 材质:灰泥背 2. 厚度:100mm 3、拆除要求: 人工拆卸、装运清理出现场 4. 运距:自行考虑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	31.58	
1.1	定额工日	工日	0.288	-	-	105.75	30.46	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.12	1.12	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05	
2.1	其他材料费	元	0.053	-	-	1	0.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.63	
5	管理费	-	-				1.49	
6	利润	-	-				0.74	
综合单价							33.86	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：山门 标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 18 页 共 33 页

项目编码	060104005001	项目名称	拆除屋面瓦件及苦背层垃圾外运			计量单位	m3
项目特征	1、拆除垃圾外运 2、垃圾消纳运距10KM						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	108.19
1.1	定额工日	工日	0.91806	-	-	105.75	97.08
1.2	其他人工费	元	1	-	-	11.1	11.10
2	材料费	-	-	-	-	-	13.05
2.1	水	m3	0.0086	-	-	5.83	0.05
2.2	垃圾消纳	m3	1	-	-	13	13.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	26.23
3.1	机械费调整	元	-3E-5	-	-	1	0.00
3.2	履带式推土机(kW)	台班	0.02538	-	-	860.47	21.84
3.3	自卸汽车	台班	0.00901	-	-	708.92	6.39
3.4	洒水车	台班	0.00043	-	-	554.05	0.24
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-2.23	-2.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	147.47
5	管理费	-	-				12.96
6	利润	-	-				6.85
综合单价							167.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 19 页 共 33 页

项目编码	020110028001	项目名称	矩形椽子				计量单位	m
项目特征	1、补配糟朽及后人改造粗糙的椽子 2、规格：65*50 3、椽间距230 4、工艺：详见图纸							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	6.1	
1.1	定额工日	工日	0.052	-	-	105.75	5.50	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.6	0.60	
2	材料费	-	-	-	-	-	13.39	
2.1	其他材料费	元	0.133	-	-	1	0.13	
2.2	圆钉	kg	0.052	-	-	5.3	0.28	
2.3	板方材(锯材)	m3	0.0059	-	-	2200	12.98	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.49	
5	管理费	-	-				0.7	
6	利润	-	-				0.26	
综合单价								20.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 20 页 共 33 页

项目编码	020601001001	项目名称	铺望砖			计量单位	m2
项目特征	1、望砖重新铺贴 2、望砖规格尺寸:30厚 3、具体做法: 详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	29.31
1.1	定额工日	工日	0.25	-	-	105.75	26.44
1.2	其他人工费	元	1	-	-	2.87	2.87
2	材料费	-	-	-	-	-	58.41
2.1	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
2.2	石灰粉	kg	2.55	-	-	0.226	0.58
2.3	麻刀	kg	0.072	-	-	3	0.22
2.4	望砖	块	36	-	-	1.6	57.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.5
3.1	其他机械费	元	0.55	-	-	1	0.55
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.05	-0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	88.22
5	管理费	-	-				3.36
6	利润	-	-				1.65
综合单价							93.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 21 页 共 33 页

工程名称：山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020601001002	项目名称	护板灰				计量单位	m2
项目特征	1、名称：护板灰 2、比例：护板灰20mm厚（材料重量配比为白灰：青灰：麻刀=100mm：8mm：3mm） 3、工艺：按照设计比例拌和灰浆，做灰板苫背层，扎干压实。 4、具体做法：详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	4.48	
1.1	定额工日	工日	0.038	-	-	105.75	4.02	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.46	0.46	
2	材料费	-	-	-	-	-	4.88	
2.1	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02	
2.2	石灰粉	kg	10.5	-	-	0.226	2.37	
2.3	麻刀	kg	0.38	-	-	3	1.14	
2.4	青灰	kg	1.35	-	-	1	1.35	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.41	
3.1	其他机械费	元	0.46	-	-	1	0.46	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.05	-0.05	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.77	
5	管理费	-	-				0.54	
6	利润	-	-				0.26	
综合单价							10.57	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 22 页 共 33 页

工程名称：山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	040305001001	项目名称	泥背				计量单位	m2
项目特征	1、名称：泥背 2、比例：80-100mm厚灰泥背 3、工艺：按照设计比例拌和灰浆，做苫背层，扎干压实。 4、具体做法：详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	11.2	
1.1	定额工日	工日	0.095	-	-	105.75	10.05	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.15	1.15	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.23	
2.1	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02	
2.2	石灰粉	kg	10.5	-	-	0.226	2.37	
2.3	滑秸	kg	0.42	-	-	2	0.84	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.43	
3.1	其他机械费	元	0.48	-	-	1	0.48	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.05	-0.05	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.86	
5	管理费	-	-				1.34	
6	利润	-	-				0.66	
综合单价							16.86	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 23 页 共 33 页

项目编码	040305001002	项目名称	青灰背				计量单位	m2
项目特征	1、名称：青灰背 2、比例：青灰背20mm厚 3、工艺：按照设计比例拌和灰浆，做苫背层，扎干压实。 4、具体做法：详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	70.23	
1.1	定额工日	工日	0.599	-	-	105.75	63.34	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.89	6.89	
2	材料费	-	-	-	-	-	12.65	
2.1	其他材料费	元	0.14	-	-	1	0.14	
2.2	石灰粉	kg	21	-	-	0.226	4.75	
2.3	麻刀	kg	1.02	-	-	3	3.06	
2.4	青灰	kg	4.7	-	-	1	4.70	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.07	
3.1	其他机械费	元	1.18	-	-	1	1.18	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.11	-0.11	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	83.95	
5	管理费	-	-				8.05	
6	利润	-	-				3.96	
综合单价								95.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 24 页 共 33 页

项目编码	020602001001	项目名称	小青瓦屋面				计量单位	m2
项目特征	1. 屋面类型:小青瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸:3号瓦 3、具体做法: 详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	150.37	
1.1	定额工日	工日	1.283	-	-	105.75	135.68	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	14.69	14.69	
2	材料费	-	-	-	-	-	323.04	
2.1	其他材料费	元	0.57	-	-	1	0.57	
2.2	筒瓦	块	36	-	-	2.1	75.60	
2.3	板瓦	块	107.9	-	-	2.1	226.59	
2.4	灰土(石灰:粘土)	m3	0.067	-	-	152.39	10.21	
2.5	深月白麻刀灰	m3	0.019	-	-	530	10.07	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.06	
3.1	其他机械费	元	2.27	-	-	1	2.27	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.21	-0.21	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	475.47	
5	管理费	-	-				17.18	
6	利润	-	-				8.45	
综合单价							501.1	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 25 页 共 33 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 26 页 共 33 页

项目编码	020602002001	项目名称	屋面正脊				计量单位	m
项目特征	1. 屋面类型:屋面正脊 2. 正脊规格尺寸:叠瓦脊 3、具体做法: 详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	408.8	
1.1	定额工日	工日	3.487	-	-	105.75	368.75	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	40.05	40.05	
2	材料费	-	-	-	-	-	139.06	
2.1	其他材料费	元	1.01	-	-	1	1.01	
2.2	尺二方砖	块	2.8	-	-	10	28.00	
2.3	松烟粉	kg	0.07	-	-	6.9	0.48	
2.4	深月白麻刀灰	m3	0.051	-	-	530	27.03	
2.5	皮胶	kg	0.03	-	-	8	0.24	
2.6	板瓦	块	12	-	-	2.2	26.40	
2.7	大开条砖	块	8.4	-	-	2.5	21.00	
2.8	筒瓦	块	6	-	-	2.2	13.20	
2.9	地趴砖	块	8.68	-	-	2.5	21.70	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.04	
3.1	其他机械费	元	3.27	-	-	1	3.27	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.23	-0.23	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	550.9	
5	管理费	-	-				46.86	
6	利润	-	-				23.03	
综合单价								620.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 27 页 共 33 页

工程名称：山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020601010001	项目名称	窑制吻兽				计量单位	座
项目特征	1. 屋面类型:正吻 2. 瓦件规格尺寸:1000 3、具体做法: 详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	555.54	
1.1	定额工日	工日	4.741	-	-	105.75	501.36	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	54.18	54.18	
2	材料费	-	-	-	-	-	784.18	
2.1	其他材料费	元	9.58	-	-	1	9.58	
2.2	深月白麻刀灰	m3	0.043	-	-	530	22.79	
2.3	板瓦	块	13	-	-	2.2	28.60	
2.4	停泥砖	块	2.3	-	-	5	11.50	
2.5	大开条砖	块	0.6	-	-	2.5	1.50	
2.6	正吻	件	1	-	-	650	650.00	
2.7	大城砖	块	1	-	-	5	5.00	
2.8	尺四方砖	块	1.6	-	-	16	25.60	
2.9	吻钬	kg	6.3	-	-	4.7	29.61	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.54	
3.1	其他机械费	元	15.08	-	-	1	15.08	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.54	-1.54	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1353.26	
5	管理费	-	-				61.62	
6	利润	-	-				22.75	
综合单价								1437.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 28 页 共 33 页

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	0206020040001	项目名称	垂脊重做				计量单位	m
项目特征	1. 屋面类型:垂脊 2、具体做法: 详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	665.95	
1.1	定额工日	工日	5.681	-	-	105.75	600.77	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	65.19	65.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	298.65	
2.1	其他材料费	元	1.4	-	-	1	1.40	
2.2	松烟粉	kg	0.07	-	-	6.9	0.48	
2.3	深月白麻刀灰	m3	0.064	-	-	530	33.92	
2.4	皮胶	kg	0.07	-	-	8	0.56	
2.5	板瓦	块	33.12	-	-	2.2	72.86	
2.6	停泥砖	块	8	-	-	5	40.00	
2.7	筒瓦	块	6.78	-	-	2.2	14.92	
2.8	勾头	块	10	-	-	3.3	33.00	
2.9	蓝四丁砖	块	27.4	-	-	2.5	68.50	
2.10	滴水	块	10	-	-	3.3	33.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.09	
3.1	其他机械费	元	4.37	-	-	1	4.37	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.28	-0.28	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	968.69	
5	管理费	-	-				76.25	
6	利润	-	-				37.49	
综合单价							1082.43	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 29 页 共 33 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 30 页 共 33 页

工程名称：山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020904001001	项目名称	上架构件油漆				计量单位	m2
项目特征	1、位置：柱、梁 2、刷桐油3遍做防腐处理后重做仿棕红色油饰，							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	38.98	
1.1	定额工日	工日	0.333	-	-	105.75	35.21	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	3.76	3.76	
2	材料费	-	-	-	-	-	8.88	
2.1	其他材料费	元	0.1082	-	-	1	0.11	
2.2	熟桐油(光油)	kg	0.1913	-	-	18	3.44	
2.3	溶剂油	kg	0.0454	-	-	8	0.36	
2.4	血料	kg	0.07	-	-	2.88	0.20	
2.5	滑石粉	kg	0.065	-	-	0.8	0.05	
2.6	红土子	kg	0.065	-	-	1.1	0.07	
2.7	砂纸	张	0.22	-	-	1.05	0.23	
2.8	石膏粉	kg	0.01	-	-	0.8	0.01	
2.9	醇酸调和漆	kg	0.294	-	-	14	4.12	
2.10	醇酸漆稀释剂	kg	0.011	-	-	12.43	0.14	
2.11	汽油	kg	0.025	-	-	5.92	0.15	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.86	
5	管理费	-	-				3.89	
6	利润	-	-				1.34	
综合单价								53.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 31 页 共 33 页

工程名称：山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020905001001	项目名称	木门、木窗油漆				计量单位	m2
项目特征	1、位置：门窗、栏杆、楼梯 2、清理起翘油漆，刷三遍桐油防腐 3、油饰做法为：三道灰→打磨→刷三道油→刷色漆（以黑、红色为主，施工时视现场情况而定）							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	208.78	
1.1	定额工日	工日	1.7848	-	-	105.75	188.74	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	20.04	20.04	
2	材料费	-	-	-	-	-	42.56	
2.1	其他材料费	元	0.0212	-	-	1	0.02	
2.2	其他材料费	元	0.2928	-	-	1	0.29	
2.3	熟桐油(光油)	kg	0.7594	-	-	18	13.67	
2.4	面粉	kg	0.04	-	-	2	0.08	
2.5	石灰粉	kg	0.008	-	-	0.226	0.00	
2.6	溶剂油	kg	0.0899	-	-	8	0.72	
2.7	血料	kg	3.74	-	-	2.88	10.77	
2.8	滑石粉	kg	0.25	-	-	0.8	0.20	
2.9	砂纸	张	0.4	-	-	1.05	0.42	
2.10	石膏粉	kg	0.03	-	-	0.8	0.02	
2.11	醇酸调和漆	kg	0.604	-	-	14	8.46	
2.12	醇酸漆稀释剂	kg	0.022	-	-	12.43	0.27	
2.13	砖灰	kg	3.9	-	-	0.416	1.62	
2.14	灰油	kg	0.216	-	-	27.32	5.90	
2.15	砂布	张	0.2	-	-	0.56	0.11	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	251.34	
5	管理费	-	-				19.49	
6	利润	-	-				6.45	
综合单价								277.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：山门 标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 32 页 共 33 页

项目编码	050303009001	项目名称	檩条、椽子防腐				计量单位	m2
项目特征	1、室内檩条、木基层桐油三遍进行防腐处理							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	16.3	
1.1	定额工日	工日	0.139	-	-	105.75	14.70	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.6	1.60	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.71	
2.1	其他材料费	元	0.0812	-	-	1	0.08	
2.2	熟桐油(光油)	kg	0.1813	-	-	18	3.26	
2.3	溶剂油	kg	0.0454	-	-	8	0.36	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.01	
5	管理费	-	-				1.87	
6	利润	-	-				0.7	
综合单价								22.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 33 页 共 33 页

项目编码	011601001001	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征	1、砌筑脚手架 2、苦背盖瓦脚手架 3、室内油漆装脚手架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6160.08
1.1	定额工日	工日	52.51563	-	-	105.75	5553.53
1.2	其他人工费	元	1	-	-	606.49	606.49
2	材料费	-	-	-	-	-	933.91
2.1	其他材料费	元	16.851704	-	-	1	16.85
2.2	镀锌铁丝	kg	80.622343	-	-	4.2	338.61
2.3	扎绑绳	kg	12.629783	-	-	9.5	119.98
2.4	竹脚手板	m2	7.665178	-	-	20	153.30
2.5	钢管脚手	t	0.025108	-	-	5800	145.63
2.6	钢管扣件	个	3.874838	-	-	5	19.37
2.7	金属底座	个	0.389381	-	-	4.2	1.64
2.8	杉槁	根	1.25952	-	-	110	138.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	630.37
3.1	载重汽车	台班	1.508788	-	-	439.25	662.74
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-32.39	-32.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7724.36
5	管理费	-	-				748.53
6	利润	-	-				270.24
综合单价							8743.13

材料暂估单价及调整表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州
聂政台修缮加固工程项目

工程名称: 山门

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	021001009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1351.55	详见明细表E.3.2
2	021001007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	677.1	详见明细表E.3.2
3	02B001	扬尘污染防治费	施工现场扬尘污染治理、改善大气环境质量所需的各项措施	161.97	详见明细表E.3.2
4	021001011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
5	021001013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	1778.89	详见明细表E.3.2
6	021001010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
7	021001015001	既有建(构)筑物设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		详见明细表E.3.2
8	021001014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				3969.51	--
合 计				3969.51	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

暂列金额明细表

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程

工程名称: 山门

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州
聂政台修缮加固工程项目

工程名称: 山门

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：禹州市文化广电和旅游局
禹州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
1.1								
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
2.1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
3.1								
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A” “费率B”,并计算填写“金额C”;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹
州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

工程名称: 山门

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂
政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	板瓦 3号	块	9772.2 ₄₈	1.8		0			
2	小停泥 280*140*70	块	902.72	5.5		0			
3	望砖 180×180×30	块	2031.4 ₈	2		0			
4	停泥砖小 280*140*60	百块	4.641	550		0			
5	板方木材 综合规格	m3	1.1262 ₅	2150		0			
6	板方材(锯材)	m3	1.0862 ₆	1991.15		0			
7	定额工日	工日	16.364 ₇	105		0			
8	深月白麻刀灰 中麻刀	m3	2.9890 ₉	505.48		0			
9	正吻 700~1000mm	件	2	750		0			
10	台阶石(带垂带)	m2	3.2393 ₂	450		0			
11	青灰	kg	341.40 ₁₅	3.46		0			
12	灰土(石灰:粘土) 4:6	m3	5.0222 ₇	152.39		0			
13	石灰粉	kg	3140.2 ₇₁₃₈	0.226		0			
14	折腰、续折腰板瓦 3号	块	152.36 ₈	3.91		0			
15	灰油	kg	20.784	27.32		0			
16	生石灰	t	1.3775 ₉₉	410		0			
17	板瓦 2号	块	234.65 ₆	2		0			
18	熟桐油(光油)	kg	30.350 ₁₉₃	14.39		0			
19	尺二方砖 384×384×60	块	26.08	16		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 山门

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州
聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程名称： 玉皇阁及东西耳房

标段名称： 禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修
缮加固工程项目

投标总价

投标总价（小写）： 234,544.42

（大写）： 贰拾叁万肆仟伍佰肆拾肆元肆角贰分

投 标 人 :




（盖章）

法定代表人
或其授权人 :

陈亮
（签字或盖章）

编 制 人 :



（签字及盖章）

编 制 时 间 :

工程项目清单汇总表

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州
聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹
州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹
州聂政台修缮加固工程项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010507007002	剔槽安拉接扁铁	1、部位：对梁头镶补上铁箍加固 2、材质：扁铁厚2.5MM 3、具体做法：详见设计方案	kg	12	25.62	307.44
15	010514002001	木构件剔补	1、位置：明间五架梁梁头局部剔补 2、工艺：对木构架局部糟朽能在使用的构件进行剔补 3、具体做法：详见设计方案	块	3	82.79	248.37
16	020503001001	补配佚失脊檩金檩下檩枋	1、檩条、檩枋 2、工艺：详见图纸	m3	0.24	4168.63	1000.47
17	081201002001	拆除瓦件	1.位置及规制:小青瓦屋面 2、拆除要求:人工拆卸、分类堆码、旧瓦清理 3.运距:自行考虑	m2	78.61	105.75	8313.01
18	081201002002	灰泥背拆除	1.材质:灰泥背 2.厚度:100mm 3、拆除要求:人工拆卸、装运清理出现场 4.运距:自行考虑	m2	78.61	33.87	2662.52
19	060104005001	拆除屋面瓦件及苦背层垃圾外运	1、拆除垃圾外运 2、垃圾消纳运距10KM	m3	7.86	167.28	1314.82
20	020110028001	矩形椽子	1、补配糟朽及后人改造粗糙的椽子 2、规格：70*50 3、椽间距170 4、工艺：详见图纸	m	397.8	20.45	8135.01
21	020601001001	铺望砖	1、望砖重新铺贴 2.望砖规格尺寸:30厚 3、具体做法：详见设计图纸	m2	78.61	93.23	7328.81
本页小计							29310.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	020601001002	护板灰	1、名称：护板灰 2、比例：护板灰20mm厚（材料重量配比为白灰：青灰：麻刀=100mm：8mm：3mm） 3、工艺：按照设计比例拌和灰浆，做灰板苦背层，扎干压实。 4、具体做法：详见设计方案	m2	78.61	10.57	830.91
23	040305001001	泥背	1、名称：泥背 2、比例：80-100mm厚灰泥背 3、工艺：按照设计比例拌和灰浆，做苦背层，扎干压实。 4、具体做法：详见设计方案	m2	78.61	16.86	1325.36
24	040305001002	青灰背	1、名称：青灰背 2、比例：青灰背20mm厚 3、工艺：按照设计比例拌和灰浆，做苦背层，扎干压实。 4、具体做法：详见设计方案	m2	78.61	95.96	7543.42
25	020602001001	小青瓦屋面	1. 屋面类型：小青瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸：3号瓦 3、具体做法：详见设计方案	m2	78.61	501.10	39391.47
26	020602009001	新瓦重做檐头（口）附件	1. 屋面类型：檐头附件 2. 瓦件规格尺寸：3号 3、具体做法：详见设计方案	m	31.2	83.72	2612.06
27	020602002001	屋面正脊	1. 屋面类型：屋面正脊 2. 正脊规格尺寸：叠瓦脊 3、具体做法：详见设计方案	m	15.6	620.79	9684.32
本页小计							61387.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	020601010001	窑制吻兽	1. 屋面类型:正吻 2. 瓦件规格尺寸:1000 3、具体做法：详见设计方案	座	6	1437.63	8625.78
29	020602004001	垂脊重做	1. 屋面类型:垂脊 2、具体做法：详见设计方案	m	32.4	1082.43	35070.73
30	020602004002	垂脊附件	1. 屋面类型:垂脊附件 2、具体做法：详见设计方案	条	12	231.78	2781.36
31	020904001001	上架构件油漆	1、位置：梁柱 2、刷桐油3遍做防腐处理后重做仿棕红色油饰，	m2	21.77	53.08	1155.55
32	020905001001	木门、木窗油漆	1、位置：门窗 2、清理起翘油漆，刷三遍桐油防腐 3、油饰做法为：三道灰→打磨→刷三道油→刷色漆（以黑、红色为主，施工时视现场情况而定）	m2	27.58	277.28	7647.38
33	050303009001	檩条、椽子防腐	1、室内檩条、木基层桐油三遍进行防腐处理	m2	116.38	22.57	2626.70
34	011601001001	脚手架	1、砌筑脚手架 2、苫背盖瓦脚手架 3、室内油漆装脚手架	项	1	8743.13	8743.13
本页小计							66650.63
合 计							209209.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 玉皇阁及东西耳房 标段: 禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 1 页 共 34 页

项目编码	041001003002	项目名称	拆除基层				计量单位	m2
项目特征	拆除吊顶							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	7.05	
1.1	定额工日	工日	0.06	-	-	105.75	6.35	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.7	0.70	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05	
2.1	其他材料费	元	0.053	-	-	1	0.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.1	
5	管理费	-	-				0.93	
6	利润	-	-				0.46	
综合单价								8.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 玉皇阁及东西耳房 标段: 禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 2 页 共 34 页

项目编码	041001007001	项目名称	迁移西耳房后檐石碑				计量单位	项
项目特征	1、拆除后人封护石碑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	2000	
2.1	迁移西耳房后檐石碑	项	1	-	-	2000	2000.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2000	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								2000

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 玉皇阁及东西耳房 标段: 禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 3 页 共 34 页

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层				计量单位	m2
项目特征	1、拆除台基下部墙体后人水泥抹面及红色涂料							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	7.05	
1.1	定额工日	工日	0.06	-	-	105.75	6.35	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.71	0.71	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05	
2.1	其他材料费	元	0.053	-	-	1	0.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.1	
5	管理费	-	-				0.93	
6	利润	-	-				0.46	
综合单价							8.49	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 玉皇阁及东西耳房 标段: 禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 4 页 共 34 页

项目编码	020201007001	项目名称	踏 踏				计量单位	m2
项目特征	1、采用遗存同质石材重新补配踏步及垂带							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	211.18	
1.1	定额工日	工日	1.804	-	-	105.75	190.77	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	20.41	20.41	
2	材料费	-	-	-	-	-	584.32	
2.1	其他材料费	元	3.52	-	-	1	3.52	
2.2	如意踏 踏	m2	1.006	-	-	560	563.36	
2.3	抹灰砂浆	m3	0.05	-	-	348.72	17.44	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.75	
3.1	其他机械费	元	5.29	-	-	1	5.29	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.54	-0.54	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	800.25	
5	管理费	-	-				21.87	
6	利润	-	-				9	
综合单价							831.12	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 玉皇阁及东西耳房 标段: 禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 5 页 共 34 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 玉皇阁及东西耳房 标段: 禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 6 页 共 34 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除水泥地面				计量单位	m2
项目特征	1、拆除室内水泥地面							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	11.28	
1.1	定额工日	工日	0.096	-	-	105.75	10.15	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.13	1.13	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05	
2.1	其他材料费	元	0.053	-	-	1	0.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.33	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.49	
6	利润	-	-	-	-	-	0.74	
综合单价							13.56	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 玉皇阁及东西耳房 标段: 禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 7 页 共 34 页

项目编码	041001002001	项目名称	拆除木门窗				计量单位	m2
项目特征	1、拆除后人增设门窗							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	10.93	
1.1	定额工日	工日	0.093	-	-	105.75	9.83	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.09	1.09	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04	
2.1	其他材料费	元	0.0424	-	-	1	0.04	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.97	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.45	
6	利润	-	-	-	-	-	0.72	
综合单价							13.14	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 8 页 共 34 页

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 8 页 共 34 页

项目编码	010502029001	项目名称	室内铺装				计量单位	m2
项目特征	1、室内铺装 2、素土夯实-150厚三七灰土-25mm厚中砂垫层-1:3白灰填缝。 3、面层采用青砖310*130*60							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	263.93	
1.1	定额工日	工日	2.2519	-	-	105.75	238.14	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	25.79	25.79	
2	材料费	-	-	-	-	-	174.91	
2.1	其他材料费	元	1.70775	-	-	1	1.71	
2.2	粘土	m3	0.055	-	-	38	2.09	
2.3	松烟粉	kg	0.15	-	-	6.9	1.04	
2.4	砂子	kg	0.02925	-	-	0.04	0.00	
2.5	青砖	块	27.8	-	-	5	139.00	
2.6	熟桐油(光油)	kg	0.15	-	-	18	2.70	
2.7	生石灰	kg	15.77	-	-	0.398	6.28	
2.8	面粉	kg	0.3	-	-	2	0.60	
2.9	垫层、保温层	m3	0.1515	-	-	141.59	21.45	
2.10	石灰粉	kg	0.1	-	-	0.226	0.02	
2.11	麻刀	kg	0.003	-	-	3	0.01	
2.12	青灰	kg	0.013	-	-	1	0.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.14	
3.1	其他机械费	元	1.7975	-	-	1	1.80	
3.2	夯实机(电动)	台班	0.0205	-	-	25.12	0.51	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.17	-0.17	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	440.98	
5	管理费	-	-				29.91	
6	利润	-	-				11.76	
综合单价							482.65	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 9 页 共 34 页

第 9 页 共 34 页

项目编码	040504005001	项目名称	墙体酥碱挖补				计量单位	块
项目特征	墙体酥碱挖补							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	22.21	
1.1	定额工日	工日	0.21	-	-	105.75	22.21	
2	材料费	-	-	-	-	-	11.95	
2.1	停泥砖	块	1.13	-	-	5	5.65	
2.2	老灰浆	m3	0.01	-	-	630	6.30	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.16	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								34.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 11 页 共 34

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020509001001	项目名称	门扇				计量单位	m2
项目特征	1. 实榻门 2、工艺：： 详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	625.03	
1.1	定额工日	工日	5.33	-	-	105.75	563.65	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	61.38	61.38	
2	材料费	-	-	-	-	-	274.33	
2.1	其他材料费	元	0.31	-	-	1	0.31	
2.2	板方木材	m3	0.112	-	-	2200	246.40	
2.3	乳胶	kg	0.3	-	-	6.6	1.98	
2.4	圆钉	Kg	0.12	-	-	5.3	0.64	
2.5	自制五金	kg	2.5	-	-	10	25.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	899.36	
5	管理费	-	-				71.55	
6	利润	-	-				26.65	
综合单价							997.56	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 12 页 共 34

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020509001002	项目名称	窗扇				计量单位	m2
项目特征	1. 窗扇 2、工艺：： 详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	110.23	
1.1	定额工日	工日	0.94	-	-	105.75	99.41	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	10.82	10.82	
2	材料费	-	-	-	-	-	90.97	
2.1	其他材料费	元	0.11	-	-	1	0.11	
2.2	板方木材	m3	0.041	-	-	2200	90.20	
2.3	乳胶	kg	0.1	-	-	6.6	0.66	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	201.2	
5	管理费	-	-				12.62	
6	利润	-	-				4.7	
综合单价								218.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 13 页 共 34 页

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	010507007001	项目名称	木构架裂缝加固				计量单位	m
项目特征	1、位置：梁架局部裂缝加固 2、工艺：清理裂缝，用环氧树脂加木条镶补裂缝。 3、具体做法：详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	528.75	
1.1	定额工日	工日	5	-	-	105.75	528.75	
2	材料费	-	-	-	-	-	26	
2.1	环氧树脂	kg	1	-	-	26	26.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	554.75	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							554.75	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 14 页 共 34 页

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	010507007002	项目名称	剔槽安拉接扁铁				计量单位	kg
项目特征	1、部位：对梁头镶补上铁箍加固 2、材质：扁铁厚2.5MM 3、具体做法：详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	16.42	
1.1	定额工日	工日	0.14	-	-	105.75	14.81	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.61	1.61	
2	材料费	-	-	-	-	-	6.62	
2.1	其他材料费	元	0.2	-	-	1	0.20	
2.2	圆钉	kg	0.2	-	-	5.3	1.06	
2.3	铁件	kg	1.03	-	-	5.2	5.36	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.04	
5	管理费	-	-				1.88	
6	利润	-	-				0.7	
综合单价							25.62	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 16 页 共 34 页

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020503001001	项目名称	补配佚失脊檩金檩下檩枋				计量单位	m3
项目特征	1、 檩条、 檩枋 2、 工艺： 详见图纸							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1744.92	
1.1	制作定额工日	工日	11.71	-	-	105.75	1238.33	
1.2	安装定额工日	工日	3.17	-	-	105.75	335.23	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	171.38	171.38	
2	材料费	-	-	-	-	-	2231.71	
2.1	其他材料费	元	26.96	-	-	1	26.96	
2.2	木材(板方材)	m3	1.09	-	-	2200	2398.00	
2.3	木材(板方材)	m3	0.011	-	-	2200	24.20	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3976.63	
5	管理费	-	-				110.17	
6	利润	-	-				81.83	
综合单价								4168.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：玉皇阁及东西耳房 标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 18 页 共 34 页

项目编码	081201002002	项目名称	灰泥背拆除				计量单位	m2
项目特征	1. 材质:灰泥背 2. 厚度:100mm 3、拆除要求: 人工拆卸、装运清理出现场 4. 运距:自行考虑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	31.59	
1.1	定额工日	工日	0.288	-	-	105.75	30.46	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.13	1.13	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05	
2.1	其他材料费	元	0.053	-	-	1	0.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.64	
5	管理费	-	-				1.49	
6	利润	-	-				0.74	
综合单价							33.87	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 19 页 共 34 页

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	060104005001	项目名称	拆除屋面瓦件及苦背层垃圾外运			计量单位	m3
项目特征	1、拆除垃圾外运 2、垃圾消纳运距10KM						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	108.19
1.1	定额工日	工日	0.91806	-	-	105.75	97.08
1.2	其他人工费	元	1	-	-	11.1	11.10
2	材料费	-	-	-	-	-	13.05
2.1	水	m3	0.0086	-	-	5.83	0.05
2.2	垃圾消纳	m3	1	-	-	13	13.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	26.23
3.1	机械费调整	元	-3E-5	-	-	1	0.00
3.2	履带式推土机(kW)	台班	0.02538	-	-	860.47	21.84
3.3	自卸汽车	台班	0.00901	-	-	708.92	6.39
3.4	洒水车	台班	0.00043	-	-	554.05	0.24
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-2.23	-2.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	147.47
5	管理费	-	-				12.96
6	利润	-	-				6.85
综合单价							167.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 20 页 共 34 页

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020110028001	项目名称	矩形椽子				计量单位	m
项目特征	1、补配糟朽及后人改造粗糙的椽子 2、规格：70*50 3、椽间距170 4、工艺：详见图纸							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	6.1	
1.1	定额工日	工日	0.052	-	-	105.75	5.50	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.6	0.60	
2	材料费	-	-	-	-	-	13.39	
2.1	其他材料费	元	0.133	-	-	1	0.13	
2.2	圆钉	kg	0.052	-	-	5.3	0.28	
2.3	板方材(锯材)	m3	0.0059	-	-	2200	12.98	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.49	
5	管理费	-	-				0.7	
6	利润	-	-				0.26	
综合单价								20.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 21 页 共 34 页

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020601001001	项目名称	铺望砖				计量单位	m2
项目特征	1、望砖重新铺贴 2、望砖规格尺寸:30厚 3、具体做法：详见设计图纸							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	29.31	
1.1	定额工日	工日	0.25	-	-	105.75	26.44	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	2.87	2.87	
2	材料费	-	-	-	-	-	58.41	
2.1	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02	
2.2	石灰粉	kg	2.55	-	-	0.226	0.58	
2.3	麻刀	kg	0.072	-	-	3	0.22	
2.4	望砖	块	36	-	-	1.6	57.60	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.5	
3.1	其他机械费	元	0.55	-	-	1	0.55	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.05	-0.05	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	88.22	
5	管理费	-	-				3.36	
6	利润	-	-				1.65	
综合单价								93.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 22 页 共 34

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020601001002	项目名称	护板灰				计量单位	m2
项目特征	1、名称：护板灰 2、比例：护板灰20mm厚（材料重量配比为白灰：青灰：麻刀=100mm：8mm：3mm） 3、工艺：按照设计比例拌和灰浆，做灰板苫背层，扎干压实。 4、具体做法：详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	4.48	
1.1	定额工日	工日	0.038	-	-	105.75	4.02	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.46	0.46	
2	材料费	-	-	-	-	-	4.88	
2.1	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02	
2.2	石灰粉	kg	10.5	-	-	0.226	2.37	
2.3	麻刀	kg	0.38	-	-	3	1.14	
2.4	青灰	kg	1.35	-	-	1	1.35	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.41	
3.1	其他机械费	元	0.46	-	-	1	0.46	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.05	-0.05	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.77	
5	管理费	-	-				0.54	
6	利润	-	-				0.26	
综合单价								10.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 23 页 共 34

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	040305001001	项目名称	泥背			计量单位	m2
项目特征	1、名称：泥背 2、比例：80-100mm厚灰泥背 3、工艺：按照设计比例拌和灰浆，做苦背层，扎干压实。 4、具体做法：详见设计方案						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.2
1.1	定额工日	工日	0.095	-	-	105.75	10.05
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.15	1.15
2	材料费	-	-	-	-	-	3.23
2.1	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
2.2	石灰粉	kg	10.5	-	-	0.226	2.37
2.3	滑秸	kg	0.42	-	-	2	0.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.43
3.1	其他机械费	元	0.48	-	-	1	0.48
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.05	-0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.86
5	管理费	-	-	-	-	-	1.34
6	利润	-	-	-	-	-	0.66
综合单价							16.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 24 页 共 34

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	040305001002	项目名称	青灰背			计量单位	m2
项目特征	1、名称：青灰背 2、比例：青灰背20mm厚 3、工艺：按照设计比例拌和灰浆，做苦背层，扎干压实。 4、具体做法：详见设计方案						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	70.23
1.1	定额工日	工日	0.599	-	-	105.75	63.34
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.89	6.89
2	材料费	-	-	-	-	-	12.65
2.1	其他材料费	元	0.14	-	-	1	0.14
2.2	石灰粉	kg	21	-	-	0.226	4.75
2.3	麻刀	kg	1.02	-	-	3	3.06
2.4	青灰	kg	4.7	-	-	1	4.70
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.07
3.1	其他机械费	元	1.18	-	-	1	1.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.11	-0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	83.95
5	管理费	-	-				8.05
6	利润	-	-				3.96
综合单价							95.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 25 页 共 34 页

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020602001001	项目名称	小青瓦屋面				计量单位	m2
项目特征	1. 屋面类型:小青瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸:3号瓦 3、具体做法: 详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	150.37	
1.1	定额工日	工日	1.283	-	-	105.75	135.68	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	14.69	14.69	
2	材料费	-	-	-	-	-	323.04	
2.1	深月白麻刀灰	m3	0.019	-	-	530	10.07	
2.2	其他材料费	元	0.57	-	-	1	0.57	
2.3	灰土(石灰:粘土)	m3	0.067	-	-	152.39	10.21	
2.4	板瓦	块	107.9	-	-	2.1	226.59	
2.5	筒瓦	块	36	-	-	2.1	75.60	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.06	
3.1	其他机械费	元	2.27	-	-	1	2.27	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.21	-0.21	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	475.47	
5	管理费	-	-				17.18	
6	利润	-	-				8.45	
综合单价							501.1	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 26 页 共 34 页

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020602009001	项目名称	新瓦重做檐头（口）附件				计量单位	m
项目特征	1. 屋面类型:檐头附件 2. 瓦件规格尺寸:3号 3、具体做法：详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	36.77	
1.1	定额工日	工日	0.314	-	-	105.75	33.21	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	3.56	3.56	
2	材料费	-	-	-	-	-	40.16	
2.1	深月白麻刀灰	m3	0.014	-	-	530	7.42	
2.2	其他材料费	元	0.13	-	-	1	0.13	
2.3	松烟粉	kg	0.013	-	-	6.9	0.09	
2.4	皮胶	kg	0.005	-	-	8	0.04	
2.5	勾头	块	5.8	-	-	2.8	16.24	
2.6	滴水	块	5.8	-	-	2.8	16.24	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.57	
3.1	其他机械费	元	0.63	-	-	1	0.63	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.06	-0.06	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	77.5	
5	管理费	-	-				4.17	
6	利润	-	-				2.05	
综合单价								83.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 27 页 共 34 页

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020602002001	项目名称	屋面正脊				计量单位	m
项目特征	1. 屋面类型:屋面正脊 2. 正脊规格尺寸:叠瓦脊 3、具体做法: 详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	408.8	
1.1	定额工日	工日	3.487	-	-	105.75	368.75	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	40.05	40.05	
2	材料费	-	-	-	-	-	139.06	
2.1	板瓦	块	12	-	-	2.2	26.40	
2.2	大开条砖	块	8.4	-	-	2.5	21.00	
2.3	深月白麻刀灰	m3	0.051	-	-	530	27.03	
2.4	其他材料费	元	1.01	-	-	1	1.01	
2.5	松烟粉	kg	0.07	-	-	6.9	0.48	
2.6	尺二方砖	块	2.8	-	-	10	28.00	
2.7	皮胶	kg	0.03	-	-	8	0.24	
2.8	筒瓦	块	6	-	-	2.2	13.20	
2.9	地趴砖	块	8.68	-	-	2.5	21.70	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.04	
3.1	其他机械费	元	3.27	-	-	1	3.27	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.23	-0.23	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	550.9	
5	管理费	-	-				46.86	
6	利润	-	-				23.03	
综合单价								620.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 28 页 共 34 页

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020601010001	项目名称	窑制吻兽				计量单位	座
项目特征	1. 屋面类型:正吻 2. 瓦件规格尺寸:1000 3、具体做法: 详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	555.54	
1.1	定额工日	工日	4.741	-	-	105.75	501.36	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	54.18	54.18	
2	材料费	-	-	-	-	-	784.18	
2.1	板瓦	块	13	-	-	2.2	28.60	
2.2	停泥砖	块	2.3	-	-	5	11.50	
2.3	大开条砖	块	0.6	-	-	2.5	1.50	
2.4	正吻	件	1	-	-	650	650.00	
2.5	大城砖	块	1	-	-	5	5.00	
2.6	尺四方砖	块	1.6	-	-	16	25.60	
2.7	吻铜	kg	6.3	-	-	4.7	29.61	
2.8	深月白麻刀灰	m3	0.043	-	-	530	22.79	
2.9	其他材料费	元	9.58	-	-	1	9.58	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.54	
3.1	其他机械费	元	15.08	-	-	1	15.08	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.54	-1.54	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1353.26	
5	管理费	-	-				61.62	
6	利润	-	-				22.75	
综合单价								1437.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 29 页 共 34 页

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020602004001	项目名称	垂脊重做				计量单位	m
项目特征	1. 屋面类型:垂脊 2、具体做法: 详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	665.95	
1.1	定额工日	工日	5.681	-	-	105.75	600.77	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	65.19	65.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	298.65	
2.1	板瓦	块	33.12	-	-	2.2	72.86	
2.2	停泥砖	块	8	-	-	5	40.00	
2.3	深月白麻刀灰	m3	0.064	-	-	530	33.92	
2.4	其他材料费	元	1.4	-	-	1	1.40	
2.5	松烟粉	kg	0.07	-	-	6.9	0.48	
2.6	勾头	块	10	-	-	3.3	33.00	
2.7	滴水	块	10	-	-	3.3	33.00	
2.8	蓝四丁砖	块	27.4	-	-	2.5	68.50	
2.9	皮胶	kg	0.07	-	-	8	0.56	
2.10	筒瓦	块	6.78	-	-	2.2	14.92	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.09	
3.1	其他机械费	元	4.37	-	-	1	4.37	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.28	-0.28	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	968.69	
5	管理费	-	-				76.25	
6	利润	-	-				37.49	
综合单价								1082.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 30 页 共 34 页

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020602004002	项目名称	垂脊附件				计量单位	条
项目特征	1、屋面类型:垂脊附件 2、具体做法: 详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	57.84	
1.1	定额工日	工日	0.494	-	-	105.75	52.24	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	5.6	5.60	
2	材料费	-	-	-	-	-	164.07	
2.1	大开条砖	块	1	-	-	2.5	2.50	
2.2	深月白麻刀灰	m3	0.008	-	-	530	4.24	
2.3	其他材料费	元	0.73	-	-	1	0.73	
2.4	尺二方砖	块	1	-	-	10	10.00	
2.5	勾头	块	1	-	-	3.3	3.30	
2.6	滴水	块	1	-	-	3.3	3.30	
2.7	垂兽高252	份	1	-	-	70	70.00	
2.8	抱头狮子	个	1	-	-	70	70.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.15	
3.1	其他机械费	元	1.28	-	-	1	1.28	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.13	-0.13	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	223.06	
5	管理费	-	-				6.37	
6	利润	-	-				2.35	
综合单价								231.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 31 页 共 34 页

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020904001001	项目名称	上架构件油漆				计量单位	m2
项目特征	1、位置：梁柱 2、刷桐油3遍做防腐处理后重做仿棕红色油饰，							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	38.98	
1.1	定额工日	工日	0.333	-	-	105.75	35.21	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	3.77	3.77	
2	材料费	-	-	-	-	-	8.88	
2.1	其他材料费	元	0.1082	-	-	1	0.11	
2.2	熟桐油(光油)	kg	0.1913	-	-	18	3.44	
2.3	溶剂油	kg	0.0454	-	-	8	0.36	
2.4	汽油	kg	0.025	-	-	5.92	0.15	
2.5	红土子	kg	0.065	-	-	1.1	0.07	
2.6	滑石粉	kg	0.065	-	-	0.8	0.05	
2.7	石膏粉	kg	0.01	-	-	0.8	0.01	
2.8	血料	kg	0.07	-	-	2.88	0.20	
2.9	醇酸调和漆	kg	0.294	-	-	14	4.12	
2.10	砂纸	张	0.22	-	-	1.05	0.23	
2.11	醇酸漆稀释剂	kg	0.011	-	-	12.43	0.14	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.86	
5	管理费	-	-				3.89	
6	利润	-	-				1.33	
综合单价								53.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 32 页 共 34 页

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020905001001	项目名称	木门、木窗油漆				计量单位	m2
项目特征	1、位置：门窗 2、清理起翘油漆，刷三遍桐油防腐 3、油饰做法为：三道灰→打磨→刷三道油→刷色漆（以黑、红色为主，施工时视现场情况而定）							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	208.78	
1.1	定额工日	工日	1.7848	-	-	105.75	188.74	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	20.04	20.04	
2	材料费	-	-	-	-	-	42.56	
2.1	其他材料费	元	0.2928	-	-	1	0.29	
2.2	其他材料费	元	0.0212	-	-	1	0.02	
2.3	熟桐油(光油)	kg	0.7594	-	-	18	13.67	
2.4	面粉	kg	0.04	-	-	2	0.08	
2.5	石灰粉	kg	0.008	-	-	0.226	0.00	
2.6	溶剂油	kg	0.0899	-	-	8	0.72	
2.7	滑石粉	kg	0.25	-	-	0.8	0.20	
2.8	石膏粉	kg	0.03	-	-	0.8	0.02	
2.9	血料	kg	3.74	-	-	2.88	10.77	
2.10	醇酸调和漆	kg	0.604	-	-	14	8.46	
2.11	砂纸	张	0.4	-	-	1.05	0.42	
2.12	醇酸漆稀释剂	kg	0.022	-	-	12.43	0.27	
2.13	砖灰	kg	3.9	-	-	0.416	1.62	
2.14	灰油	kg	0.216	-	-	27.32	5.90	
2.15	砂布	张	0.2	-	-	0.56	0.11	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	251.34	
5	管理费	-	-				19.49	
6	利润	-	-				6.45	
综合单价								277.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：玉皇阁及东西耳房 标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 33 页 共 34 页

项目编码	050303009001	项目名称	標条、椽子防腐			计量单位	m2
项目特征	1、室内標条、木基层桐油三遍进行防腐处理						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	16.3
1.1	定额工日	工日	0.139	-	-	105.75	14.70
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.6	1.60
2	材料费	-	-	-	-	-	3.71
2.1	其他材料费	元	0.0812	-	-	1	0.08
2.2	熟桐油(光油)	kg	0.1813	-	-	18	3.26
2.3	溶剂油	kg	0.0454	-	-	8	0.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.01
5	管理费	-	-				1.87
6	利润	-	-				0.69
综合单价							22.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 34 页 共 34 页

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	011601001001	项目名称	脚手架				计量单位	项
项目特征	1、砌筑脚手架 2、苦背盖瓦脚手架 3、室内油漆装脚手架							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	6160.08	
1.1	定额工日	工日	52.51563	-	-	105.75	5553.53	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	606.49	606.49	
2	材料费	-	-	-	-	-	933.91	
2.1	其他材料费	元	16.851704	-	-	1	16.85	
2.2	镀锌铁丝	kg	80.622343	-	-	4.2	338.61	
2.3	扎绑绳	kg	12.629783	-	-	9.5	119.98	
2.4	竹脚手板	m2	7.665178	-	-	20	153.30	
2.5	杉槁	根	1.25952	-	-	110	138.55	
2.6	钢管脚手	t	0.025108	-	-	5800	145.63	
2.7	钢管扣件	个	3.874838	-	-	5	19.37	
2.8	金属底座	个	0.389381	-	-	4.2	1.64	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	630.37	
3.1	载重汽车	台班	1.508788	-	-	439.25	662.74	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-32.39	-32.39	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7724.36	
5	管理费	-	-				748.53	
6	利润	-	-				270.24	
综合单价								8743.13

材料暂估单价及调整表

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州
聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	021001009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2032.15	详见明细表E.3.2
2	021001007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1018.07	详见明细表E.3.2
3	02B001	扬尘污染防治费	施工现场扬尘污染治理、改善大气环境质量所需的各项措施	243.54	详见明细表E.3.2
4	021001011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
5	021001013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	2674.69	详见明细表E.3.2
6	021001010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
7	021001015001	既有建(构)筑物设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		详见明细表E.3.2
8	021001014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				5968.45	--
合 计				5968.45	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程

工程名称：玉皇阁及东西耳房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州
聂政台修缮加固工程项目

工程名称: 玉皇阁及东西耳房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局
禹州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
1. 1								
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
2. 1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
3. 1								
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A” “费率B”，并计算填写“金额C”； $C=A \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹
州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

工程名称: 玉皇阁及东西耳房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：玉皇阁及东西耳房 标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	板瓦 3号	块	13633.05	1.8		0			
2	望砖 180×180×30	块	2829.96	2		0			
3	小停泥 310*130*60	块	964.25	5.5		0			
4	板方木材 综合规格	m3	2.43875	2150		0			
5	板方材(锯材)	m3	2.34702	1991.15		0			
6	正吻 700~1000mm	件	6	750		0			
7	深月白麻刀灰 中麻刀	m3	4.96382	505.48		0			
8	定额工日	工日	22.7969	105		0			
9	老灰浆	m3	3.02	650.24		0			
10	停泥砖 小	块	341.26	5.5		0			
11	青灰	kg	475.5905	3.46		0			
12	尺二方砖 384×384×60	块	101.424	16		0			
13	台阶石(带垂带)	m2	3.59142	450		0			
14	灰油	kg	47.76856	27.32		0			
15	板瓦 2号	块	614.544	2		0			
16	蓝四丁砖	块	592.92	1.8		0			
17	灰土(石灰:粘土) 4:6	m3	6.99629	152.39		0			
18	折腰、续折腰板瓦 3号	块	267.072	3.91		0			
19	石灰粉	kg	4196.45114	0.226		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：玉皇阁及东西耳房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州
聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

标段名称: 禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

投标总价（小写）： 166,179.63

（大写）： 壹拾陆万陆仟壹佰柒拾玖元陆角叁分

(盖章)

陈亮 (签字或盖章)

(签字及盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州
聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹
州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001003001	拆除基层	拆除吊顶	m2	16.76	8.49	142.29
2	041001003002	拆除基层	1、剔除台基后人水泥封护部分	m2	5.4	8.49	45.85
3	011107002001	补配、修补踏步石	1、对西耳房断裂踏步石用环氧树脂粘接补配 2、缺失用与原材料材质一样，色泽一致的石材予以补配。 3、用环氧树脂进行粘接	m3	0.09	3730.00	335.70
4	041001001001	拆除水泥地面	1、拆除室内水泥地面	m2	24.59	13.56	333.44
5	041001002001	拆除木门窗	1、拆除后人增设门窗	m2	7.36	13.14	96.71
6	010502029001	室内铺装	1、室内铺装 2、素土夯实-150厚三七灰土-25mm厚中砂垫层-1:3白灰填缝。 3、面层采用青砖300*145*70	m2	24.59	472.40	11616.32
7	010401012001	补砌坍塌墙体	1、位置：按照原样补砌坍塌墙体 3、砖材质规格：小停泥砖280*140*60 4、具体做法：详见设计方案	m2	14.7	937.28	13778.02
8	040504005001	墙体酥碱挖补	墙体酥碱挖补	块	142	34.16	4850.72
9	020509007001	门窗框、槛、抱框	1. 截面尺寸:100*40 2、工艺：：详见设计方案	m	28.66	103.38	2962.87
10	020509001001	门扇	1. 实榻门 2、工艺：：详见设计方案	m2	3.66	997.56	3651.07
11	020509001002	窗扇	1. 窗扇 2、工艺：：详见设计方案	m2	3.54	218.52	773.56
12	020503001001	补配佚失脊檩金檩下檩枋	1、檩条、檩枋 2、工艺：详见图纸	m3	0.47	4168.59	1959.24
本页小计							40545.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹
州聂政台修缮加固工程项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	081201002001	拆除瓦件	1. 位置及规制:小青瓦屋面 2、拆除要求: 人工拆卸、分类堆码、旧瓦清理 3. 运距:自行考虑	m2	49.02	105.75	5183.87
14	081201002002	灰泥背拆除	1. 材质:灰泥背 2. 厚度:100mm 3、拆除要求: 人工拆卸、装运清理出现场 4. 运距:自行考虑	m2	49.02	33.87	1660.31
15	060104005001	拆除屋面瓦件及苦背层垃圾外运	1、拆除垃圾外运 2、垃圾消纳运距10KM	m3	4.9	167.28	819.67
16	020110028001	矩形椽子	1、补配糟朽及后人改造粗糙的椽子 2、规格: 80*60 3、椽间距220 4、工艺: 详见图纸	m	219.3	24.53	5379.43
17	020505007001	飞椽	补配飞椽	根	51	30.62	1561.62
18	020601001001	铺望砖	1、望砖重新铺贴 2. 望砖规格尺寸:30厚 3、具体做法: 详见设计图纸	m2	49.02	93.23	4570.13
19	020601001002	护板灰	1、名称: 护板灰 2、比例: 护板灰20mm厚（材料重量配比为白灰: 青灰: 麻刀=100mm: 8mm: 3mm） 3、工艺: 按照设计比例拌和灰浆, 做灰板苦背层, 扎干压实。 4、具体做法: 详见设计方案	m2	49.02	10.57	518.14
20	040305001001	泥背	1、名称: 泥背 2、比例: 80-100mm厚灰泥背 3、工艺: 按照设计比例拌和灰浆, 做苦背层, 扎干压实。 4、具体做法: 详见设计方案	m2	49.02	16.86	826.48
本页小计							20519.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹
州聂政台修缮加固工程项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040305001002	青灰背	1、名称：青灰背 2、比例：青灰背20mm厚 3、工艺：按照设计比例拌和灰浆，做苦背层，扎干压实。 4、具体做法：详见设计方案	m2	49.02	95.96	4703.96
22	020602001001	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸:3号瓦 3、具体做法：详见设计方案	m2	78.61	501.10	39391.47
23	020602009001	新瓦重做檐头（口）附件	1. 屋面类型:檐头附件 2. 瓦件规格尺寸:3号瓦 3、具体做法：详见设计方案	m	22.8	83.72	1908.82
24	020602002001	屋面正脊	1. 屋面类型:屋面正脊 2. 正脊规格尺寸:叠瓦脊 3、具体做法：详见设计方案	m	11.4	620.79	7077.01
25	020601010001	窑制吻兽	1. 屋面类型:正吻 2. 瓦件规格尺寸:1000 3、具体做法：详见设计方案	座	2	1437.63	2875.26
26	020602004001	垂脊重做	1. 屋面类型:垂脊 2、具体做法：详见设计方案	m	12.9	1082.43	13963.35
27	020602004002	垂脊附件	1. 屋面类型:垂脊附件 2、具体做法：详见设计方案	条	12	231.78	2781.36
28	020905001001	木门、木窗油漆	1、位置：门窗 2、清理起翘油漆，刷三遍桐油防腐 3、油饰做法为：三道灰→打磨→刷三道油→刷色漆（以黑、红色为主，施工时视现场情况而定）	m2	14.4	277.28	3992.83
本页小计							76694.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 大殿东厢房东配房 标段: 禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 1 页 共 30 页

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层				计量单位	m2
项目特征	拆除吊顶							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	7.05	
1.1	定额工日	工日	0.06	-	-	105.75	6.35	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.71	0.71	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05	
2.1	其他材料费	元	0.053	-	-	1	0.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.1	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.93	
6	利润	-	-	-	-	-	0.46	
综合单价							8.49	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 大殿东厢房东配房 标段: 禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 2 页 共 30 页

项目编码	041001003002	项目名称	拆除基层				计量单位	m2
项目特征	1、剔除台基后人水泥封护部分							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	7.05	
1.1	定额工日	工日	0.06	-	-	105.75	6.35	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.71	0.71	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05	
2.1	其他材料费	元	0.053	-	-	1	0.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.1	
5	管理费	-	-				0.93	
6	利润	-	-				0.46	
综合单价								8.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 大殿东厢房东配房 标段: 禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 3 页 共 30 页

项目编码	011107002001	项目名称	补配、修补踏步石				计量单位	m3
项目特征	1、对西耳房断裂踏步石用环氧树脂粘接补配 2、缺失用与原材料材质一样，色泽一致的石材予以补配。 3、用环氧树脂进行粘接							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1229.33	
1.1	定额工日	工日	10.499	-	-	105.75	1110.27	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	119.11	119.11	
2	材料费	-	-	-	-	-	2292.11	
2.1	其他材料费	元	20.71	-	-	1	20.71	
2.2	阶条石	m3	1.006	-	-	2136.55	2149.37	
2.3	抹灰砂浆	m3	0.35	-	-	348.72	122.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	28.44	
3.1	其他机械费	元	31.71	-	-	1	31.71	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-3.23	-3.23	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3549.88	
5	管理费	-	-				127.56	
6	利润	-	-				52.56	
综合单价								3730

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 大殿东厢房东配房 标段: 禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 4 页 共 30 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除水泥地面				计量单位	m2
项目特征	1、拆除室内水泥地面							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	11.28	
1.1	定额工日	工日	0.096	-	-	105.75	10.15	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.13	1.13	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05	
2.1	其他材料费	元	0.053	-	-	1	0.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.33	
5	管理费	-	-				1.49	
6	利润	-	-				0.74	
综合单价							13.56	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 大殿东厢房东配房 标段: 禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 5 页 共 30 页

项目编码	041001002001	项目名称	拆除木门窗				计量单位	m2
项目特征	1、拆除后人增设门窗							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	10.93	
1.1	定额工日	工日	0.093	-	-	105.75	9.83	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.1	1.10	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04	
2.1	其他材料费	元	0.0424	-	-	1	0.04	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.97	
5	管理费	-	-				1.45	
6	利润	-	-				0.72	
综合单价							13.14	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 6 页 共 30 页

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 6 页 共 30 页

项目编码	010502029001	项目名称	室内铺装				计量单位	m2
项目特征	1、室内铺装 2、素土夯实-150厚三七灰土-25mm厚中砂垫层-1:3白灰填缝。 3、面层采用青砖300*145*70							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	263.93	
1.1	定额工日	工日	2.2519	-	-	105.75	238.14	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	25.79	25.79	
2	材料费	-	-	-	-	-	164.66	
2.1	其他材料费	元	1.70775	-	-	1	1.71	
2.2	粘土	m3	0.055	-	-	38	2.09	
2.3	松烟粉	kg	0.15	-	-	6.9	1.04	
2.4	砂子	kg	0.02925	-	-	0.04	0.00	
2.5	青砖	块	25.75	-	-	5	128.75	
2.6	熟桐油(光油)	kg	0.15	-	-	18	2.70	
2.7	生石灰	kg	15.77	-	-	0.398	6.28	
2.8	面粉	kg	0.3	-	-	2	0.60	
2.9	垫层、保温层	m3	0.1515	-	-	141.59	21.45	
2.10	石灰粉	kg	0.1	-	-	0.226	0.02	
2.11	麻刀	kg	0.003	-	-	3	0.01	
2.12	青灰	kg	0.013	-	-	1	0.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.14	
3.1	其他机械费	元	1.7975	-	-	1	1.80	
3.2	夯实机(电动)	台班	0.0205	-	-	25.12	0.51	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.17	-0.17	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	430.73	
5	管理费	-	-				29.91	
6	利润	-	-				11.76	
综合单价							472.4	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 大殿东厢房东配房 标段: 禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 7 页 共 30 页

项目编码	010401012001	项目名称	补砌坍塌墙体				计量单位	m2
项目特征	1、位置：按照原样补砌坍塌墙体 3、砖材质规格：小停泥砖280*140*60 4、具体做法：详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	433.03	
1.1	定额工日	工日	3.702	-	-	105.75	391.49	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	41.54	41.54	
2	材料费	-	-	-	-	-	449.19	
2.1	其他材料费	元	0.53605	-	-	1	0.54	
2.2	机砖	百块	0.78	-	-	41	31.98	
2.3	月白灰	m3	0.022	-	-	430	9.46	
2.4	砌筑砂浆	m3	0.039	-	-	290.72	11.34	
2.5	小停泥砖	百块	0.6598	-	-	600	395.88	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	882.22	
5	管理费	-	-				40.25	
6	利润	-	-				14.81	
综合单价								937.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 8 页 共 30 页

项目编码	040504005001	项目名称	墙体酥碱挖补				计量单位	块
项目特征	墙体酥碱挖补							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	22.21	
1.1	定额工日	工日	0.21	-	-	105.75	22.21	
2	材料费	-	-	-	-	-	11.95	
2.1	停泥砖	块	1.13	-	-	5	5.65	
2.2	老灰浆	m3	0.01	-	-	630	6.30	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.16	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								34.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 大殿东厢房东配房 标段: 禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 9 页 共 30 页

项目编码	020509007001	项目名称	门窗框、槛、抱框				计量单位	m
项目特征	1. 截面尺寸:100*40 2、工艺：： 详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	34.01	
1.1	定额工日	工日	0.29	-	-	105.75	30.67	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	3.34	3.34	
2	材料费	-	-	-	-	-	64.02	
2.1	其他材料费	元	0.17	-	-	1	0.17	
2.2	圆钉	kg	0.01	-	-	5.3	0.05	
2.3	板方木材	m3	0.029	-	-	2200	63.80	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.03	
5	管理费	-	-				3.9	
6	利润	-	-				1.45	
综合单价								103.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 10 页 共 30

工程名称：大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

50
页

项目编码	020509001001	项目名称	门扇				计量单位	m2
项目特征	1. 实榻门 2、工艺：： 详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	625.03	
1.1	定额工日	工日	5.33	-	-	105.75	563.65	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	61.38	61.38	
2	材料费	-	-	-	-	-	274.33	
2.1	其他材料费	元	0.31	-	-	1	0.31	
2.2	板方木材	m3	0.112	-	-	2200	246.40	
2.3	圆钉	Kg	0.12	-	-	5.3	0.64	
2.4	乳胶	kg	0.3	-	-	6.6	1.98	
2.5	自制五金	kg	2.5	-	-	10	25.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	899.36	
5	管理费	-	-				71.55	
6	利润	-	-				26.65	
综合单价							997.56	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：大殿东厢房东配房 标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 11 页 共 30 页

项目编码	020509001002	项目名称	窗扇				计量单位	m2
项目特征	1. 窗扇 2、工艺：： 详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	110.23	
1.1	定额工日	工日	0.94	-	-	105.75	99.41	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	10.82	10.82	
2	材料费	-	-	-	-	-	90.97	
2.1	其他材料费	元	0.11	-	-	1	0.11	
2.2	板方木材	m3	0.041	-	-	2200	90.20	
2.3	乳胶	kg	0.1	-	-	6.6	0.66	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	201.2	
5	管理费	-	-	-	-	-	12.62	
6	利润	-	-	-	-	-	4.7	
综合单价							218.52	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 12 页 共 30 页

工程名称：大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020503001001	项目名称	补配佚失脊檩金檩下檩枋				计量单位	m3
项目特征	1、檩条、檩枋 2、工艺：详见图纸							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1744.89	
1.1	制作定额工日	工日	11.71	-	-	105.75	1238.33	
1.2	安装定额工日	工日	3.17	-	-	105.75	335.23	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	171.34	171.34	
2	材料费	-	-	-	-	-	2231.7	
2.1	其他材料费	元	26.96	-	-	1	26.96	
2.2	木材(板方材)	m3	0.011	-	-	2200	24.20	
2.3	木材(板方材)	m3	1.09	-	-	2200	2398.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3976.59	
5	管理费	-	-				110.17	
6	利润	-	-				81.83	
综合单价								4168.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 13 页 共 30 页

工程名称：大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	081201002001	项目名称	拆除瓦件				计量单位	m2
项目特征	1. 位置及规制: 小青瓦屋面 2、拆除要求: 人工拆卸、分类堆码、旧瓦清理 3. 运距: 自行考虑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	105.75	
1.1	定额工日	工日	1	-	-	105.75	105.75	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	105.75	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							105.75	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：大殿东厢房东配房 标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 14 页 共 30 页

项目编码	081201002002	项目名称	灰泥背拆除				计量单位	m2
项目特征	1. 材质:灰泥背 2. 厚度:100mm 3、拆除要求: 人工拆卸、装运清理出现场 4. 运距:自行考虑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	31.59	
1.1	定额工日	工日	0.288	-	-	105.75	30.46	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.13	1.13	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05	
2.1	其他材料费	元	0.053	-	-	1	0.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.64	
5	管理费	-	-				1.49	
6	利润	-	-				0.74	
综合单价							33.87	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 15 页 共 30 页

工程名称：大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	060104005001	项目名称	拆除屋面瓦件及苫背层垃圾外运			计量单位	m3
项目特征	1、拆除垃圾外运 2、垃圾消纳运距10KM						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	108.19
1.1	定额工日	工日	0.91806	-	-	105.75	97.08
1.2	其他人工费	元	1	-	-	11.1	11.10
2	材料费	-	-	-	-	-	13.05
2.1	水	m3	0.0086	-	-	5.83	0.05
2.2	垃圾消纳	m3	1	-	-	13	13.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	26.23
3.1	机械费调整	元	-3E-5	-	-	1	0.00
3.2	履带式推土机(kW)	台班	0.02538	-	-	860.47	21.84
3.3	自卸汽车	台班	0.00901	-	-	708.92	6.39
3.4	洒水车	台班	0.00043	-	-	554.05	0.24
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-2.24	-2.24
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	147.47
5	管理费	-	-				12.96
6	利润	-	-				6.85
综合单价							167.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 16 页 共 30

工程名称：大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 18 页 共 30 页

工程名称：大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020601001001	项目名称	铺望砖				计量单位	m2
项目特征	1、望砖重新铺贴 2、望砖规格尺寸:30厚 3、具体做法：详见设计图纸							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	29.31	
1.1	定额工日	工日	0.25	-	-	105.75	26.44	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	2.87	2.87	
2	材料费	-	-	-	-	-	58.41	
2.1	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02	
2.2	石灰粉	kg	2.55	-	-	0.226	0.58	
2.3	望砖	块	36	-	-	1.6	57.60	
2.4	麻刀	kg	0.072	-	-	3	0.22	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.5	
3.1	其他机械费	元	0.55	-	-	1	0.55	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.05	-0.05	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	88.22	
5	管理费	-	-				3.36	
6	利润	-	-				1.65	
综合单价								93.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 19 页 共 30

工程名称：大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020601001002	项目名称	护板灰			计量单位	m2
项目特征	1、名称：护板灰 2、比例：护板灰20mm厚（材料重量配比为白灰：青灰：麻刀=100mm：8mm：3mm） 3、工艺：按照设计比例拌和灰浆，做灰板苫背层，扎干压实。 4、具体做法：详见设计方案						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.48
1.1	定额工日	工日	0.038	-	-	105.75	4.02
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.46	0.46
2	材料费	-	-	-	-	-	4.88
2.1	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
2.2	石灰粉	kg	10.5	-	-	0.226	2.37
2.3	麻刀	kg	0.38	-	-	3	1.14
2.4	青灰	kg	1.35	-	-	1	1.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.41
3.1	其他机械费	元	0.46	-	-	1	0.46
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.05	-0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.77
5	管理费	-	-				0.54
6	利润	-	-				0.26
综合单价							10.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 20 页 共 30

工程名称：大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 21 页 共 30

工程名称：大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	040305001002	项目名称	青灰背			计量单位	m2
项目特征	1、名称：青灰背 2、比例：青灰背20mm厚 3、工艺：按照设计比例拌和灰浆，做苦背层，扎干压实。 4、具体做法：详见设计方案						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	70.23
1.1	定额工日	工日	0.599	-	-	105.75	63.34
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.89	6.89
2	材料费	-	-	-	-	-	12.65
2.1	其他材料费	元	0.14	-	-	1	0.14
2.2	石灰粉	kg	21	-	-	0.226	4.75
2.3	麻刀	kg	1.02	-	-	3	3.06
2.4	青灰	kg	4.7	-	-	1	4.70
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.07
3.1	其他机械费	元	1.18	-	-	1	1.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.11	-0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	83.95
5	管理费	-	-				8.05
6	利润	-	-				3.96
综合单价							95.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 22 页 共 30 页

工程名称：大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020602001001	项目名称	小青瓦屋面				计量单位	m2
项目特征	1. 屋面类型:小青瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸:3号瓦 3、具体做法: 详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	150.37	
1.1	定额工日	工日	1.283	-	-	105.75	135.68	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	14.69	14.69	
2	材料费	-	-	-	-	-	323.04	
2.1	深月白麻刀灰	m3	0.019	-	-	530	10.07	
2.2	其他材料费	元	0.57	-	-	1	0.57	
2.3	灰土(石灰:粘土)	m3	0.067	-	-	152.39	10.21	
2.4	板瓦	块	107.9	-	-	2.1	226.59	
2.5	筒瓦	块	36	-	-	2.1	75.60	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.06	
3.1	其他机械费	元	2.27	-	-	1	2.27	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.21	-0.21	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	475.47	
5	管理费	-	-				17.18	
6	利润	-	-				8.45	
综合单价							501.1	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 23 页 共 30

工程名称：大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 24 页 共 30 页

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020602002001	项目名称	屋面正脊				计量单位	m
项目特征	1. 屋面类型:屋面正脊 2. 正脊规格尺寸:叠瓦脊 3、具体做法: 详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	408.8	
1.1	定额工日	工日	3.487	-	-	105.75	368.75	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	40.05	40.05	
2	材料费	-	-	-	-	-	139.06	
2.1	板瓦	块	12	-	-	2.2	26.40	
2.2	大开条砖	块	8.4	-	-	2.5	21.00	
2.3	深月白麻刀灰	m3	0.051	-	-	530	27.03	
2.4	其他材料费	元	1.01	-	-	1	1.01	
2.5	松烟粉	kg	0.07	-	-	6.9	0.48	
2.6	尺二方砖	块	2.8	-	-	10	28.00	
2.7	皮胶	kg	0.03	-	-	8	0.24	
2.8	地趴砖	块	8.68	-	-	2.5	21.70	
2.9	筒瓦	块	6	-	-	2.2	13.20	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.04	
3.1	其他机械费	元	3.27	-	-	1	3.27	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.23	-0.23	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	550.9	
5	管理费	-	-				46.86	
6	利润	-	-				23.03	
综合单价								620.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 25 页 共 30 页

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020601010001	项目名称	窑制吻兽				计量单位	座
项目特征	1. 屋面类型:正吻 2. 瓦件规格尺寸:1000 3、具体做法: 详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	555.54	
1.1	定额工日	工日	4.741	-	-	105.75	501.36	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	54.18	54.18	
2	材料费	-	-	-	-	-	784.18	
2.1	板瓦	块	13	-	-	2.2	28.60	
2.2	停泥砖	块	2.3	-	-	5	11.50	
2.3	大开条砖	块	0.6	-	-	2.5	1.50	
2.4	正吻	件	1	-	-	650	650.00	
2.5	大城砖	块	1	-	-	5	5.00	
2.6	尺四方砖	块	1.6	-	-	16	25.60	
2.7	吻铜	kg	6.3	-	-	4.7	29.61	
2.8	深月白麻刀灰	m3	0.043	-	-	530	22.79	
2.9	其他材料费	元	9.58	-	-	1	9.58	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.54	
3.1	其他机械费	元	15.08	-	-	1	15.08	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.54	-1.54	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1353.26	
5	管理费	-	-				61.62	
6	利润	-	-				22.75	
综合单价								1437.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 26 页 共 30 页

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020602004001	项目名称	垂脊重做				计量单位	m
项目特征	1. 屋面类型: 垂脊 2、具体做法: 详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	665.95	
1.1	定额工日	工日	5.681	-	-	105.75	600.77	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	65.19	65.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	298.65	
2.1	板瓦	块	33.12	-	-	2.2	72.86	
2.2	停泥砖	块	8	-	-	5	40.00	
2.3	深月白麻刀灰	m3	0.064	-	-	530	33.92	
2.4	其他材料费	元	1.4	-	-	1	1.40	
2.5	松烟粉	kg	0.07	-	-	6.9	0.48	
2.6	皮胶	kg	0.07	-	-	8	0.56	
2.7	筒瓦	块	6.78	-	-	2.2	14.92	
2.8	勾头	块	10	-	-	3.3	33.00	
2.9	滴水	块	10	-	-	3.3	33.00	
2.10	蓝四丁砖	块	27.4	-	-	2.5	68.50	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.09	
3.1	其他机械费	元	4.37	-	-	1	4.37	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.28	-0.28	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	968.69	
5	管理费	-	-				76.25	
6	利润	-	-				37.49	
综合单价								1082.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 27 页 共 30 页

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020602004002	项目名称	垂脊附件				计量单位	条
项目特征	1. 屋面类型:垂脊附件 2、具体做法: 详见设计方案							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	57.84	
1.1	定额工日	工日	0.494	-	-	105.75	52.24	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	5.6	5.60	
2	材料费	-	-	-	-	-	164.07	
2.1	大开条砖	块	1	-	-	2.5	2.50	
2.2	深月白麻刀灰	m3	0.008	-	-	530	4.24	
2.3	其他材料费	元	0.73	-	-	1	0.73	
2.4	尺二方砖	块	1	-	-	10	10.00	
2.5	勾头	块	1	-	-	3.3	3.30	
2.6	滴水	块	1	-	-	3.3	3.30	
2.7	垂兽高252	份	1	-	-	70	70.00	
2.8	抱头狮子	个	1	-	-	70	70.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.15	
3.1	其他机械费	元	1.28	-	-	1	1.28	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.13	-0.13	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	223.06	
5	管理费	-	-				6.37	
6	利润	-	-				2.35	
综合单价								231.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 28 页 共 30 页

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	020905001001	项目名称	木门、木窗油漆				计量单位	m2
项目特征	1、位置：门窗 2、清理起翘油漆，刷三遍桐油防腐 3、油饰做法为：三道灰→打磨→刷三道油→刷色漆（以黑、红色为主，施工时视现场情况而定）							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	208.78	
1.1	定额工日	工日	1.7848	-	-	105.75	188.74	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	20.04	20.04	
2	材料费	-	-	-	-	-	42.56	
2.1	其他材料费	元	0.2928	-	-	1	0.29	
2.2	其他材料费	元	0.0212	-	-	1	0.02	
2.3	熟桐油(光油)	kg	0.7594	-	-	18	13.67	
2.4	面粉	kg	0.04	-	-	2	0.08	
2.5	石灰粉	kg	0.008	-	-	0.226	0.00	
2.6	溶剂油	kg	0.0899	-	-	8	0.72	
2.7	滑石粉	kg	0.25	-	-	0.8	0.20	
2.8	石膏粉	kg	0.03	-	-	0.8	0.02	
2.9	血料	kg	3.74	-	-	2.88	10.77	
2.10	砖灰	kg	3.9	-	-	0.416	1.62	
2.11	灰油	kg	0.216	-	-	27.32	5.90	
2.12	砂布	张	0.2	-	-	0.56	0.11	
2.13	醇酸调和漆	kg	0.604	-	-	14	8.46	
2.14	砂纸	张	0.4	-	-	1.05	0.42	
2.15	醇酸漆稀释剂	kg	0.022	-	-	12.43	0.27	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	251.34	
5	管理费	-	-				19.49	
6	利润	-	-				6.45	
综合单价							277.28	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 29 页 共 30

工程名称：大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	050303009001	项目名称	檩条、梁架、椽子防腐				计量单位	m2
项目特征	1、室内檩条梁架木基层桐油三遍进行防腐处理							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	16.3	
1.1	定额工日	工日	0.139	-	-	105.75	14.70	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.6	1.60	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.71	
2.1	其他材料费	元	0.0812	-	-	1	0.08	
2.2	熟桐油(光油)	kg	0.1813	-	-	18	3.26	
2.3	溶剂油	kg	0.0454	-	-	8	0.36	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.01	
5	管理费	-	-				1.87	
6	利润	-	-				0.69	
综合单价							22.57	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 30 页 共 30 页

工程名称：大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

项目编码	011601001001	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征	1、砌筑脚手架 2、苦背盖瓦脚手架 3、室内油漆装脚手架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6160.08
1.1	定额工日	工日	52.51563	-	-	105.75	5553.53
1.2	其他人工费	元	1	-	-	606.49	606.49
2	材料费	-	-	-	-	-	933.91
2.1	其他材料费	元	16.851704	-	-	1	16.85
2.2	镀锌铁丝	kg	80.622343	-	-	4.2	338.61
2.3	扎绑绳	kg	12.629783	-	-	9.5	119.98
2.4	竹脚手板	m2	7.665178	-	-	20	153.30
2.5	杉槁	根	1.25952	-	-	110	138.55
2.6	钢管脚手	t	0.025108	-	-	5800	145.63
2.7	钢管扣件	个	3.874838	-	-	5	19.37
2.8	金属底座	个	0.389381	-	-	4.2	1.64
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	630.37
3.1	载重汽车	台班	1.508788	-	-	439.25	662.74
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-32.39	-32.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7724.36
5	管理费	-	-				748.53
6	利润	-	-				270.24
综合单价							8743.13

材料暂估单价及调整表

工程名称: 大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：大殷东厢房东配房 标段：禹州市文化广电和旅游局禹州
 聂政台修缮加固工程项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	021001009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1434.57	详见明细表E.3.2
2	021001007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	718.69	详见明细表E.3.2
3	02B001	扬尘污染防治费	施工现场扬尘污染治理、改善大气环境质量所需的各项措施	171.92	详见明细表E.3.2
4	021001011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
5	021001013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	1888.17	详见明细表E.3.2
6	021001010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
7	021001015001	既有建(构)筑物设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		详见明细表E.3.2
8	021001014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				4213.35	--
合 计				4213.35	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程

工程名称：大殿东厢房东配房

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大殿东厢房东配房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局
禹州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
1. 1								
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
2. 1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
3. 1								
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A” “费率B”,并计算填写“金额C”, $C=A \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹
州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹
州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

工程名称: 大殿东厢房东配房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：大殿东厢房东配房 标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	板瓦 3号	块	13633.05	1.8		0			
2	望砖 180×180×30	块	2829.96	2		0			
3	小停泥 310*130*60	块	964.25	5.5		0			
4	板方木材 综合规格	m3	2.43875	2150		0			
5	板方材(锯材)	m3	2.34702	1991.15		0			
6	正吻 700~1000mm	件	6	750		0			
7	深月白麻刀灰 中麻刀	m3	4.96382	505.48		0			
8	定额工日	工日	22.7969	105		0			
9	老灰浆	m3	3.02	650.24		0			
10	停泥砖 小	块	341.26	5.5		0			
11	青灰	kg	475.5905	3.46		0			
12	尺二方砖 384×384×60	块	101.424	16		0			
13	台阶石(带垂带)	m2	3.59142	450		0			
14	灰油	kg	47.76856	27.32		0			
15	板瓦 2号	块	614.544	2		0			
16	蓝四丁砖	块	592.92	1.8		0			
17	灰土(石灰:粘土) 4:6	m3	6.99629	152.39		0			
18	折腰、续折腰板瓦 3号	块	267.072	3.91		0			
19	石灰粉	kg	4196.45114	0.226		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 大殿东厢房东配房

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州
聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程名称： 大殿

标段名称： 禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修
缮加固工程项目

投标总价

投标总价（小写）： 159,885.84

（大写）： 壹拾伍万玖仟捌佰捌拾伍元捌角肆分

投 标 人




（盖章）

法定代表人
或其授权人

陈亮（签字或盖章）

编 制 人



（签字及盖章）

编 制 时 间

工程项目清单汇总表

工程名称: 大殿

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州
聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大殿

标段：禹州市文化广电和旅游局禹
州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	060104005001	拆除垃圾外运	1、拆除垃圾外运 2、垃圾消纳运距20KM	m3	55.6	191.35	10639.06
2	081101006001	拆除后人加建房屋	拆除后加房屋	m3	55.6	317.25	17639.10
3	050101007001	清理植物	1. 植物种类：灌木丛 2. 喷洒草甘膦除草剂 3. 具体措施做法详见图纸 4. 清除植被外运运距：自行考虑 5. 其他说明：详见招标文件、设计图纸及相关规范要求等	m2	83.2	16.34	1359.49
4	020201007001	踏跺	1、采用遗存同质石材重新补配踏步及垂带	m2	6.97	861.14	6002.15
5	011107002001	补配、修补阶条石	1、阶条石用环氧树脂粘接补配 2、缺失用与原材料材质一样，色泽一致的石材予以补配。 3、用环氧树脂进行粘接	m3	4.92	3729.94	18351.30
6	041001001001	拆除路面	清理地基地面	m2	155.34	13.56	2106.41
7	010502029001	室内铺装	1、室内铺装 2、素土夯实-150厚三七灰土-100厚C15混凝土垫层-素水泥砂浆结合层-20厚1：2水泥砂浆-方砖铺地-油灰勾缝 3、面层采用青砖300*300*60	m2	155.34	554.53	86140.69
本页小计							142238.2
合 计							142238.20

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 大殿

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 1 页 共 7 页

项目编码	060104005001	项目名称	拆除垃圾外运				计量单位	m3
项目特征	1、拆除垃圾外运 2、垃圾消纳运距20KM							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	108.8	
1.1	定额工日	工日	0.91806	-	-	105.75	97.08	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	11.71	11.71	
2	材料费	-	-	-	-	-	13.05	
2.1	水	m3	0.0086	-	-	5.83	0.05	
2.2	垃圾消纳	m3	1	-	-	13	13.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	48.55	
3.1	机械费调整	元	-7E-5	-	-	1	0.00	
3.2	自卸汽车	台班	0.00901	-	-	708.92	6.39	
3.3	洒水车	台班	0.00043	-	-	554.05	0.24	
3.4	履带式推土机(kW)	台班	0.05358	-	-	860.47	46.10	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-4.18	-4.18	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	170.4	
5	管理费	-	-				13.71	
6	利润	-	-				7.24	
综合单价								191.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 大殿

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 2 页 共 7 页

项目编码	081101006001	项目名称	拆除后人加建房屋				计量单位	m3
项目特征	拆除后加房屋							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	317.25	
1.1	定额工日	工日	3	-	-	105.75	317.25	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	317.25	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							317.25	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：大殿

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 3 页 共 7 页

项目编码	050101007001	项目名称	清理植物				计量单位	m2
项目特征	1. 植物种类：灌木丛 2. 喷洒草甘膦除草剂 3. 具体措施做法详见图纸 4. 清除植被外运运距：自行考虑 5. 其他说明：详见招标文件、设计图纸及相关规范要求等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.33	
1.1	定额工日	工日	0.0198	-	-	105.75	2.09	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.24	0.24	
2	材料费	-	-	-	-	-	13.5	
2.1	草甘膦	kg	0.1	-	-	15	1.50	
2.2	清理的植物外运消纳	m2	1	-	-	12	12.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.83	
5	管理费	-	-				0.33	
6	利润	-	-				0.18	
综合单价								16.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 大殿

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 4 页 共 7 页

项目编码	020201007001	项目名称	踏跺				计量单位	m2
项目特征	1、采用遗存同质石材重新补配踏步及垂带							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	330.74	
1.1	定额工日	工日	2.8971	-	-	105.75	306.37	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	24.37	24.37	
2	材料费	-	-	-	-	-	487.84	
2.1	抹灰砂浆	m3	0.06	-	-	348.72	20.92	
2.2	其他材料费	元	4.16	-	-	1	4.16	
2.3	台阶石(带垂带)	m2	1.006	-	-	460	462.76	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.69	
3.1	其他机械费	元	6.34	-	-	1	6.34	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.65	-0.65	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	824.27	
5	管理费	-	-				26.12	
6	利润	-	-				10.75	
综合单价								861.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 大殿

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 5 页 共 7 页

项目编码	011107002001	项目名称	补配、修补阶条石				计量单位	m3
项目特征	1、阶条石用环氧树脂粘接补配 2、缺失用与原材料材质一样，色泽一致的石材予以补配。 3、用环氧树脂进行粘接							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1229.31	
1.1	定额工日	工日	10.499	-	-	105.75	1110.27	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	119.04	119.04	
2	材料费	-	-	-	-	-	2292.13	
2.1	抹灰砂浆	m3	0.35	-	-	348.72	122.05	
2.2	其他材料费	元	20.71	-	-	1	20.71	
2.3	阶条石	m3	1.006	-	-	2136.55	2149.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	28.44	
3.1	其他机械费	元	31.71	-	-	1	31.71	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-3.27	-3.27	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3549.88	
5	管理费	-	-				127.56	
6	利润	-	-				52.5	
综合单价								3729.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：大殿

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 6 页 共 7 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面				计量单位	m2
项目特征	清理地基地面							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	11.28	
1.1	定额工日	工日	0.096	-	-	105.75	10.15	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.13	1.13	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05	
2.1	其他材料费	元	0.053	-	-	1	0.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.33	
5	管理费	-	-				1.49	
6	利润	-	-				0.74	
综合单价							13.56	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：大殿

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目 第 7 页 共 7 页

第 7 页 共 7 页

项目编码	010502029001	项目名称	室内铺装				计量单位	m2
项目特征	1、室内铺装 2、素土夯实-150厚三七灰土-100厚C15混凝土垫层-素水泥砂浆结合层-20厚1:2水泥砂浆-方砖铺地-油灰勾缝 3、面层采用青砖300*300*60							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	314.95	
1.1	定额工日	工日	2.6665	-	-	105.75	281.98	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	32.97	32.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	175.32	
2.1	水	m3	0.006	-	-	5.83	0.03	
2.2	其他材料费	元	2.0795	-	-	1	2.08	
2.3	粘土	m3	0.055	-	-	38	2.09	
2.4	松烟粉	kg	0.15	-	-	6.9	1.04	
2.5	青砖	块	12.45	-	-	8	99.60	
2.6	熟桐油(光油)	kg	0.15	-	-	18	2.70	
2.7	生石灰	kg	15.77	-	-	0.398	6.28	
2.8	面粉	kg	0.3	-	-	2	0.60	
2.9	垫层、保温层	m3	0.1515	-	-	141.59	21.45	
2.10	现浇混凝土	m3	0.101	-	-	266.91	26.96	
2.11	抹灰砂浆	m3	0.02	-	-	322.56	6.45	
2.12	油灰勾缝	m2	1.006	-	-	6	6.04	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.9	
3.1	其他机械费	元	1.78	-	-	1	1.78	
3.2	夯实机(电动)	台班	0.0205	-	-	25.12	0.51	
3.3	混凝土搅拌机(电动)	台班	0.0038	-	-	196.08	0.75	
3.4	混凝土振捣器	台班	0.0065	-	-	13.41	0.09	
3.5	机动翻斗车	台班	0.009	-	-	197.5	1.78	
3.6	灰浆搅拌机	台班	0.007	-	-	125.7	0.88	
3.7	手提石料切割机	台班	0.014	-	-	21.62	0.30	
3.8	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.19	-0.19	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	496.17	
5	管理费	-	-				41.05	
6	利润	-	-				17.31	
综合单价							554.53	

材料暂估单价及调整表

工程名称：大殿

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：大殿

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州
聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	021001009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1513.8	详见明细表E.3.2
2	021001007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	758.39	详见明细表E.3.2
3	02B001	扬尘污染防治费	施工现场扬尘污染治理、改善大气环境质量所需的各项措施	181.42	详见明细表E.3.2
4	021001011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
5	021001013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	1992.45	详见明细表E.3.2
6	021001010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
7	021001015001	既有建(构)筑物设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		详见明细表E.3.2
8	021001014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				4446.06	--
合 计				4446.06	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 大殿

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

暂列金额明细表

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程

工程名称：大殿

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州
聂政台修缮加固工程项目

工程名称: 大殿

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 大殿

标段：禹州市文化广电和旅游局
禹州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 大殿

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
1. 1								
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
2. 1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
3. 1								
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A” “费率B”,并计算填写“金额C”, $C=A \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 大殿

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：大殿

标段：禹州市文化广电和旅游局禹
州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

工程名称：大殿

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：大殿

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	尺二方砖 300*300*60	块	1708.74	10		0			
2	阶条石	m3	4.94952	1890.75		0			
3	台阶石(带垂带)	m2	7.01182	450		0			
4	砂子 中粗	m3	12.482046	209		0			
5	生石灰	t	5.718764	410		0			
6	水泥 32.5	t	6.935635	325		0			
7	碎石 20~40mm	m3	13.309531	134		0			
8	草甘膦除草剂	kg	83.2	12.43		0			
9	深月白麻刀灰 中麻刀	m3	2.01942	505.48		0			
10	石灰粉	kg	2786.7996	0.226		0			
11	熟桐油(光油)	kg	29.5146	14.39		0			
12	粘土	m3	27.064112	15		0			
13	松烟粉	kg	29.5146	6.11		0			
14	面粉 标准粉	kg	59.0292	1.9		0			
15	水	m3	18.373523	5.4		0			
16	施工板方材 木模板	m3	0.031068	2074		0			
17	水	m3	0.35776	5.4		0			
18	圆钉 35mm以下	Kg	0.15534	5.3		0			
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 大殿

标段：禹州市文化广电和旅游局禹州
聂政台修缮加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。