长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程

投标总价

投标人：　　长葛市大通盛和实业有限公司（盖章）

2026 年 10 月 22 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程

投标总价

投标总价（小写）：1,424,952.71

（大写）：壹佰肆拾贰万肆仟玖佰伍拾贰元柒角壹分

投 标 人 ：长葛市大通盛和实业有限公司 （盖章）

法定代表人
或其授权人 ： 赵清举 （签字或盖章）

编 制 人 ： 崔振友 武云云 （签字及盖章）

编制时间 ： 2026 年 10 月 22 日

投标报价填报说明

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	1252155.12
1.1	河道清淤工程	699937.16
1.2	楼张村排水工程	308707.98
1.3	新张营排水工程	39685.44
1.4	贾庄村清淤工程	149894.63
1.5	楼张村沟渠清理工程	53929.91
2	措施项目	55140.94
2.1	其中：安全生产措施项目	24847.67
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	117656.65
合　　计		1,424,952.71

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		河道清淤工程					699937.16
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1.机械清淤为主、人工修整为辅:开阔段落采用小型挖掘机开展全域清淤作业；狭窄段落、边坡边角、建筑物周边采用人工精细清理 2.沟底清淤平均清淤深度185cm 3.淤泥就近晾晒，位置及运距自行考虑 4.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范	m3	17097.7	32.17	550033.01
2	040101005002	挖淤泥、流砂	1.管道清淤:人工清掏 2.部位:桥涵 3.管径:双道直径80cm管道，半淤计算 4.淤泥就近晾晒，位置及运距自行考虑 5.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范	m3	67	116.27	7790.09
3	010103001001	边坡修整	1.河道边坡表面杂物清理，平均厚度30cm 2.边坡清理表面清理后对其进行整形、平整，修刮厚度10cm 3.杂土外运，位置及运距自行考虑 4.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范	m2	13023.4	10.53	137189.05
4	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.挖掘机进出场费 2.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范	项	1	4925.01	4925.01
		楼张村排水工程					308707.98
		清淤、边坡修整、降水					104526.52
5	041201005001	施工降水	1.抽水疏干:对沟渠积水段落采用抽水设备排干积水 2.抽水设备规格型号:Φ100泥浆泵抽管道内污水 3.工作台班:6个台班 4.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范	台班	6	195.23	1171.38
本页小计							701108.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040101005003	挖淤泥、流砂	1.机械清淤为主、人工修整为辅:开阔段落采用小型挖掘机开展全域清淤作业；狭窄段落、边坡边角、建筑物周边采用人工精细清理 2.沟底清淤平均清淤深度185cm 3.淤泥就近晾晒，位置及运距自行考虑 4.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范	m3	1860.8	32.17	59861.94
7	010103001002	边坡修整	1.河道边坡表面杂物清理，平均厚度50cm 2.边坡清理表面清理后对其进行整形、平整，修刮厚度30cm 3.杂土外运，位置及运距自行考虑 4.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范	m2	2270	19.16	43493.20
		一体化提升泵站					185[illegible].41
8	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m 3.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范	m3	239.53	8.47	2029.82
9	040103001001	沟槽回填方	1.填方来源:自行考虑 2.密实度:90%-95% 3.材料品种、规格:中粗砂 4.部位:管道底部 5.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范	m3	42.27	318.78	13474.83
10	040103001002	沟槽回填方	1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合设计要求 3.回填方式:管底至管顶上部500mm采用人工回填 4.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范	m3	197.26	24.68	4868.38
本页小计							123727.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:原土直铺 2.材质及规格:PE80管 管径DN150，公称压力1.25MPa 3.连接形式:电熔连接 4.铺设深度:1米 5.管道检验及试验:管道安装完毕应进行强度实验和严密性实验 6.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范	m	281.8	309.27	87152.29
12	040501005002	塑料管	1.材质及规格:Φ400(HDPE)钢带增强螺旋波纹管 2.管道检验及试验:管道安装完毕应进行强度实验和严密性实验 3.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范	m	2.9	538.57	1561.85
13	040501009001	水平定向钻进管道	1.土壤类别:一、二类土 2.材质及规格:PE80管，管径:DN150公称压力1.25MPa 3.开挖方式:水平定向钻 4.连接形式:电熔连接 5.铺设深度:1米 6.管道检验及试验:管道安装完毕应进行强度实验和严密性实验 7.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范	m	13	586.33	7622.29
14	040602053001	一体化泵站	一体化提升泵站（GRP)FYPS-1200-60-2-50-21-13.2 1.材质:GRP 2.规格:筒体直径1200mm、高4.3米 3配套潜水泵:泵Q=50m3/h，H=21m，N=5.5kw，一用一备 4.格栅类型:机械粉碎格栅 5.自控要求:厂家配套防雨型室外控制柜 6.参考图集20CS03-1-13、16及相关页次 7.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范	套	1	65800.00	65800.00
本页小计							162136.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040504007001	砌筑出水口	1.砖砌八字排水口 2.具体做法详见图集16S518 3.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范	座	1	2574.95	2574.95
		弱电系统					19098.05
16	030409001001	电力电缆	1.型号:1.YJV22-5*10电缆 2.埋深:0.7m 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范	m	100	101.03	10103.00
17	030412001001	配管	1.名称:电缆保护管 2.型号:SC50 3.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范	m	100	51.54	5154.00
18	040205001001	人(手)孔井	1.室外手孔井 2.做法详见07SD-101-8第120-123页 3.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范	座	3	599.75	1799.25
19	040205019001	监控摄像机	1.监控系统 2.包含立杆及接地极安装 3.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范	台	1	2[illegible].00	2[illegible].86
		新张营排水工程					39685.44
20	04B002	污水管道清淤	1.部位:污水管道清淤 2.管径:双道直径80cm管道，80%淤计算 3.泥罐车运输泥浆，位置及运距自行考虑 4.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范	m	617	64.32	39685.44
		贾庄村清淤工程					149894.63
21	040101005005	挖淤泥、流砂	1.机械清淤为主、人工修整为辅:开阔段落采用小型挖掘机开展全域清淤作业；狭窄段落、边坡边角、建筑物周边采用人工精细清理 2.沟底清淤平均清淤深度185cm 3.淤泥就近晾晒，位置及运距自行考虑 4.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范	m3	2401.2	32.17	77246.60
本页小计							138605.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	040101005006	挖淤泥、流砂	1.管道清淤:人工清掏 2.部位:桥涵 3.管径:双道直径80cm管道，半淤计算 4.淤泥就近晾晒，位置及运距自行考虑 5.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范	m3	15.5	116.27	1802.19
23	010103001003	边坡修整	1.河道边坡表面杂物清理，平均厚度30cm 2.边坡清理表面清理后对其进行整形、平整，修刮厚度10cm 3.杂土外运，位置及运距自行考虑 4.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范	m2	6728	10.53	70845.84
		楼张村沟渠清理工程					53929.91
24	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:自行考虑 3.装车外运:位置及运距自行考虑 4.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范	m3	2539.6	2.47	2[illegible]0.84
25	040103002001	一般回填方	1.填方来源:自行考虑 2.材料品种、规格:素土 3.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范	m3	23[illegible]	24.[illegible]	5802.[illegible]
26	040501001001	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:180°砂石基础 2.规格:DN400混凝土承插管 3.接口方式:橡胶圈 4.铺设深度:1.5m 5.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范	m	136	195.71	26616.56
本页小计							126577.94
合　　计							1252155.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 1 页　共 28 页

项目编码	040101005001	项目名称	挖淤泥、流砂			计量单位	m3
项目特征	1.机械清淤为主、人工修整为辅:开阔段落采用小型挖掘机开展全域清淤作业；狭窄段落、边坡边角、建筑物周边采用人工精细清理 2.沟底清淤平均清淤深度185cm 3.淤泥就近晾晒，位置及运距自行考虑 4.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.66
1.1	普工	工日	0.046776	-	-	87.1	4.07
1.2	其他人工费	元	1	-	-	2.59	2.59
2	材料费	-	-	-	-	-	16.55
2.1	晾晒	m3	1	-	-	16.55	16.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.15
3.1	履带式推土机	台班	0.001383	-	-	857	1.19
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.004269	-	-	1149.61	4.91
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.06	1.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	[illegible]	30.36
5	管理费	-	-			[illegible]	1.21
6	利润	-	-				0.6
综合单价							32.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 2 页　共 28 页

项目编码	040101005002	项目名称	挖淤泥、流砂			计量单位	m3
项目特征	1.管道清淤:人工清掏 2.部位:桥涵 3.管径:双道直径80cm管道，半淤计算 4.淤泥就近晾晒，位置及运距自行考虑 5.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	89.92
1.1	普工	工日	0.65	-	-	87.1	56.62
1.2	其他人工费	元	1	-	-	33.3	33.30
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.49
3.1	电动双筒慢速卷扬机	台班	0.02	-	-	205.66	4.11
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.38	1.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	95.41
5	管理费	-	-				13.97
6	利润	-	-				6.89
综合单价							116.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 3 页　共 28 页

项目编码	010103001001	项目名称	边坡修整			计量单位	m2
项目特征	1.河道边坡表面杂物清理，平均厚度30cm 2.边坡清理表面清理后对其进行整形、平整，修刮厚度10cm 3.杂土外运，位置及运距自行考虑 4.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.72
1.1	普工	工日	0.012138	-	-	87.1	1.06
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.66	0.66
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.09
3.1	履带式推土机	台班	0.000308	-	-	857	0.26
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001028	-	-	1149.61	1.18
3.3	夯实机电动	台班	0.00547	-	-	26.47	0.14
3.4	自卸汽车	台班	0.008286	-	-	627.12	5.20
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.3	1.30
4	1+2+3小计	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]81
5	管理费	-	-				0.48
6	利润	-	-				0.[illegible]
综合单价							10.52[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 4 页　共 28 页

项目编码	041201012001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆			计量单位	项
项目特征	1.挖掘机进出场费 2.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1341.33
1.1	普工	工日	10.8	-	-	87.1	940.68
1.2	一般技工	工日	1.2	-	-	134	160.80
1.3	其他人工费	元	1	-	-	239.85	239.85
2	材料费	-	-	-	-	-	205.29
2.1	镀锌铁丝	kg	5	-	-	5.84	29.20
2.2	草袋	m2	6.38	-	-	1.77	11.29
2.3	枕木	m3	0.08	-	-	2060	164.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2654.82
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.5	-	-	1149.61	574.80
3.2	平板拖车组	台班	1	-	-	1323.72	1323.72
3.3	回程费(占机械费)	元	474.63125	-	-	1	474.63
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.66	331.66
4	1+2+3小计	-	-	-		-	4201.44
5	管理费	-	-				452.81
6	利润	-	-				270.76
综合单价							4925.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 5 页　共 28 页

项目编码	041201005001	项目名称	施工降水			计量单位	台班
项目特征	1.抽水疏干:对沟渠积水段落采用抽水设备排干积水 2.抽水设备规格型号:Φ100泥浆泵抽管道内污水 3.工作台班:6个台班 4.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	195.23
3.1	泥浆泵	台班	1	-	-	195.27	195.27
3.2	其他机械费	元	4.66	-	-	1	4.66
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-4.7	-4.70
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	195.23
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							195.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 6 页　共 28 页

项目编码	040101005003	项目名称	挖淤泥、流砂			计量单位	m3
项目特征	1.机械清淤为主、人工修整为辅:开阔段落采用小型挖掘机开展全域清淤作业；狭窄段落、边坡边角、建筑物周边采用人工精细清理 2.沟底清淤平均清淤深度185cm 3.淤泥就近晾晒，位置及运距自行考虑 4.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.66
1.1	普工	工日	0.046776	-	-	87.1	4.07
1.2	其他人工费	元	1	-	-	2.59	2.59
2	材料费	-	-	-	-	-	16.55
2.1	晾晒	m3	1	-	-	16.55	16.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.15
3.1	履带式推土机	台班	0.001383	-	-	857	1.19
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.004269	-	-	1149.61	4.91
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.06	1.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	[illegible]	30.36
5	管理费	-	-			[illegible]	1.21
6	利润	-	-				0.6
综合单价							32.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 7 页　共 28 页

项目编码	010103001002	项目名称	边坡修整			计量单位	m2
项目特征	1.河道边坡表面杂物清理，平均厚度50cm 2.边坡清理表面清理后对其进行整形、平整，修刮厚度30cm 3.杂土外运，位置及运距自行考虑 4.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.02
1.1	普工	工日	0.014026	-	-	87.1	1.22
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.8	0.80
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	16.02
3.1	履带式推土机	台班	0.000616	-	-	857	0.53
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002055	-	-	1149.61	2.36
3.3	夯实机电动	台班	0.00547	-	-	26.47	0.14
3.4	自卸汽车	台班	0.016573	-	-	627.12	10.39
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.59	2.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
5	管理费	-	-				0.75
6	利润	-	-				0.[illegible]
综合单价							19.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 8 页　共 28 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m 3.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.01
1.1	普工	工日	0.028282	-	-	87.1	2.46
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.55	1.55
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.41
3.1	履带式推土机	台班	0.00062	-	-	857	0.53
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002068	-	-	1149.61	2.38
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.5	0.50
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.42
5	管理费	-	-				0.7
6	利润	-	-				3.35
综合单价							11.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 9 页　共 28 页

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源:自行考虑 2.密实度:90%-95% 3.材料品种、规格:中粗砂 4.部位:管道底部 5.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	50.32
1.1	普工	工日	0.365	-	-	87.1	31.79
1.2	其他人工费	元	1	-	-	18.53	18.53
2	材料费	-	-	-	-	-	254.66
2.1	砂子	m3	1.289	-	-	196.7	253.55
2.2	其他材料费	元	0.7	-	-	1	0.70
2.3	水	m3	0.079	-	-	5.29	0.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.44
3.1	夯实机电动	台班	0.08	-	-	26.47	2.12
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.32	0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-		307.42
5	管理费	-	-				7.61
6	利润	-	-				3.75
综合单价							318.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程

项目编码	040103001002	项目名称	沟槽回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合设计要求 3.回填方式:管底至管顶上部500mm采用人工回填 4.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.49
1.1	普工	工日	0.13413	-	-	87.1	11.68
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.81	6.81
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动	台班	0.0715	-	-	26.47	1.89
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.5
5	管理费	-	-				2.8
6	利润	-	-				1.38
综合单价							24.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度:原土直铺 2.材质及规格:PE80管 管径DN150，公称压力1.25MPa 3.连接形式:电熔连接 4.铺设深度:1米 5.管道检验及试验:管道安装完毕应进行强度实验和严密性实验 6.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.34
1.1	普工	工日	0.03462	-	-	87.1	3.02
1.2	一般技工	工日	0.06925	-	-	134	9.28
1.3	高级技工	工日	0.01154	-	-	201	2.32
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.73	7.73
2	材料费	-	-	-	-	-	280.56
2.1	热轧薄钢板	kg	0.0268	-	-	3.55	0.10
2.2	破布	kg	0.0034	-	-	6.04	0.02
2.3	尼龙砂轮片	片	0.00046	-	-	[illegible]	0.00
2.4	低碳钢焊条	kg	0.0104	-	-	[illegible]	[illegible]
2.5	三氯乙烯	kg	0.0002	-	-	11.3	[illegible]
2.6	氧气	m3	0.0036	-	-	3.74	[illegible]
2.7	乙炔气	kg	0.0012	-	-	[illegible]	0.01
2.8	石棉橡胶板中压	kg	0.014	-	-	[illegible]	0.22
2.9	无缝钢管	m	0.025	-	-	9.36	0.23
2.10	镀锌三通	个	0.006	-	-	2.4	0.01
2.11	螺纹旋塞阀(灰铸铁)	个	0.004	-	-	[illegible]	[illegible]
2.12	螺纹旋塞阀(灰铸铁)	个	0.004	-	-	40.6	0.16
2.13	温度计	块	0.004	-	-	38	0.15
2.14	压力表	块	0.004	-	-	52.1	0.21
2.15	其他材料费	元	0.018363	-	-	1	0.02
2.16	电熔套筒	个	0.1	-	-	165.5	16.55
2.17	PE80管	m	1	-	-	262.75	262.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.55
3.1	立式钻床	台班	0.00044	-	-	6.58	0.00
3.2	直流弧焊机	台班	0.00142	-	-	71.08	0.10
3.3	电熔焊接机	台班	0.0234	-	-	40	0.94
3.4	电焊条烘干箱	台班	0.00014	-	-	25.67	0.00
3.5	电动空气压缩机	台班	0.00198	-	-	207.03	0.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程

3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	304.45
5	管理费	-	-				2.86
6	利润	-	-				1.96
综合单价							309.27



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质及规格:Φ400(HDPE)钢带增强螺旋波纹管 2.管道检验及试验:管道安装完毕应进行强度实验和严密性实验 3.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	65.93
1.1	普工	工日	0.10189	-	-	87.1	8.87
1.2	一般技工	工日	0.20368	-	-	134	27.29
1.3	高级技工	工日	0.03396	-	-	201	6.83
1.4	其他人工费	元	1	-	-	22.94	22.94
2	材料费	-	-	-	-	-	457.36
2.1	热轧薄钢板	kg	0.26	-	-	3.55	0.92
2.2	尼龙砂轮片	片	0.0015	-	-	4.09	0.01
2.3	低碳钢焊条	kg	0.0542	-	-	5.33	0.29
2.4	氧气	m3	0.0114	-	-	3.74	0.04
2.5	乙炔气	kg	0.0038	-	-	[illegible]	0.03
2.6	石棉橡胶板中压	kg	0.042	-	-	[illegible]	[illegible]
2.7	无缝钢管	m	0.025	-	-	9.36	0.23
2.8	镀锌三通	个	0.006	-	-	2.4	0.01
2.9	螺纹旋塞阀(灰铸铁)	个	0.004	-	-	[illegible]	0.06
2.10	螺纹旋塞阀(灰铸铁)	个	0.004	-	-	[illegible]	0.16
2.11	温度计	块	0.004	-	-	38	0.15
2.12	压力表	块	0.004	-	-	52.1	0.21
2.13	其他材料费	元	0.048138	-	-	[illegible]	0.05
2.14	砂布	张	0.1478	-	-	1.69	0.25
2.15	润滑油	kg	0.0181	-	-	11.2	0.20
2.16	橡胶圈	个	0.206	-	-	78.59	16.19
2.17	(HDPE)钢带增强螺旋波纹管	m	1	-	-	437.9	437.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.07
3.1	立式钻床	台班	0.00088	-	-	6.58	0.01
3.2	直流弧焊机	台班	0.00672	-	-	71.08	0.48
3.3	电焊条烘干箱	台班	0.00068	-	-	25.67	0.02
3.4	电动空气压缩机	台班	0.00232	-	-	207.03	0.48
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	524.36
5	管理费	-	-				8.43
6	利润	-	-				5.78
综合单价							538.57



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程

项目编码	040501009001	项目名称	水平定向钻进管道			计量单位	m
项目特征	1.土壤类别:一、二类土 2.材质及规格:PE80管，管径:DN150公称压力1.25MPa 3.开挖方式:水平定向钻 4.连接形式:电熔连接 5.铺设深度:1米 6.管道检验及试验:管道安装完毕应进行强度实验和严密性实验 7.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	70.16
1.1	普工	工日	0.1071	-	-	87.1	9.33
1.2	一般技工	工日	0.214	-	-	134	28.68
1.3	高级技工	工日	0.0357	-	-	201	7.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	24.98	24.98
2	材料费	-	-	-	-	-	332.99
2.1	水	m3	0.3229	-	-	5.29	1.71
2.2	其他材料费	元	0.006555	-	-	1	0.01
2.3	膨润土	kg	15.41	-	-	[illegible]	[illegible]
2.4	碳酸氢钠	kg	0.2583	-	-	[illegible]	[illegible]
2.5	化学泥浆	kg	0.3872	-	-	3.88	1.50
2.6	PE80管	m	1.01	-	-	[illegible]	[illegible]
2.7	导向钻刀片	只	0.0123	-	-	[illegible]	9.70
2.8	钻杆	根	0.0033	-	-	769.4	2.54
2.9	回扩器	只	0.0093	-	-	2100	19.53
2.10	回扩器	只	0.0073	-	-	2869.47	20.95
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	165.44
3.1	水平定向钻机(小型)	台班	0.0275	-	-	4673.8	128.53
3.2	汽车式起重机	台班	0.0173	-	-	691.24	11.96
3.3	载重汽车	台班	0.0336	-	-	524.22	17.61
3.4	电动单级离心清水泵	台班	0.043	-	-	32.75	1.41
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	5.93	5.93
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	568.59
5	管理费	-	-				10.52
6	利润	-	-				7.22
综合单价							586.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程

项目编码	040602053001	项目名称	一体化泵站	计量单位	套
项目特征	一体化提升泵站（GRP)FYPS-1200-60-2-50-21-13.2 1.材质:GRP 2.规格:筒体直径1200mm、高4.3米 3配套潜水泵:泵Q=50m3/h，H=21m，N=5.5kw，一用一备 4.格栅类型:机械粉碎格栅 5.自控要求:厂家配套防雨型室外控制柜 6.参考图集20CS03-1-13、16及相关页次 7.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	65800
2.1	一体化泵站	套	1	-	-	65800	65800.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65800
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							65800

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程

项目编码	040504007001	项目名称	砌筑出水口			计量单位	座
项目特征	1.砖砌八字排水口 2.具体做法详见图集16S518 3.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	968.54
1.1	普工	工日	2.435	-	-	87.1	212.09
1.2	一般技工	工日	3.098	-	-	134	415.13
1.3	其他人工费	元	1	-	-	341.32	341.32
2	材料费	-	-	-	-	-	1364.86
2.1	水	m3	0.907	-	-	5.29	4.80
2.2	其他材料费	元	22.106918	-	-	1	22.11
2.3	塑料薄膜	m2	12.558	-	-	0.25	3.14
2.4	标准砖	千块	0.903	-	-	492	444.28
2.5	电	kW·h	1.722	-	-	0.68	1.17
2.6	预拌水泥砂浆	m3	0.01	-	-	[illegible]	3.78
2.7	预拌水泥砂浆	m3	0.049	-	-	[illegible]	[illegible]
2.8	预拌混合砂浆	m3	0.42	-	-	[illegible]	[illegible]
2.9	预拌混凝土	m3	0.665	-	-	284.6	189.26
2.10	预拌混凝土	m3	1.641	-	-	[illegible]	516.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.34
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.018	-	-	197.4	3.55
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	5.79	5.79
4	1+2+3小计	-	-	-	-		[illegible]
5	管理费	-	-				137.71
6	利润	-	-				94.5
综合单价							2574.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.型号:1.YJV22-5*10电缆 2.埋深:0.7m 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.21
1.1	普工	工日	0.0146	-	-	87.1	1.27
1.2	一般技工	工日	0.0234	-	-	134	3.14
1.3	高级技工	工日	0.0043	-	-	201	0.86
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.94	0.94
2	材料费	-	-	-	-	-	91.9
2.1	镀锌铁丝	kg	0.002	-	-	5.84	0.01
2.2	其他材料费	元	0.007531	-	-	1	0.01
2.3	钢丝绳	kg	0.008	-	-	7.9	0.06
2.4	黄铜线	kg	0.001	-	-	50.47	0.05
2.5	塑料带	卷	0.002	-	-	5.07	0.01
2.6	棉布	kg	0.004	-	-	23.46	0.09
2.7	热缩端帽不带气门	个	0.007	-	-	4.8	0.03
2.8	汽油	kg	0.003	-	-	9.74	0.03
2.9	油脂	kg	0.006	-	-	15.5	0.09
2.10	硬脂酸	kg	0.001	-	-	16.8	0.02
2.11	自粘性塑料带	卷	0.007	-	-	3.88	0.03
2.12	电力电缆	m	1.01	-	-	90.55	91.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.1
3.1	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.0014	-	-	36.54	0.05
3.2	汽车式起重机	台班	0.0007	-	-	784.73	0.55
3.3	载重汽车	台班	0.0007	-	-	446.68	0.31
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	99.21
5	管理费	-	-				1.23
6	利润	-	-				0.59
综合单价							101.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程

项目编码	030412001001	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:电缆保护管 2.型号:SC50 3.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.2
1.1	普工	工日	0.0263	-	-	87.1	2.29
1.2	一般技工	工日	0.036	-	-	134	4.82
1.3	高级技工	工日	0.0034	-	-	201	0.68
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.4	1.40
2	材料费	-	-	-	-	-	38.42
2.1	镀锌铁丝	kg	0.0701	-	-	5.84	0.41
2.2	氧气	m3	0.0701	-	-	3.74	0.26
2.3	乙炔气	kg	0.02	-	-	8.96	0.18
2.4	其他材料费	元	0.040996	-	-	1	0.04
2.5	钢板	kg	0.02	-	-	[illegible]	0.07
2.6	低碳钢焊条	kg	0.04	-	-	[illegible]	[illegible]
2.7	沥青清漆	kg	0.1001	-	-	14.5	[illegible]
2.8	SC50	m	1.03	-	-	34.8	35.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.19
3.1	半自动切割机	台班	0.003	-	-	83.15	0.25
3.2	交流弧焊机	台班	0.016	-	-	57.02	0.91
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	[illegible]
5	管理费	-	-				1.85
6	利润	-	-				0.88
综合单价							51.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程

项目编码	040205001001	项目名称	人(手)孔井			计量单位	座
项目特征	1.室外手孔井 2.做法详见07SD-101-8第120-123页 3.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	270.29
1.1	普工	工日	1.19	-	-	87.1	103.65
1.2	一般技工	工日	0.91	-	-	134	121.94
1.3	其他人工费	元	1	-	-	44.7	44.70
2	材料费	-	-	-	-	-	242.73
2.1	标准砖	千块	0.15	-	-	492	73.80
2.2	水泥	t	0.07	-	-	339.65	23.78
2.3	粗砂	t	0.32	-	-	88.76	28.40
2.4	碎石	t	0.23	-	-	132.6	30.50
2.5	板方材	m3	0.01	-	-	2060	20.60
2.6	手孔口圈	套	1.01	-	-	[illegible]	65.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
4	1+2+3小计	-	-	-	-	[illegible]	13.02
5	管理费	-	-				58.73
6	利润	-	-				28
综合单价							599.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程

项目编码	040205019001	项目名称	监控摄像机			计量单位	台
项目特征	1.监控系统 2.包含立杆及接地极安装 3.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	131.3
1.1	安装工	工日	0.84	-	-	134	112.56
1.2	其他人工费	元	1	-	-	18.74	18.74
2	材料费	-	-	-	-	-	1874.46
2.1	其他材料费	元	4.455	-	-	1	4.46
2.2	监控摄像机	台	1	-	-	1870	1870.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.35
3.1	彩色监视器	台班	0.1	-	-	4.39	0.44
3.2	工业用真有效值万用表	台班	0.05	-	-	5.54	0.28
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.63	0.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2007.11
5	管理费	-	-				22.49
6	利润	-	-				11.21
综合单价							2041.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程

项目编码	04B002	项目名称	污水管道清淤		计量单位	m
项目特征	1.部位:污水管道清淤 2.管径:双道直径80cm管道，80%淤计算 3.泥罐车运输泥浆，位置及运距自行考虑 4.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	64.32
2.1	污水管道清淤	m	1	-	-	64.32	64.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	64.32
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							64.32



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程

项目编码	040101005005	项目名称	挖淤泥、流砂			计量单位	m3
项目特征	1.机械清淤为主、人工修整为辅:开阔段落采用小型挖掘机开展全域清淤作业；狭窄段落、边坡边角、建筑物周边采用人工精细清理 2.沟底清淤平均清淤深度185cm 3.淤泥就近晾晒，位置及运距自行考虑 4.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.66
1.1	普工	工日	0.046776	-	-	87.1	4.07
1.2	其他人工费	元	1	-	-	2.59	2.59
2	材料费	-	-	-	-	-	16.55
2.1	晾晒	m3	1	-	-	16.55	16.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.15
3.1	履带式推土机	台班	0.001383	-	-	857	1.19
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.004269	-	-	1149.61	4.91
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.06	1.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	[illegible]	30.36
5	管理费	-	-			[illegible]	1.21
6	利润	-	-			[illegible]	0.6
综合单价							32.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程

项目编码	040101005006	项目名称	挖淤泥、流砂			计量单位	m3
项目特征	1.管道清淤:人工清掏 2.部位:桥涵 3.管径:双道直径80cm管道，半淤计算 4.淤泥就近晾晒，位置及运距自行考虑 5.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	89.92
1.1	普工	工日	0.65	-	-	87.1	56.62
1.2	其他人工费	元	1	-	-	33.31	33.31
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.49
3.1	电动双筒慢速卷扬机	台班	0.02	-	-	205.66	4.11
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.38	1.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	95.41
5	管理费	-	-				13.97
6	利润	-	-				6.89
综合单价							116.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程

项目编码	010103001003	项目名称	边坡修整			计量单位	m2
项目特征	1.河道边坡表面杂物清理，平均厚度30cm 2.边坡清理表面清理后对其进行整形、平整，修刮厚度10cm 3.杂土外运，位置及运距自行考虑 4.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.72
1.1	普工	工日	0.012138	-	-	87.1	1.06
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.66	0.66
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.09
3.1	履带式推土机	台班	0.000308	-	-	857	0.26
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001028	-	-	1149.61	1.18
3.3	夯实机电动	台班	0.00547	-	-	26.47	0.14
3.4	自卸汽车	台班	0.008286	-	-	627.12	5.20
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.3	1.30
4	1+2+3小计	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]81
5	管理费	-	-				0.48
6	利润	-	-				0.[illegible]
综合单价							10.52[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:自行考虑 3.装车外运:位置及运距自行考虑 4.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.01
1.1	普工	工日	0.028282	-	-	87.1	2.46
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.55	1.55
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.41
3.1	履带式推土机	台班	0.00062	-	-	857	0.53
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002068	-	-	1149.61	2.38
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.5	0.50
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.42
5	管理费	-	-				0.7
6	利润	-	-				0.35
综合单价							8.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源:自行考虑 2.材料品种、规格:素土 3.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.49
1.1	普工	工日	0.13413	-	-	87.1	11.68
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.81	6.81
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动	台班	0.0715	-	-	26.47	1.89
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.5
5	管理费	-	-				2.8
6	利润	-	-				1.38
综合单价							24.68



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度:180° 砂石基础 2.规格:DN400混凝土承插管 3.接口方式:橡胶圈 4.铺设深度:1.5m 5.其他说明:详见相关图纸设计、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26.21
1.1	普工	工日	0.057924	-	-	87.1	5.05
1.2	一般技工	工日	0.075346	-	-	134	10.10
1.3	高级技工	工日	0.00918	-	-	201	1.85
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.22	9.22
2	材料费	-	-	-	-	-	160.17
2.1	水	m3	0.165756	-	-	5.29	0.88
2.2	其他材料费	元	0.153062	-	-	1	0.15
2.3	标准砖	千块	0.00073	-	-	492	0.36
2.4	预拌水泥砂浆	m3	6E-5	-	-	378.4	0.02
2.5	预拌混合砂浆	m3	0.00036	-	-	388.45	0.14
2.6	镀锌铁丝	kg	0.0068	-	-	5.02	0.03
2.7	碎石	t	0.14704	-	-	132.9	19.5
2.8	焊接钢管	m	0.0003	-	-	6	0.00
2.9	橡胶管	m	0.015	-	-	4.88	0.07
2.10	钢筋混凝土管	m	1.01	-	-	137.63	139.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.09
3.1	汽车式起重机	台班	0.00337	-	-	691.24	2.33
3.2	干混砂浆罐式搅拌机	台班	2E-5	-	-	197.4	0.00
3.3	电动夯实机	台班	0.007456	-	-	25.49	0.19
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.57	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	189.47
5	管理费	-	-				3.7
6	利润	-	-				2.54
综合单价							195.71

材料暂估单价及调整表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	24847.67	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	16565.12	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	3432.04	详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	6864.07	详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	3432.04	详见明细表E.3.2
本页小计				55140.94	--
合　　计				55140.94	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	41412.79	60	24847.67	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	41412.79	40	16565.12	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	13728.14	25	3432.04	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	13728.14	50	6864.07	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	13728.14	25	3432.04	-	-	-	-	-	
合　　计					55140.94						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	041201019001	安全生产	24847.67						
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	16565.12						
3	041201021001	夜间施工增加	3432.04						
4	041201023001	二次搬运	6864.07						
5	041201020001	冬雨季施工	3432.04						
本页小计			55140.94	--		--		--	
合　　计			55140.94	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） C=C₁+C₂+C₃			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C₁	C₂	C₃	D=A·B·C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							

专业工程暂估价明细表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
1.1								
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
2.1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
3.1								
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	详见本标准表E.4.6
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	1307296.06	9	117656.65

发包人提供材料一览表

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：长葛市和尚桥镇三八沟综合整治工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。