许昌市公安局道路出行专项视频监控建设合同

委托方（甲方）：许昌市公安局

受托方（乙方）：河南省通信工程局有限责任公司

合 同 签 订 地：河南省 许昌市 魏都县(区)

目 录

第一条　项目建设内容

第二条　合同价款及付款方式

第三条　项目实施管理

第四条　项目验收和交付

第五条　项目培训

第六条　项目质量保证

第七条　知识产权和保密义务

第八条　违约责任

第九条　合同的解除和终止

第十条　通知与送达

第十一条　不可抗力

第十二条　争议解决方式

第十三条　其他条款

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，以及2026年10月30日许昌市政府采购中心签发的中标通知书和招投标文件(项目编号：ZFCG-G2026087-1号)，甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就许昌市公安局道路出行专项视频监控建设项目的有关事宜协议如下：

第一条　项目建设内容

1.招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。本项目的整体功能应当符合以上文件约定的各项技术指标和技术参数要求，

2.采购内容及参数等详见附件1。

3.项目实施期限：自甲方具备施工进场条件开始 30日历天内,完成项目交付。

4.质保期：本项目采购清单第1、第2项货物质保期限为 3 年，其他项质保期限为 1 年，自初验验收合格之日起计算。

第二条 合同价款及付款方式

（一）合同总额为人民币￥951720.00元（大写玖拾伍万壹仟柒佰贰拾元整），包含以下内容：

序号	名称	品牌 规格型号	单位	数量	单价	总价
1	400 万超星光宽动态变焦双光筒型网络摄像机	浙江宇视科技有限公司、UNV、IPC-E26X	台	115	1700	195500
2	8 口千兆交换机	浙江宇视科技有限公司、宇视、NSW2010-8GT-DT-V2	个	115	150	17250
3	相机支架	浙江宇视科技有限公司、宇视、TR-UP0627 TR-UV06-A-IN	套	115	80	9200
4	超五类网线	深圳市创新胜为科技有限公司、胜为、CLC-5305A	米	2300	3	6900
5	电源线	河南长江电缆有限公司、长江、RVV3*1.5mm²	米	3320	7	23240
6	抱杆箱	河南富隆电气设备有限公司、富隆、500*400*200	个	115	900	103500
7	杆件	郑州隆浩交通设施有限公司、隆浩、定制	套	7	4000	28000
8	塑料管	盘锦亿源塑胶管业有限公司、亿源、硬质 PE 管 Φ75	米	1122	40	44880
9	立杆基础施工	河南省通信工程局有限责任公司、工程局、定制	项	7	1700	11900
10	人行道开挖及恢复	河南省通信工程局有限责	米	500	120	60000

	0.4*0.6m	任公司、工程局、定制				
11	柏油路面开挖及恢复 0.4*0.6m	河南省通信工程局有限责任公司、工程局、定制	米	210	120	25200
12	混凝土路面开挖及恢复 0.4*0.6m	河南省通信工程局有限责任公司、工程局、定制	米	50	120	6000
13	绿化带开挖及恢复 0.4*0.6m	河南省通信工程局有限责任公司、工程局、定制	米	180	120	21600
14	绿化带开挖及恢复 0.4*0.6m	河南省通信工程局有限责任公司、工程局、定制	米	80	120	9600
15	手井	河南省通信工程局有限责任公司、工程局、500*500*600mm	个	7	650	4550
16	监控及立杆安装	河南省通信工程局有限责任公司、工程局、定制	项	1	61000	61000
17	巡检服务	河南省通信工程局有限责任公司、工程局、定制	月	12	6500	78000
18	用电服务	河南省通信工程局有限责任公司、工程局、定制	月	12	3200	38400
19	光纤链路	中国联合网络通信有限公司许昌市分公司、联通、定制	月	12	17250	207000
合计	大写： 玖拾伍万壹仟柒佰贰拾元整		小写：951720 元			

详细参数见附件一。

（二）付款方式

本项目采用分期支付方式支付，以人民币结算，具体支付期限及额度如下：

（1）初验款：本项目初验验收合格并收到乙方发票后 10 个工作日内，甲方向乙方支付项目采购清单第 1 至 16 项费用。

（4）终验款：本项目通过最终验收并收到乙方发票后 10 个工作日内，甲方向乙方支付项目采购清单第 17 至 19 项费用。

3.支付方式

（1）甲方与乙方之间通过 转账或汇款 方式进行结算。

（2）银行信息：

合同甲方：_____

开户名称：_____

开 户 行：_____

账　　号：_____

合同乙方：河南省通信工程局有限责任公司

开户名称：河南省通信工程局有限责任公司

开 户 行：光大银行郑州纬五路支行

账　　号：77170188000091887

第三条 项目实施管理

（一）项目团队组建

甲乙双方应当指定人员分别组成项目团队，负责项目实施。

（二）项目实施

1.因甲方未提供场地、资料等原因，导致乙方无法组织项目实施的，乙方有权要求顺延工期，并请求赔偿停工、窝工损失等。

2.因乙方原因造成自身或任何第三人人身损害或财产损失的，乙方应该承担损害赔偿责任。

3.因乙方原因致使项目质量不符合约定的，甲方有权请求在合理期限内修理/修复。

第四条 项目验收和交付

（一）项目验收

1、采购人在收到供应商项目验收建议之日起7个工作日内，由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行实质性验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

3.验收分为初验验收和终验验收:

3.1 初验验收

(1) 初验验收是对本项目完成设备安装和调试所进行的验收。本项目采购清单序号1至序号16项及视频监控整体功能符合招标文件的技术部分以及本合同附件中规定的各项技术指标和技术参数要求，具备验收条件时，中标人应当书面

通知采购人组织初验验收，并同步提供竣工文档。

(2) 采购人应当自收到初验验收通知后 5 个工作日内组织初验验收，并在验收后 2 个工作日内出具验收报告或提出整改意见。采购人提出整改意见的，中标人应当及时整改并承担由自身原因造成整改的费用。

(3) 验收通过后采购人应向中标人出具验收报告，采购人无正当理由未在约定期限内组织验收或提出书面修改意见的，自期限届满之日起视为本项目初验验收合格。

3．2 终验验收。

(1) 终验内容为合同内监控总体运维情况，主要验收指标为监控在线率和故障修复效率等。

(2) 初验验收通过满一年，中标人应该书面通知采购人进行终验验收，采购人应当在收到申请后5个工作日内参照每月《摄像头运维情况月度考核记录表》提出书面验收意见，并签署验收报告。（3）摄像头运维保障考核和计费方法：

乙方应接受甲方的日常运维考核和监督指导，保障合同内摄像头日均在线率达到90%以上。甲方每天定时将监控在线情况通报给乙方，视频监控故障应在48小时内进行修复，不能按时修复故障的，自通报之日起对其计入故障考核；影响抢修人员人身安全的雨雪、雷雨等恶劣天气时间不计入故障考核。

如因第三方（市政、园林绿化、路政施工，电源接入单位变更、拆迁等）原因无法进行正常维保工作且短时间内无法恢复的，乙方应立即以电话，电子邮件等形式通知甲方负责人员（后续以纸质文件的形式进行备案），具备施工和抢修条件后再进行相关维护维修工作，甲方不支付停用期间的任何费用。

合同内监控日均在线率应达到90%以上，当月日均在线率不足90%的，采购清单序号17、18、19内容的当月支付比例不得超过在线率；当月日均在线率不足70%的，不再支付当月采购清单序号17、18、19内容的费用。

每路监控当月累计中断超过7天的，扣除该监控当月采购清单序号17、18、19内容50%的费用，超过15天的，扣除该监控当月采购清单序号17、18、19内容的全部费用。

5.项目审计

（1）审计内容为规格、型号、数量，但不包括单价。

（2）若本项目涉及审计，甲方必须保证审计最迟在乙方通过验收后90天内进行，超过90天未进行或完成审计的，不得影响甲方对乙方的付款，否则甲方应向乙方承担相应的逾期付款违约责任。

（二）项目交付

1.乙方应当按照本合同及附件约定的内容进行交付，交付内容涉及文档与文件的应当包括纸质及电子版式并可供阅读。

2.乙方应当在每项交付2个工作日前以书面方式通知甲方，甲方应当在接到通知后及时安排交付事宜。

3.因甲方原因导致交付不能按时进行的，乙方可相应顺延交付日期，造成乙方损失的，甲方应当承担赔偿责任。

第五条 项目培训

1.乙方应当根据项目实施计划、进度和系统实际运行的需要，及时培训甲方技术人员。培训目标为甲方技术人员能够熟练掌握系统的操作技能和日常的维护技能。

2.乙方培训时应当提供设备、系统操作说明和日常维护说明等技术资料。如未能达到培训目标的，乙方应当按照甲方的要求提供1次再培训。

第六条 项目质量保证

1.如设备生产厂商对本项目所应用的部分设备的质保期规定超过上述约定质保期限的，则该部分设备按照生产厂商规定质保期执行。

2.质保期内，非因甲方原因造成设备或系统的性能和质量与合同规定不符，影响正常使用的，乙方负责解决。

3.质保期内，如由于乙方原因需要对本项目中的部件（包括软件和硬件）予以更换或升级的，则该部件的质保期应当相应延长。

第七条 知识产权和保密义务

（一）知识产权

1.甲乙双方应当对本合同所涉及的各种软件的知识产权（如有）进行约定，

以保证本项目使用的软件不会侵犯对方或第三方的知识产权。

2.甲方保证，对本项目中选用的甲方原有软件拥有相应的使用、修改、升级的权利，严格遵守知识产权及软件版权保护的法律、法规，并在本合同所约定的范围内使用本信息系统，否则应当承担相应的法律责任。

3.乙方保证，对于其提供的软件系统拥有知识产权或已获得权利人的授权，本项目使用乙方提供的软件不会侵犯第三方的合法权益，否则乙方应当负责处理索赔或涉诉等各项事宜，造成甲方实际经济损失的，乙方应当承担赔偿责任。

（二）保密义务

1.保密期限为本合同履行期间及本合同终止后3年，招标文件第二章第三项第1.8条中规定的信息安全不受3年期限约束。甲乙双方可另行约定保密范围，作为附件。

2.在保密期限内，甲乙双方均有为对方保密的义务。甲乙双方保证，因履行本合同所获得的对方商业秘密或敏感信息，仅用于履行本合同项下的义务，并只为履行本合同的相关人员所知悉。任何一方的相关人员违反保密义务的，由该人员所属一方承担全部法律责任；但法律另有规定的除外。

3.本合同履行完毕后，甲乙双方均应当按照对方要求，处理所获得的对方有关资料信息或电子文档。

第八条 违约责任

本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当按照约定承担违约责任，并赔偿对方由此受到的损失。其中：

（一）乙方逾期履约或不履约责任

1.乙方无正当理由逾期交付，每逾期一周，乙方应当向甲方支付逾期部分价款5‰的违约金，无正当理由逾期交付超过五周，或在运维期间连续3个月日均在线率不足90%视为乙方不履行合同。

2.乙方不履行合同或交付的信息系统存在重大缺陷以致无法实现合同目的的，甲方有权要求乙方继续履行或解除合同，且乙方应赔偿甲方合同总价款10%的违约金。

（二）双方违反知识产权义务责任

任何一方违反本合同所约定的知识产权义务，未经对方书面同意，将对方享有知识产权的有关技术成果、计算机软件、源代码、数据信息、技术资料和文档擅自向第三方披露、转让或许可使用的，违约方除应当立即停止违约行为外，还

应当赔偿由此给对方所造成的损失，如损失无法准确计算的，违约方应当支付合同总价款10%的违约金。

（三）双方违反保密义务责任

任何一方违反本合同所约定的保密义务，违约方应当支付合同总价款10%的违约金。

第九条 合同的解除和终止

1.本合同生效后，除法律法规和本合同另有规定外，任何一方不得随意变更或解除合同，否则应当承担违约责任并支付另一方合同总价款10%的违约金。

2.甲乙双方各自履行完毕本合同的全部义务后，本合同终止。

第十条 通知与送达

1.合同各方一致确认以下通讯地址和联系方式为各方履行合同、解决合同争议时向接受其他方商业文件信函或司法机关文书的送达地址和联系方式。

2.合同各方均承诺：上述确认的通讯地址和联系方式真实有效，如有错误，导致的商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果由己方承担。

3.本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和联系方式。一方当事人变更名称、地址、联系人或联系方式的，应当在变更后五日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

4.合同各方均明知：因载明的地址有误、或未及时告知变更后的地址、或者当事人和指定接收人拒绝接收等原因，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，以文书退回之日即视为送达之日。一方当事人向对方所发出的书面函件，应以挂号信或特快专递的方式邮寄，函件签收的，以函件签收为送达，函件未签收的，以邮件寄出（以邮戳为准）后的第二日视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统，即视为送达；被系统退回且非发件方原因的，则以前述电子文件退回之日视为进入对方数据电子接收系统，即视为送达。若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。

5.本合同约定的合同各方的联系地址、联系人、联系方式为各方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院/仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院/仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的送达适用于争议解决时的送达。

4、如遇国家税收政策调整，则按照调整后内容执行。

5、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲　　方：

法定代表人/授权代表人：

日　　期：2016年11月9日

乙　　方：

负责人/授权代表人：

日　　期：　　年　　月　　日

			持人脸、人体属性提取； 10、人脸属性检测：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩、帽子款式、帽子颜色； 11、人体属性检测：性别、年龄段、戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、携包、身姿、鞋子、发型、移动方向； 12、周界布防：支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域；支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防； 13、混行检测：支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防； 14、机动车属性：车牌号码、车牌颜色、车牌类型； 15、人数统计：人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零； ▲16、人员密度检测：支持人员密度三级报警； 17、道路监控：支持车道设置，可分车道检测抓拍机非人不同类别目标； 18、支持高低杆设置切换：高杆适用于道路卡口抓拍，低杆适用于园区出入口抓拍； 19、机动车属性：车牌号码、车牌颜色、车牌种类、车辆类型、车身颜色、车辆品牌、车款； ▲20、行为分析：人员聚集、停车检测、徘徊检测、快速移动 21、普通事件：运动检测、遮挡检测、			

			声音检测、报警输入、报警输出 22、SD卡扩展：Micro SD插槽*1,最大支持512GB；支持SD卡断网缓存补录 23、内置Mic：≥2个；内置扬声器：≥1个 ▲24、音频输入：≥2入；音频输出：≥1出；报警输入：≥3入；报警输出：≥2出 25、网络接口：RJ45 10M/100M自适应以太网电口、FC接口，内置百兆单模单纤光收发一体模块（1310nm发送波长-1550nm接收波长-155Mbps速率 -20km传输距离）。 26、串口：RS485(2线)半双工*1； 27、供电方式：AC24V±20%、DC24V±20%； 28、最大功耗：≤21W ▲29、防护等级：≥IP67； 30、防暴等级：≥IK10（除视窗外）			
2	8口千兆交换机	浙江宇视科技有限公司、宇视、NSW2010-8GT-DT-V2	1、工业级交换机； 2、工作温度：-20℃～70℃；工作湿度：10%～90%无凝结； 3、防尘等级：不低于IP30； 4、端口速率：千兆； 5、接口类型：8千兆电； 支持标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3az； 6、交换容量：16Gbps；包转发率：11.9Mpps；包缓冲区：4M bit；MAC：8K； 7、电源：适配器输入电压 ：AC 100-240V；整机功耗：12W； 8、指示灯：PWR（绿色）常亮：交换机已通电；PWR（绿色）熄灭：交换机未通电；端口指示灯灭 ：没有连接网络设备；端口指示灯常亮：连接了网络设备；端口指示灯闪烁：正在传输数据； 9、防雷等级：防雷：共模2KV，差模1KV ；	个	115	

			静电：空气 4KV，接触 3KV			
3	相机支架	浙江宇视科技有限公司、宇视、TR-UP0627 TR-UV06-A-IN	通用型抱杆支架+三维可调安装支架，三维可调支架俯仰和左右调节范围不低于±45°，使用环境：室外	套	115	
4	超五类网线	深圳市创新胜为科技有限公司、胜为、CLC-5305A	超五类网线，国标	米	2300	
5	电源线	河南长江电缆有限公司、长江、RVV3*1.5mm²	规格:RVV3*1.5mm²	米	3320	
6	抱杆箱	河南富隆电气设备有限公司、富隆、500*400*200	安装方式：抱杆安装；镀锌板材质喷塑，具备断路保护功能。箱体尺寸不低于 50cm*40cm*20cm，板厚 1.0mm，箱顶采用三角顶设计，配带理线架、双托板、插座。有“公安专用，有电危险”标志，内置 6A-10A-16A 三级可调重合闸。 防护等级：IP54； 含 4 口光纤终端盒 4 芯单模满配尾纤法兰盘	个	115	
7	杆件	郑州隆浩交通设施有限公司、隆浩、定制	含地笼，立杆 6 米，横臂 4 米。立杆采用 Q235 优质碳素结构钢制作，杆体上口径 190mm、下口径 230mm，壁厚 4mm，配套上口径 100mm、下口径 150mm，壁厚 4mm 的单横臂，整体经热镀锌及户外喷塑防腐处理，地笼钢筋主筋采用螺纹钢 Φ22，6 根长度一米，箍筋用圆钢Φ10 加密两道箍。	套	7	
8	塑料管	盘锦亿源塑胶管业有限公司、亿源、硬质 PE 管Φ75	1.名称:塑料管 2.规格:硬质 PE 管Φ75 3.配置形式:埋地	米	1122	
9	立杆基础施工	立杆基础施工	基础开挖、渣土清运、基础浇筑，基础尺寸 1000*1000*1000mm，基础混泥土等级 C25	项	7	
10	人行道开挖及恢复 0.4*0.6m	人行道开挖及恢复 0.4*0.6m	拆除透水砖及 4%水泥稳定级配碎石垫层厚 150；新建面层 3cm 透水砖；2cm 粗砂干硬性水泥砂浆；22cm 厚 C20 透水水泥混凝土并铺设一根 75PE 管道，管道施工后进行测试确保畅通；13cm 级配碎石；20cm 厚 C20 混凝土包封；人行道步砖利旧率 30%； 开挖及垃圾外运，运距自行考虑。	米	500	

11	柏油路面开挖及恢复 0.4*0.6m	柏油路面开挖及恢复 0.4*0.6m	拆除原有 10CM 左右柏油，开挖 50CM 左右的 C20 混凝土垫层，新建 50CM 左右 C20 水泥混凝土垫层并铺设一根 75PE 管道，管道施工后进行测试确保畅通，恢复 10CM 柏油； 开挖及垃圾外运，运距自行考虑。	米	210	
12	混凝土路面开挖及恢复 0.4*0.6m	混凝土路面开挖及恢复 0.4*0.6m	拆除原有混凝土路面，开挖 60CM 的 C20 混凝土垫层，新建 20CM 水泥混凝土垫层并铺设一根 75PE 管道，管道施工后进行测试确保畅通，恢复 40CM 的 C20 混凝土路面； 开挖及垃圾外运，运距自行考虑。	米	50	
13	绿化带开挖及恢复 0.4*0.6m	绿化带开挖及恢复 0.4*0.6m	拆除绿化带原有绿植，开挖 60CM 左右泥土，新建 20CM 左右水泥混凝土垫层并铺设一根 75PE 管道，管道施工后进行测试确保畅通，恢复 40CM 泥土，拆除绿化依照原有植被原貌进行恢复：原草坪区域重新铺设草坪；原有灌木区域按需栽植灌木（规格：株高 1m，种植密度 25 株/㎡），整片恢复绿化养护周期 2 年； 根据抽查比例估算，其中红叶石楠绿化带长约 180 米； 开挖及垃圾外运，运距自行考虑。	米	180	
14	绿化带开挖及恢复 0.4*0.6m	绿化带开挖及恢复 0.4*0.6m	拆除绿化带原有绿植，开挖 60CM 左右泥土，新建 20CM 左右水泥混凝土垫层并铺设一根 75PE 管道，管道施工后进行测试确保畅通，恢复 40CM 泥土，拆除绿化依照原有植被原貌进行恢复：原草坪区域重新铺设草坪；原有灌木区域按需栽植灌木（规格：株高 1m，种植密度 25 株/㎡），整片恢复绿化养护周期 2 年； 根据抽查比例估算，沿阶草绿化带长约 80 米； 开挖及垃圾外运，运距自行考虑。	米	80	
15	手井	手井	规格：500*500*600mm，含手井框、盖，手井包封等规格：500*500*600mm，含手井框、盖，手井包封等。手井采用水泥砂浆砌筑井室井内预埋线缆套管，无需垫层，壁厚大概 12CM，内侧采用水泥砂浆覆盖，厚度大概 1-2CM，井口顶部匹配人行道路面设计高程，配套铸铁井盖，周边同步复原人行道铺装结构。	个	7	
16	监控及立杆安装	监控及立杆安装	项目共设置 115 处监控点位： （1）7 处点位实施立杆的安装施工，包	项	1	

			含安装杆件的机械费及人工费； （2）108 处点位依托现有杆件进行借杆安装施工。			
17	巡检服务	巡检服务	一、远程日常巡检（每日） 1. 设备在线状态：摄像头、球机、交换机、传输设备在线正常，无离线、掉线告警 2. 视频画面：无黑屏、花屏、雪花、模糊、偏色、逆光过曝、画面遮挡、卡顿丢帧 3. 云台功能：球机旋转、变焦、聚焦、预置位、巡航正常，无卡顿、异响、限位异常 4. 红外夜视：夜间红外补光正常，不闪烁、不熄灭、无眩光、夜间清晰可见 5. 录像存储：NVR 录像正常不间断，无断录、漏录，硬盘健康、存储空间充足 6. 时间校准：设备时钟精准，与时钟服务器同步，满足治安取证要求 7. 网络链路：传输稳定，无延迟、丢包、链路中断、端口异常报警 二、现场实地巡检（每周） 1. 摄像机镜头：无灰尘、蛛网、鸟粪、污渍、雾气、划痕、破损 2. 设备护罩：密封完好、不进水、不凝露、胶圈无老化锈蚀 3. 监控视角：路口全覆盖，无盲区、无移位，未被树木、广告牌、围挡遮挡 4. 立杆支架：立杆垂直无倾斜、锈蚀、开裂，螺丝抱箍紧固牢靠 5. 供电线路：POE/市电供电正常，线路无破损、裸露、老化、受潮短路 6. 机柜机箱：防水防尘、门锁完好、布线整齐、无积水杂物、散热正常 7. 防雷接地：接地规范牢固，无松动破损，防雷设施完好 8. 周边环境：无施工遮挡、强光干扰、人为遮挡、破坏、偷盗风险 三、月度深度维保巡检 1. 镜头、防护罩、机箱内外全面除尘清洁 2. 调试曝光、宽动态、夜视参数，优化昼夜画质 3. 紧固接头端子，排查线路老化隐患	月	12	

附件二：摄像头运维情况月度考核记录表

<table>
<tr><td>填写日期</td><td>年 月 日</td><td>考核时段</td><td>年 月 日- 年 月 日</td></tr>
<tr><td>日均在线率</td><td></td><td>考核时段
应付金额</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">考核时间内扣减费用的情况明细：</td></tr>
<tr><td colspan="4">乙方人员签字：</td></tr>
<tr><td colspan="4">（盖章）
甲方考核人员签字：</td></tr>
</table>