

孟岗镇中心卫生院整体搬迁项目电梯设备买卖合同

合同编号： 24—04—25—1

项目名称： 长垣市孟岗镇中心卫生院整体搬迁项目配套设备项目

项目地址： 长垣市孟岗镇孟岗村

甲 方

乙 方

单位名称： 长垣市孟岗镇中心卫生院

单位名称： 河南省登览机械设备有限公司

地 址： 长垣市孟岗镇孟岗村

地 址： 河南省新乡市长垣市赵堤镇斗趣街 2 号

电 话： 13513735099

电 话： 13937354111

传 真： _____

传 真： _____

邮 编： 453400

邮 编： 453400

开户银行： 长垣市农村商业银行孟岗支行

开户银行： 中国银行股份有限公司长垣支行

银行帐号： 00000276882792619012

银行帐号： 258578698101

税 号： 12410728417309337U

税 号： 91410728MA9KFJBF82

甲方盖章：

乙方盖章：

甲方法定代表人或

乙方法定代表人或

委托代理人签字： _____ 委托代理人签字： _____

2024 年 04 月 25 日

2024 年 04 月 25 日

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲、乙双方充分协商，达成一致，并签订本合同，双方在履行中共同遵照执行。

1、设备型号、数量及价格（具体规格见附件）：

金额单位：万元

梯号及功能	型号(载重/速度)层/站/门	台量	设备 单价	运输 单价	合计
医用电梯兼无障碍	GPS35S(1600/1.0)5/5/5	1	13.24	0.3	13.54
医用电梯	GPS35S(1600/1.0)5/5/5	1	13.09	0.3	13.39
污物电梯	GPS35S(1600/1.0)5/5/5	1	13.09	0.3	13.39
合计：403200 元 大写：肆拾万叁仟贰佰元整					40.32

注：以上价格指设备含税价，包装、运输费用，不含其他任何费用（税率按国家税法标准执行）。

2. 付款方式：

2.1 在本合同签订之日起 7 天内，甲方向乙方支付本合同设备款和运输费总价的 30 %，计人民币 120960.00 元（大写）：壹拾贰万零玖佰陆拾元整（其中设备款和运输费总价的 5% 作为合同定金），直接付至本合同乙方指定的帐户。甲方逾期给付的，则合同发货时间予以顺延。若合同履行，则定金可以在合同的最后应付设备款中冲抵。但此笔款项甲方最迟应于本合同签订之日起 3 个月内支付，如甲方超出此支付期限，则乙方有权解除合同。

2.2 甲方应在本合同发货日 15 天前将本合同设备款和运输费总价的 70 %，计人民币 282240.00 元（大写）：贰拾捌万贰仟贰佰肆拾元整，直接付给本合同乙方指定帐户，若甲方超过此项规定的应付款日九十天未付清款项的，则视作甲方单方解除合同，甲方已付定金不再退回，乙方有权另行处理合同设备。乙方应按此规定的发货日 15 天内完成发货，则顺延 10 日，超出 10 日未完成发货而影响甲方工期的，应支付一定的违约金（不可抗力因素除外）。

2.3 如因甲方原因导致设备不能及时安装或验收，甲方应于设备发货之日起满三个月后七天内付清。

2.4 甲方应以银行转帐方式，向本合同乙方指定帐户及帐号支付合同款项，若甲方**未经乙方书面确认**，不按本合同乙方指定帐户及帐号支付款项，乙方不予承认且有权向甲方追索。

乙方指定帐户及帐号分别为：

单位全称：河南省登览机械设备有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司长垣支行

账号：258578698101

税号：91410728MA9KFJBF82

3、技术参数的确认：

甲方应在本合同签订后，对电梯的各项基本数据进行书面确认，并应于发货前三十天内把书面确认表提供给乙方。

4、发货时间：

4.1 预计发货时间：

梯 号	发 货 时 间		备 注
1 #	基本数据书面确 认后	_____30_____天	
2 #	基本数据书面确 认后	_____30_____天	

4.2 实际发货时间：合同的实际发货时间甲方以书面形式通知乙方。

4.3 甲方不能按期提供各项基本数据，发货时间将顺延。

4.4 本合同设备生产订单生产完毕后三天之内为提货期间，本合同设备生产订单生产完毕后甲方未在提货期间提货的，按以下约定支付因迟延提货产生的仓储费（单位：台）：4天≤滞留天数≤15天，60元/天；15天<滞留天数≤30天，80元/天；30天<滞留天数≤60天，100元/天；滞留天数>60天，120元/天。如逾期60天以上，甲方仍不能提货的，乙方有权另行处置电梯，甲方再次要求提货的，须提前一个月通知乙方（**不可抗力因素除外**）。

5、交货方式：

☐自提 ☒代办运输（乙方接到甲方书面发货通知后办理，费用由甲方支付，乙方代理办理）。

6、运输及费用结算方式：

6.1 运输方式： ☐ 铁路 ☒ 公路 ☐ _____

6.2 费用结算方式：已含。

6.3 收货单位： 长垣市孟岗镇中心卫生院

接货地址： 项目施工现场

邮 编： _____ 联系人： _____ 电话： _____ 传真： _____

7、收货查验及保管：甲方应与乙方作收货查验或货到现场共同查验并出具书面确认；并有相

应的防雨、防潮、防盗措施。

8、产品质量保证：

8.1 乙方电梯根据“GB/T 10058-2009 电梯技术条件、Q/DA7588-2022 电梯制造与安装安全规范”进行制造和安装。

8.2 乙方保证提供的合同产品是全新的，规格型号是符合双方确认的基本数据规格表。

8.3 本合同产品的免费保修期自乙方发货之日起的 18 个月内，其中使用期**即安装所在地特种设备监督检验部门对电梯验收合格之日起**不超过 12 个月，但不包括任何因使用不当及人为造成损坏的零部件及装修材料的更换。

8.4 **依特种设备安全法规定，电梯应由制造单位或由制造单位委托的具备相应资质的安装单位进行安装**，如甲方未经乙方同意自行寻找安装单位或非属乙方原因的，则乙方不承担和负责维保工作及费用，亦不承担因非乙方安装调试而引起的质量事故及责任，且乙方保留通过诉讼要求甲方赔偿由于甲方自行安装或寻找其他单位安装而造成乙方的任何损失的权利。

9、产品包装：

须适合长途运输及合理的多次搬动。

10、合同变更：

本合同在履行过程中，甲、乙双方的任何一方需要变更的，且应在合同发货前三十天以书面形式提出并通知另一方，并征得另一方的书面确认，**双方签署合同变更书后方为完成合同的变更**。因甲方原因而引起的合同变更，则增加的费用应由甲方承担。

11、违约责任及解决纠纷的方式：

11.1 除不可抗力原因外，甲、乙双方中的任何一方单方终止合同，违约方应按延误部分金额千分之一/天的比例向另一方支付逾期违约金；经守约一方书面催告后，违约方仍然不能履行交（提）货或付款义务的，守约方有权单方解除合同，且违约方应按合同总额的 10%向守约一方支付违约金，**如违约金不足以弥补守约方的损失的，则违约方需另行赔偿。**

11.2 除不可抗力原因外，任何一方不得单方解除合同，否则应按合同总额的 10%支付对方违约金，但对方先行违约的除外，即守约一方有权单方解除合同，且无需承担违约责任。

11.3 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾**及政府行为**；及其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

11.4 **不可抗力导致的合同不能按履行或不能履行均不视为违约**，甲、乙双方均不需要承担因

不可抗力原因而造成的。另一方损失，但发生不可抗力一方，应在不可抗力情形发生之日起十日内向另一方提交相应的政府部门证明。

11.5 若甲、乙双方在合同履行过程中发生纠纷，应友好协商解决，协商不成则由项目所在地人民法院裁决。

11.6 本合同未涉及的违约事宜，则按照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。

12、其他：

12.1 在甲方未付清本合同约定的款项之前，本合同设备的所有权仍属乙方所有，乙方有权停止对电梯设备的使用。

12.2 如因甲方原因导致乙方不能及时安装，或因甲方原因不及时报验或因甲方不具备验收条件而导致电（扶）梯不能及时通过当地负责特种设备安全监督管理的部门验收的，甲方应于设备发货之日起满三个月之日起的七日内付清剩余的设备款项。

12.3 本合同文本甲、乙双方的任何一方不得用手写进行涂改、删减或添加等修改行为，若需修改，则须经甲、乙双方协商达成一致后进行修改，并对书面修改的内容须经双方盖章确认，并作为本合同的附件。

12.4 本合同未尽事宜以及合同履行过程中需协商确定的相关内容，甲、乙双方必须采用书面形式予以确立，必须经双方签字盖章签署补充条款，并作为本合同附件。

12.5 本合同设备的基本数据规格表、甲方确认的土建图、变更书、补充条款及双方往来函件、电子联络记录等书面联系材料均作为本合同附件。

12.6 本合同所有附件，均为本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等的法律效力。

12.7 本合同履行地为河南省登览机械设备有限公司法定地址。

12.8 本合同经甲、乙双方签字盖章，同时须加盖骑缝章后生效。

12.9 本合同一式肆份，双方各执贰份。

12.10 本合同双方预留如下联系地址及电子通讯方式，用于传送、接收与本合同相关的往来函件或电子联络记录，今后如涉及纠纷处理，上述联系地址同时作为有效送达地址。任何一方向另一方发出与本合同相关的纸质函件、通知，一经向预留地址发出满三日，或电子联络一经向指定通知方式发出均视为有效送达。如任何一方需变更联系地址及电子通讯方式的，须书面通知对方。

甲方： 长垣市孟岗镇中心卫生院

乙方： 河南省登览机械设备有限公司

联系地址：河南省新乡市长垣市赵堤镇斗趣

电子邮箱: 13927354111@163.com

微信或 QQ_____

微信或 QQ_____

附件：规格参数表及配置表

乘客电梯规格表

合同编号:		适用标准: <u>GB/T 10058-2009、GB/T 10059-2009、Q/GKT 7588-2022</u>	
型号/额定载重/额定速度: <u>GPS35S / 1000 Kg/ 1.75 m/s</u>			
数 量: <u>4</u> 台		梯 号: <u>L4-L7</u>	
1 产品规格:			
层/站/门: <u>12 层 12 站 12 门</u>		控制方式: <u>集选</u>	
开门方式: A 侧 ☒ 中分式(1C) ☐ 中分式 ☐ 旁开		贯通门: ☒ 否 ☐ 是(C 侧)	
2 土建信息:			
井道尺寸: 净宽 <u>2200 mm</u> , 净深 <u>2200 mm</u>			
井道高度: 井道总高 <u>39900 mm</u> , 提升高度: <u>34500 mm</u> , 顶层高: <u>4050 mm</u> , 底坑深: <u>1350 mm</u>			
楼面装饰层厚度: <u>70 mm</u>			
3 轿厢信息:			
轿厢净尺寸 (mm): 轿厢宽 <u>1600 mm</u> , 轿厢深 <u>1400 mm</u> , 轿厢高 <u>2400 mm</u>			
整体轿厢装潢型号: <u>混合</u>			
轿厢两侧壁材质: <u>发纹不锈钢</u> , 后壁材质: <u>中间块镜面两侧发纹不锈钢</u> , 前壁材质: <u>发纹不锈钢</u> , 轿厢壁颜色(涂装钢板时): <u> </u>			
轿厢地板材料: <u>PVC-51782380</u> , 吊顶型号: <u>G1025050</u>			
地板厚度(mm) <u>3(含粘接辅料厚度)</u> , 预留装修重量: <u>0</u> kg			
扶手: ☐ 无 ☒ 有 (☐ B 侧 <u> </u> 根, ☒ C 侧 <u>1</u> 根, ☐ D 侧 <u> </u> 根, 型号: <u>G32102</u>)			
4 轿 (厅) 门信息:			
开门净尺寸 (mm): 开门距 <u>900 mm</u> , 门高 <u>2100 mm</u>			
轿厢门装饰: <u>发纹不锈钢</u> , 颜色 (涂装钢板时): <u> </u> , 门保护: <u>单一光幕(国产)</u>			
厅门装饰 (A 侧): 第一种厅门材质: <u>发纹不锈钢</u> , 数量: <u>1</u> ; 第二种厅门材质: <u>涂装钢板</u> , 数量: <u>11</u> ; 颜色 (涂装钢板时): <u>RAL7040</u> ; 小门套材料 (A 侧): 第一种小门套材质: <u>发纹不锈钢</u> , 数量: <u>1</u> ; 第二种小门套材质: <u>涂装钢板</u> , 数量: <u>11</u> ; 小门套颜色 (涂装钢板时): <u>RAL7040(石墨灰)</u> ;			
5 信号系统:			
主操纵器类型: <u>198 信号系统半高操纵器、白色段码、有盲文、面板材料: 发纹不锈钢</u>			
副操纵器类型: ☒ 无 ☐ 有 (与主操纵器一致)			
残疾人操纵器: ☐ 无 ; ☒ 有 (键盘式残疾人操纵器类型: <u>嵌入式</u> ; 残疾人操纵器面板材料: <u>发纹不锈钢</u>)			
呼梯盒显示类型: <u>198、198、白色段码、有盲文、面板材料: 发纹不锈钢</u>			

6 选配功能:	通话类型:多方通话分线制;多方通话数量:11;消防功能:有;警铃:有;语音报站:有;
7 关键部件质保期限(月):	同整梯质保期
8 其他说明:	轿壁材料非标

乘 客 电 梯 规 格 表

合同编号:	适用标准: GB/T 10058-2009、GB/T 10059-2009、Q/GKT 7588-2022
型号/额定载重/额定速度: GPS35S / 1000 Kg/ 1.75 m/s	
数 量: 1 台	梯 号: L8
1 产品规格:	
层/站/门: 8 层 8 站 16 门	控制方式: 集选
开门方式: A 侧 ☒ 中分式(1C) ☐ 中分式 ☐ 旁开	贯通门: ☐ 否 ☒ 是(C 侧 ☒ 中分式(1C) ☐ 中分式 ☐ 旁开)
2 土建信息:	
井道尺寸: 净宽 2200 mm, 净深 2200 mm	
井道高度: 井道总高 28050 mm, 提升高度: 22700 mm, 顶层高: 4000 mm, 底坑深: 1350 mm	
楼面装饰层厚度: 70 mm	
3 轿厢信息:	
轿厢净尺寸(mm): 轿厢宽 1400 mm, 轿厢深 1650 mm, 轿厢高 2400 mm	
整体轿厢装潢型号: 混合	
轿厢两侧壁材质: 涂装钢板, 后壁材质: , 前壁材质: 发纹不锈钢, 轿厢壁颜色(涂装钢板时): RAL7040(石墨灰)	
轿厢地板材料: PVC-51782380, 吊顶型号: G1025050	
地板厚度(mm) 3(含粘接辅料厚度), 预留装修重量: 0 kg	
扶手: ☐ 无 ☒ 有 (☒ B 侧 1 根, ☐ C 侧 根, ☐ D 侧 根, 型号: G32102)	
4 轿(厅)门信息:	
开门净尺寸(mm): 开门距 900 mm, 门高 2100 mm	
轿厢门装饰: 发纹不锈钢, 颜色(涂装钢板时): , 门保护: 单一光幕(国产)	
厅门装饰(A 侧): 第一种厅门材质: 发纹不锈钢, 数量: 1; 第二种厅门材质: 涂装钢板, 数量: 7; 颜色(涂装钢板时): RAL7040; 厅门装饰(C 侧): 第一种厅门材质: 发纹不锈钢, 数量: 1; 第二种厅门材质: 涂装钢板, 数量: 7; 颜色(涂装钢板时): RAL7040; 小门套材料(A 侧): 第一种小门套材质: 发纹不锈钢, 数量: 1; 第二种小门套材质: 涂装钢板, 数量: 7; 小门套颜色(涂装钢板时): RAL7040(石墨灰); 小门套材料(C 侧): 第一种小门套材质: 发纹不锈钢, 数量: 1; 第二种小门套材质: 涂装钢板, 数量: 7; 小门套颜色(涂装钢板时): RAL7040(石墨灰);	
5 信号系统:	

	主操纵器类型: <u>198 信号系统半高操纵器</u> 、白色段码、有盲文、面板材料: <u>发纹不锈钢</u>
	副操纵器类型: ☐ 无 ☒ 有 (与主操纵器一致)
	残疾人操纵器: ☐ 无 ; ☒ 有 (键盘式残疾人操纵器类型: <u>嵌入式</u> ; 残疾人操纵器面板材料: <u>发纹不锈钢</u>)
	呼梯盒显示类型: <u>198、198、白色段码、有盲文、面板材料: 发纹不锈钢</u>
6	选配功能: <u>通话类型:多方通话分线制;多方通话数量:11;消防功能:有;警铃:有;语音报站:有;贯通门操纵器控制方式:正常控制;轿门锁:有;</u>
7	关键部件质保期限(月): <u>同整梯质保期</u>
8	其他说明: <u>轿厢/井道尺寸非标,轿壁材料非标</u>

乘 客 电 梯 规 格 表

合同编号:		适用标准: <u>GB/T 10058-2009、GB/T 10059-2009、Q/GKT 7588-2022</u>	
型号/额定载重/额定速度: <u>GPS35S / 1000 Kg/ 1.75 m/s</u>			
数 量: <u>2</u> 台		梯 号: <u>L9-L10</u>	
1 产品规格:			
层/站/门: <u>19 层 19 站 19 门</u>		控制方式: <u>集选</u>	
开门方式: A 侧 ☒ 中分式(1C) ☐ 中分式 ☐ 旁开		贯通门: ☒ 否 ☐ 是(C 侧)	
2 土建信息:			
井道尺寸: 净宽 <u>2200 mm</u> , 净深 <u>2200 mm</u>			
井道高度: 井道总高 <u>60500 mm</u> , 提升高度: <u>55150 mm</u> , 顶层高: <u>4000 mm</u> , 底坑深: <u>1350 mm</u>			
楼面装饰层厚度: <u>70 mm</u>			
3 轿厢信息:			
轿厢净尺寸 (mm): 轿厢宽 <u>1600 mm</u> , 轿厢深 <u>1400 mm</u> , 轿厢高 <u>2400 mm</u>			
整体轿厢装潢型号: <u>混合</u>			
轿厢两侧壁材质: <u>发纹不锈钢</u> , 后壁材质: <u>发纹不锈钢</u> , 前壁材质: <u>发纹不锈钢</u> , 轿厢壁颜色 (涂装钢板时): <u> </u>			
轿厢地板材料: <u>PVC-51782380</u> , 吊顶型号: <u>G1025050</u>			
地板厚度 (mm) <u>3</u> (含粘接辅料厚度), 预留装修重量: <u>0</u> kg			
扶手: ☒ 无 ☐ 有 (☐ B 侧 <u> </u> 根, ☐ C 侧 <u> </u> 根, ☐ D 侧 <u> </u> 根, 型号: <u> </u>)			
4 轿 (厅) 门信息:			
开门净尺寸 (mm): 开门距 <u>900 mm</u> , 门高 <u>2100 mm</u>			
轿厢门装饰: <u>发纹不锈钢</u> , 颜色 (涂装钢板时): <u> </u> , 门保护: <u>单一光幕(国产)</u>			

	厅门装饰(A侧): 第一种厅门材质: <u>发纹不锈钢</u> , 数量: <u>1</u> ; 第二种厅门材质: <u>涂装钢板</u> , 数量: <u>18</u> ; 颜色(涂装钢板时): <u>RAL7040</u> ; 小门套材料(A侧): 第一种小门套材质: <u>发纹不锈钢</u> , 数量: <u>1</u> ; 第二种小门套材质: <u>涂装钢板</u> , 数量: <u>18</u> ; 小门套颜色(涂装钢板时): <u>RAL7040(石墨灰)</u> ;
5 信号系统:	
	主操纵器类型: <u>198 信号系统半高操纵器</u> 、白色段码、无盲文、面板材料: <u>发纹不锈钢</u>
	副操纵器类型: ☒ 无 ☐ 有(与主操纵器一致)
	残疾人操纵器: ☒ 无; ☐ 有(键盘式残疾人操纵器类型: <u> </u> ; 残疾人操纵器面板材料: <u> </u>)
	呼梯盒显示类型: <u>198、198、白色段码、无盲文、面板材料: 发纹不锈钢</u>
6 选配功能: <u>通话类型: 多方通话分线制; 多方通话数量: 11; 消防功能: 有; 警铃: 有;</u>	
7 关键部件质保期限(月): <u>同整梯质保期</u>	
8 其他说明: <u> </u>	

乘 客 电 梯 规 格 表

合同编号:		适用标准: <u>GB/T 10058-2009、GB/T 10059-2009、Q/GKT 7588-2022</u>	
型号/额定载重/额定速度: <u>GPS35S</u> / <u>800</u> Kg / <u>1.75</u> m/s			
数 量: <u>2</u> 台		梯 号: <u>L11-L12</u>	
1 产品规格:			
层/站/门: <u>19 层 19 站 19 门</u>		控制方式: <u>集选</u>	
开门方式: A 侧 ☒ 中分式(1C) ☐ 中分式 ☐ 旁开		贯通门: ☒ 否 ☐ 是(C 侧)	
2 土建信息:			
井道尺寸: 净宽 <u>2000</u> mm, 净深 <u>2000</u> mm			
井道高度: 井道总高 <u>60500</u> mm, 提升高度: <u>55150</u> mm, 顶层高: <u>4000</u> mm, 底坑深: <u>1350</u> mm			
楼面装饰层厚度: <u>70</u> mm			
3 轿厢信息:			
轿厢净尺寸(mm): 轿厢宽 <u>1350</u> mm, 轿厢深 <u>1400</u> mm, 轿厢高 <u>2400</u> mm			
整体轿厢装潢型号: <u>混合</u>			
轿厢两侧壁材质: <u>发纹不锈钢</u> , 后壁材质: <u>发纹不锈钢</u> , 前壁材质: <u>发纹不锈钢</u> , 轿厢壁颜色(涂装钢板时): <u> </u>			
轿厢地板材料: <u>PVC-51782380</u> , 吊顶型号: <u>G1025050</u>			
地板厚度(mm) <u>3</u> (含粘接辅料厚度), 预留装修重量: <u>0</u> kg			
扶手: ☒ 无 ☐ 有(☐ B 侧 <u> </u> 根, ☐ C 侧 <u> </u> 根, ☐ D 侧 <u> </u> 根, 型号: <u> </u>)			
4 轿(厅)门信息:			

	开门净尺寸 (mm) : 开门距 <u>800 mm</u> , 门高 <u>2100 mm</u>
	轿厢门装饰: <u>发纹不锈钢</u> , 颜色 (涂装钢板时): <u> </u> , 门保护: <u>单一光幕 (国产)</u>
	厅门装饰 (A 侧): 第一种厅门材质: <u>发纹不锈钢</u> , 数量: <u>1</u> ; 第二种厅门材质: <u>涂装钢板</u> , 数量: <u>18</u> ; 颜色 (涂装钢板时): <u>RAL7040</u> ; 小门套材料 (A 侧): 第一种小门套材质: <u>发纹不锈钢</u> , 数量: <u>1</u> ; 第二种小门套材质: <u>涂装钢板</u> , 数量: <u>18</u> ; 小门套颜色 (涂装钢板时): <u>RAL7040 (石墨灰)</u> ;
5 信号系统:	
	主操纵器类型: <u>198 信号系统半高操纵器</u> 、白色段码、无盲文、面板材料: <u>发纹不锈钢</u>
	副操纵器类型: ☒ 无 ☐ 有 (与主操纵器一致)
	残疾人操纵器: ☒ 无 ; ☐ 有 (键盘式残疾人操纵器类型: <u> </u> ; 残疾人操纵器面板材料: <u> </u>)
	呼梯盒显示类型: <u>198、198、白色段码、无盲文、面板材料: 发纹不锈钢</u>
6 选配功能: <u>通话类型: 多方通话分线制; 多方通话数量: 11; 消防功能: 有; 警铃: 有;</u>	
7 关键部件质保期限 (月): <u>同整梯质保期</u>	
8 其他说明: <u> </u>	

乘 客 电 梯 规 格 表

合同编号:		适用标准: <u>GB/T 10058-2009、GB/T 10059-2009、Q/GKT 7588-2022</u>	
型号/额定载重/额定速度: <u>GPS35S / 1000 Kg / 1.75 m/s</u>			
数 量: <u>2</u> 台		梯 号: <u>L13-L14</u>	
1 产品规格:			
层/站/门: <u>9 层 9 站 9 门</u>		控制方式: <u>集选</u>	
开门方式: A 侧 ☒ 中分式 (1C) ☐ 中分式 ☐ 旁开		贯通门: ☒ 否 ☐ 是 (C 侧)	
2 土建信息:			
井道尺寸: 净宽 <u>2200 mm</u> , 净深 <u>2200 mm</u>			
井道高度: 井道总高 <u>31100 mm</u> , 提升高度: <u>25750 mm</u> , 顶层高: <u>4000 mm</u> , 底坑深: <u>1350 mm</u>			
楼面装饰层厚度: <u>70 mm</u>			
3 轿厢信息:			
轿厢净尺寸 (mm): 轿厢宽 <u>1600 mm</u> , 轿厢深 <u>1400 mm</u> , 轿厢高 <u>2400 mm</u>			
整体轿厢装潢型号: <u>混合</u>			
轿厢两侧壁材质: <u>发纹不锈钢</u> , 后壁材质: <u>中间块镜面两侧发纹不锈钢</u> , 前壁材质: <u>发纹不锈钢</u> , 轿厢壁颜色 (涂装钢板时): <u> </u>			
轿厢地板材料: <u>PVC-51782380</u> , 吊顶型号: <u>G1025050</u>			
地板厚度 (mm) <u>3 (含粘接辅料厚度)</u> , 预留装修重量: <u>0 kg</u>			

	扶手: ☐ 无 ☒ 有 (☒ B 侧 <u>1</u> 根, ☐ C 侧 <u> </u> 根, ☐ D 侧 <u> </u> 根, 型号: <u>G32102</u>)
4 轿(厅)门信息:	
	开门净尺寸(mm): 开门距 <u>900</u> mm, 门高 <u>2100</u> mm
	轿厢门装饰: <u>发纹不锈钢</u> , 颜色(涂装钢板时): <u> </u> , 门保护: <u>单一光幕(国产)</u>
	厅门装饰(A 侧): 第一种厅门材质: <u>发纹不锈钢</u> , 数量: <u>1</u> ; 第二种厅门材质: <u>涂装钢板</u> , 数量: <u>8</u> ; 颜色(涂装钢板时): <u>RAL7040</u> ; 小门套材料(A 侧): 第一种小门套材质: <u>发纹不锈钢</u> , 数量: <u>1</u> ; 第二种小门套材质: <u>涂装钢板</u> , 数量: <u>8</u> ; 小门套颜色(涂装钢板时): <u>RAL7040(石墨灰)</u> ;
5 信号系统:	
	主操纵器类型: <u>198 信号系统半高操纵器、白色段码、有盲文、面板材料: 发纹不锈钢</u>
	副操纵器类型: ☒ 无 ☐ 有 (<u>与主操纵器一致</u>)
	残疾人操纵器: ☐ 无 ; ☒ 有(键盘式残疾人操纵器类型: <u>嵌入式</u> ; 残疾人操纵器面板材料: <u>发纹不锈钢</u>)
	呼梯盒显示类型: <u>198、198、白色段码、有盲文、面板材料: 发纹不锈钢</u>
6 选配功能: <u>通话类型:多方通话分线制;多方通话数量:11;消防功能:有;警铃:有;语音报站:有;</u>	
7 关键部件质保期限(月): <u>同整梯质保期</u>	
8 其他说明: <u>轿壁材料非标</u>	

孟岗镇中心卫生院整体搬迁项目电梯设备安装合同

合同编号： 24—04—25—2

项目名称： 长垣市孟岗镇中心卫生院整体搬迁项目配套设备项目

项目地址： 长垣市孟岗镇孟岗村

甲 方

乙 方

单位名称： 长垣市孟岗镇中心卫生院

单位名称： 河南省登览机械设备有限公司

地 址： 长垣市孟岗镇孟岗村

地 址： 河南省新乡市长垣市赵堤镇斗趣街 2 号

电 话： 13513735099

电 话： 13937354111

传 真：

传 真：

邮 编： 453400

邮 编： 453400

开户银行： 长垣市农村商业银行孟岗支行

开户银行： 中国银行股份有限公司长垣支行

银行帐号： 00000276882792619012

银行帐号： 258578698101

税 号： 12410728417309337U

税 号： 91410728MA9KFJBF82

甲方盖章：

乙方盖章：

甲方法定代表人或

乙方法定代表人或

委托代理人签字： 委托代理人签字：

2024 年 04 月 25 日

2024 年 04 月 25 日

根据甲乙双方签订的两份主合同即电梯设备买卖合同，现经双方友好协商，现签订本附属合同即电梯设备的安装合同，并对以下条款达成一致，作为前述合同的附件，在履行中双方共同遵照执行。

1、设备型号、数量及安装费价格（具体规格参数详见《设备买卖合同》中的附件）

金额单位：万元

梯号及功能	型号(载重/速度)层/站/门	台量	设备 单价	运输 单价	合计
医用电梯兼无障碍	GPS35S(1600/1.0)5/5/5	1	5.8	0.6	6.4
医用电梯	GPS35S(1600/1.0)5/5/5	1	5.8	0.6	6.4
污物电梯	GPS35S(1600/1.0)5/5/5	1	5.8	0.6	6.4
合计：192000 元 大写：壹拾玖万贰仟元整					19.2

注：以上价格指安装费（含税）、吊装费、卸车费、验收费，资料费，12 个月的维保费（税率按国家税法标准执行）。

2、付款方式：

2.1 甲方应在本合同签订之日起或甲乙双方签订的两份《电梯设备买卖合同》**施工队伍实际进场前**七天内将安装合同总金额的 **50%**，即人民币（大写）9.6 万元（玖万陆仟元）整直接汇入本合同乙方指定帐户，乙方收到该款项后作好进场安装工作的计划，及相关工作的安排。**若未按期支付，则安装工作相应顺延。**

2.2 在合同设备安装调试完毕，并通过当地技术监督部门验收合格之日起三天内，不包括发证日期，甲方应再将安装合同总金额剩余的 50%，即人民币（大写）9.6 万元（玖万陆仟元）整直接汇入本合同乙方指定帐户，安装合同和设备买卖合同不可分割，乙方收到该款后将设备交付甲方使用。

如甲方**现场条件所限或甲方不及时申请验收等甲方的原因**不能及时进行当地技术监督部门验收的，则在安装完毕后 30 天内甲方应付清余款。乙方应承担自验收之日起 12 个月的免保费用，并为甲方户开具安装合同总价 5%的质保函。

乙方指定帐户及帐号分别为：

单位全称：河南省登览机械设备有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司长垣支行

账号：258578698101

税号：91410728MA9KFJBF82

3、安装施工：

3.1 本合同初步拟定施工期为 50 天。确切施工期自动力和照明电源送到机房电梯电源箱起计算至安装结束，如甲方未按约定提供施工条件施工周期相应顺延，**如甲方土建需整改或返工，乙方工期均相应顺延，造成的损失均由甲方承担。**

3.2 当合同设备的货到现场后，甲方土建具备安装条件的，具体施工期应在安装开工前十五天由甲、乙双方商定一个工程进度，以便相互配合如期完工。

3.3 电梯安装必备条件为井道机房土建完工，符合甲乙双方签订的供货合同中确认的电梯确认图，如不符合，甲方应及时进行整改。

4、安装施工责任及费用承担：

4.1 甲方责任及费用承担：

4.1.1 提供符合土建布置图要求的机房、井道和底坑等；现场符合安全要求的各层厅门口安全护栏设施；提供各楼层地面水平基准线，墙面基准线。

4.1.2 负责施工现场安装单位与其它土建施工单位交叉作业的协调工作。

4.1.3 提供符合设备要求的动力电源（380V 三相五线制）及照明电源（220V）送至电梯机房电梯电源箱；负责电梯井内的排风口、风扇、照明灯、爬梯、护栏、机房门甲方制作安装；负责机房预留洞、防水台阶、门洞封堵等土建填充和安装过程现场使用发生的水电费。

4.1.4 设备安装竣工未经特种设备安全监督部门验收，甲方不得擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方承担。

4.2 乙方责任及费用承担：

4.2.1 在约定的安装时间前，负责安排人员去安装现场进行土建勘察，确认现场安装条件，如甲方土建不符合安装条件，需告知甲方整改或返工，乙方发货时间顺延，并按本合同提供有关咨询服务。

4.2.2 会同甲方进行设备的拆箱清点工作，并按照安装调试规范和标准如期完成设备安装与调试工作。

4.2.3 遵守施工现场有关规章制度，并参加施工现场协调会议。

4.2.4 严格安全施工、文明施工及现场安装保卫工作。

4.2.5 负责安装完工的自检，做好当地技术监督部门验收工作。

4.2.6 承担由于安装质量问题而造成第二次技术监督部门验收的整改和费用。

5、安装质量保证：

5.1 乙方电梯根据“GB/T 10058-2009 电梯技术条件、TSG T7007—2016 电梯型式试验规则”进行安装。

5.2 本合同的质量保证期为自特种设备监督检验部门验收合格之日起的 12 个月，如因甲方原因未及时完成特种设备监督检验部门验收的，则质量保证期为自乙方设备到货之日起 12 个月，但不包括任何因使用不当及人为造成而损坏的零部件及装修材料的更换。

6、违约责任及解决纠纷的方式：

6.1 除不可抗力原因外，任何一方不得单方解除合同，否则应按合同总额的 10% 支付对方违约金，但对方先行违约的除外，即守约一方有权单方解除合同，且无需承担违约责任。

6.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

6.3 不可抗力导致的合同不能按履行或不能履行均不视为违约，甲、乙双方均不需要承担因不可抗力原因而造成的。另一方损失，但发生不可抗力一方，应在不可抗力情形发生之日起十日内向另一方提交相应的政府部门证明。

6.4 若甲、乙双方在合同履行过程中发生纠纷，应协商解决，协商不成则由原告方所在地人民法院裁决。

6.5 本合同未涉及的违约事宜，则按照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。

7、其 他：

7.1 本合同文本甲、乙双方的任何一方不得进行涂改、删减或添加等修改行为，若需修改，则须经甲、乙双方协商达成一致后进行修改，并对书面修改的内容须经双方盖章确认，并作为本合同的附件。

7.2 本合同未尽事宜以及合同履行过程中需协商确定的相关内容，甲、乙双方必须采用书面形式予以确立，必须经双方签字盖章签署补充条款，并作为本合同附件。

7.3 本合同相关的变更书、补充条款及双方往来函件、电子联络记录等书面联系材料均作为本合同附件，均与本合同具有同等的法律效力。任何一方向另一方发出与本合同相关的纸质函件、通知，一经向预留地址发出满三日，或电子联络一经向指定通知方式发出均视为有效送达。本合同与主合同有冲突时，以主合同为准。

7.4 本合同经甲、乙双方签字盖章，同时加盖骑缝章后生效。

7.5 本合同一式肆份，双方各执贰份。