

2024年淇县西岗镇迁民村食品加工
厂项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：




(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2024 年 7 月 10 日

复 核 时 间：2024 年 7 月 10 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目

厂房土建

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.6m	m3	216.25			
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.6m	m3	502.85			
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土(基础回填)	m3	334.89			
4	010103001002	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:为满足施工要求,原地面抬高300mm,土方采用原土	m3	415.66			
		分部小计						
		砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸烧结实心砖 2.墙体类型:240外砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	30.46			
2	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸烧结实心砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	79.85			
3	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	81.7			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15	m3	37.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
厂房土建 项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内 三级钢	t	0.265			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ18以内 三级钢	t	9.49			
13	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ25以内 三级钢	t	1.588			
14	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.311			
15	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.82			
16	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋	t	0.951			
17	040201022001	排水沟、截水沟	1. 部位：室内排水沟 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：150厚3:7灰土 3. 100厚c20混凝土 4. 面层：釉面砖面层 5. 盖板材质、规格：不锈钢盖板	m	18			
		分部小计						
		金属结构工程						
1	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型：厂房钢柱 2. 钢材品种、规格：Q355B HM488*300*11*18 HN150*75*5*7 3. 螺栓种类：高强螺栓	t	13.751			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
厂房土建 项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：12圆钢+D32*3.0 圆管 2. 构件类型：屋面套管拉条	t	0.304			
12	010604001002	钢梁	1. 梁类型：墙梁 2. 钢材品种、规格：C280*80*20*2.5 C220*75*20*2.5 2C280*80*20*2.5	t	12.915			
13	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：12圆钢 2. 构件类型：墙面拉条	t	0.223			
14	010606001007	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：12圆钢+D32*3.0 圆管 2. 构件类型：墙面套管拉条	t	0.175			
15	010607003001	成品雨篷	1. 成品钢结构雨棚 2. 详见图纸	m2	9			
16	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格：钢板天沟 2. 材质：2.5钢板	t	2.212			
17	01B003	钢板泛水	1. 部位：墙顶、山墙、等需要收边盖板的位置	m2	190.92			
18	01B004	屋脊盖板	1. 部位：屋脊盖板	m2	30.74			
		分部小计						
		门窗工程						
		门						
1	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM乙0921 2. 门框或扇外围尺寸：900*2100 3. 门框、扇材质：乙级钢质防火门 4. 其它：执手锁、管子拉手	m2	1.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段: 2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
厂房土建 项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 门框或扇外围尺寸:900*2100 3. 门框、扇材质:钢质门 4. 其它:执手锁、管子拉手	m2	17.01			
9	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2100 3. 门框、扇材质:钢质门 4. 其它:执手锁、管子拉手	m2	21			
10	010802001003	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制子母门M1324 2. 门框或扇外围尺寸:1300*2400 3. 门框、扇材质:钢质门 4. 其它:执手锁、管子拉手	m2	6.24			
11	010802001008	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制子母门M1524 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2400 3. 门框、扇材质:钢质门 4. 其它:执手锁、管子拉手	m2	28.8			
12	010802001005	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M2124 2. 门框或扇外围尺寸:2100*2400 3. 门框、扇材质:钢质门 4. 其它:执手锁、管子拉手	m2	10.08			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
厂房土建 项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:GC195-15 1950 0*1500平开 2. 框、扇材质:80 系列塑钢窗框 3. 玻璃品种、厚度 :5mm平板玻璃 4. 其它:纱扇	m2	29.25			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
1	010901002001	型材屋面	1. 持力板:0.75厚 压力型钢板 2. 防水层:1.5厚聚 氯乙烯(PVC)防水 卷材 3. 面板:金属面夹 芯屋用自攻螺钉及 配套金属扣件固定 , 芯材采用75厚玻 璃丝绵卷毡	m2	1317.73			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
1	011003003001	防腐涂料	1. 涂刷部位:钢构 件 2. 基层:环氧富锌 底漆两遍 3. 中间层:环氧云 铁一遍 4. 面层:聚氨酯磁 漆两遍	m2	717.82			
		分部小计						
		装饰工程						
		地面						
1	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60 2. 面层材料品种、 规格、颜色:金属 弧形踢脚	m2	40.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段: 2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
厂房土建 项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 2. 面层材料品种、规格:50厚双层金属保温一体洁净板 3. 部位:加工成型车间、热加工间、冷却加工间、内包间、外包间等生产车间	m2	633.9			
2	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金配套龙骨,主龙骨中距900-1000,T型龙骨中距503或603,横撑中距503或603 2. 面层材料品种、规格:12~15厚矿棉板 3. 部位:脱包间、原辅料库、辅料库、成品库、包材暂存间、消毒缓冲间、配料间、鲜蛋间、更衣室、洁具间、清洗房间等	m2	635.01			
3	011302001005	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:120厚聚氨酯冷库保温板 2. 部位:冷库	m2	41.87			
		内墙						
1	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆,分层铺抹压实 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚干粉聚合物类砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 部位:配电间冷库	m2	151.94			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
厂房土建 项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010605002002	钢板墙板	1. 钢材品种、规格：金属面夹芯板外墙 2. 钢板厚度、复合板厚度：金属板0.5厚 3. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格：芯材采用75厚玻璃丝绵卷毡	m2	717.47			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3:0.3 水泥防水砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5 水泥砂浆找平，5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层对碱玻璃纤维网布 4. 装饰面材料种类：真石漆涂料饰面（单列） 5. 部位：标高1.200以下厂房主墙面	m2	193.68			
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：外墙真石漆	m2	193.68			
		室外部分						
1	050402002001	现浇混凝土路面	1. 厚度：150厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6m，缝宽20，沥青砂子处理 2. 基层：300厚3:7灰土，分两步夯实	m2	1973.82			
2	01B005	砖砌围墙	1. 部位：砖砌围墙	m3	7.49			
3	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 柱类型：矩形 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10	m3	1.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目-厂房土建	标段: 2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目
---------------------------------	--------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂

厂房及室外安装 项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		电气						
		配管配线						
1	030411001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	1641.91			
2	030411001011	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	244.36			
3	030411001008	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	183.35			
4	030411001009	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配	m	106.19			
5	030411001010	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配	m	405.11			
6	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	2105.8			
7	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	795			
8	030411003001	桥架	1. 名称:强电金属桥架 2. 规格:200*100	m	36.43			
9	030411003002	桥架	1. 名称:强电金属桥架 2. 规格:100*100	m	166.24			
10	03B001	桥架支架	1. L50*5角钢, 每隔2m设置一个	t	0.126			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
厂房及室外安装 项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV-5*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架	m	220.82			
19	030411001002	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN40mm 3. 配置形式:暗配	m	1.6			
		灯具开关插座						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 型号:2*28W 3. 类型:吊顶嵌入安装	套	130			
2	030412001002	普通灯具	1. 名称:冷库专用LED灯 2. 型号:2*28W 3. 类型:吊顶嵌入安装	套	4			
3	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 规格:36V 5W 中型 3. 安装形式:吸顶式	套	29			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单级开关 2. 规格:250V 10A	个	29			
5	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:250V 10A	个	27			
6	030404035001	插座	1. 名称:安全型五孔插座 2. 规格:250V 10A	个	24			
7	030404035002	插座	1. 名称:带开关安全型三孔插座 2. 材质:250V 16A	个	10			
8	030412005001	荧光灯	1. 名称:诱导灯 2. 型号:36V 1W, 防护等级IP31, 中型 3. 安装形式:壁装	套	18			
9	030412005003	荧光灯	1. 名称:诱导灯 (双面) 2. 型号:36V 1W, 防护等级IP31, 中型 3. 安装形式:壁装	套	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
厂房及室外安装 项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 给水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:内 衬塑外镀锌钢塑复 合管 DN20 4. 其它:消毒冲洗	m	11.35			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 给水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:内 衬塑外镀锌钢塑复 合管 DN25 4. 其它:消毒冲洗	m	16.7			
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 给水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:内 衬塑外镀锌钢塑复 合管 DN32 4. 其他:消毒冲洗	m	6			
4	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 给水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:内 衬塑外镀锌钢塑复 合管 DN40 4. 其他:消毒冲洗	m	2.32			
5	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 给水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:内 衬塑外镀锌钢塑复 合管 DN50 4. 其它:消毒冲洗	m	21.95			
6	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 给水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:内 衬塑外镀锌钢塑复 合管 DN65 4. 其它:消毒冲洗	m	36.5			
7	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 排水管 2. 材质、规格:PVC -U DE50 3. 连接形式:粘接	m	1.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目-厂房及室外安装
标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

