

2024年淇县西岗镇迁民村食品加工
厂项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)


编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

中科天一工程
管理有限公司
有效期至:2025年12月31日

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

中科天一工程
管理有限公司
有效期至:2024年12月31日

编 制 时 间: 2024 年 7 月 10 日

复 核 时 间: 2024 年 7 月 10 日

2024年淇县西岗镇迁民村食品加工
厂项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目

第 1 页 共 1 页

一、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2. 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）以及与之配套的有关文件和解释。

二、人工、材料价格依据及取费标准

- 1、人工费、材料费、机械费、管理费等动态调整规则，执行豫建标定【2016】40号文件规定；
- 2、人工费、机械费、管理费动态指数调整：执行豫建消技【2023】35号文第14期（2023年7月-12月）各类价格指数；
- 3、材料价格：参照《鹤壁建设工程造价信息》2024年第一季度信息价（不含税），信息价中没有的材料价格参照市场价（不含税）；
- 4、安全文明施工费、规费为不可竞争费，按足额计取；
- 5、增值税：采用一般计税方法；税率按《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》豫办标函〔2019〕193号文执行 税率为9%；
- 6、夜间施工费，二次搬运费，冬雨季施工费，未记取；结算据实调整。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
 厂房土建 项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		土方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.6m	m3	216.25			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.6m	m3	502.85			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土(基础回填)	m3	334.89			
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:为满足施工要求,原地面抬高300mm,土方采用原土	m3	415.66			
		分部小计						
		砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸烧结实心砖 2. 墙体类型:240外砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	30.46			
2	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸烧结实心砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	79.85			
3	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	81.7			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	37.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
 厂房土建 项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	43.76			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	146.42			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 部位:基础短柱 3. 混凝土强度等级:C30	m3	1.02			
5	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 部位:混凝土包柱脚 3. 混凝土强度等级:C20	m3	8.12			
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	16.96			
7	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:100厚3:7灰土压实 2. 面层厚度:5厚1:1水泥砂浆 3. 混凝土种类:60厚C15混凝土面层 4. 部位:散水	m2	100.82			
8	010507001002	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土 2. 混凝土种类:200厚C20混凝土 3. 部位:门口坡道	m2	105.44			
9	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	11.08			
10	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	17.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
 厂房土建 项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： Φ 10以内 三级钢	t	0.265			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： Φ 18以内 三级钢	t	9.49			
13	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： Φ 25以内 三级钢	t	1.588			
14	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径 \leq 10mm	t	0.311			
15	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 \leq 10mm	t	0.82			
16	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋	t	0.951			
17	040201022001	排水沟、截水沟	1. 部位：室内排水沟 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：150厚3:7灰土 3. 100厚c20混凝土 4. 面层：釉面砖面层 5. 盖板材质、规格：不锈钢盖板	m	18			
		分部小计						
		金属结构工程						
1	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型：厂房钢柱 2. 钢材品种、规格：Q355B HM488*300*11*18 HN150*75*5*7 3. 螺栓种类：高强螺栓	t	13.751			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
 厂房土建 项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010604001001	钢梁	1. 梁类型:厂房钢梁 2. 钢材品种、规格:Q355B HM488*300*11*18 3. 螺栓种类:高强螺栓	t	28.943			
3	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 规格:SC-A25圆钢 2. 钢材品种:Q235B 3. 部位:屋面	t	0.547			
4	010606001008	钢支撑、钢拉条	1. 规格:XG1、3-D140*4.5圆管, XG2-D121*4.0圆管 2. 钢材品种:Q235B 3. 部位:屋面	t	3.619			
5	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:钢屋架零星构件 2. 钢材品种、规格:Q355B	t	7.871			
6	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 规格:25圆钢 2. 钢材品种:Q235B 3. 部位:1-5柱间支撑	t	0.211			
7	010606002001	钢檩条	1. 构件类型:屋面边跨檩条 2. 规格:C280*80*20*2.5 3. 材质:Q235B 4. 部位:屋面	t	0.912			
8	010606002002	钢檩条	1. 构件类型:屋面中跨檩条 2. 规格:C220*75*20*2.5 3. 材质:Q235B 4. 部位:屋面	t	6.939			
9	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:L50*5.0角钢 2. 构件类型:屋面隅撑	t	0.334			
10	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:12圆钢 2. 构件类型:屋面拉条	t	0.491			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
 厂房土建 项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：12圆钢+D32*3.0圆管 2. 构件类型：屋面套管拉条	t	0.304			
12	010604001002	钢梁	1. 梁类型：墙梁 2. 钢材品种、规格：C280*80*20*2.5 C220*75*20*2.5 2C280*80*20*2.5	t	12.915			
13	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：12圆钢 2. 构件类型：墙面拉条	t	0.223			
14	010606001007	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：12圆钢+D32*3.0圆管 2. 构件类型：墙面套管拉条	t	0.175			
15	010607003001	成品雨篷	1. 成品钢结构雨棚 2. 详见图纸	m2	9			
16	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格：钢板天沟 2. 材质：2.5钢板	t	2.212			
17	01B003	钢板泛水	1. 部位：墙顶、山墙、等需要收边盖板的位置	m2	190.92			
18	01B004	屋脊盖板	1. 部位：屋脊盖板	m2	30.74			
		分部小计						
		门窗工程						
		门						
1	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM乙0921 2. 门框或扇外围尺寸：900*2100 3. 门框、扇材质：乙级钢质防火门 4. 其它：执手锁、管子拉手	m2	1.89			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
 厂房土建 项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0924 2. 门框或扇外围尺寸:900*2400 3. 门框、扇材质:乙级钢质防火门 4. 其它:执手锁、管子拉手	m2	4.32			
3	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1021 成品聚氨酯推拉冷库门 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2100 3. 门框、扇材质:乙级钢质防火门 4. 其它:执手锁、管子拉手	m2	8.4			
4	010802003006	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1521 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2100 3. 门框、扇材质:乙级钢质防火门 4. 其它:执手锁、管子拉手	m2	3.15			
5	010802003007	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙2124 2. 门框或扇外围尺寸:2100*2400 3. 门框、扇材质:乙级钢质防火门 4. 其它:执手锁、管子拉手	m2	10.08			
6	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1024 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2400 3. 门框、扇材质:甲级钢质防火门 4. 其它:执手锁、管子拉手	m2	2.4			
7	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:JLM3336 2. 门材质:彩钢板 3. 启动装置品种、规格:手动开启装置 4. 其它:执手锁、管子拉手	m2	23.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
 厂房土建 项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 门框或扇外围尺寸:900*2100 3. 门框、扇材质:钢质门 4. 其它:执手锁、管子拉手	m2	17.01			
9	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2100 3. 门框、扇材质:钢质门 4. 其它:执手锁、管子拉手	m2	21			
10	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制子母门M1324 2. 门框或扇外围尺寸:1300*2400 3. 门框、扇材质:钢质门 4. 其它:执手锁、管子拉手	m2	6.24			
11	010802001008	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制子母门M1524 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2400 3. 门框、扇材质:钢质门 4. 其它:执手锁、管子拉手	m2	28.8			
12	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M2124 2. 门框或扇外围尺寸:2100*2400 3. 门框、扇材质:钢质门 4. 其它:执手锁、管子拉手	m2	10.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
 厂房土建 项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
13	010802001007	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:CG2124 2. 门框或扇外围尺寸:2100*2400 3. 门框、扇材质:传递窗钢质门 4. 其它:带传递口 5. 其它:执手锁、管子拉手	m2	15.12			
		窗						
1	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0918 2. 框、扇材质:80系列塑钢窗框 3. 玻璃品种、厚度:5mm平板玻璃	m2	1.62			
2	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1524 1500*2400平开 2. 框、扇材质:80系列塑钢窗框 3. 玻璃品种、厚度:5mm平板玻璃 4. 其它:纱扇	m2	50.4			
3	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2824 2800*2400平开 2. 框、扇材质:80系列塑钢窗框 3. 玻璃品种、厚度:5mm平板玻璃 4. 其它:纱扇	m2	6.72			
4	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3024 3000*2400平开 2. 框、扇材质:80系列塑钢窗框 3. 玻璃品种、厚度:5mm平板玻璃 4. 其它:纱扇	m2	36			
5	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:GC135-15 13500*1500平开 2. 框、扇材质:80系列塑钢窗框 3. 玻璃品种、厚度:5mm平板玻璃 4. 其它:纱扇	m2	20.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
 厂房土建 项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:GC195-15 1950 0*1500平开 2. 框、扇材质:80系列塑钢窗框 3. 玻璃品种、厚度:5mm平板玻璃 4. 其它:纱扇	m2	29.25			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
1	010901002001	型材屋面	1. 持力板:0.75厚压力型钢板 2. 防水层:1.5厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材 3. 面板:金属面夹芯屋用自攻螺钉及配套金属扣件固定,芯材采用75厚玻璃丝绵卷毡	m2	1317.73			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
1	011003003001	防腐涂料	1. 涂刷部位:钢构件 2. 基层:环氧富锌底漆两遍 3. 中间层:环氧云铁一遍 4. 面层:聚氨酯磁漆两遍	m2	717.82			
		分部小计						
		装饰工程						
		地面						
1	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60 2. 面层材料品种、规格、颜色:金属弧形踢脚	m2	40.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
 厂房土建 项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011101005002	自流坪楼地面	1. 面层材料种类:5厚水泥基自流平面层 2. 界面剂材料种类:自流平界面剂 3. 找平层砂浆配合比、厚度:40厚C25混凝土 4. 防水层:0.7厚丙纶防水卷材 5. 垫层:60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土 7. 部位:生产车间及其它附属车间	m2	1249.09			
3	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 面层材料种类:40厚C20细石混凝土, 1:1水泥沙子随打随抹光 2. 防水层:0.7厚丙纶防水卷材, 2.0厚聚合物水泥防水涂料 3. 垫层:60厚C15混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 部位:配电间	m2	11.14			
4	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 面层材料种类:250厚C30混凝土, 内配10钢筋@200*200 2. 保温层:120厚聚氨酯保温板, 0.4厚塑料膜浮铺 3. 找平层:20厚1:3水泥砂浆找平, 0.4厚塑料膜浮铺 4. 垫层:60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 部位:冷库	m2	36.78			
		顶面						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
 厂房土建 项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 2. 面层材料品种、规格:50厚双层金属保温一体洁净板 3. 部位:加工成型车间、热加工间、冷却加工间、内包间、外包间等生产车间	m2	633.9			
2	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金配套龙骨,主龙骨中距900-1000,T型龙骨中距503或603,横撑中距503或603 2. 面层材料品种、规格:12~15厚矿棉板 3. 部位:脱包间、原辅料库、辅料库、成品库、包材暂存间、消毒缓冲间、配料间、鲜蛋间、更衣室、洁具间、清洗房间等	m2	635.01			
3	011302001005	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:120厚聚氨酯冷库保温板 2. 部位:冷库	m2	41.87			
		内墙						
1	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆,分层铺抹压实 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚干粉聚合物类砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 部位:配电间冷库	m2	151.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
 厂房土建 项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011207001001	墙面装饰板	1. 内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:0.5厚镀锌彩涂钢板, 10厚硫氧镁夹心一体板 3. 部位:加工成型车间、热加工间、冷却加工间、内包间、外有间等生产车间的隔墙部分	m2	447.83			
3	011207001002	墙面装饰板	1. 砂浆:9厚1:3水泥砂浆, 6厚1:2水泥砂浆 2. 粘贴剂:环保结构胶 3. 面层材料品种、规格、颜色:5mm成品洁净板 4. 部位:加工成型车间、内包间、外包间、更衣室、存放间、工具清洗间、更衣室等砖墙部分,及外墙的内墙部分	m2	723.68			
4	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:内墙4 2. 基层材料种类、规格:100mm厚玻璃丝绵夹芯板 3. 面层材料品种、规格、颜色:0.4mm厚钢板 4. 部位:更衣室、盥洗间、洗蛋间、鲜蛋间、打蛋间、消毒缓冲、配料间、暂存间	m2	335.73			
5	011207001004	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:120厚聚氨酯冷库保温板 2. 部位:冷库	m2	68.83			
		外墙						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
 厂房土建 项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010605002002	钢板墙板	1. 钢材品种、规格：金属面夹芯板外墙 2. 钢板厚度、复合板厚度：金属板0.5厚 3. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格：芯材采用75厚玻璃丝绵毡	m2	717.47			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3:0.3 3. 水泥防水砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆找平，5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层对碱玻璃纤维网布 4. 装饰面材料种类：真石漆涂料饰面（单列） 5. 部位：标高1.200以下厂房主墙面	m2	193.68			
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：外墙真石漆	m2	193.68			
		室外部分						
1	050402002001	现浇混凝土路面	1. 厚度：150厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6m，缝宽20，沥青砂子处理 2. 基层：300厚3:7灰土，分两步夯实	m2	1973.82			
2	01B005	砖砌围墙	1. 部位：砖砌围墙	m3	7.49			
3	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 柱类型：矩形 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10	m3	1.15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目-厂房 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员) : _____ 复核人 (造价工程师) : _____

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
 厂房及室外安装 项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
		配管配线						
1	030411001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	1641.91			
2	030411001011	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	244.36			
3	030411001008	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	183.35			
4	030411001009	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配	m	106.19			
5	030411001010	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配	m	405.11			
6	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明 线路 3. 型号:WDZ-BYJ-2 .5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	2105.8			
7	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明 线路 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	795			
8	030411003001	桥架	1. 名称:强电金属 桥架 2. 规格:200*100	m	36.43			
9	030411003002	桥架	1. 名称:强电金属 桥架 2. 规格:100*100	m	166.24			
10	03B001	桥架支架	1. L50*5角钢, 每 隔2m设置一个	t	0.126			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
 厂房及室外安装 项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架	m	4.54			
12	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*50+1*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架	m	38.4			
13	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*150+1*95 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架	m	32.69			
14	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架	m	25.53			
15	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架	m	233.75			
16	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架	m	239.02			
17	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架	m	168.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
 厂房及室外安装 项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架	m	220.82			
19	030411001002	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN40mm 3. 配置形式:暗配	m	1.6			
		灯具开关插座						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 型号:2*28W 3. 类型:吊顶嵌入安装	套	130			
2	030412001002	普通灯具	1. 名称:冷库专用LED灯 2. 型号:2*28W 3. 类型:吊顶嵌入安装	套	4			
3	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 规格:36V 5W 中型 3. 安装形式:吸顶式	套	29			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单级开关 2. 规格:250V 10A	个	29			
5	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:250V 10A	个	27			
6	030404035001	插座	1. 名称:安全型五孔插座 2. 规格:250V 10A	个	24			
7	030404035002	插座	1. 名称:带开关安全型三孔插座 2. 材质:250V 16A	个	10			
8	030412005001	荧光灯	1. 名称:诱导灯 2. 型号:36V 1W, 防护等级IP31, 中型 3. 安装形式:壁装	套	18			
9	030412005003	荧光灯	1. 名称:诱导灯(双面) 2. 型号:36V 1W, 防护等级IP31, 中型 3. 安装形式:壁装	套	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
 厂房及室外安装 项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
10	030412005004	荧光灯	1. 名称:诱导灯 (向前) 2. 型号:36V 1W, 防护等级IP31, 中型 3. 安装形式:壁装	套	4			
11	030412005005	荧光灯	1. 名称:A型安全出口标志灯 2. 型号:36V 1W, 防护等级IP31, 中型 3. 安装形式:壁装	套	5			
12	030412005002	荧光灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:36V 1W, 防护等级IP31, 中型 3. 安装形式:壁装	套	7			
13	030414007001	不间断电源	1. 名称:A型应急照明集中电源	台	1			
14	030404032001	端子箱	1. 名称:总等电位端子箱	台	3			
		配电箱						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:500*600*100 3. 安装方式:底边距地1.5m挂墙明装	台	7			
2	030404017003	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 规格:500*600*100 3. 安装方式:底边距地1.5m挂墙明装	台	2			
3	030404017010	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 规格:600*800*100 3. 安装方式:底边距地1.5m挂墙明装	台	3			
		室外						
1	010606009001	避雷带	避雷带 40*40扁钢	m	207.14			
		分部小计						
		给排水						
		室内						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
 厂房及室外安装 项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 给水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:内 衬塑外镀锌钢塑复 合管 DN20 4. 其它:消毒冲洗	m	11.35			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 给水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:内 衬塑外镀锌钢塑复 合管 DN25 4. 其它:消毒冲洗	m	16.7			
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 给水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:内 衬塑外镀锌钢塑复 合管 DN32 4. 其他:消毒冲洗	m	6			
4	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 给水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:内 衬塑外镀锌钢塑复 合管 DN40 4. 其他:消毒冲洗	m	2.32			
5	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 给水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:内 衬塑外镀锌钢塑复 合管 DN50 4. 其它:消毒冲洗	m	21.95			
6	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 给水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:内 衬塑外镀锌钢塑复 合管 DN65 4. 其它:消毒冲洗	m	36.5			
7	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 排水管 2. 材质、规格:PVC -U DE50 3. 连接形式:粘接	m	1.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目- 标段：2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂
 厂房及室外安装 项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内排水管 2. 材质、规格:PVC-U DE75 3. 连接形式:粘接	m	21.24			
9	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内排水管 2. 材质、规格:PVC-U DE160 3. 连接形式:粘接	m	15.26			
10	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外雨水管 2. 材质、规格:HDPE DE110 3. 连接形式:热熔连接	m	72.5			
		室外						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m 内	m ³	138.17			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m ³	138.17			
3	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室外给水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:球墨铸铁管 DN100 4. 接口材料:机械柔性接口	m	69.32			
4	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外雨水管 2. 材质、规格:PE DN300 3. 连接形式:胶圈	m	166.25			
5	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外污水管 2. 材质、规格:PE DN200 3. 连接形式:胶圈	m	40.36			
6	040504003001	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:雨水、污水塑料检查井 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格:700	座	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

