# 河南工业职业技术学院孔明路校区
# 1#实训楼配电项目

# 竞争性磋商文件

项目名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1#实训楼配电项目

项目编号：豫财磋商采购-2024-738

标段编号：豫财磋商采购-2024-738-1

采 购 人：河南工业职业技术学院

采购代理机构：河南晖泽工程咨询有限公司

2024 年 7 月

# 河南工业职业技术学院孔明路校区
# 1#实训楼配电项目

# 竞争性磋商文件

项目名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1#实训楼配电项目

项目编号：豫财磋商采购-2024-738

标段编号：豫财磋商采购-2024-738-1

采 购 人：河南工业职业技术学院

采购代理机构：河南晖泽工程咨询有限公司

2024 年 07 月

# 目 录

第一章 竞争性磋商公告.....2
第二章 采购需求.....6
第三章 供应商须知.....59
第四章 评审程序、评审方法和评审标准.....69
第五章 政府采购合同（草案）.....86
第六章 响应文件格式.....92

# 第一章　竞争性磋商公告

采购人拟就下述项目以竞争性磋商方式组织采购活动，欢迎潜在供应商参与本项目磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：豫财磋商采购-2024-738

2.项目名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1#实训楼配电项目

3.项目预算金额：149.90172 万元、项目最高限价（如有）：149.90172 万元

4.采购需求：

| 包号 | 包名称 | 包预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 豫财磋商采购-2024-738-1 | 河南工业职业技术学院孔明路校区1#实训楼配电项目 | 1499017.20 |

5.采购清单或服务要求：

5.1、采购范围：图纸及清单范围内的所有内容，包括但不限于：自原配电站至1#实训楼配电室的高压线路；新建配电室内包含设备安装，电缆敷设，安装调试、报验、交付使用所有手续办理需达到供电要求；低压侧出线到配电室内配电柜；用电改造增容报建手续办理。

5.2、质量标准及要求：合格，符合国家及地方施工质量验收规范合格标准并取得电力监管部门颁发验收合格报告，一次授电成功。

5.3、建设地点:河南工业职业技术学院孔明路校区院内

5.4、资金来源：财政资金

5.5、标段：本项目划分为1个标段

6.合同履行期限：30日历天

7.本项目是否接受联合体：□是☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；供应商近三年财务状况良好，没有

被接管、冻结、破产状态（提供本单位2021、2022、2023年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出的具近三个月内资信证明。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年4月以来任意连续6个月的纳税和社会保障资金缴纳凭证，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；

7.遵守国家有关法律、法规、规章；

8.供应商须具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并具备承装（修、试）电力设备许可证四级及以上资质,同时具备主管部门颁发有效的安全生产许可证；

9.供应商拟派项目经理具备机电工程专业贰级及以上建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其它在施建设工程项目的项目经理，提供单位出具的无在建工程承诺书；拟任项目经理需提供2023年4月以来任意连续六个月的社会保障资金缴纳记录；

10.供应商提供的变压器、高低压配电柜、高低压电缆应具备国家有关部门颁发的变压器、高低压配电柜、高低压电缆的产品生产许可证(或资质证书)、低压柜（箱）必须有3C认证，产品生产许可证(或资质证书)和3C认证提供加盖生产厂家公章的复印件；

11.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

12.本次招标不接受联合体投标。

三、落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小/微企业制造、服务由符合政策要求的中小/微企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留金额　　万元或预留　　%份额。

2.按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

3.本项目支持河南省政府采购合同融资政策。

4.本项目是否属于政府购买服务：

☑否□接受进口产品☑不接受进口产品

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

四、获取采购文件

1.时间：2024年07月24日至 2024年07月30日，每天上午 8:00 至 12:00 ，下午 12:00 至 18:00 （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：南阳市公共资源交易中心网站（https://ggzyjy.nanyang.gov.cn）

3.方式：☑使用普通电子交易系统的，登录南阳市公共资源交易中心网（https://ggzyjy.nanyang.gov.cn），注册后凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统按网上提示下载招标文件(*.nyzf格式)及资料（操作程序详见南阳市公共资源交易中心网站下载专区），电子交易系统技术支持电话：400-998-0000，CA数字证书技术支持电话：15672779650。

4.售价：0元。

五、响应文件的制作及上传

☑使用普通电子交易系统的。供应商须上传加密电子响应文件，电子响应文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可在南阳市公共资源交易中心网站“下载专区”中下载。加密电子响应文件应在竞争性磋商文件规定的上传截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次磋商。

本项目采用全流程电子化，供应商应在电子响应文件上传截止时间前登录不见面开标大厅，所有准备工作需要自行到位。开启过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话0377-61176137。开启过

程中，如因供应商准备不到位、网络问题等情况（30分钟内）造成无法及时解密的，视为该供应商自动放弃，将被退回响应文件”。电子交易系统技术支持电话：400-998-0000。

六、上传截止时间、开启响应文件时间和地点

时间：2024年08月06日09点00分（北京时间）。

地点：南阳市公共资源交易中心网-不见面开标大厅（https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html）。

七、公告期限

2024年07月24日至2024年07月30日。

八、其他补充事宜

本次招标公告在河南省政府采购网、南阳市政府采购网、南阳市公共资源交易中心网发布。

二次报价时间及报价注意事项：请供应商在开标结束后，时刻注意系统提示信息，专家小组会在系统上发起二次报价，请供应商及时在规定的时间段内填报二次报价。二次报价结束后方可离开。

注：请各潜在供应商在获取采购文件后及时关注网站更新信息，若因其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及采购代理机构将不负任何责任。

**九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

**1.采购人信息**

名称：河南工业职业技术学院

地址：南阳市宛城区孔明路666号

联系人：程老师

联系方式：0377-63276000

**2.采购代理机构信息**

名称：河南晖泽工程咨询有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路33号美盛中心写字楼11层1109号

联系人：张女士

联系方式：0371-86565977　18338107107

**3、网 址：**https://ggzyjy.nanyang.gov.cn　　E-mail:19939379629@163.com

采购代理机构名称： 河南晖泽工程咨询有限公司

2024 年 07 月 23 日

# 第二章　采购需求

## 一、采购内容及要求

采购范围：图纸及清单范围内的所有内容，包括但不限于：自原配电站至1#实训楼配电室的高压线路；新建配电室内包含设备安装，电缆敷设，安装调试、报验、交付使用所有手续办理需达到供电要求；低压侧出线到配电室内配电柜；用电改造增容报建手续办理。

## 二、项目商务要求

1.计划工期：30日历天

2.建设地点：河南工业职业技术学院孔明路校区院内

3.付款方式：合同签订时双方另行商定

4.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）

5.质保期：三年

6.关于强制节能产品的要求：无。

7.质量标准：合格，符合国家及地方施工质量验收规范合格标准并取得电力监管部门颁发验收合格报告，一次授电成功。

8. 合同履行期限：30日历天

9. 验收标准及方式：根据与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范，乙方自行验收通过后甲方再组织相关部门进行验收。

10.履约保证金、质保金：

履约保证金数额：按合同价的5%缴纳；

履约保证金缴纳方式：现金或银行转账；

质保金：从缴纳的履约保证金中扣留，按合同价的3%扣留；

履约保证金退还：合格并取得电力监管部门颁发验收合格报告、一次授电成功后，5日内退还合同价的2%（无息）；

质保金退还：质保期满后、无质量问题，退还质保金（无息）。

11.图纸（附件下载）

12.工程量清单

# 河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 工程

# 招 标 工 程 量 清 单

**招 标 人：** _____
（单位盖章）

**造价咨询人：** _____
（单位盖章）

年 月 日



河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 工程

# 招 标 工 程 量 清 单

| | |
|---|---|
| 招　标　人：<br>（单位盖章） | 造价咨询人：<br>（单位资质专用章） |
| 法定代表人<br>或其授权人：<br>（签字或盖章） | 法定代表人<br>或其授权人：<br>（签字或盖章） |
| 编　制　人：<br>（造价人员签字盖专用章） | 复　核　人：<br>（造价工程师签字盖专用章） |
| 编 制 时 间：　　年　月　日 | 复 核 时 间：　　年　月　日 |

扉-1

# 总　说　明

项目名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目　　第 1 页 共 1 页

一、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013 等有关规范进行列项、计量。

2、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）及其配套的计价办法、调整文件、综合解释等有关计价文件规定进行组价。

3、根据建设单位提供图纸等相关资料。

5、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

6、其他相关资料及有关规范、省市有关计价文件规定进行编制。

二、取费标准

1、税金按河南省2019年4月1日后规定建筑业增值税税率9%执行。

2、 安全文明施工费（环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费）均已按照相关规定足额计取。

3、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费足额计取。

三. 人工费、材料价格调整

1、价格指数按河南省建筑工程标准定额站发布2023年7-12月第十四期执行。

2、材料价格依据南阳市2024年第二期信息价以及市场价。

四、特殊说明

（一）电缆沟部分

1、室内环境，不考虑土石方工程。

2、图纸未明确回填发泡混凝土强度，暂按A400强度计入

3、图纸圈梁标识不明确，暂按钢筋4C14 A8@200，尺寸墙宽*240mm计入。

4、图纸未明确预制盖板混凝土强度，暂按C20细石混凝土计入。

5、图纸未明确地面碎石混凝土强度，暂按C15商品混凝土计入。

（二）电缆井部分

1、依照回复电缆井C25井沿圈梁按过梁配筋计入。

（三）1#教学实训楼配电室去往大学生活动中心的电缆及埋管不在此次范围内。

表-01

# 河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 土建部分 工程

# 招 标 工 程 量 清 单

**招 标 人：** _____
（单位盖章）

**造价咨询人：** _____
（单位盖章）

年 月 日



河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 河南工业职业技术学院孔明路校区
# 1号实训楼（人工智能实训基地）
# —配电项目 土建部分 工程

# 招 标 工 程 量 清 单

**招 标 人：** _____
（单位盖章）

**造价咨询人：** _____
（单位资质专用章）

**法定代表人**

**或其授权人：** _____
（签字或盖章）

**法定代表人**

**或其授权人：** _____
（签字或盖章）

**编 制 人：** _____
（造价人员签字盖专用章）

**复 核 人：** _____
（造价工程师签字盖专用章）

**编 制 时 间：** 年 月 日

**复 核 时 间：** 年 月 日

扉-1

# 总　说　明

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 土建部分　　第 1 页 共 1 页

表-01

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 土建部分　　标段：　　第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 电缆井 | | | | | | |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.其他:描述不详尽部分详见设计图纸，满足设计及施工需要 | m3 | 87.41 | | | |
| 2 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土<br>2.填方来源、运距:自行考虑<br>3.其他:描述不详尽部分详见设计图纸，满足设计及施工需要 | m3 | 63.91 | | | |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:素土<br>2.运距:自行考虑<br>3.其他:描述不详尽部分详见设计图纸，满足设计及施工需要 | m3 | 23.5 | | | |
| 4 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C15<br>3.其他:描述不详尽部分详见设计图纸，满足设计及施工需要 | m3 | 5.47 | | | |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土普通实心砖<br>2.基础类型:条形及实心砖柱<br>3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM7.5<br>4.其他:描述不详尽部分详见设计图纸，满足设计及施工需要 | m3 | 17.42 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 土建部分　　标段：　　第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.其他:描述不详尽部分详见设计图纸，满足设计及施工需要 | m3 | 2.64 | | | |
| 7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm | t | 0.137 | | | |
| 8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 20mm | t | 0.591 | | | |
| 9 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 8mm | t | 0.107 | | | |
| 10 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.安装高度:成品强电预制盖板安装<br>2.尺寸:1160*600*90<br>3.成品盖板，包含钢筋及角钢等<br>4.其他:描述不详尽部分详见设计图纸，满足设计及施工需要 | 套 | 36 | | | |
| 11 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:电缆支架<br>2.钢材品种、规格:镀锌角钢及镀锌圆钢<br>3.其他:描述不详尽部分详见设计图纸，满足设计及施工需要 | t | 0.183 | | | |
| 12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆抹面<br>2.其他:描述不详尽部分详见设计图纸，满足设计及施工需要 | m2 | 72.48 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 土建部分　　标段：　　第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 13 | 011706001001 | 成井 | 1.成井直径:φ400<br>2.井（滤）管类型、直径:无砂混凝土管井 内填卵石<br>3.其他:描述不详尽部分详见设计图纸，满足设计及施工需要 | m | 4.2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 电缆沟 | | | | | | |
| 1 | 010103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:发泡混凝土 A400<br>2.其他:描述不详尽部分详见设计图纸，满足设计及施工需要 | m3 | 153.68 | | | |
| 2 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:100mm碎石混凝土<br>2.其他:描述不详尽部分详见设计图纸，满足设计及施工需要 | m2 | 108.61 | | | |
| 3 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10机砖<br>2.沟截面尺寸:详见设计图纸<br>3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM7.5<br>4.其他:描述不详尽部分详见设计图纸，满足设计及施工需要 | m3 | 38.7 | | | |
| 4 | 010402002001 | 砌块柱 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10机砖<br>2.截面尺寸:详见设计图纸<br>3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM7.5<br>4.其他:描述不详尽部分详见设计图纸，满足设计及施工需要 | m3 | 2.62 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 土建部分　　标段：　　第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.其他:描述不详尽部分详见设计图纸，满足设计及施工需要 | m3 | 4.6 | | | |
| 6 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 14mm | t | 0.535 | | | |
| 7 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 8mm | t | 0.132 | | | |
| 8 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.混凝土强度等级:C20 细石砼<br>2.其他:描述不详尽部分详见设计图纸，满足设计及施工需要 | m3 | 1.68 | | | |
| 9 | 010515002001 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:沟盖板 双向A10@150<br>2.其他:描述不详尽部分详见设计图纸，满足设计及施工需要 | t | 0.369 | | | |
| 10 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件<br>2.规格:详见各构件预埋件详图<br>3.其他:描述不详尽部分详见设计图纸，满足设计及施工需要 | t | 0.204 | | | |
| 11 | 010606013002 | 零星钢构件 | 1.构件名称:电缆支架<br>2.钢材品种、规格:镀锌角钢<br>3.其他:描述不详尽部分详见设计图纸，满足设计及施工需要 | t | 0.158 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 土建部分　　标段：　　第 5 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 010606013003 | 基础槽钢 | 1.构件名称:基础槽钢<br>2.钢材品种、规格:[10<br>3.其他:描述不详尽部分详见设计图纸，满足设计及施工需要 | m | 87.5 | | | |
| 13 | 010606013004 | 零星钢构件 | 1.构件名称:电缆沟角钢包边<br>2.钢材品种、规格:镀锌角钢 45*4<br>3.其他:描述不详尽部分详见设计图纸，满足设计及施工需要 | t | 0.578 | | | |
| 14 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆抹面<br>2.其他:描述不详尽部分详见设计图纸，满足设计及施工需要 | m2 | 183.66 | | | |
| 15 | 011101005001 | 绝缘漆地面 | 1.中层漆材料种类、厚度:环氧树脂绝缘底漆一遍<br>2.面漆材料种类、厚度:环氧树脂绝缘面漆一遍 | m2 | 108.61 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 1 | 011702001001 | 基础 | 基础垫层复合模板 | m2 | 9.64 | | | |
| 2 | 011702008001 | 圈梁 | 电缆井 圈梁 直形 复合模板 钢支撑 | m2 | 23.86 | | | |
| 3 | 011702001002 | 基础 | 基础垫层复合模板 | m2 | 1.77 | | | |
| 4 | 011702008002 | 圈梁 | 电缆沟 圈梁 直形 复合模板 钢支撑 | m2 | 34.92 | | | |
| 5 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 地沟盖板 木模板 | m2 | 9.49 | | | |
| 6 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 土建部分　　标段：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 | | | | | |
| 2 | 01 | 其他措施费（费率类） | | | | | | |
| 2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | | | | | |
| 2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | | | | | |
| 2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | | | | | |
| 3 | 02 | 其他（费率类） | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 土建部分

标段：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目



| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 结算金额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 土建部分　　标段：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 暂列金额 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 土建部分　　标段：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 土建部分

标段：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 土建部分　　标段：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合 价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂 定 | 实 际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四 | 企业管理费和利润 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

# 总承包服务费计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 土建部分　　标段：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　　计 | - | - | | - | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

# 规费、税金项目计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 土建部分　　标段：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 | | | |
| 1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 | | | |
| 1.2 | 工程排污费 | | | | |
| 1.3 | 其他 | | | | |
| 2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

# 主要材料价格表

工程名称：　河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 土建部分　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号<br>等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010101@1 | 钢筋 | HPB300 Φ10 | kg | | | |
| 2 | 01010210@1 | 钢筋 | HRB400以内 Φ8 | kg | | | |
| 3 | 01010211@1 | 钢筋 | HRB400以内 Φ14 | kg | | | |
| 4 | 01010211@2 | 钢筋 | HRB400以内 Φ12 | kg | | | |
| 5 | 01010212@1 | 钢筋 | HRB400以内 Φ20 | kg | | | |
| 6 | 01210111 | 热镀锌角钢 | 综合 | t | | | |
| 7 | 01210111@1 | 热镀锌角钢 | 45*4 | t | | | |
| 8 | 03210593 | 铁件 | 综合 | kg | | | |
| 9 | 04050143 | 卵石 | | m3 | | | |
| 10 | 04130141 | 烧结煤矸石普通砖 | 240*115*53 | 千块 | | | |
| 11 | 05030105 | 板方材 | | m3 | | | |
| 12 | 13030267 | 氯磺化聚乙烯漆底漆 | | kg | | | |
| 13 | 80363660 | 泡沫混凝土(容重kg/m^3)400 | | m3 | | | |
| 14 | 80210555 | 预拌混凝土 | C15 | m3 | | | |
| 15 | 80210557 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | | | |
| 16 | 80210559 | 预拌混凝土 | C25 | m3 | | | |
| 17 | 80010743 | 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5 | | m3 | | | |
| 18 | 80050606 | 干混抹灰砂浆 DP M20 | | m3 | | | |
| 19 | 01190031 | 基础槽(角)钢 | | m | | | |
| 20 | BCZCF0 | 强电预制盖板（四周镀锌角钢） | 1160*600*90 | 套 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 招 标 工 程 量 清 单

**招　标　人：** _____
（单位盖章）

**造价咨询人：** _____
（单位盖章）

年　月　日

封-1

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 安装部分 工程

# 招 标 工 程 量 清 单

**招 标 人：** _____（单位盖章）

**造价咨询人：** _____（单位资质专用章）

**法定代表人**

**或其授权人：** _____（签字或盖章）

**法定代表人**

**或其授权人：** _____（签字或盖章）

**编 制 人：** _____（造价人员签字盖专用章）

**复 核 人：** _____（造价工程师签字盖专用章）

**编 制 时 间：** 年 月 日

**复 核 时 间：** 年 月 日

扉-1

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 安装部分　　标段：　　第 1 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | 高低压柜等 | | | | | | |
| | | 高压柜 | | | | | | |
| 1 | 030404004001 | 高压开关柜(屏) | 1.名称:PT柜AH11（原有）<br>2.型号:KYN28A-12<br>3.规格:开关柜尺寸：800*1500*2300 ，电压互感器JDZX9-10 40/100VA<br>4.种类:单母线柜、母线拆安，保护性拆除，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404004002 | 高压开关柜(屏) | 1.名称:进线柜AH12（原有）<br>2.型号:KYN28A-12<br>3.规格:开关柜尺寸：800*1500*2300 ，真空断路器VCZ-12P-630A-25KA DC220V<br>4.种类:单母线柜、母线拆安，保护性拆除，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030404004003 | 高压开关柜(屏) | 1.名称:出线柜AH13（原有）<br>2.型号:KYN28A-12<br>3.规格:开关柜尺寸：800*1500*2300 ，真空断路器VCZ-12P-630A-25KA DC220V<br>4.种类:单母线柜、母线拆安，保护性拆除，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 安装部分　　标段：　　第 2 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 4 | 030404004004 | 高压开关柜(屏) | 1.名称:出线柜AH14（原有）<br>2.型号:KYN28A-12<br>3.规格:开关柜尺寸：800*1500*2300 ，真空断路器VCZ-12P-630A-25KA DC220V<br>4.种类:单母线柜、母线拆安，保护性拆除，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404004005 | 高压开关柜(屏) | 1.名称:PT柜AH21（原有）<br>2.型号:KYN28A-12<br>3.规格:开关柜尺寸：800*1500*2300 ，电压互感器JDZX9-10 40/100VA<br>4.种类:单母线柜、母线拆安，保护性拆除，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404004006 | 高压开关柜(屏) | 1.名称:进线柜AH22（原有）<br>2.型号:KYN28A-12<br>3.规格:开关柜尺寸：800*1500*2300 ，真空断路器VCZ-12P-630A-25KA DC220V<br>4.种类:单母线柜、母线拆安，保护性拆除，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 安装部分　　标段：　　第 3 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 7 | 030404004007 | 高压开关柜(屏) | 1.名称:出线柜AH23（原有）<br>2.型号:KYN28A-12<br>3.规格:开关柜尺寸：800*1500*2300 ，真空断路器VCZ-12P-630A-25KA DC220V<br>4.种类:单母线柜、母线拆安，保护性拆除，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404004008 | 高压开关柜(屏) | 1.名称:出线柜AH24（原有）<br>2.型号:KYN28A-12<br>3.规格:开关柜尺寸：800*1500*2300 ，真空断路器VCZ-12P-630A-25KA DC220V<br>4.种类:单母线柜、母线拆安，保护性拆除，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404004009 | 高压开关柜(屏) | 1.名称:高压柜拆除<br>2.型号:KYN28A-12<br>3.种类:保护性拆除,含配电柜内母线拆除，其他详见图纸设计 | 台 | 3 | | | |
| 10 | 030402008001 | 互感器 | 1.名称:电流互感器<br>2.规格:LZZBJ9-10Q 200/5A 0.5/10P15 15VA/20VA | 台 | 6 | | | |
| 11 | 030402008002 | 互感器 | 1.名称:电流互感器<br>2.规格:LZZBJ9-10Q 100/5A 0.5/10P15 15VA/20VA | 台 | 3 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 安装部分　　标段：　　第 4 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 12 | 030402008003 | 互感器 | 1.名称:电流互感器<br>2.规格:LZZBJ9-10Q 75/5A 0.5/10P15 15VA/20VA | 台 | 3 | | | |
| 13 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试<br>2.电压等级(kV):10 | 系统 | 2 | | | |
| 14 | 03B007 | 设备运输费 | 1.名称:设备运输费<br>2.部位及工作内容:原有配电室配电柜、箱变等拆除后运至1#配电室或交由建设方指定位置存放 | 项 | 1 | | | |
| | | 低压柜 | | | | | | |
| 1 | 030404004010 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:进线柜T5AA1（原有）<br>2.型号:GCS<br>3.规格:尺寸:宽×深×高(mm) 1000×800×2200<br>4.种类:配电柜及母线拆安，保护性拆除，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404004011 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:电容柜T5AA2（原有）<br>2.型号:GCS<br>3.规格:尺寸:宽×深×高(mm) 800×800×2200<br>4.种类:配电柜及母线拆安，保护性拆除，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 安装部分　　标段：　　第 5 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中 暂估价 |
| 3 | 030404004012 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:电容柜T5AA3（原有）<br>2.型号:GCS<br>3.规格:尺寸:宽×深×高(mm)800×800×2200<br>4.种类:配电柜及母线拆安，保护性拆除，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404004013 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:馈电柜T5AA4<br>2.型号:GCS<br>3.规格:尺寸:宽×深×高(mm)800×800×2200<br>4.种类:配电柜及母线安装，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404004014 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:馈电柜T5AA5<br>2.型号:GCS<br>3.规格:尺寸:宽×深×高(mm)800×800×2200<br>4.种类:配电柜及母线安装，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404004015 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:馈电柜T5AA6<br>2.型号:GCS<br>3.规格:尺寸:宽×深×高(mm)800×800×2200<br>4.种类:配电柜及母线安装，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404004016 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:联络柜T5AA7（原有）<br>2.型号:GCS<br>3.规格:尺寸:宽×深×高(mm)1000×800×2200<br>4.种类:配电柜及母线拆安，保护性拆除，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 安装部分　　标段：　　第 6 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 8 | 030404004017 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:馈电柜T4AA6<br>2.型号:GCS<br>3.规格:尺寸:宽×深×高(mm)800×800×2200<br>4.种类:配电柜及母线安装，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404004018 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:馈电柜T4AA5<br>2.型号:GCS<br>3.规格:尺寸:宽×深×高(mm)800×800×2200<br>4.种类:配电柜及母线安装，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404004019 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:馈电柜T4AA4<br>2.型号:GCS<br>3.规格:尺寸:宽×深×高(mm)800×800×2200<br>4.种类:配电柜及母线安装，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404004020 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:电容柜T4AA3（原有）<br>2.型号:GCS<br>3.规格:尺寸:宽×深×高(mm)800×800×2200<br>4.种类:配电柜及母线拆安，保护性拆除，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 12 | 030404004021 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:电容柜T4AA2（原有）<br>2.型号:GCS<br>3.规格:尺寸:宽×深×高(mm)800×800×2200<br>4.种类:配电柜及母线拆安，保护性拆除，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 安装部分　　标段：　　第 7 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中 暂估价 |
| 13 | 030404004022 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:进线柜T4AA1（原有）<br>2.型号:GCS<br>3.规格:尺寸:宽×深×高(mm)1000×800×2200<br>4.种类:配电柜及母线拆安，保护性拆除，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 14 | 030404004023 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:进线柜T6AA1<br>2.型号:GCS<br>3.规格:尺寸:宽×深×高(mm)800×800×2200<br>4.种类:配电柜及母线安装，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 15 | 030404004024 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:电容柜T6AA2<br>2.型号:GCS<br>3.规格:尺寸:宽×深×高(mm)800×800×2200<br>4.种类:配电柜及母线安装，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 16 | 030404004025 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:馈电柜T6AA3<br>2.型号:GCS<br>3.规格:尺寸:宽×深×高(mm)800×800×2200<br>4.种类:配电柜及母线安装，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 17 | 030404004026 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:馈电柜T6AA4<br>2.型号:GCS<br>3.规格:尺寸:宽×深×高(mm)800×800×2200<br>4.种类:配电柜及母线安装，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 安装部分　　标段：　　第 8 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 18 | 030404004027 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:馈电柜T6AA5<br>2.型号:GCS<br>3.规格:尺寸:宽×深×高(mm)800×800×2200<br>4.种类:配电柜及母线安装，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 19 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1.名称:40AH/220V直流屏充馈电柜（原有）<br>2.规格:柜体尺寸:800(宽)*600(深)*2260(高)，2面，含保护性拆除，其他详见图纸设计 | 套 | 1 | | | |
| 20 | 030404003001 | 模拟屏 | 1.名称:模拟屏<br>2.规格:详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 21 | 030404004028 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压柜0.4KV低压柜除<br>2.型号:GCS<br>3.种类:保护性拆除，其他详见图纸设计 | 台 | 8 | | | |
| | | 变压器 | | | | | | |
| 1 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:4#变、5#变(原有）<br>2.容量（kV·A):SC(B)14-10/0.4-1600kVA<br>3.备注:含变压器连接母排、柜体等，含拆除，其他详见图纸设计 | 台 | 2 | | | |
| 2 | 030401002002 | 干式变压器 | 1.名称:6#变<br>2.容量（kV·A):SC(B)14-10/0.4-1250kVA<br>3.备注:含变压器连接母排、柜体等，其他详见图纸设计 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 安装部分　　标段：　　第 9 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 3 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:变压器系统调试<br>2.容量:≤2000kV·A | 系统 | 3 | | | |
| | | 配电箱 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:非消防总箱1APE1<br>2.规格:参考尺寸<br>:800*250*1000<br>3.安装方式:壁挂配电箱外壳用不锈钢制做 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:消防总箱1APE2<br>2.规格:参考尺寸<br>:800*250*1000<br>3.安装方式:壁挂配电箱外壳用不锈钢制做 | 台 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 配电室照明 | | | | | | |
| | | 配电箱 | | | | | | |
| 1 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.规格:详见图纸设计<br>3.安装方式:距地1.4m挂墙安装 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 03B004 | 接线端子 | 1.规格:2.5mm2 | 个 | 9 | | | |
| 3 | 03B005 | 接线端子 | 1.规格:6mm2及以下 | 个 | 12 | | | |
| | | 灯具、开关插座等 | | | | | | |
| 1 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称: LED双管荧光灯<br>2.规格:2x36W<br>3.安装形式:吊杆式 | 套 | 12 | | | |
| 2 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:应急灯<br>2.规格:应及时间大于90分钟<br>3.安装形式:壁装 | 套 | 7 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 安装部分　　标段：　　第 10 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 3 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔暗装插座<br>2.规格:250V, 10A<br>3.安装方式:距地0.4米处安装 | 个 | 7 | | | |
| 4 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 | 个 | 2 | | | |
| 5 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:三联暗开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:距地1.4m | 个 | 2 | | | |
| 6 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机<br>2.规格:叶轮直径400mm，其他详见图纸设计<br>3.其他：含墙体留洞及封堵 | 台 | 4 | | | |
| 7 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:变频双温柜式空调<br>2.一级能耗，3P | 台 | 2 | | | |
| 8 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒（开关盒）<br>2.材质：钢制 | 个 | 11 | | | |
| 9 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒（灯盒）<br>2.材质：钢制 | 个 | 7 | | | |
| 10 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒（灯盒及分线盒 超高）<br>2.材质：钢制 | 个 | 15 | | | |
| | | 管线等 | | | | | | |
| 1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.规格:JDG20<br>3.配置形式:明配 | m | 175.91 | | | |
| 2 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管（超高）<br>2.规格:JDG20<br>3.配置形式:明配 | m | 95.4 | | | |
| 3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.规格:JDG25<br>3.配置形式:明配 | m | 51.24 | | | |
| 4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.规格:JDG32<br>3.配置形式:明配 | m | 27.37 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 安装部分　　标段：　　第 11 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 5 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:金属软管<br>2.规格:ø20<br>3.配置形式:明配 | m | 12 | | | |
| 6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:照明线路<br>3.规格:BV-2.5mm2<br>4.配线部位:管内穿线 | m | 501.57 | | | |
| 7 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线（超高）<br>2.配线形式:照明线路<br>3.规格:BV-2.5mm2<br>4.配线部位:管内穿线 | m | 301.67 | | | |
| 8 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:照明线路<br>3.规格:BV-4mm2<br>4.配线部位:管内穿线 | m | 33.9 | | | |
| 9 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线（超高）<br>2.配线形式:照明线路<br>3.规格:BV-4mm2<br>4.配线部位:管内穿线 | m | 34.95 | | | |
| 10 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:照明线路<br>3.规格:BV-6mm2<br>4.配线部位:管内穿线 | m | 88.11 | | | |
| 11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:ZR-YJV-4*16<br>3.敷设方式、部位:室内/电缆沟<br>4.电压等级(kV):1<br>5.备注:含防火封堵 | m | 42.29 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 安装部分　　标段：　　第 12 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 12 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头<br>2.规格:ZR-YJV-4*16<br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级（kV):1 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试<br>2.电压等级(kV):1 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 电缆、封闭母线桥 | | | | | | |
| | | 电力电缆 | | | | | | |
| 1 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-4*240+1*120<br>3.敷设方式、部位:室内/电缆沟<br>4.电压等级(kV):1<br>5.备注:含防火封堵 | m | 114 | | | |
| 2 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-4*240+1*120<br>3.敷设方式、部位:排管<br>4.电压等级(kV):1<br>5.备注:含防火封堵 | m | 104.54 | | | |
| 3 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:ZC-YJLV22-3*120<br>3.敷设方式、部位:室内<br>4.电压等级(kV):10<br>5.备注:含防火封堵 | m | 92.43 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 安装部分　　标段：　　第 13 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中 暂估价 |
| 4 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:ZR-YJLV22-3*400<br>3.敷设方式、部位:排管内/室内<br>4.电压等级(kV):10<br>5.备注:含防火封堵，按图纸设计设置电缆标示桩或者标识牌等 | m | 1060 | | | |
| 5 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:高压电缆户内热缩终端<br>2.规格:ZR-YJLV22-3*400<br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级（kV):10 | 个 | 4 | | | |
| 6 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:高压电缆中间头<br>2.规格:ZR-YJLV22-3*400<br>3.电压等级（kV):10 | 个 | 2 | | | |
| 7 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:高压电缆户内热缩终端<br>2.规格:ZC-YJLV22-3*120<br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级（kV):10 | 个 | 6 | | | |
| 8 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头<br>2.规格:WDZ-YJY-4*240+1*120<br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级（kV):1 | 个 | 4 | | | |
| 9 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:防爆盒 | 个 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 安装部分　　标段：　　第 14 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 10 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防水封堵<br>2.材质:水泥砂浆<br>3.部位:电缆沟进户处 | 处 | 6 | | | |
| | | 控制电缆 | | | | | | |
| 1 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:NH-KVV-6x4mm2，含电缆终端头制安等<br>3.敷设方式、部位:室内 | m | 150 | | | |
| 2 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:NH-KVV-6*2.5mm2，含电缆终端头制安等<br>3.敷设方式、部位:室内 | m | 110 | | | |
| | | 封闭母线桥 | | | | | | |
| 1 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:封闭母线桥<br>2.容量（A):3200A | m | 8 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 电缆保护管 | | | | | | |
| 1 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管<br>2.规格:Φ-200 C-PVC<br>3.敷设方式:埋地，含土方挖填等，盖保护板板（混凝土C15)，警示带，电缆标志桩或标示贴，描述不详尽部分详见设计图纸，满足设计及施工需要 | m | 227 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 安装部分　　标段：　　第 15 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 2 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管<br>2.规格:Φ-100 C-PVC<br>3.敷设方式:埋地，含盖保护板（混凝土C15)，警示带，电缆标志桩或标示贴，描述不详尽部分详见设计图纸，满足设计及施工需要 | m | 305 | | | |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:自行考虑<br>3.其他:描述不详尽部分详见设计图纸，满足设计及施工需要 | m3 | 329.02 | | | |
| 4 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方来源、运距:自行考虑<br>2.其他:描述不详尽部分详见设计图纸，满足设计及施工需要 | m3 | 329.02 | | | |
| 5 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:外墙打洞及封堵<br>2.规格:DN200<br>3.内容:打洞、封堵及其该工序以外的所有内容 | 个 | 4 | | | |
| 6 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名称:外墙打洞及封堵<br>2.规格:DN100<br>3.内容:打洞、封堵及其该工序以外的所有内容 | 个 | 19 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 消防工程 | | | | | | |
| 1 | 03B006 | 低压电气火灾监控系统 | 1.规格:ARCM200L-J8<br>2.内容:含控制缆RS485 RVSP-2*0.5长度200米引至消防室，需要和消防室设备匹配 | 套 | 9 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 安装部分　　标段：　　第 16 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 其他内容 | | | | | | |
| 1 | 03B001 | 挡鼠板 | 1.规格:500mm高,表面光滑,宽度与门口尺寸一致 | 个 | 1 | | | |
| 2 | 03B002 | 操作工具柜 | 1.规格:生产准备工器具<br>2.附件内容:储物柜、灭火器、绝缘手套鞋、安全帽、兆欧表、绝缘杆、接地线、规章制度牌、警示标识等 | 套 | 1 | | | |
| 3 | 03B003 | 绝缘胶垫 | 1.规格:1200*5 | m2 | 75 | | | |
| 4 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.规格:接地扁钢-50x5，含临时接地端子，接地线为明敷时,刷防腐、黄绿相间的漆，与接地网连接施工完成后,需实测接地电阻,要求不大于4欧姆,如达不到要求,可采取增加接地极等措施直到合格为止<br>3.安装部位:室内 | m | 113.77 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 安装部分　　标段：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 | | | | | |
| 2 | 01 | 其他措施费（费率类） | | | | | | |
| 2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | | | | | |
| 2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | | | | | |
| 2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | | | | | |
| 3 | 02 | 其他（费率类） | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 安装部分　　标段：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目



| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 结算金额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 安装部分　　标段：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 安装部分

标段：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目



| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 安装部分

标段：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 安装部分　　标段：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合 价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂 定 | 实 际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四 | 企业管理费和利润 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

# 总承包服务费计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 安装部分　　标段：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　　计 | - | - | | - | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

# 规费、税金项目计价表

工程名称：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 安装部分　　标段：河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 | | | |
| 1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 | | | |
| 1.2 | 工程排污费 | | | | |
| 1.3 | 其他 | | | | |
| 2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

# 主要材料价格表

工程名称：　河南工业职业技术学院孔明路校区1号实训楼（人工智能实训基地）—配电项目 安装部分　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号<br>等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17250261-1@1 | Φ-200 C-PVC | 直径≤200mm | m | | | |
| 2 | 28110000@13 | 电力电缆 | ZR-YJLV22-3*400 | m | | | |
| 3 | 28110000@6 | 电力电缆 | ZC-YJLV22-3*120 | m | | | |
| 4 | 28110000@7 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*240+1*120 | m | | | |
| 5 | 28430226@4 | 铜母排 TMY-120x10 | 截面≤1250mm2 | m·单片 | | | |
| 6 | 28430226@5 | 铜母排 TMY-[2(100x10)] | 截面≤1250mm2 | m·单片 | | | |
| 7 | 29050106@2 | 母线槽 | 3200A | m | | | |
| 8 | 补充主材002@3 | 6#变 | SC(B)14-10/0.4-1250kVA | 台 | | | |
| 9 | 补充主材004@11 | 电容柜T6AA2 | 800*800*2200 | 台 | | | |
| 10 | 补充主材004@12 | 馈电柜T6AA3 | 800*800*2200 | 台 | | | |
| 11 | 补充主材004@22 | 馈电柜T4AA6 | 800*800*2200 | 台 | | | |
| 12 | 补充主材004@23 | 馈电柜T4AA5 | 800*800*2200 | 台 | | | |
| 13 | 补充主材004@24 | 馈电柜T4AA4 | 800*800*2200 | 台 | | | |
| 14 | 补充主材004@27 | 进线柜T6AA1 | | 台 | | | |
| 15 | 补充主材004@28 | 馈电柜T6AA4 | 800*800*2200 | 台 | | | |
| 16 | 补充主材004@29 | 馈电柜T6AA5 | 800*800*2200 | 台 | | | |
| 17 | 补充主材004@4 | 馈电柜T5AA4 | 800*800*2200 | 台 | | | |
| 18 | 补充主材004@5 | 馈电柜T5AA5 | 800*800*2200 | 台 | | | |
| 19 | 补充主材004@6 | 馈电柜T5AA6 | 800*800*2200 | 台 | | | |
| 20 | 补充主材007@1 | 变频双温柜式空调 | 3P | 台 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 第三章　供应商须知

## 供应商须知表

| 条款名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目属性 | □服务<br>□货物<br>☑工程 |
| 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：<br>□是<br>☑否 |
| 现场考察 | ☑不组织<br>□组织，考察时间：　年　月　日　点　分<br>考察地点：_____。 |
| 磋商前答疑会 | ☑不召开<br>□召开，召开时间：　年　月　日　点　分<br>召开地点：_____。 |
| 中小企业 | 1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于：__建筑业__<br>□本项目专门面向中小企业采购。<br>☑本项目小微企业价格折扣比例__5__%。<br>2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 |
| 磋商报价 | 磋商报价的特殊规定：<br>☑无<br>□有，具体情形：。 |
| 项目预算 | __1499017.2__元 |
| 响应有效期 | 开标之日起60日历日 |
| 响应文件数量 | 电子响应文件：1份 |
| 上传截止时间 | __2024__年_08__月_06__日__09__点__00__分（北京时间） |
| 响应文件开启时间 | _2024__年_08__月__06__日__09__点_00__分（北京时间） |
| 评标方法 | 综合评分法 |
| 确定中标人 | 采购人是否委托磋商小组直接确定成交人：□是 ☑否 |

| | |
|---|---|
| 代理费 | □集中采购机构不收费<br>收费对象：□采购人☑中标人<br>收费标准：参照《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协【2023】002号文件的计算方法收取。由成交人领取成交通知书时一次性支付。 |

# 供应商须知

## 一、说明

**1.采购人、采购代理机构、供应商、联合体**

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

**2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购**

2.1 资金来源为财政性资金1499017.20元和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金_____元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

**3.现场考察、开标前答疑会**

3.1 若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

**4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）**

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与磋商，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定

的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则响应无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

**5.采购费用**

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6.采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指 河南省财政厅政府采购监督管理处 。

6.3 “货物”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的 产品和产品的安装调试及其售后服务 。

6.4 “服务”指采购文件规定供应商应承担的 安装调试及售后 服务。

## 二、竞争性磋商文件

**7.竞争性磋商文件构成**

7.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

**8.对竞争性磋商文件的澄清或修改**

8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性磋商文件，补充文件内容以公告的形式告知所有竞争性磋商文件收受人，该补充文件将成为竞争性磋商文件的组成部分，并替代所修正的部分。

8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

8.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，将顺延上传响应文件截止时间。

**8.4 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“河南省政府采购网”“南阳市公共资源交易中心网”等媒体发布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误，责任自负。**

**8.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新磋商文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的磋商文件，并在此基础上制作最新的响应文件并上传。**

## 三、响应文件的编制

**9.响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言**

9.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

**10.响应文件构成**

10.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

10.2 对于竞争性磋商文件中标记了实质性格式文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3 电子响应文件应使用CA数字证书生成并在截止时间前上传其加密版本，根据磋商文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》。**否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。**

10.4 第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.6 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 供应商认为应附的其他材料。

**11.报价**

11.1 报价均以人民币报价。

11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，磋商文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

11.2.2 服务项目按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容,将被认为这些项目费用已包括在报价中。

11.6 磋商结束，供应商进行网上最终报价。

11.7 本次采购设有预算，供应商最终报价超过预算的，磋商小组将不予评议。

11.8 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

**12.响应有效期**

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

**13.响应文件的签署、盖章**

13.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响应文件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过CA加盖电子签章。

## 四、响应文件的提交

**14.响应文件的提交**

14.1 电子响应文件的提交是指使用南阳市公共资源交易中心网上交易系统在上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

**15.响应文件上传截止时间**

供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

**16.响应文件的修改与撤回**

在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至南阳市公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

# 第四章　评审程序、评审方法和评审标准

## 一、编制、确认竞争性磋商文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性磋商文件，编制的竞争性磋商文件应由采购人审核并确认。

## 二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商

竞争性磋商文件经采购人书面确认后，将在指定媒体和南阳市公共资源交易中心网发布竞争性磋商公告。供应商按照公告和竞争性磋商文件要求制作并递交响应文件。

## 三、组建磋商小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建竞争性磋商小组，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

竞争性磋商小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分，组织磋商和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人CA锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

## 四、解密电子响应文件

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的CA进行加密，供应商在解密前须自行检查CA的有效性。解密时未在开启响应文件时间后30分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。

**五、评审**

磋商小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

**资格性审查**

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足第一章《竞争性磋商公告》供应商具备的资格要求 | 1.注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；<br>2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；供应商近三年财务状况良好，没有被接管、冻结、破产状态（提供本单位2021、2022、2023年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出的具近三个月内资信证明。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。）<br>3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；<br>4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年4月以来任意连续6个月的纳税和社会保障资金缴纳凭证，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明材料）；<br>5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）； | 供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照；供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；<br>供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件；<br>供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。<br>分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；<br>7.遵守国家有关法律、法规、规章；<br>8.供应商须具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并具备承装（修、试）电力设备许可证四级及以上资质,同时具备主管部门颁发有效的安全生产许可证；<br>9.供应商拟派项目经理具备机电工程专业贰级及以上建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其它在施建设工程项目的项目经理，提供单位出具的无在建工程承诺书；拟任项目经理需提供2023年4月以来任意连续六个月的社会保障资金缴纳记录；<br>10.供应商提供的变压器、高低压配电柜、高低压电缆应具备国家有关部门颁发的变压器、高低压配电柜、高低压电缆的产品生产许可证(或资质证书)、低压柜（箱）必须有3C认证，产品生产许可 | 石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 证(或资质证书)和3C认证提供加盖生产厂家公章的复印件；<br>11.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；<br>12.本次招标不接受联合体投标。 | |
| 2 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 | |
| 2-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。<br>1、供应商单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。<br>2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足竞争性磋商文件关于预留份额的要求。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 本项目的其他资格要求 | 如有，见第一章《竞争性磋商公告》 | |

2.符合性审查。

## 符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
|---|---|---|
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书。 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标；<br>投标人对所投招标文件中所列的所有内容进行投标。 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。 |
| 6 | 实质性格式 | 标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签署、盖 章的。 |
| 7 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。（如有） |
| 8 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 9 | 工期 | 是否符合招标要求 |
| 10 | ☑质保期<br>☐服务质量 | 是否符合招标要求 |
| 11 | 质量标准及要求 | 是否符合招标要求 |
| 12 | 采购范围 | 是否符合招标要求 |
| 13 | 合同履行期限 | 是否符合招标要求 |
| 14 | 建设地点 | 是否符合招标要求 |
| 15 | | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人 |

| | | |
|---|---|---|
| | 公平竞争 | 的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。 |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；不存在南阳市财政局关于防范投标人串通投标促进政府采购公平竞争的通知（宛财购〔2022〕3号）投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的电子投标（响应）文件上传的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（二）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印、加密或上传；（三）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；（四）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或分发，或者不同投标人的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；（五）不同投标人的投标（响应）文件内容存在两处以上细节错误一致；（六）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；（七）不同投标人投标（响应）文件中的法定代表人或负责人签名出自同一人之手；（八）其他涉嫌串通的情形。 |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整度和符合性是否符合竞争性磋商文件的各项要求。

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

3.技术（服务）审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定审查各供应商所响应设备的技术指标、技术性能、产品技术说明或项目方案、人员配备等是否符合最低要求。

4.综合比较与评价。对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

5.未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

**响应文件无效的情形：**

**5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：**

**5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；**

**5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字,或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；**

**5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的；**

**5.1.4 电子响应文件未使用CA认证并加密的；**

**5.1.5 其他不符合磋商文件实质性要求的。**

**5.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：**

**5.2.1 未采用人民币报价的；**

**5.2.2 报价具有选择性；**

**5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。**

6.磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组根据磋商实际情况确定。

6.4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过评标系统以在线形式提交承诺，并用CA签章。

6.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6 磋商结束后，磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商发出要求最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定时间内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于3家。《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

6.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7.最后报价的算术修正及政策调整

最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8.评审方法和评审标准

8.1 本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

8.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

8.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

9.确定成交候选人名单

9.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。

**9.2 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。**

9.3 ☑磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

□采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

10.报告违法行为

10.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

# 评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
|---|---|---|---|
| | 商务标-<br>磋商报价（满分30分） | 30分 | 满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：<br>磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×30<br>注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 支持中小企业力度的通知》《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除5%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。**（专门面向中小企业的项目除外）** |
| 2 | 技术标-<br>施工组织设计<br>评分标准<br>（40分） | 4分 | **1、各分项工程的主要施工方法（0-4分）**<br>施工方法（含工程特点、施工重点与难点等）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺得4分；<br>施工方法（含工程特点、施工重点与难点等）总体安排基本合理，运用合理的施工工艺得2分；<br>施工方法（含工程特点、施工重点与难点等）总体安排般，有施工工艺描述得1分；<br>缺项得0分。 |
| | | 4分 | **2、工程投入的主要机械设备和检测设备（0-4分）**<br>投入的主要机械设备和检测设备数量、性能等科学合理得4分；<br>投入的主要机械设备和检测设备数量、性能等基本科学合理得2分；<br>投入的主要机械设备和检测设备数量、性能等一般得1分； |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 缺项得0分。 |
| | | 4分 | **3、劳动力安排计划（0-4分）**<br>拟投入的劳动力数量、计划科学合理得4分；<br>拟投入的劳动力数量、计划基本科学合理得2分；<br>拟投入的劳动力数量、计划一般得1分；<br>缺项得0分。 |
| | | 4分 | **4、施工进度计划（0-4分）**<br>施工进度计划科学、合理得4分；<br>施工进度计划基本科学、合理得2分；<br>施工进度计划一般得1分；<br>缺项得0分。 |
| | | 4分 | **5、确保工程质量的技术组织措施（0-4分）**<br>质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行得4分；<br>质量保证措施完整、经济、安全、基本切实可行得2分；<br>质量保证措施一般得1分；<br>缺项得0分。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 4分 | **6、确保安全生产的技术组织措施（0-4分）**<br>施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求得4分；<br>施工安全生产保障体系基本健全，安全管理制度基本完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备基本满足国家规定要求得2分；<br>施工安全生产保障体系一般，安全管理制度一般，安全管理目标一般，全员安全责任制一般，现场安全管理组织机构、人员配备一般得1分；<br>缺项得0分。 |
| | | 4分 | **7、确保文明施工的技术组织措施（0-4分）**<br>有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划得4分；<br>有针对项目实际情况，基本科学可行的创建计划和基本符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划得2分；<br>文明施工的技术组织措施一般得1分；<br>缺项得0分。 |
| | | 4分 | **8、确保工期的技术组织措施（0-4分）**<br>工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施科学合理且有针对性得4分； |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理得2分；<br>工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施一般得1分；<br>缺项得0分。 |
| | | 4分 | **9、与其他专业交叉配合施工组织措施（0-4分）**<br>与其他专业交叉配合施工组织措施科学、合理、有效得4分；<br>与其他专业交叉配合施工组织措施基本科学、合理得2分；<br>与其他专业交叉配合施工组织措施一般得1分；<br>缺项得0分。 |
| | | 4分 | **10、系统调试方案（0-4分）**<br>针对本项目系统调试方案科学、合理得4分；<br>针对本项目系统调试方案基本科学、合理得2分；<br>针对本项目系统调试方案一般得1分；<br>缺项得0分。 |
| 3 | 综合标评分标准（30分） | 11分 | **1、企业荣誉（0-11分）**<br>（1）2021年1月1日以来，供应商完成的类似项目，荣获省级奖项的每项得2分，最高得6分，时间以获奖证书发证日期为准。<br>（响应文件中附获奖证书及对应工程合同、中标通知书、电力部门验收意见书全部内容复印件加盖公章）<br>（2）2021年1月1日以来拟派项目经理获得省级颁发的优秀项目经理证书每个得2分，最高得2分，时间以获奖证书发证日期为准。（响应文件中附获奖证书复印件加 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 盖公章）<br>（3）供应商取得质量、安全、环境体系认证证书，且在有效期内的，每项1分，共计3分。（响应文件中附证书复印件加盖公章） |
| | | 6分 | **2、类似业绩（0-6分）**<br>（1）2021年1月1日以来供应商有一项类似工程业绩的得2分，最多得4分。（响应文件中附中标通知书、合同复印件加盖公章，以合同签订日期为准）<br>（2）拟派项目经理自2021年1月1日以来承接类似**变配电所安装**工程，每项工程得2分，最多得2分（响应文件中附中标通知书、合同复印件加盖公章，以合同签订日期为准。）<br>注：①类似业绩：电压等级及规模不低于本工程的变配电所设备采购及安装工程。<br>②企业业绩与项目经理业绩不得重复使用。 |
| | | 6分 | **3、人员培训及服务承诺（0-6分）**<br>（1）人员培训计划及质保期内的服务承诺（0-4分）<br>供应商对人员培训计划及质保期内的服务承诺详实、有针对性得4分；<br>供应商对人员培训计划及质保期内的服务承诺基本详实得2分；<br>供应商对人员培训计划及质保期内的服务承诺一般得1分；缺项0分。<br>（2）施工工期承诺（0-2分）<br>工期每提前一天加0.5分，满分2分。 |
| | | 7分 | **4、拟采用的主要设备和材料先进（1-7分）**<br>（1）变压器：变压器及其铁芯、绕组材料的质量、品牌、厂家等，供应商提供的设备和材料的质量好、先 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 进、品牌知名度高得3分；提供的设备和材料的质量较好、品牌知名度较高得2分；提供的设备和材料的质量较好、品牌知名度一般得1分。<br>（2）高、低压配电柜：高、低压断路器、隔离开关、互感器的质量、品牌、厂家等，供应商提供的设备和材料的质量好、先进、品牌知名度高得2分，提供的设备和材料的质量较好、品牌知名度一般得1分。<br>（3）高、低压电缆：高、低压电缆的品牌、质量、厂家等，供应商提供的设备和材料的质量好、先进、品牌知名度高得2分，提供的设备和材料的质量较好、品牌知名度一般得1分。 |
| 合计 | | 100 | |

11.有下列情况之一的，采购人或采购代理机构宣布本项目终止：

11.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

11.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

11.3 法律法规规定的其他情况。

12.若本项目属于政府购买服务项目，将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等规定执行。

**六、成交通知及签订合同**

1.成交结果公布

1.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在“河南省政府采购网”和“南阳市公共资源交易中心网”等上发布成交公告。

1.2 如项目终止，成交结果公告以“河南省政府采购网”发布的为准。

2.发出成交通知书

2.1 根据成交结果，采购人或采购代理机构通过“南阳市公共资源交易中心公共服务平台”向成交供应商发出电子成交通知书，成交供应商可登陆南阳市公共资源交易平台会员系统，自行打印加盖电子签章的成交通知书。

2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

3.签订合同

3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定处理。

3.2 竞争性磋商文件、响应文件、供应商在磋商过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3 如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性磋商文件要求签订政府采购合同，采购人将取消其成交资格。

**七、质疑与答复**

1.根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到南阳市公共资源交易系统并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4.超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5.采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

**八、注意事项**

1.如对竞争性磋商文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前1工作日向采购人或采购代理机构提出。

2.供应商必须由法定代表人或授权代表参加磋商，随时接受磋商小组的询问、质疑，并按照磋商小组的要求答复。

3.供应商自行承担参加竞争性磋商的全部费用。

4.本竞争性磋商文件最终解释权归采购代理机构。

# 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》(豫财购〔2017〕10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

**为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。**

# 第五章　政府采购合同（草案）

## 合同条款及格式

（仅供参考，具体以实际签订合同为准 ）

**甲方：（采购人）** 河南工业职业技术学院

**乙方：（成交人）**_____

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国消防法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

**一、工程概况：**自原配电站至1#实训楼配电室的高压线路；新建配电室内包含设备安装，电缆敷设，安装调试、报验、交付使用所有手续办理需达到供电要求；低压侧出线到配电室内配电柜；用电改造增容报建手续办理；图纸、清单内所包含的其它相关内容。

**二、工程名称：**河南工业职业技术学院孔明路校区1#实训楼配电项目

**三、工程地点：**河南工业职业技术学院孔明路校区院内

**四、承包方式：**包工包料，包质量、包工期、包安全、包验收合格、包售后，包与电力公司有关事宜的协调等。

**五、合同文件及解释顺序**

（1）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分；

（2）本合同协议书 ；

（3）中标通知书 ；

（4）招标文件及答疑、投标书及其附件；

（5）工程量清单；

（6）施工图纸；

（7）国家有关工程、供配电方面的规范、技术文件。

**六、工期**

（一）总工期为_____天（日历日），自_____年_____月_____日开工至_____年_____月_____日竣工。

（二）、开工前乙方向甲方发出开工通知书。

（三）、如遇下列情况，经甲方证实后，工期相应顺延：

1．按施工准备规定不能提供施工用水用电的水源、电源，影响进场施工。

2．重大的设计变更，至使设计方案改变无法进行施工。

3．施工中连续停电、停水24小时以上或连续间歇性停水、停电三天以上，影响正常施工。

4．未按合同规定拨付预付款，工程进度款而影响施工。

5．人力不可抗拒的因素而延误工期。

**七、质量标准及验收**

合格，符合国家及地方施工质量验收规范合格标准并取得电力监管部门颁发验收合格报告，一次授电成功。

（一）质量要求

乙方保证所提供的产品必须具备国家安全产品认证书和质量合格证书，并符合招标人认可的设计、施工方案的规定并满足整个系统要求的功能。

（二）验收

1、乙方所提供的货物、安装、验收必须是投标书中的所投产品，甲方及监理单位安装前应对产品的规格型号、数量、质量进行确认。变配电设备的制造质量、规格、型号应与施工图纸一致，符合国家颁布的有关产品的质量检验标准，并提供完整的随机文件。

2、乙方在变、配电设备制造过程中，必须安排甲方到制造现场查验，并承担此项费用；

凡投标文件中所列的所有设备、材料，乙方必须在将产品运到施工地点前三天知会甲方及监理单位，运到后由甲方及监理单位对产品的数量、型号规格、外观等进行开箱验收，核对无误后设备方可进行安装。在开箱验收时，乙方应提供产品出厂合格证、装箱单、产品试验报告单、操作维护手册、技术说明书、“三包”保修卡、产品及相关材料的国内安全产品认定书和质量保证书等按法律法规或行业惯例应提供的证明文件交甲方及监理单位确认。

3、乙方在施工中必须完全按照甲方、监理单位及国家有关施工和验收规范的要求报验、施工、验收。工程的验收必须在甲方及监理单位验收合格后，才可以向电力监督部门报验。乙方不得拒绝甲方及监理单位的现场管理。

**八、合同总价款及付款方式**

（一）合同总价款：

（1）本合同总价为人民币____（成交价）_____元，大写人民币_____

（2）本合同除发生下列情况可调整合同价以外，其它一律不作调整：1）工程建筑设计作较大的修改；2）因功能变更需要调整原设计方案。

（3）所有的设计变更和现场签证必须经甲方、工程监理单位认可才能作为结算的依据。

（二）付款方式：_____

（三）履约保证金、质保金

1.履约保证金数额：按合同价的5%缴纳；

2.履约保证金缴纳方式：现金或银行转账；

3.质保金：从缴纳的履约保证金中扣留，按合同价的3%扣留；

4.履约保证金退还：合格并取得电力监管部门颁发验收合格报告、一次授电成功后，5日内退还合同价的2%（无息）；

5.质保金退还：质保期满后、无质量问题，退还质保金（无息）。

**九、保修期**

1、本合同设备、系统、工程的**保修期为三年，**自通过当地电力管理部门验收合格之日起计算。保修期内如设备、系统、工程发生故障，乙方必须在接到通知后的__2__个小时内派员维修，因设备及施工质量及安装问题引起的损坏，乙方免收一切费用。若乙方在收到通知（以书面通知为准）后不及时派人维修，甲方、物业管理公司可另请人员修理，费用在保修金中扣除，如保修金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。

2、在保修期内，乙方至少每月__1__次派专人前往工程现场对设备、系统、工程进行维护保养并跟踪了解设备、系统工程的运行情况，建立用户跟踪卡，对设备、系统的运行情况作好跟踪记录。

3、设备、系统的保养维护服务内容、费用及支付方式等有关事宜由乙方与甲方或其书面指定物业管理公司另行签订维护或服务协议。

4、保修期满后，乙方应建立__24___小时电话热线跟踪服务，若设备、系统、工程发生故障，乙方应在接到通知后___2__小时内赶赴现场维修，属产品质量问题以成本价维修更换。

5、质保金数额及退还：见上述内容。

**十、双方义务**

（一）甲方义务

1、甲方向乙方提供必要的场地及施工用水、用电接口（费用由乙方承担）。

2、按约定向乙方支付合同价款。

3、甲方委派_____（电话　；）为现场代表，监督、检查产品、工程的质量，协调工作中发生的有关事宜，并参与产品、工程的初验、验收和签证工作。如现场代表变更则需及时通知乙方。

（二）乙方义务

1、乙方应向甲方及监理单位提供有效的国内安装资质证书等。

2、按合同约定向甲方提供产品、本工程的施工安装方案（施工组织设计），所有材料、设备在使用前须经监理及甲方认定、验收合格后方可使用。

3、乙方须按甲方及监理单位的工期要求，向甲方及监理单位提供现场施工有关技术资料。

4、乙方委派_____（电话；　　）为现场代表，负责施工期间的施工质量、安全问题，协调工作中发生的有关事宜。如现场代表变更则需经甲方及监理单位同意。乙方无论何种原因更换投标项目经理，罚款壹万元/次，在当期工程进度款中扣除。

5、乙方负责通知甲方、监理单位及有关单位验收。

6、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材、成品工程验收合格交付前均由乙方妥善保管，如有损坏或遗失均由乙方负责，同时乙方须按约定工期施工。

7、按施工安全规范做好施工质量及安全管理，如在施工期间发生施工质量及安全事故，除及时报告甲方及监理单位外，责任由乙方承担。

8、如有隐蔽工程，隐蔽前应提前壹个工作日通知甲方及监理单位验收，经甲方及监理单位验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效，乙方应做到工完场清；如果甲方正式水电不通，不得成为乙方工程不能通过验收的理由（甲方提供正式用水用电合同）。

9、乙方进场施工时应自觉遵守小区管理制度、遵守甲方及监理单位的有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的防火、防盗等安全责任；对现场所有其他的建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木等不得破坏，施工时如损坏甲方、监理、住户、第三人的财产或造成人身伤亡的，乙方应负责赔偿并承担由此产生的法律责任，必须遵守甲方项目管理部的规章制度无条件配合项目管理部的管理工作听从项目管理人员的指挥与调动。

10、工程竣工后乙方应向甲方及监理单位提交如下技术资料：

1）设备合格证

2）工程竣工图

3）按学院档案室管理部门的规定提交全部工程竣工资料

4）竣工报告及竣工通知书

12、乙方应免费对甲方操作使用人员进行培训；

**十一、 违约责任**

乙方责任：

一、工程质量达不到合同规定的要求，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。

**二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，赔偿甲方逾期违约金；每延期一天，按合同总金额每日百分之二计算违约金。**

甲方责任：

未能按照合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期可以顺延。

**十二、纠纷解决办法**

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提出诉讼解决。

十四 甲方的要求：

1、乙方的投标报价应是招标范围内的所有费用，乙方不得漏项。如有漏项，中标后一律不再增补，乙方为此不同招标人签订施工合同的，一律按无故放弃中标资格处理，其投标保证金不予退还，且应赔偿由此给甲方造成的损失。

2、本工程的乙方必须保证本项工程（一标段）整体通过电力管理部门的验收，并保证一次性通过。

**十三 其它**

1、本合同一式___份，甲乙双方各执_____份，均具同等法律效力。

2、本合同及其补充协议自双方签字盖章之日起生效，并在保修期满结清余款之日起自行终止。

| | |
|---|---|
| 甲方： | 乙方： |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人 | 法定代表人 |
| （或授权签约人）： | （或授权签约人）： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 年　　月　　日 | 年　　月　　日 |

# 第六章　响应文件格式

**供应商编制文件须知**

1.供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

# （项目名称）

# 响应文件

项目编号：

供应商：_____（公章）

法定代表人或负责人或其委托代理人：_____（签名或盖章）

_____年_____月____日

# 目　　录

格式自拟

## 一、响应函格式

### 响应函

致：采购人或采购代理机构：

根据贵方项目编号为_____的竞争性磋商文件要求，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第1项至第_____项的响应文件电子版本一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期：____年____月____日

**二、法定代表人或负责人授权委托书格式：**

## 法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

日期：____年____月____日

三、报价一览表格式：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目编号</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>供应商</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>磋商报价</td><td colspan="4">大写：（￥：）</td></tr>
<tr><td>投标范围</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>投标工期</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量标准及要求</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>投标有效期</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质保期</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目经理</td><td>姓名</td><td></td><td>证书编号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安全生产考核合格证编号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>联系人及联系方式</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

供应商（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

四、**营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证（提供2023年4月以来内任意连续6个月的纳税和社会保障资金缴纳凭证，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明材料）、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；**

审计或财务报告说明：

1.提供本单位2021、2022、2023年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出的具近三个月内资信证明。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2.供应商提供企业有关财务会计制度。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

**声明函**

（法定代表人或其授权代表）代表（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

五、已标价工程量清单、商务偏差表、施工组织设计、服务承诺等；

# 已标价工程量清单

## 商务偏差表

项目名称：　　项目编号：

| 序号 | 采购文件<br>商务条款 | 响应文件<br>商务条款 | 偏差描述 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**供应商（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：**

**日期：____年____月____日**

# 服务承诺

**六、供应商诚信承诺书**

# 诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：____年____月____日

## 七、项目管理机构

1.项目管理机构组成表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**供应商（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：**

**日期：____年____月____日**

2.主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证（如有）、学历证（如有）、养老保险证明扫描件，管理过的项目业绩须附合同或协议书、中标通知书等扫描件（如有）。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓　名 | | 年　龄 | | 学历 | |
| 职　称 | | 职　务 | | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 | | | 级 | 建造师专业 | |
| 安全生产考核合格证书 | | | | | |
| 毕业学校 | 年毕业于 | | 学校 | | 专业 |
| 主要工作经历 | | | | | |
| 时　间 | 参加过的类似项目名称 | | | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**供应商（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：**

**日期：____年____月____日**

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。

技术负责人应附职称证、身份证、养老保险证明、劳动合同扫描件。

专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书、身份证、养老保险证明、劳动合同扫描件。

其他管理人员应附身份证、养老保险证明、劳动合同扫描件。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 岗位名称 | | | |
| 姓名 | | 年龄 | |
| 性别 | | 毕业学校 | |
| 学历和专业 | | 毕业时间 | |
| 拥有的执业资格 | | 专业职称 | |
| 执业资格证书编号 | | 工作年限 | |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 | | | |
| 时间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

附3：承诺书

# 无在建承诺书

_____（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理_____（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

**供应商（公章）：**

**法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：**

**日期：____年____月____日**

## 八、近年完成的类似项目情况表

| | |
|---|---|
| 项目名称 | |
| 项目所在地 | |
| 发包人名称 | |
| 发包人地址 | |
| 发包人联系人及电话 | |
| 合同价格 | |
| 开工日期 | |
| 竣工日期 | |
| 承担的工作 | |
| 工程质量 | |
| 项目经理 | |
| 项目描述 | |
| 工程获奖情况(请注明证书编号) | |
| 备注 | |

**供应商（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：**

**日期：____年____月____日**

# 九、供应商认为需要的其他文件资料

# 中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符 合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协
议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（建筑业）行业；承建（承接）企业 为（企业名称），从业人员_____人， 营业收入为_____万元， 资产总额为_____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业 为（企业名称），从业人员_____人， 营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不
存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位**（请进行选择）**：

□**不属于符合条件的残疾人福利性单位。**

□**属于符合条件的残疾人福利性单位，**且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

**本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。**

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

# 监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日