2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年　　月　　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投　标　总　价

招　标　人：

工　程　名　称：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目

投标总价　(小写)：2240043.48

(大写)：贰佰贰拾肆万零肆拾叁元肆角捌分

投　标　人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编　制　人：

(造价人员签字盖专用章)

时　　间：　　年　　月　　日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
1	2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目	2240043.48		33466.72	29965.22
合 计		2240043.48		33466.72	29965.22

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目	2240043.48		33466.72	29965.22
1	2024年兰考县孟寨乡谭庄村基础设施提升项目	884262.28		7100.20	6364.49
2	2024年兰考县孟寨乡肖蔡庄村基础设施提升项目	1355781.20		26366.52	23600.73
合 计		2240043.48		33466.72	29965.22

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：2024年兰考县孟寨乡谭庄村基础设施提升项目

投 标 总 价　（小写）：884,262.28

（大写）：捌拾捌万肆仟贰佰陆拾贰元贰角捌分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡谭庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	792888.52	
2	措施项目	11996.79	
2.1	其中：安全文明施工费	7100.2	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	4896.59	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	6364.49	—
4.1	定额规费	6364.49	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	811249.8	
6	增值税	73012.48	—
7	含税工程造价合计	884262.28	
投标报价合计=1+2+3+4+6		884,262.28	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡谭庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					792888.52	
1	040203006001	沥青混凝土	1.加铺沥青道路 2.原有水泥路面进行铣刨，铣刨厚度2cm 3.乳化沥青透层(1kg-1.5kg/m2) 4.5cm细粒沥青混凝土（压实系数≥95%）（AC-13） 5.废渣外运、运距：自行考虑 6.其他说明：详见图纸及设计规范	m2	11533.55	60.96	703085.21	
2	040203006002	沥青混凝土	1.帮宽沥青路面 2.素土夯实（压实系数≥93%），路床整形 3.9% 15cm水泥稳定土（压实系数≥93%） 4.15cm厚C30混凝土 5.乳化沥青透层(1kg-1.5kg/m2) 6.5cm细粒沥青混凝土（压实系数≥93%）（AC-13） 7.新旧路面接缝处需设置玻纤格栅，每边搭接宽度不小于300mm 8.其他说明：详见图纸及设计规范	m2	301.47	170.66	51448.87	
3	040205006001	标线	1.材料品种:热熔标线 2.宽度:15cm 3.线型:道路两侧 4.其他说明：详见图纸及设计规范	m2	666.57	57.54	38354.44	
		措施项目					4896.59	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆	项	1	4896.59	4896.59	
本页小计							797785.11	
合　计							797785.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡谭庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 1 页　共 5 页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	11533.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-15	透层 半刚性基层 乳化沥青0.7kg/m2	1000m2	0.001	46.78	2479.35	11.57	24.22	0.05	2.48	0.01	0.02
10-10-2	铣刨机铣刨路面厚度 (1~5cm)	1000m2	0.001	728.42	411.6	1087.59	205.89	0.73	0.41	1.09	0.2
2-3-46 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	202.21	4842.27	412.84	138.35	2.02	48.42	4.13	1.38
人工单价		小计						2.8	51.31	5.23	1.6
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.7975	1	0.8		
	石屑	m3	0.0026	150	0.39		
	乳化沥青	kg	0.714	2.8	2		
	柴油	t	0.0001	8.4			
	铣刨鼓边刀	把	0.0168	24.5	0.41		
	沥青混凝土 细粒式	m3	0.0505	945	47.72		
	材料费小计			-	51.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡谭庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 2 页　共 5 页

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	301.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	39.66		144	41.58	0.4		1.44	0.42
2-2-9 + 2-2-10 * -5	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:9% 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	528.68	903.64	344.69	324.31	5.29	9.04	3.45	3.24
2-3-48 H80210575 80210561	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	1519.31	6053.27		743.91	15.19	60.53		7.44
2-3-67	铺装玻璃纤维格栅	100m2	0.0043	186.59	1037.5		91.48	0.81	4.5		0.4
2-3-15	透层 半刚性基层 乳化沥青0.7kg/m2	1000m2	0.001	46.78	2479.35	11.57	24.22	0.05	2.48	0.01	0.02
2-3-46 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	202.21	4842.27	412.84	138.35	2.02	48.42	4.13	1.38
人工单价		小计						23.76	124.97	9.03	12.9
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								170.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	1.5546	1	1.55		
	石屑	m3	0.0026	150	0.39		
	乳化沥青	kg	0.714	2.8	2		
	柴油	t	0.0001	8.4			
	铁件 综合	kg	0.055	4.5	0.25		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡谭庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 3 页　共 5 页

	水泥 P.O 42.5	t	0.0232	380	8.82		
	电	kW·h	0.0544	0.6	0.03		
	水	m3	0.0481	5.46	0.26		
	钢模板	kg	0.0347	4.3	0.15		
	玻璃纤维格栅	m2	0.4428	10	4.43		
	预拌混凝土 C30	m3	0.153	388	59.36		
	沥青混凝土 细粒式	m3	0.0505	945	47.72		
	黄土	m3	0.2074				
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	124.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡谭庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 4 页　共 5 页

项目编码		040205006001		项目名称		标线		计量单位	m2	工程量	666.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	402.99	168.3	812.2	235.87	4.03	1.68	8.12	2.36
人工单价		小计						4.03	1.68	8.12	2.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						41.35			
清单项目综合单价								57.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	反光材料（玻璃珠）			kg		0.4		4.14	1.66		
	其他材料费			元		0.027		1	0.03		
	底漆			kg		0.2386		13	3.1		
	热熔标线涂料			kg		4.5		8.5	38.25		
	材料费小计							-	43.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡谭庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 5 页　共 5 页

项目编码		011705001001	项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借17-140	进出场费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	703.77	141.27	3496.34	555.21	703.77	141.27	3496.34	555.21
人工单价		小计						703.77	141.27	3496.34	555.21
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4896.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 综合			kg		5		6.56	32.8		
	草袋			m2		12.76		1.93	24.63		
	枕木			m3		0.08		1048	83.84		
	材料费小计							-	141.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡谭庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		7100.2			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合　计					7100.2			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡谭庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡谭庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	6364.49		6364.49
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	6364.49		6364.49
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	811249.80	9	73012.48
合 计					79376.97

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：2024年兰考县孟寨乡肖蔡庄村基础设施提升项目

投 标 总 价　（小写）：1,355,781.20

（大写）：壹佰叁拾伍万伍仟柒佰捌拾壹元贰角

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡肖蔡庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1181469.42	
2	措施项目	38765.81	
2.1	其中：安全文明施工费	26366.52	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	12399.29	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	23600.73	—
4.1	定额规费	23600.73	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1243835.96	
6	增值税	111945.24	—
7	含税工程造价合计	1355781.2	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,355,781.20	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡肖蔡庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					1181469.42	
1	041001001001	拆除路面	1.拆除混凝土路面 2.拆除15cm水泥稳定土基层 3.拆除15cm厚混凝土路面 4.废渣外运、运距：自行考虑 5.其他说明：详见图纸及设计规范	m2	4400	4.98	21912	
2	040203006001	沥青混凝土	1.加铺沥青道路 2.原有水泥路面进行铣刨 3.乳化沥青透层(1kg-1.5kg/m2) 4.5cm细粒沥青混凝土（压实系数≥95%）（AC-13） 5.废渣外运、运距：自行考虑 6.其他说明：详见图纸及设计规范	m2	5500	60.96	335280	
3	040203006002	沥青混凝土	1.帮宽沥青路面 2.素土夯实（压实系数≥93%），路床整形 3.9% 15cm水泥稳定土（压实系数≥93%） 4.15cm厚C30混凝土 5.乳化沥青透层(1kg-1.5kg/m2) 6.5cm细粒沥青混凝土（压实系数≥93%）（AC-13） 7.新旧路面接缝处需设置玻纤格栅，每边搭接宽度不小于300mm 8.其他说明：详见图纸及设计规范	m2	415	173.69	72081.35	
本页小计							429273.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡肖蔡庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	040203007001	水泥混凝土	1.新建水泥道路 2.素土夯实（压实系数≥93%） 3.15cm厚9%水泥稳定土（压实系数≥93%） 4.15cmC30水泥混凝土面层 5.水泥混凝土进行覆膜养护 6.切缝 7.塑料油膏灌缝 8.其他说明：详见图纸及设计规范	m2	4400	110.28	485232	
5	040205006001	标线	1.材料品种:热熔标线 2.宽度:15cm 3.线型:道路两侧 4.其他说明：详见图纸及设计规范	m2	268.5	57.54	15449.49	
6	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他说明：详见图纸及设计规范	m3	775.2	3.4	2635.68	
7	040103001001	回填方	1.密实度要求：夯实回填、平整 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑 4.其他说明：详见图纸及设计规范	m3	581.4	1.63	947.68	
8	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种：余方弃置 2.运距：自行考虑 3.其他说明：详见图纸及设计规范	m3	193.8	15.14	2934.13	
本页小计							507198.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡肖蔡庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040501004001	塑料管	1.管顶覆土深度超过0.7米 2.垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 3.材质及规格:环刚度SN8高密度聚乙烯双壁波纹管-DN400 4.连接形式:胶圈接口 5.铺设深度:参照施工图集 6.管道检验及试验要求:闭水试验 7.其他说明：详见图纸及设计规范	m	646	290.27	187514.42	
10	040504001001	砌筑井	1.圆形砖砌污水检查井DN700 2.垫层、基础材质及厚度:100mmC15混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 4.勾缝、抹面要求:采用1:2防水水泥砂浆抹面，抹面厚20mm 5.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 6.含重型球磨铸铁井盖，型号EN124，盖座用C30混凝土稳固 7.其余未尽事宜可参照图集06MS201-3施工	座	21	2737.27	57482.67	
		措施项目					12399.29	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆	项	1	12399.29	12399.29	
本页小计							257396.38	
合　计							1193868.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡肖蔡庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 1 页　共 14 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	4400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-1 *0.4	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 子目*0.4	1000m3	0.0002	87.5	2.75	3275.12	334.64	0.01		0.49	0.05
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	877.2		6683.92	555.08	0.13		1	0.08
1-2-67	自卸汽车运石碴(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.0002			20604.8	820.93			3.09	0.12
人工单价		小计						0.14		4.58	0.25
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡肖蔡庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 2 页　共 14 页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	5500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-15	透层 半刚性基层 乳化沥青0.7kg/m2	1000m2	0.001	46.78	2479.35	11.57	24.22	0.05	2.48	0.01	0.02
10-10-2	铣刨机铣刨路面厚度 (1~5cm)	1000m2	0.001	728.42	411.6	1087.59	205.89	0.73	0.41	1.09	0.2
2-3-46 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	202.21	4842.27	412.84	138.35	2.02	48.42	4.13	1.38
人工单价		小计						2.8	51.31	5.23	1.6
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.7975	1	0.8		
	石屑	m3	0.0026	150	0.39		
	乳化沥青	kg	0.714	2.8	2		
	铣刨鼓边刀	把	0.0168	24.5	0.41		
	沥青混凝土 细粒式	m3	0.0505	945	47.72		
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-	51.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡肖蔡庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 3 页　共 14 页

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	415

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	39.66		144	41.58	0.4		1.44	0.42
2-2-9 + 2-2-10 * -5	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:9% 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	528.68	903.64	344.69	324.31	5.29	9.04	3.45	3.24
2-3-48 H80210575 80210561	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	1519.31	6053.27		743.91	15.19	60.53		7.44
2-3-67	铺装玻璃纤维格栅	100m2	0.006	186.59	1037.5		91.48	1.12	6.23		0.55
2-3-15 换	透层 半刚性基层 乳化沥青0.7kg/m2	1000m2	0.001	46.33	3336.15	11.53	24.19	0.05	3.34	0.01	0.02
2-3-46 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	202.21	4842.27	412.84	138.35	2.02	48.42	4.13	1.38
人工单价		小计						24.07	127.56	9.03	13.05
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								173.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	1.5836	1	1.58		
	水	m3	0.0481	5.46	0.26		
	石屑	m3	0.0026	150	0.39		
	乳化沥青	kg	1.02	2.8	2.86		
	水泥 P.O 42.5	t	0.0232	380	8.82		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡肖蔡庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 4 页　共 14 页

	玻璃纤维格栅	m2	0.612	10	6.12		
	预拌混凝土 C30	m3	0.153	388	59.36		
	沥青混凝土 细粒式	m3	0.0505	945	47.72		
	黄土	m3	0.2074				
	其他材料费			-	0.45	-	
	材料费小计			-	127.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡肖蔡庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 5 页　共 14 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	4400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	39.66		144	41.58	0.4		1.44	0.42
2-2-9 + 2-2-10 * -5	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	528.68	903.64	344.69	324.31	5.29	9.04	3.45	3.24
2-2-40	多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.01	12.83	70.43	19.92	9.07	0.13	0.7	0.2	0.09
2-3-48 H80210575 80210561	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	1519.31	6053.27		743.91	15.19	60.53		7.44
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	147.51	52.5		72.58	1.48	0.53		0.73
人工单价		小计						22.49	70.8	5.09	11.92
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.6987	1	0.7		
	水	m3	0.1581	5.46	0.86		
	水泥 P.O 42.5	t	0.0232	380	8.82		
	棉毡	m2	0.26	1.2	0.31		
	预拌混凝土 C30	m3	0.153	388	59.36		
	黄土	m3	0.2165				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡肖蔡庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 6 页　共 14 页

	其他材料费			-	0.74	-	
	材料费小计			-	70.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡肖蔡庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 7 页　共 14 页

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	268.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	402.99	168.3	812.2	235.87	4.03	1.68	8.12	2.36
人工单价		小计						4.03	1.68	8.12	2.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						41.35			
清单项目综合单价								57.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.027	1	0.03		
	底漆	kg	0.2386	13	3.1		
	热熔标线涂料	kg	4.5	8.5	38.25		
	其他材料费			-	1.66	-	
	材料费小计			-	43.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡肖蔡庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 8 页　共 14 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	775.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	459.51		2650.53	295.23	0.46		2.65	0.29
人工单价		小计						0.46		2.65	0.29
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡肖蔡庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 9 页　共 14 页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	581.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.01	117.75		14.48	30.87	1.18		0.14	0.31
人工单价		小计						1.18		0.14	0.31
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡肖蔡庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 10 页　共 14 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量	193.8
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费		材料费		机械费	管理费和利润
1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内)运距5km	1000m3	0.001			14522.99	621.02					14.52	0.62
人工单价		小计										14.52	0.62
		未计价材料费											
清单项目综合单价								15.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡肖蔡庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 11 页　共 14 页

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	646

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.01	688.32	3568.78	17.09	202.21	6.88	35.69	0.17	2.02
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.0074	419.31	3633.4	21.18	109.4	3.12	27.03	0.16	0.81
5-1-298	塑料管安装(胶圈接口) 管外径400mm以内	10m	0.1	367.25	3.89		90.24	36.73	0.39		9.03
5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	292.74	138.74	0.44	72.19	2.93	1.39		0.72
人工单价		小计						49.66	64.5	0.33	12.58
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						163.2			
清单项目综合单价								290.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.2007	1	0.2		
	砂子 中粗砂	m3	0.0959	281	26.95		
	中粗砂	m3	0.1264	281	35.52		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0007	433	0.3		
	水	m3	0.1488	5.46	0.81		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0004	380	0.15		
	胶圈 公称直径DN(mm):400;品种:橡胶圈;执行标准:DBJ/T-294-2018，CECS标准，Q/91510184713075432J-2.19-2017;说明:与MPVE双壁波纹管配套使用	个		16.81			
	塑料管 管外径400mm以内	m	1	163.2	163.2		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡肖蔡庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 12 页　共 14 页

	其他材料费			-	0.58	-	
	材料费小计			-	227.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡肖蔡庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 13 页　共 14 页

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-60	圆形污水检查井 砖砌收口式 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深3.5m	座	1	1549.59	1971.65	8.55	426.58	1549.59	1971.65	8.55	426.58
5-3-401 *10	检查井筒砌筑(φ700) 筒高每增减0.2m 子目*10	座	-1	530.11	540.75	4.53	143.71	-530.11	-540.75	-4.53	-143.71
人工单价		小计						1019.48	1430.9	4.02	282.87
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2737.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	-9.2042	1	-9.2		
	标准砖 240*115*53	千块	1.673	433	724.41		
	水	m3	0.456	5.46	2.49		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	1.045	380	397.1		
	铸铁井盖、井座 φ700重型	套	1	557	557		
	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.356	380	135.28		
	预拌混凝土 C15	m3	0.295	341	100.6		
	其他材料费			-	-476.77	-	
	材料费小计			-	1430.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡肖蔡庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 14 页　共 14 页

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	1055.65	128.95	2559.02	724.19	1055.65	128.95	2559.02	724.19
借17-138	进出场费 压路机	台次	1	439.85	109.27	2123.68	362.09	439.85	109.27	2123.68	362.09
借17-140	进出场费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	703.77	141.27	3496.34	555.21	703.77	141.27	3496.34	555.21
人工单价		小计						2199.27	379.49	8179.04	1641.49
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12399.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	379.49	-	
	材料费小计			-	379.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡肖蔡庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		26366.52			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合　计					26366.52			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡肖蔡庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：2024年兰考县孟寨乡肖蔡庄村基础设施提升项目　　标段：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	23600.73		23600.73
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	23600.73		23600.73
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	1243835.96	9	111945.24
合 计					135545.97

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建设工程施工合同

工程名称：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施

建设单位：兰考县孟寨乡人民政府

施工单位：河南康盛建设工程有限公司

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：兰考县孟寨乡人民政府

承包人（全称）：河南康盛建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施（项目全称）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施。

2. 工程地点：兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村。

3. 资金来源：财政资金。

4. 工程内容：新建沥青道路、新建水泥道路、新建管网、新建砌筑井等。

5. 工程承包范围：图纸、清单全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2024年6月7日。

计划竣工日期：2024年7月22日。

工期总日历天数：45天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家验收标准合格工程 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价共计：人民币（大写）贰佰贰拾肆万元整（¥：2240000.00元）；

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）招标文件及投标文件；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期

及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、其它

1、本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）第二部分通用条件，第三部分专用条件也是本合同的组成部分。

2、修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

3、 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部中标工程。

4、关于修建临时设施费用承担的约定：承包方不得损毁发包方提供的场地、道路、物品，如出现损毁，承包方在施工结束后恢复原貌。

5、付款周期

关于付款周期的约定：完成工程量50%后，经查验核算工程量达标后，支付工程款30%；工程竣工验收合格后，申请全额工程款的67%，保质期满后，申请质保金 。

6、 质量保证金

是否扣留质量保证金的约定：扣留 3 %的工程款；

7、缺陷责任期

工程质量保修期：1年（如果有质量问题由承包方负责维修）

8、承包人违约

承包人违约的其他情形：不按时交工、竣工交付使用，不按期整改，不按要求配备技术人员；出现质量问题，造成社会不良影响。

承包人违约责任的承担方式和计算方法：第一次罚款1000元，第二次罚款5000元，第三次直接解除合同并有承包人承担一切损失。

9、保险

关于工程保险的特别约定：承包方必须为所使用的工人缴纳五险；必须为每位工人缴纳人身意外险。

八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

九、仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 兰考县 人民法院起诉。

十、合同生效

本合同自 签订之日 生效。

十一、合同份数

本合同一式__肆__份，均具有同等法律效力，发包人执__贰__份，承包人执__贰__份。

发包单位：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）彭[illegible]南

统一社会信用代码：

_____

地　址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

电　话：_____

开户银行：_____

账　号：_____

承包单位：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）黄[illegible]

统一社会信用代码：

_____

地　址：_____

邮政编码：_____

法定代表人或代理人：_____

电　话：_____

开户银行：_____

账　号：_____

中 标 通 知 书

河南康盛建设工程有限公司：

根据 2024 年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施 的竞争性谈判文件和贵公司递交的响应文件，通过竞争性谈判的方式，经谈判小组评审，现确定贵单位为上述项目的中标人，主要内容如下：

项目名称	2024 年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施
中标价（人民币）	小写：2,240,000.00 元 大写：贰佰贰拾肆万元整
项目经理	韩林清
质量标准	符合国家验收标准合格工程
工期	45 日历天

请贵单位在收到本中标通知书原件后 30 天内与招标人签订合同。

特此通知！

招标人：

招标代理机构：

兰考县公共资源交易中心（章）：

2024 年 06 月 07 日

基本存款账户信息

账户名称:	河南康盛建设工程有限公司
账户号码:	16074301040007984
开户银行:	中国农业银行股份有限公司兰考县建设路支行
法定代表人： （单位负责人）	黄鹏举
基本存款账户编号:	J4925001382902

2019 年 09 月 20 日

统一社会信用代码

91410225MA44EAFT4B

营业执照

（副 本） 1-1

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　河南康盛建设工程有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　黄鹏举

经营范围　水利水电工程、房屋建筑工程、模板脚手架工程、市政公用工程、水利工程、土石方工程、河湖整治工程、堤防工程、公路工程、电力工程、机电工程、通信工程、建筑钢结构工程、防水防腐保温工程、消防设施工程、电子与智能化工程、建筑幕墙工程、装饰装修工程、地基与基础工程、城市道路及照明工程、环保工程、园林绿化工程、机电安装工程、输变电工程、体育场地设施工程、古建筑工程、凿井工程、房屋拆除工程、土地整治工程施工，河道湖泊治理服务，苗木、果树种植、销售，建筑材料、砂石销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　壹仟贰佰万圆整

成立日期　2017年09月22日

营业期限　长期

住　　所　兰考县闫楼乡闫楼北村

登记机关

2021 年 12 月 08 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制