

2024 年舞阳县莲花镇李湾村扶持发展新型农村
集体经济农牧养殖园区项目

(成品鸡笼)

采
购
合
同

甲方(采购方): 舞阳县莲花镇人民政府
乙方(供应商): 舞阳县宏发农牧有限公司
签订地点: 舞阳宏发农牧园区
签订日期: 2024 年 7 月 12 日

采购项目编码：舞采磋商采购—2024—16

甲方（采购方）：舞阳县莲花镇人民政府

乙方（供应商）：舞阳县宏发农牧有限公司

鉴于：

甲方于2024年6月25日发出招标公告，邀请潜在供应商投标供应成品鸡笼。乙方响应招标要求并经过评标过程后被确认为中标人。现甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就成品鸡笼的采购与安装事宜达成如下协议：

第一条 合同标的

1.1 乙方承诺按本合同及招标文件要求向甲方提供已安装完毕的成品鸡笼，具体包括但不限于以下内容：

数量：2列

规格型号：H型 重叠连体蛋鸡笼（单水线v型槽）

安装位置：舞阳县莲花镇宏发农牧有限公司院内

技术参数：详见附件一

1.2 乙方须确保所提供的成品鸡笼符合国甲方招标文件中的技术要求。

第二条 合同价格与支付

2.1 本合同总价为人民币肆拾玖万捌仟元整（小写：¥498000.00）。该价格为固定总价，包括但不限于材料费、运输费、安装费、保险费、税费、利润及其它一切可能产生的费用。

2.2 支付方式与条件：合同签订后五个工作日内，甲方付乙方合同金额的百分之五十预付款，乙方完成交付并通过甲方验收合格后，甲方付乙方下余合同金额的百分之五十。

第三条 交货与验收

3.1 乙方自本合同生效之日起十日内，将成品鸡笼交付给甲方并进行验收。

3.2 验收标准应参照招标文件及国家相关标准执行，具体验收标准及程序见附件。

第四条 违约责任

4.1 若乙方未按期交付成品鸡笼或交付的产品不符合合同约定的质量标准,乙方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

第五条 法律适用与争议解决

5.1 本合同的解释、效力及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

5.2 因履行本合同发生的一切争议,双方应首先通过友好协商解决。若协商不成,则任何一方均有权将争议提交至合同签订所在地有管辖权的人民法院进行诉讼。

第六条 其他事项

6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至合同项下所有义务履行完毕之日止。

6.2 本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,具有同等法律效力。

附件:

- 1、成品鸡笼安装详细清单及技术要求
- 2、招标文件

甲方(采购方)盖章:

法定代表人:

授权代表:


地址:

乙方(供应商)盖章:

法定代表人:

授权代表:

地址:

甲方(采购方)盖章: 
法定代表人: 于龙
授权代表: 郑宏明
地址: 驻马店市遂平县
杨子已村

乙方(供应商)盖章: 
法定代表人: 刘平东
授权代表: 袁进贵
地址: 驻马店市遂平县包庄
村北二之屋

附件一：成品鸡笼安装详细清单及技术要求

鸡笼设备清单

一	基本参数	H 型 重叠连体蛋鸡笼(单水线 v 型槽)					
1	配套设备	分层带式清粪机 行车式喂料机 捡蛋机					
2	鸡舍尺寸 (米)	长	宽	高	粪带宽	设备占地长度	笼架宽度
		79	14.5	4.2	0.85	76	3
3	鸡笼尺寸 (cm):	单格长	门数	笼长	单条重	深度	层数
		48	4	195	9.5	45	4
4	设备安装参数:	单列组数		单层条数	列数	总组数	单层水线数
		35		2	2	70	1
5	技术参数	单羽占位		单格羽数	单格乳头数量		养殖总量
		540		4	1		8960

—	(公鸡笼配两列一层)				
1	9HLX ₂ -4-128四层层叠式行车喂料种鸡饲养设备				
3	每栋舍饲养量: 母鸡: 20736羽/栋 公鸡: 720羽/栋 合计: 21456羽/栋 公母比: 1: 28.8				
4	母鸡笼尺寸: L=480*4位=1920 笼深450 笼高430 公鸡笼尺寸: L=384*5位=1920 笼深450 笼高460				
5	笼床面积: 540cm ² /羽/母鸡每笼位4羽 172.8cm ² /羽/公鸡每笼位1羽				
6	每位养鸡数量: 4羽/位 1羽/位				
	种 鸡 笼 安 装 清 单 (鸡笼线材: 门丝3.8 2.8 前网3.8 3.0 底网3.2 2.3 后网2.5 2.2 隔网2.5 2.2)				
序号	产品名称	规格	数量	单位	备注
1	蛋鸡笼	156*45*43	70	组	热浸锌
2	2mm U型笼架	锌铝镁	72	个	组装笼架

3	专用方水管	4米/根	152	根	22×22 pvc加厚
4	锥阀饮水器		2271	个	pvc超强防漏 清粪带专用
5	笼底托丝	每条2根	32	根	3mm热镀锌丝
6	v型水槽	pvc加厚	152	根	4米定尺
7	尼龙扎带		560	个	配送
8	尖底食槽	2米/根	608	根	0.8mm镀铝锌镁板
9	档粪板	米/根1mm	560	根	0.8mm镀铝锌镁板
10	接头		608	个	镀锌板
11	堵头		18	对	pvc
12	反冲式减压阀	电子反冲阀	8	个	高频高压阀
13	减压阀架		8	个	激光切割加工
14	直接		152	个	pvc
15	弯头		40	个	pvc
16	三通		10	个	pvc
17	安装配件		70	组	不锈钢枪钉及紧固件
18	安装费		70	组	专业安装团队

二

自动捡蛋机（含软蛋过滤）

	产品名称	规格	数量	单位	备注
1	捡蛋主机		2	套	带式捡蛋器
2	捡蛋带		16	根	pp尼龙带
3	带卡		573	个	pp
4	安装费		2	列	专业团队

三

皮带清粪机

序号	产品名称	规格	数量	单位	备注
1	分层主机驱动系统		2	套	高防腐镀铝镁锌板

2	粪带托架	74	套	高防腐镀铝镁锌板
3	1.2mm pp清粪带	8	根	1.2mm厚 高强度pp带
4	安装费	2	套	
5	横斜向传送	9.4	米	酒钢 高防腐镀铝锌板成型

四

背负式喂料机

序号	产品名称	规格	数量	单位	备注
1	喂料机 镀铝镁锌料箱		2	套	主机 国标电机
2	高精度 匀料器		16	套	2mm镀铝锌镁板
3	磁吸式回料器		32	个	2mm镀铝锌镁板
4	30*50轨道		316	米	热镀锌料机管
5	90软绞笼 输送料线		9	米	南非锰钢绞笼
6	安装费		2	列	

说明:

- 1、全套产品严格按行业标准生产、保证品质优良、坚固耐用。
- 2、鸡笼网片的拼扎使用专业扎笼钉，买方需提供空气压缩机（鸡笼安装工具）。
- 3、鸡舍前、后端均需配备水源，电源，并根据要求提供安装电缆。
- 4、此清单含只仅含以上表格所显示的设备内容，其它设备不在此清单范围内