

政府采购合同

项目名称：栾川县教育体育局栾川县七里坪运动场项目

招标采购文件编号：2023-10-14

项目编号：栾川政采磋商（2023）0457 号

甲 方：栾川县教育体育局

乙 方：郑州康正体育用品有限公司

签订时间：2023年 12月 27日



栾川县教育体育局就栾川县教育体育局栾川县七里坪运动场项目项目委托恒昱工程管理（河南）有限公司以栾川政采磋商（2023）0457号磋商文件进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 栾川政采磋商（2023）0457号磋商文件
2. 响应文件
3. 乙方在磋商时的书面承诺
4. 中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 相关附件

第二条 合同标的

包括塑胶跑道、足球场人造草坪、硅PU面层、金属围网、划线线标、方管篮球架及十一门制足球门等（详见《供货一览表》）。

第三条 合同总金额

大写：壹佰柒拾叁万肆仟捌佰壹拾元整。

本合同项下货物总金额：¥1734810.00元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物设计、制造、包装、仓储、运输、装卸、保险、安装铺设、调试、专用工具、技术培训服务，验收合格之前和质保期内的售后服务，以及备品备件、易损件发生的所有含税费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应

承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的响应文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

3. 乙方提交的货物应符合响应文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照磋商采购文件的要求和中标人响应文件的承诺，以约定标准进行制造、安装，并符合环境保护的要求；

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6. 乙方保证货物符合 GB36246-2018、GB19272-2011 等标准要求且不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

(1) 经甲方确认的发票；

(2) 经甲方、乙方确认签署的《验收报告》；

(3) 其他材料。

3. 款项的支付进度如下约定：

货到安装调试后，经甲方、乙方双方最终验收合格后由甲方支付合同总价的100%。

第六条 交货和验收

1. 交货时间：合同签订后 20 日历天。

交货地点：甲方指定地点。

安装调试时间：合同签订后 20 日历天。

2. 乙方对货物的运输和安装的安全负责，如在出厂、运输、中转、安装过程中出现人身、财产的安全事故，由乙方承担全部责任，与甲方无关，乙方应当积极配合公安、安全等相关部门的调查。

3. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

4. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

5. 甲方应当在到货后的 2 个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲方、乙方必须同时在场，共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

6. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装铺设调试的，甲方、乙方应在货物安装铺设调试完毕后的 3 个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a. 重新调试直至合格为止；

b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

7. 验收合格的，由甲方、乙方共同签署《验收报告》。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

11. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后 10 天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第七条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：焦矿峰；联系电话：18937109339。

第八条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起 1 年。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 质量保证期内，乙方负责对每个安装现场进行每年四次的巡检，以验收之日起每三个月为一个巡检周期，在周期届满时开展巡检。

3. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

4. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

5. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在 2 小时之内做出响应，在 24 小时之内达到现场并排除故障。

6. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

7. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费。

第九条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 3 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时对乙方处罚合同总价 1% 的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款 1% 的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 1‰ 的违约金。如乙方逾期交货达 30 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 1‰ 违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的 3%。

6. 在质量保证期内，如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7. 其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 5 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十三条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物

质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第①种方式解决：

①向甲方住所地法院提起诉讼；

②向洛阳仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十四条 其他

符合《政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

甲方：

名称：栾川县教育体育局（盖章）

地址：

法定代表人或授权代表（签字）：

李峰

开户银行：

银行帐号：

乙方：

名称：郑州康正体育用品有限公司（盖章）

地址：郑州市二七区德化步行街 85 号附 94 号

法定代表人或授权代表（签字）：

任峰

开户银行：中国银行郑州花园支行

银行帐号：250700875262

时 间： 2023 年 11 月 21 日

附件

供货明细项目一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及主要技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	生产厂商名称
1	金属围网	鑫龙 XXLJ501 拉网式场地围网系统, 围网高度 4 米。 产品通过国家体育用品质量监督检验中心检测合格; 产品通过 NSCC 国体认证 围网立柱采用 (Q 2 3 5 B 材质) $\Phi 76\text{mm}$, 管壁厚度为 3mm 的优质钢管, 围网横梁采用 (Q 2 3 5 B 材质) $\Phi 60\text{mm}$, 管壁厚度 2.5mm 的优质钢管, 横梁 3 组, 立柱间隔 $\leq 3\text{m}$, 所有管材表面须经过静电粉末喷塑, 颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度 400mm, 地基尺寸 500mm x 500mm x 500mm。围网网片使用压框覆盖包塑网, 防止刮伤。围网全部采用防盗不锈钢螺栓, 并采用防松螺母防松方式, 保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺, 颜色为墨绿色, 色泽保持八年不变, 围网风载荷标准值 $\geq 0.35 \text{ kn/m}^2$。网丝: 采用 PE 环保包塑网片丝浸塑处理后网片径 $\Phi 4.0\text{mm}$, 采用优质低碳镀锌钢丝, 处理前丝径 $\Phi 2.6\text{mm}$, 网孔 50x50 mm, 勾花网, 网孔 $50 \pm 3\text{mm}$, 颜色为墨绿色, 表面光滑细腻, 各项性能指标达到 GB15065-94 和 IE60502 标准, 吸水率为 0%。围网孔径应与运动功能相适应, 具有防止球脱出的功能。	m^2	212	160	33920	沧州鑫龙教学设备制造有限公司
2	硅 PU 球场	柏胜 G06 外观要求: 无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象, 无明显凹凸现象, 表面色泽均匀、耐久。	m^2	663.81	170	112847.70	柏胜新材料股份有限公司

		标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。符合国际田径协会联合会场地设施标准相关规定。 平整度合格率：硅 PU 面层平整度合格率$\geq 90\%$。 坡度：满足排水要求。 硅 PU 面层通过 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》物理性能、有害物质限量及气味要求检测合格。					
3	塑胶跑道	柏胜 P09 透气型塑胶跑道外观：无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、无凹凸现象；表面色泽均匀、耐久。标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差，其正差小于 1/1000。符合国际田径协会联合会场地设施标准相关规定。平整度合格率：任何位置 3 米塔尺 3mm 水平误差以下，塑胶跑道平整度合格率$\geq 90\%$。厚度：塑胶跑道的厚度 13mm（$\pm 1\text{mm}$）。坡度：塑胶跑道的横向坡度不大于 8:1000，纵向坡度不大于 1:1000。场地排水要求：塑胶跑道表面要求在雨后 20 分钟无积水。 透气型塑胶跑道材料及所用 EPDM 颗粒满足 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测要求	m ²	3819.04	200	763808	柏胜新材料股份有限公司
4	人工草坪	麦迪 MD50PE 1. 草纤维材质性能：100%聚乙烯 PE，带筋型挤出单丝，高回弹，高耐磨； 2. 草丝高度：50mm± 1 3. 草丝宽度：1.4mm± 0.1 4. 草丝厚度：280 $\mu\text{m}$$\pm 20$， 5. 植草密度：10500 针/m²； 6. 基布材质：PP 编织布+无纺布+网格布；	m ²	5403.74	150	810561	麦迪人造草坪股份有限公司

		7. 背胶：环保陶氏丁苯乳胶； 8. 颜色：深绿、浅绿； 9. 有效幅度：4.0 米 10. 充滚磨石英沙 20-40 目，填充 20-25kg/m ² ，高弹环保 EPDM 橡胶颗粒直径 1-3mm，填充 3-4kg/m ² 。 11. 冲击吸收：52.2% 12. 垂直变形：5.0mm 13. 草丝拉断力：18N 14. 单簇草丝拔出力 59N 人造草及填充填充 EPDM 颗粒满足 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测要求					
5	标线	柏胜 R19 白色聚氨酯漆划线	m ²	150.52	25	3763	柏胜新材料股份有限公司
6	篮球架	鑫龙 XLL013 产品通过国家体育用品质量监督检验中心检测合格；产品通过 NSCC 国体认证。 篮球架主要承载立柱尺寸：180*180*4mm；主要承载横梁尺寸：150*100*4mm。 篮板：采用高强度钢化玻璃篮板；篮板厚度 11mm；符合国体认证标准。篮筐：采用优质圆钢，橙色，圈下焊有 Φ10×1.5mm 圆管，十二段均匀分布留适当间隙，内穿钢丝，配尼龙篮网；篮圈采用抗压篮圈，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板采用优质钢板，优质弹簧，特制圆头螺栓；篮圈在去除压力后可自动返回原位。篮架：五点连接，上下拉杆及后拉杆均采用 Φ48X3mm 焊管；伸臂 1850mm；篮圈到地面距离 3050mm；预埋式，地罩采用 t=2 钢板冲压而成；防盗方式：内五角半圆头螺栓、防盗帽。产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；表面处理工艺：脱脂——抛丸——喷涂，喷涂采用表	套	1	6410.30	6410.30	沧州鑫龙教学设备制造有限公司

		面静电喷涂工艺，所采用的粉末不含毒元素，全部采用国际上通用的低污染的优质室外粉末喷涂；采用预埋方式，器材地基尺寸（长×宽×深×柱深）为：800×800×1000×900mm。					
7	十一人制足球门	鑫龙 XLXY015 产品通过国家体育用品质量监督检验中心检测合格；产品通过 NSCC 国体认证。 标准十一人制足球门，球门内侧尺寸 7 米（宽度）×2.4 米（高度），球门侧面为梯形结构；执行标准:GB/T19851.15-2007；主立柱采用 $\phi 120 \times 3.0\text{mm}$ 圆管，横梁和立杆上没有任何可能危害到运动员安全的链接物件露在外面。足球门应能承受的水平拉力大于 1000N，足球门横梁能承受大于 2700N 的静负荷，横梁不应出现断裂和明显的永久变形。球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为 90 度，连接件周边处理圆滑，无棱角，表面抛丸喷砂，静电喷涂。含球网 1 付，用尼龙绳制成，网眼 $\leq 120\text{mm}$。	套	1	3500	3500	沧州鑫龙教学设备制造有限公司
大写：壹佰柒拾叁万肆仟捌佰壹拾元整 合同价：¥1734810.00 元							

17