

工程量清单报价表

唐河县咎岗乡2024年乡村振兴基础设施建
设项目

工程

投标总价

投 标 人：河南省宛东建筑安装工程有限公司

(单位盖章)

2024年01月07日

河南省建设工程计价造价软件测评合格编号：

2017-RJ006

2019-RJ003

2020-RJ003

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县咎岗乡人民政府

工 程 名 称： 唐河县咎岗乡2024年乡村振兴基础设施建设项目

投标总价（小写）： 2503638.46

（大写）： 贰佰伍拾万叁仟陆佰叁拾捌元肆角陆分

投 标 人： 河南省宛东建筑安装工程有限公司

（单位盖章）



法定代表人
或其授权人：

王青松

（签字或盖章）

编 制 人：




（造价人员签字盖专用章）

时 间： 2024年01月07日

总说明

工程名称：唐河县智岗乡2024年乡村振兴基础设施建设项目

第1页 共1页



单位工程投标报价汇总表

工程名称：李家村乡村振兴项目

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1248193.27	
1.1	其中：综合工日	1565.16	
1.2	1) 人工费	174690.27	
1.3	2) 材料费	930579.41	
1.4	3) 机械费	35454.62	
1.5	4) 管理费	38923.42	
1.6	5) 利润	28921.45	
1.7	6) 调差	39645.72	
1.7.1	人工费差价	38326.23	
1.7.2	材料费差价	-3214.74	
1.7.3	机械费差价	2736.38	
1.7.4	管理费差价	1797.85	
2	措施项目费	30982.48	
2.1	其中：综合工日		
2.2	安全文明施工费	27982.48	
2.3	单价类措施	3000.00	
2.3.1	①人工费		
2.3.2	②材料费	3000.00	
2.3.3	③机械费		
2.3.4	④管理费		
2.3.5	⑤利润		
2.3.6	⑥调差		
2.3.6.1	人工费差价		
2.3.6.2	材料费差价		
2.3.6.3	机械费差价		
2.3.6.4	管理费差价		
2.4	其他措施费(费率类)		
2.4.1	其他措施费(费率类)		
2.4.2	其他(费率类)		
3	其他项目费		
3.1	1) 暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 其他		
4	规费	26415.08	
4.1	1) 定额规费	26415.08	
4.2	2) 工程排污费		
4.3	3) 其他		
5	不含税工程造价合计	1305590.83	

单位工程投标报价汇总表

工程名称：李家村乡村振兴项目

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1248193.27	
	道路	740357.05	
	管网	435132.10	
	雨水口及检查井	72704.12	
1.1	其中：综合工日	1565.16	
1.2	1)人工费	174690.27	
1.3	2)材料费	930579.41	
1.4	3)机械费	35454.62	
1.5	4)管理费	38923.42	
1.6	5)利润	28921.45	
1.7	6)调差	39645.72	
1.7.1	人工费差价	38326.23	
1.7.2	材料费差价	-3214.74	
1.7.3	机械费差价	2736.38	
1.7.4	管理费差价	1797.85	
2	措施项目费	30982.48	
2.1	其中：综合工日		
2.2	安全文明施工费	27982.48	
2.3	单价类措施	3000.00	
2.3.1	①人工费		
2.3.2	②材料费	3000.00	
2.3.3	③机械费		
2.3.4	④管理费		
2.3.5	⑤利润		
2.3.6	⑥调差		
2.3.6.1	人工费差价		
2.3.6.2	材料费差价		
2.3.6.3	机械费差价		
2.3.6.4	管理费差价		
2.4	其他措施费(费率类)		
2.4.1	其他措施费(费率类)		
2.4.2	其他(费率类)		
3	其他项目费		
3.1	1)暂列金额		
3.2	2)专业工程暂估		
3.3	3)计日工		
3.4	4)总承包服务费		
3.5	5)其他		
4	规费	26415.08	
4.1	1)定额规费	26415.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：李家村乡村振兴项目

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路						
1	041001002001	拆除人行道	1、拆除人行道透水砖，废渣外运 2、采用液压岩石破碎机破碎	m2	3000	1.25	3750.00	
2	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1. 材质：预制缘石，废渣外运	m	1285	5.25	6746.25	
3	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位：素土夯实	m2	3000	1.50	4500.00	
4	040203007003	彩色透水水泥混凝土	1. 人行道彩色透水混凝土 2. 100厚彩色透水混凝土面层 3. 150厚C20混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实（另计） 6. 其他详见图纸及说明	m2	3000	185.14	555420.00	
5	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1. 安砌缘石 2. C15混凝土垫层160mm厚 3. 安砌600*150*250预制C25混凝土缘石 4. 做C15混凝土靠背 5. 其他详见图纸及相关说明	m	1285	66.16	85015.60	
6	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种：改性细粒式沥青混凝土路面 2. 沥青混凝土种类：AC-13C 3. 原路面凿毛 4. 机械摊铺改性细粒式沥青混凝土AC-13C 50mm厚	m2	1020	83.26	84925.20	
		管网						
7	041001001002	拆除路面	1、拆除管沟上18公分厚混凝土路面，废渣外运 2、废渣运距：按1公里考虑 3、采用液压岩石破碎机破碎	m2	875	4.48	3920.00	
8	040203007002	水泥混凝土	1、恢复18公分厚C25混凝土道路	m2	875	95.80	83825.00	
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	936.25	10.32	9662.10	
本页小计							837764.15	

综合单价分析表

工程名称：李家村乡村振兴项目

标段：

第1页 共8页

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道					计量单位	m2	工程量	3000
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-5	液压岩石破碎机破碎混凝土及钢筋混凝土构筑物 HB40G	1000m3	0.00005	218.75	7.68	4555.34	450.59	0.01		0.23	0.02
1-118	挖掘机装车 石渣	10m3	0.005	5.67		73.77	3.7	0.03		0.37	0.02
1-2-65	自卸汽车运石碴(载重10t以内)运距(km)1	1000m3	0.00005			10852.48	461.23			0.54	0.02
人工单价		小计						0.04		1.14	0.07
100.00元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.25			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	
项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平(缘)石					计量单位	m	工程量	1285
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-3-5	拆除预制侧缘石 缘石混凝土	100m	0.01	360.63			88.81	3.61			0.89
1-118	挖掘机装车 石渣	10m3	0.00375	5.67		73.77	3.7	0.02		0.28	0.01
1-2-65	自卸汽车运石碴(载重10t以内)运距(km)1	1000m3	0.000038			10852.48	461.23			0.41	0.02
人工单价		小计						3.63		0.69	0.93
155.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.25			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	
项目编码	040204001001	项目名称	人行道整形碾压					计量单位	m2	工程量	3000

综合单价分析表

工程名称：李家村乡村振兴项目

标段：

第2页 共8页

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	108.1		13.29	29.19	1.08		0.13	0.29
人工单价		小计						1.08		0.13	0.29
114.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.5			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	
项目编码	040203007003	项目名称	彩色透水水泥混凝土					计量单位	m2	工程量	3000
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-28 -[2-2-29] *10	碎石摊铺 厚度(cm) 10	100m2	0.01	238.54	1473.83	267.52	172.57	2.39	14.74	2.68	1.73
2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土【预拌混凝土 C20】	10m3	0.015	505.5	3797.22		263.22	7.58	56.96		3.95
1-125+ [1-126]* 5	现浇透水水泥混凝土 面层 厚度 (cm) 10	100m2	0.01	1706.53	7258.92	216.53	329.46	17.07	72.59	2.17	3.29
人工单价		小计						27.04	144.29	4.85	8.96
138.10元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								185.14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	碎石 综合					m3	0.132600	110.0000	14.59		
	预拌混凝土 C20					m3	0.151500	372.4200	56.42		
	预拌彩色透水水泥混凝土					m3	0.102000	582.0000	59.36		
	PG道路封缝胶					kg	0.097650	15.4000	1.50		
	涤纶针刺土工布 200g/m^2					m2	0.200000	5.1500	1.03		
	氟碳保护剂					kg	0.300000	33.6700	10.10		

综合单价分析表

工程名称：李家村乡村振兴项目

标段：

第3页 共8页

材料费明细	泡沫条 φ8				m		0.306000		1.3800		0.42						
	其他材料费								-		0.86		-				
	材料费小计								-		144.29		-				
项目编码		040204004003		项目名称		安砌侧(平、缘)石				计量单位		m		工程量		1285	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称			定额单位	数量	单价				合价							
						人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土【预拌混凝土 C15】			10m3	0.0052	505.5	3694.71		263.22	2.63	19.21					1.37	
2-4-43	侧缘石安砌 缘石 混凝土【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】【石灰砂浆 1:3】			100m	0.01	379.08	3718.26		197.6	3.79	37.18					1.98	
人工单价				小计						6.42	56.39					3.35	
150.00元/工日				未计价材料费													
清单项目综合单价									66.16								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	预拌混凝土 C15						m3	0.052520	362.2700	19.03							
	C25混凝土缘石 600*150*250						m	1.010000	33.4300	33.76							
	石灰砂浆 1:3						m3	0.006200	455.7500	2.83							
	其他材料费								-	0.77	-						
	材料费小计								-	56.39	-						
项目编码		040203006002		项目名称		沥青混凝土				计量单位		m2		工程量		1020	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称			定额单位	数量	单价				合价							
						人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-9-2	路面凿毛 沥青混凝土小型机械			100m2	0.01	261.21	0.58	53.22	71.9	2.61	0.01	0.53				0.72	
2-3-46	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度(cm) 5			100m2	0.01	202.21	7194.1	399.69	142.92	2.02	71.94	4				1.43	
人工单价				小计						4.63	71.95	4.53				2.15	
145.60元/工日				未计价材料费													
清单项目综合单价									83.26								

综合单价分析表

工程名称：李家村乡村振兴项目

标段：

第4页 共8页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	改性细粒式沥青混凝土 AC-13C			m3	0.050500	1403.2900	70.87				
	其他材料费					-	1.08	-			
	材料费小计					-	71.95	-			
项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面			计量单位	m2	工程量	875		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-5	液压岩石破碎机破碎混凝土及钢筋混凝土构筑物 HB40G	1000m3	0.00018	218.75	7.68	4555.34	450.59	0.04		0.82	0.08
1-118	挖掘机装车 石渣	10m3	0.018	5.67		73.77	3.7	0.1		1.33	0.07
1-2-651	自卸汽车运石碴(载重10t以内)运距(km)	1000m3	0.00018			10852.48	461.23			1.95	0.08
人工单价		小计					0.14		4.1	0.24	
93.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							4.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-		-			
	材料费小计					-		-			
项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2	工程量	875		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度(cm) 18【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1607.48	7160.37		813.06	16.07	71.6		8.13
人工单价		小计					16.07	71.6		8.13	
154.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							95.8				

综合单价分析表

工程名称：李家村乡村振兴项目

标段：

第6页 共8页

材料费明细	砂子 中粗砂				m3		0.738597		124.0000		91.59						
	双壁波纹管 DN300				m		1.000000		85.0000		85.00						
	其他材料费								-		1.02		-				
	材料费小计								-		194.06		-				
项目编码		040101003001		项目名称		挖基坑土方				计量单位		m3		工程量		62.32	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称			定额单位	数量	单价				合价							
						人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土			1000m3	0.001	459.51		2523.52	252.82	0.46		2.52	0.25				
人工单价				小计						0.46		2.52	0.25				
115.00元/工日				未计价材料费													
清单项目综合单价									3.23								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费									-		-					
	材料费小计									-		-					
项目编码		040504009001		项目名称		雨水口				计量单位		座		工程量		46	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称			定额单位	数量	单价				合价							
						人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-510	砖砌雨水进水井 单平算(680×380) 井深(m) 1【预拌水泥砂浆1:2】【预拌水泥砂浆1:3】【预拌混合砂浆M10】【预拌混凝土C15】			座	1	265.86	231.31	1.37	75.44	265.86	231.31	1.37	75.44				
人工单价				小计						265.86	231.31	1.37	75.44				
149.53元/工日				未计价材料费						134.62							
清单项目综合单价									708.6								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铸铁平算 单平算(680*380)							套	1.000000	134.6200	134.62						
	标准砖 240*115*53							千块	0.371000	300.0000	111.30						

综合单价分析表

工程名称：李家村乡村振兴项目

标段：

第7页 共8页

材料费明细	预拌混合砂浆 M10				m3		0.174000		350.0000		60.90						
	预拌混凝土 C15				m3		0.134000		362.2700		48.54						
	其他材料费								-		10.57		-				
	材料费小计								-		365.93		-				
项目编码		040504001001		项目名称		砌筑检查井				计量单位		座		工程量		31	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称			定额单位	数量	单价				合价							
						人工费	材料费	机械费	管理费 and 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 and 利润				
5-3-50	圆形雨水检查井 砖砌直筒式 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2m【预拌混合砂浆 M7.5】【预拌防水水泥砂浆 1:2】【预拌混凝土 C15】			座	1	333.14	856.94	2.3	94.95	333.14	856.94	2.3	94.95				
人工单价				小计						333.14	856.94	2.3	94.95				
149.52元/工日				未计价材料费													
清单项目综合单价									1287.33								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	标准砖 240*115*53						千块	0.440000	300.0000	132.00							
	铸铁井盖、井座 φ700重型						套	1.000000	538.0000	538.00							
	预拌混合砂浆 M7.5						m3	0.275000	350.0000	96.25							
	预拌混凝土 C15						m3	0.129000	362.2700	46.73							
	其他材料费								-	43.96	-						
	材料费小计								-	856.94	-						
项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆				计量单位		台·次		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称			定额单位	数量	单价				合价							
						人工费	材料费	机械费	管理费 and 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 and 利润				
D00001	大型机械设备进出场及安拆			台·次	1		1500				1500						
人工单价				小计							1500						
				未计价材料费													
清单项目综合单价									1500								

计日工表

工程名称：李家村乡村振兴项目

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：李家村乡村振兴项目

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：李家村乡村振兴项目

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

2. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可360发布的价格代替。

主要材料价格表

工程名称：李家村乡村振兴项目

标段：

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：赵建庄村乡村振兴项目

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	949427.21	
1.1	其中：综合工日	1098.42	
1.2	1) 人工费	121453.25	
1.3	2) 材料费	572809.81	
1.4	3) 机械费	18408.07	
1.5	4) 管理费	27716.67	
1.6	5) 利润	20125.38	
1.7	6) 调差	188936.00	
1.7.1	人工费差价	29342.70	
1.7.2	材料费差价	156922.29	
1.7.3	机械费差价	1390.17	
1.7.4	管理费差价	1280.84	
2	措施项目费	23151.73	
2.1	其中：综合工日		
2.2	安全文明施工费	20151.73	
2.3	单价类措施	3000.00	
2.3.1	①人工费		
2.3.2	②材料费	3000.00	
2.3.3	③机械费		
2.3.4	④管理费		
2.3.5	⑤利润		
2.3.6	⑥调差		
2.3.6.1	人工费差价		
2.3.6.2	材料费差价		
2.3.6.3	机械费差价		
2.3.6.4	管理费差价		
2.4	其他措施费(费率类)		
2.4.1	其他措施费(费率类)		
2.4.2	其他(费率类)		
3	其他项目费		
3.1	1) 暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 其他		
4	规费	18746.25	
4.1	1) 定额规费	18746.25	
4.2	2) 工程排污费		
4.3	3) 其他		
5	不含税工程造价合计	991325.19	

单位工程投标报价汇总表

工程名称：赵建庄村乡村振兴项目

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	949427.21	
	道路及沥青道路	546345.28	
	管网	403081.93	
1.1	其中：综合工日	1098.42	
1.2	1)人工费	121453.25	
1.3	2)材料费	572809.81	
1.4	3)机械费	18408.07	
1.5	4)管理费	27716.67	
1.6	5)利润	20125.38	
1.7	6)调差	188936.00	
1.7.1	人工费差价	29342.70	
1.7.2	材料费差价	156922.29	
1.7.3	机械费差价	1390.17	
1.7.4	管理费差价	1280.84	
2	措施项目费	23151.73	
2.1	其中：综合工日		
2.2	安全文明施工费	20151.73	
2.3	单价类措施	3000.00	
2.3.1	①人工费		
2.3.2	②材料费	3000.00	
2.3.3	③机械费		
2.3.4	④管理费		
2.3.5	⑤利润		
2.3.6	⑥调差		
2.3.6.1	人工费差价		
2.3.6.2	材料费差价		
2.3.6.3	机械费差价		
2.3.6.4	管理费差价		
2.4	其他措施费(费率类)		
2.4.1	其他措施费(费率类)		
2.4.2	其他(费率类)		
3	其他项目费		
3.1	1)暂列金额		
3.2	2)专业工程暂估		
3.3	3)计日工		
3.4	4)总承包服务费		
3.5	5)其他		
4	规费	18746.25	
4.1	1)定额规费	18746.25	
4.2	2)工程排污费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赵建庄村乡村振兴项目

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路及沥青道路						
1	041001003001	拆除基层	1、拆除18公分厚混凝土基层，废渣外运 2、废渣运距：暂按1公里考虑 3、采用液压岩石破碎机破碎	m2	504	4.48	2257.92	
2	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种：改性细粒式沥青混凝土路面 2. 沥青混凝土种类：AC-13C 3. 180mm厚C25混凝土 4. 机械摊铺改性细粒式沥青混凝土AC-13C 50mm厚 5. 其他详见图纸及相关说明	m2	504	163.42	82363.68	
3	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种：改性细粒式沥青混凝土路面 2. 沥青混凝土种类：AC-13C 3. 原路面清理凿毛 4. 乳化沥青 5. 机械摊铺改性细粒式沥青混凝土AC-13C 50mm厚 6. 其他详见图纸及相关说明	m2	756	85.39	64554.84	
4	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1. 安砌缘石 2. C15混凝土垫层160mm厚 3. 安砌600*150*250预制C25混凝土缘石 4. 做C15混凝土靠背 5. 其他详见图纸及相关说明	m	640	66.16	42342.40	
5	040203007001	彩色透水水泥混凝土	1. 彩色透水混凝土地坪 2. 100厚彩色透水混凝土面层 3. 150厚C20混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实（另计） 6. 其他详见图纸及说明	m2	1626	185.14	301037.64	
本页小计							492556.48	

综合单价分析表

工程名称：赵建庄村乡村振兴项目

标段：

第1页 共7页

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层					计量单位	m2	工程量	504
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-5	液压岩石破碎机破碎混凝土及钢筋混凝土构筑物 HB40G	1000m3	0.00018	218.75	7.68	4555.34	450.59	0.04		0.82	0.08
1-118	挖掘机装车 石渣	10m3	0.018	5.67		73.77	3.7	0.1		1.33	0.07
1-2-651	自卸汽车运石碴(载重10t以内)运距(km)	1000m3	0.00018			10852.48	461.23			1.95	0.08
人工单价		小计						0.14		4.1	0.24
93.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.48			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	
项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土					计量单位	m2	工程量	504
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土【预拌混凝土C25】	10m3	0.018	505.5	3899.64		263.22	9.1	70.19		4.74
2-3-46	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度(cm) 5	100m2	0.01	202.21	7194.1	399.69	142.92	2.02	71.94	4	1.43
人工单价		小计						11.12	142.13	4	6.17
150.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								163.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	预拌混凝土 C25					m3	0.181800	382.5600	69.55		
	改性细粒式沥青混凝土 AC-13C					m3	0.050500	1403.2900	70.87		
	其他材料费							-	1.71	-	
	材料费小计							-	142.13	-	
项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土					计量单位	m2	工程量	756

综合单价分析表

工程名称：赵建庄村乡村振兴项目

标段：

第2页 共7页

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-9-2	路面凿毛 沥青混凝土 小型机械	100m2	0.01	261.21	0.58	53.22	71.9	2.61	0.01	0.53	0.72
2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳 化沥青 0.3kg/m2	1000m 2	0.001	30.89	2053.7 5	29.32	19.52	0.03	2.05	0.03	0.02
2-3-46	沥青混凝土路面 细粒 式 机械摊铺 厚度 (cm) 5	100m2	0.01	202.21	7194.1	399.69	142.92	2.02	71.94	4	1.43
人工单价		小计						4.66	74	4.56	2.17
145.63元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								85.39			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	乳化沥青					kg	0.306000	6.5800	2.01		
	改性细粒式沥青混凝土 AC-13C					m3	0.050500	1403.290 0	70.87		
	其他材料费							-	1.12	-	
	材料费小计							-	74.00	-	
项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧(平、缘)石					计量单位	m	工程量	640
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-39	人工铺装垫层 预拌混 凝土【预拌混凝土 C15】	10m3	0.0052	505.5	3694.7 1		263.22	2.63	19.21		1.37
2-4-43	侧缘石安砌 缘石 混 凝土【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】 【石 灰砂浆 1:3】	100m	0.01	379.08	3718.2 6		197.6	3.79	37.18		1.98
人工单价		小计						6.42	56.39		3.35
150.00元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.16			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	预拌混凝土 C15					m3	0.052520	362.2700	19.03		
	C25混凝土缘石 600*150*250					m	1.010000	33.4300	33.76		

综合单价分析表

工程名称：赵建庄村乡村振兴项目

标段：

第3页 共7页

材料费明细	石灰砂浆 1:3				m3	0.006200	455.7500	2.83			
	其他材料费						-	0.77	-		
	材料费小计						-	56.39	-		
项目编码	040203007001	项目名称	彩色透水水泥混凝土				计量单位	m2	工程量	1626	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-28 -[2-2-29]*10	碎石摊铺 厚度(cm) 10	100m2	0.01	238.54	1473.83	267.52	172.57	2.39	14.74	2.68	1.73
2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土【预拌混凝土 C20】	10m3	0.015	505.5	3797.22		263.22	7.58	56.96		3.95
1-125+ [1-126]*5	现浇透水水泥混凝土面层 厚度 (cm) 10	100m2	0.01	1706.53	7258.92	216.53	329.46	17.07	72.59	2.17	3.29
人工单价		小计						27.04	144.29	4.85	8.96
138.10元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							185.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石 综合					m3	0.132600	110.0000	14.59		
	预拌混凝土 C20					m3	0.151500	372.4200	56.42		
	预拌彩色透水水泥混凝土					m3	0.102000	582.0000	59.36		
	PG道路封缝胶					kg	0.097650	15.4000	1.50		
	涤纶针刺土工布 200g/m ²					m2	0.200000	5.1500	1.03		
	氟碳保护剂					kg	0.300000	33.6700	10.10		
	其他材料费							-	1.28	-	
	材料费小计							-	144.29	-	
项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2	工程量	390	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	39.66		139.88	42.96	0.4		1.4	0.43
2-2-28	碎石摊铺 厚度(cm) 20	100m2	0.01	474.74	2947.67	267.52	297.58	4.75	29.48	2.68	2.98

综合单价分析表

工程名称：赵建庄村乡村振兴项目

标段：

第4页 共7页

2-3-49	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度(cm) 18【预拌混凝土 C25】		100m2	0.01	1607.48	7160.37		813.06	16.07	71.6		8.13
人工单价			小计						21.22	101.08	4.08	11.54
152.22元/工日			未计价材料费									
清单项目综合单价								137.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石 综合					m3	0.265200	110.0000	29.17			
	预拌混凝土 C25					m3	0.183600	382.5600	70.24			
	其他材料费							-	1.67	-		
	材料费小计							-	101.08	-		
项目编码	040501004002	项目名称	塑料管					计量单位	m	工程量	1260	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.0105	688.32	1584.3	19.11	208.96	7.23	16.64	0.2	2.19	
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.0573	419.31	1607.57	21.18	113.37	24.03	92.11	1.21	6.5	
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 315	10m	0.1	277.25	3.12		70.36	27.73	0.31		7.04	
人工单价		小计						58.99	109.06	1.41	15.72	
138.18元/工日		未计价材料费						85				
清单项目综合单价								270.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	砂子中砂					m3	0.132720	124.0000	16.46			
	砂子 中粗砂					m3	0.738597	124.0000	91.59			
	双壁波纹管 DN300					m	1.000000	85.0000	85.00			
	其他材料费							-	1.02	-		
	材料费小计							-	194.06	-		
项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方					计量单位	m3	工程量	29.2	

综合单价分析表

工程名称：赵建庄村乡村振兴项目

标段：

第5页 共7页

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	459.51		2523.52	252.82	0.46		2.52	0.25
人工单价		小计						0.46		2.52	0.25
115.00元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.23			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	
项目编码	040504001001	项目名称	砌筑检查井					计量单位	座	工程量	31
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-50	圆形雨水检查井 砖砌直筒式 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2m【预拌混合砂浆 M7.5】【预拌防水水泥砂浆 1:2】【预拌混凝土 C15】	座	1	333.14	856.94	2.3	94.95	333.14	856.94	2.3	94.95
人工单价		小计						333.14	856.94	2.3	94.95
149.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1287.33			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	标准砖 240*115*53					千块	0.440000	300.0000	132.00		
	铸铁井盖、井座 φ700重型					套	1.000000	538.0000	538.00		
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.275000	350.0000	96.25		
	预拌防水水泥砂浆 DPM20					m3	0.029000	350.0000	10.15		
	预拌混凝土 C15					m3	0.129000	362.2700	46.73		
	其他材料费							-	33.81	-	
	材料费小计							-	856.94	-	

综合单价分析表

工程名称：赵建庄村乡村振兴项目

标段：

第6页 共7页

项目编码	040504008001	项目名称	整体化粪池					计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-509	整体混凝土化粪池(容积m3以内) 20	套	1	299.03		440.46	118.7	299.03		440.46	118.7
人工单价		小计						299.03		440.46	118.7
149.52元/工日		未计价材料费						10468.6			
清单项目综合单价								11326.79			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	玻璃钢化粪池(成品) 容积20m3以内					套	1.000000	10468.6000	10468.60		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	10468.60	-	
项目编码	011705001002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆					计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1		1500				1500		
人工单价		小计							1500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1500			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	其他材料费							-	1500.00	-	
	材料费小计							-	1500.00	-	
项目编码	011705001003	项目名称	大型机械设备进出场及安拆					计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00002	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1		1500				1500		

综合单价分析表

工程名称：赵建庄村乡村振兴项目

标段：

第7页 共7页

人工单价		小计			1500			
		未计价材料费						
清单项目综合单价				1500				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	其他材料费				-	1500.00	-	
	材料费小计				-	1500.00	-	

计日工表

工程名称：赵建庄村乡村振兴项目

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：赵建庄村乡村振兴项目

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：赵建庄村乡村振兴项目

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

2. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可398发布的价格代替。

主要材料价格表

工程名称：赵建庄村乡村振兴项目

标段：

第1页 共1页

[illegible]

