唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：唐河县天昱建筑工程有限公司
（单位盖章）

2024年3月21日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投　标　总　价

招　　标　　人：　唐河县南水北调工程运行保障中心（唐河县移民服务中心）

工　程　名　称：　唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

投标总价　(小写)：　1258804.63

(大写)：　壹佰贰拾伍万捌仟捌佰零肆元陆角叁分

投　　标　　人：　唐河县天昱建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)

编　　制　　人：　全国建设工程造价员 郭思志豫060R00585J 唐河县天昱建筑工程有限公司 有效期至2024年12月30日

(造价人员签字盖专用章)

时　　间：　2024年3月21日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
1	唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程	1258804.63		23057.35	26065.88
合 计		1258804.63		23057.35	26065.88

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程	1258804.63		23057.35	26065.88
1	土建工程	985327.96		17435.98	19599.17
2	电气工程	71074.04		637.19	828.03
3	道路及排水沟	202402.63		4984.18	5638.68
合 计		1258804.63		23057.35	26065.88

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	854851.03	
1.1	土石方工程	10441.58	
1.2	砌筑工程	32701.99	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	53086.64	
1.4	金属结构工程	186819.59	
1.5	屋面工程	229801.12	
1.6	地面工程	268350.76	
1.7	油漆、涂料、裱糊工程	31360.24	
1.8	门窗工程	25229.52	
1.9	室外工程	17059.59	
2	措施项目	29520.41	
2.1	其中：安全文明施工费	17435.98	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	12084.43	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	19599.17	—
4.1	定额规费	19599.17	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	903970.61	
6	增值税	81357.35	—
7	含税工程造价合计	985327.96	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建工程　　标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程　　第 2 页 共 2 页

投标报价合计=1+2+3+4+6	985,327.96	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程					10441.58	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.建筑物场地厚度土≤300mm的挖、填、找平 3.其他:具体详见设计图纸，满足设计要求	m2	1834.39	1.52	2788.27	
2	010101001002	平整场地	1.基底钎探 2.其他:具体详见设计图纸，满足设计要求	m2	74.48	4.88	363.46	
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见图纸设计 3.含工作面及放坡工程量 4.其他:具体详见设计图纸及相关规范	m3	344.47	10.91	3758.17	
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:素土 3.位置：基础回填土 4.其他:具体详见设计图纸及相关规范	m3	308.25	11.15	3436.99	
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余方 2.运距:根据现场施工情况自行考虑 3.其他:具体详见设计图纸，满足设计要求	m3	-10.02	-9.45	94.69	
		分部小计					10441.58	
		砌筑工程					32701.99	
本页小计							10441.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2.墙体厚度:370mm 3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 4.其他:具体详见设计图纸及相关规范	m3	76.2	429.16	32701.99	
		分部小计					32701.99	
		混凝土及钢筋混凝土工程					53086.64	
1	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 3.混凝土泵送：自行考虑 4.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 5.其他:具体详见设计图纸及相关规范	m3	7.45	422.81	3149.93	
2	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土泵送：自行考虑 4.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 5.其他:具体详见设计图纸及相关规范	m3	25.12	414.59	10414.5	
本页小计							46266.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土泵送：自行考虑 4.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 5.其他:具体详见设计图纸及相关规范	m3	10.79	641.12	6917.68	
4	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土泵送：自行考虑 4.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 5.其他:具体详见设计图纸及相关规范	m3	11.23	492.36	5529.2	
5	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土泵送：自行考虑 4.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 5.其他:具体详见设计图纸及相关规范	m3	15.57	579.46	9022.19	
6	010515001001	现浇构件钢筋	1.现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤10mm 2.其他:具体详见设计图纸及相关规范	t	0.375	5578.81	2092.05	
本页小计							23561.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010515001002	现浇构件钢筋	1.现浇构件圆钢筋钢筋HPB300 直径≤18mm 2.其他:具体详见设计图纸及相关规范	t	0.591	4931.68	2914.62	
8	010515001003	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2.其他:具体详见设计图纸及相关规范	t	1.241	4914.13	6098.44	
9	010515001004	现浇构件钢筋	1.砌体内加固钢筋 2.其他:具体详见设计图纸及相关规范	t	0.259	7946.9	2058.25	
10	010515001005	现浇构件钢筋	1.箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2.其他:具体详见设计图纸及相关规范	t	0.715	6838.86	4889.78	
		分部小计					53086.64	
		金属结构工程					186819.59	
1	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类、规格:预埋螺栓M18 、预埋钢板 2.其他:具体详见设计图纸及相关规范	t	0.616	8179.8	5038.76	
2	010603003001	钢管柱	1.柱类型:圆管 2.钢材品种、规格:Q235B， φ219*4.5 3.单根柱质量:3t以内 4.其他:具体详见设计图纸及相关规范	t	6.274	6278.42	39390.81	
本页小计							60390.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010602001001	钢屋架	1.类型:钢屋架 2.钢材品种、规格:钢管拱形屋架上弦DN(75.5X3.75mm)，屋架下弦DN(75.5X3.75mm)，腹杆DN50(60.3X3.5mm) 3.单根质量:1.5t以内 4.其他:具体详见设计图纸及相关规范	t	9.274	6323.94	58648.22	
4	010606001001	钢支撑	1.构件类型：水平支撑SC-1圆钢 2.规格型号：直径16 3.钢材品种、规格:Q235B 4.其他:具体详见设计图纸及相关规范	t	0.298	6310.23	1880.45	
5	010606002001	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q235B,屋面檩条 2.构件类型：方钢100*50*2.5 3.单根质量:0.3t内	t	10.671	6046.1	64517.93	
6	040901010001	高强螺栓	1.螺栓安装 花篮螺栓	套	32	26.27	840.64	
7	010606001002	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Φ25圆钢 2.构件类型:水平拉杆 3.钢材品种、规格:Q235B 4.其他:具体详见设计图纸及相关规范	t	0.889	6310.24	5609.8	
本页小计							131497.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010606001003	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Φ20圆钢 2.构件类型:柱间支撑 3.钢材品种、规格:Q235B 4.其他:具体详见设计图纸及相关规范	t	0.506	6310.24	3192.98	
9	030105001001	轨道	1.安装部位:地平面上	m	140	55	7700	
		分部小计					186819.59	
		屋面工程					229801.12	
1	010901002001	型材屋面	1. 0.426mm厚彩钢板 2.其他:具体详见设计图纸及相关规范	m2	1964.28	116.99	229801.12	
		分部小计					229801.12	
		地面工程					268350.76	
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1.C20砼地坪厚度25cm 2.砂砾石垫层15cm 3.素土夯实 4.其他:具体详见设计图纸及相关规范	m2	1783.18	150.49	268350.76	
		分部小计					268350.76	
		油漆、涂料、裱糊工程					31360.24	
本页小计							509044.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011405001001	金属面油漆	1.构件名称:外漏钢构件 2.调和一道、防锈漆两道、刮腻子、磨光 3.清理金属面锈、除污、打磨、刮腻子、磨光 4.所有外露钢构件均外刷防火漆做法见12YJ107 页涂206H 5.其他:具体详见设计图纸及相关规范	m2	1114.11	14.06	15664.39	
2	011407005001	金属构件刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:钢结构立柱、柱间支撑 2.防火等级要求:耐火极限2.5小时 3.涂料品种:厚型防火涂料 4.其他:具体详见设计图纸及相关规范	m2	199.02	17.53	3488.82	
3	011407005002	金属构件刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:屋面钢架 2.防火等级要求:耐火极限1.5小时 3.涂料品种:厚型防火涂料 4.其他:具体详见设计图纸及相关规范	m2	343.28	16.29	5592.03	
4	011407005003	金属构件刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:屋面支撑、系杆、檩条 2.防火等级要求:耐火极限1.0小时 3.涂料品种:薄型防火涂料 4.其他:具体详见设计图纸及相关规范	m2	562.5	11.76	6615	
		分部小计					31360.24	
		门窗工程					25229.52	
本页小计							31360.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010803002001	防火卷帘(闸）门	1.门代号及洞口尺寸:铝合金卷帘门6m*6m 2.启动装置品种、规格:含电动装置 3.其他:具体详见设计图纸及相关规范	m2	72	350.41	25229.52	
		分部小计					25229.52	
		室外工程					17059.59	
1	010507001001	散水	1.60厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实，向外坡4%	m2	191.38	81.24	15547.71	
2	010507001002	散水、坡道	1.100厚C20混凝土，随捣随抹成麻面 2.300厚3:7灰土 3.素土夯实	m2	12	125.99	1511.88	
		分部小计					17059.59	
		措施项目					12084.43	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	项	1	1500	1500	
2	011701001001	综合脚手架	1.厂房综合脚手架	m2	1834.39	5.77	10584.43	
本页小计							54373.54	
合　计							866935.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 1 页　共 36 页

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	1834.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.17		138.16	7	0.07		1.38	0.07
人工单价		小计						0.07		1.38	0.07
84.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 2 页　共 36 页

项目编码	010101001002	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	74.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-125	基底钎探	100m2	0.01	301.42	74.51	48	64.06	3.01	0.75	0.48	0.64
人工单价		小计						3.01	0.75	0.48	0.64
84.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.0003	350	0.11		
	其他材料费			-	0.64	-	
	材料费小计			-	0.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 3 页　共 36 页

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	344.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	69.82		23.69	15.61	6.98		2.37	1.56
人工单价		小计						6.98		2.37	1.56
84.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 4 页　共 36 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	308.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	71.93		24.34	15.24	7.19		2.43	1.53
人工单价		小计						7.19		2.43	1.53
84.42元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 5 页　共 36 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	-10.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65 + 1-66 * 2	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	-0.1	2.19		88.66	3.59	-0.22		-8.87	-0.36
人工单价		小计						-0.22		-8.87	-0.36
84.06元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								-9.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 6 页　共 36 页

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	76.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-11 换	混水砖墙 1砖半　换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	10m3	0.1	1364.49	2419.5	55.99	451.52	136.45	241.95	5.6	45.16
人工单价		小计						136.45	241.95	5.6	45.16
126.05元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								429.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.529	350	185.15		
	其他材料费	元	0.3538	1	0.35		
	其他材料费			-	56.45	-	
	材料费小计			-	241.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 7 页　共 36 页

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	7.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	454.38	3569.3		204.36	45.44	356.93		20.44
人工单价		小计						45.44	356.93		20.44
122.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								422.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	356.93	-	
	材料费小计			-	356.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 8 页　共 36 页

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	25.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	343.83	3647.53		154.65	34.38	364.75		15.46
人工单价		小计						34.38	364.75		15.46
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								414.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	360	363.6		
	其他材料费			-	1.15	-	
	材料费小计			-	364.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 9 页　共 36 页

项目编码	010507005001	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	10.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1868.65	3701.98		840.64	186.87	370.2		84.06
人工单价		小计						186.87	370.2		84.06
122.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								641.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	360	363.6		
	其他材料费			-	6.6	-	
	材料费小计			-	370.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 10 页　共 36 页

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	11.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-11 H80210557 80210559	现浇混凝土 矩形柱　换为【预拌混凝土 C25】　换为【水泥砂浆 1:2】	10m3	0.1	885.1	3640.32		398.23	88.51	364.03		39.82
人工单价		小计						88.51	364.03		39.82
122.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								492.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	0.9797	360	352.69		
	其他材料费			-	11.34	-	
	材料费小计			-	364.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	15.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱　换为【预拌混凝土 C25】　换为【水泥砂浆 1:2】	10m3	0.1	1481.79	3646.11		666.65	148.18	364.61		66.67
人工单价		小计						148.18	364.61		66.67
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								579.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	0.9797	360	352.69		
	其他材料费			-	11.92	-	
	材料费小计			-	364.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 12 页　共 36 页

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.375

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1122.93	3929.01	21.48	505.38	1122.93	3929.01	21.48	505.38
人工单价		小计						1122.93	3929.01	21.48	505.38
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5578.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HPB300 Φ10以内	kg	1020	3.8	3876		
	其他材料费			-	53.01	-	
	材料费小计			-	3929.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 13 页　共 36 页

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.591

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-90	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤18mm	t	1	758.58	3776.05	55.71	341.34	758.58	3776.05	55.71	341.34
人工单价		小计						758.58	3776.05	55.71	341.34
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4931.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3776.05	-	
	材料费小计			-	3776.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 14 页　共 36 页

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.241

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	804	3686.64	61.71	361.78	804	3686.64	61.71	361.78
人工单价		小计						804	3686.64	61.71	361.78
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4914.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	1025	3.5	3587.5		
	其他材料费			-	99.14	-	
	材料费小计			-	3686.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 15 页　共 36 页

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.259

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2771.65	3876	52.12	1247.14	2771.65	3876	52.12	1247.14
人工单价		小计						2771.65	3876	52.12	1247.14
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7946.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		3876		-	
	材料费小计					-		3876		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 16 页　共 36 页

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.715

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1967.78	3935.72	49.99	885.37	1967.78	3935.72	49.99	885.37
人工单价		小计						1967.78	3935.72	49.99	885.37
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6838.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HPB300 Φ10以内	kg	1020	3.8	3876		
	其他材料费			-	59.72	-	
	材料费小计			-	3935.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 17 页　共 36 页

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.616

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1865.9	5056.2	418.18	839.53	1865.9	5056.2	418.18	839.53
人工单价		小计						1865.9	5056.2	418.18	839.53
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8179.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合	kg	1010	4.5	4545		
	其他材料费			-	511.2	-	
	材料费小计			-	5056.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 18 页　共 36 页

项目编码	010603003001	项目名称	钢管柱	计量单位	t	工程量	6.274

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-66	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	423.48	5480.05	182.81	192.08	423.48	5480.05	182.81	192.08
人工单价		小计						423.48	5480.05	182.81	192.08
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6278.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	260.9546	1	260.95		
	钢柱	t	1	5000	5000		
	其他材料费			-	219.09	-	
	材料费小计			-	5480.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　

项目编码	010602001001	项目名称	钢屋架	计量单位	t	工程量	9.274

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-52	金属结构安装 钢屋架 1.5t以内	t	1	368.57	5441.86	329.61	183.9	368.57	5441.86	329.61	183.9
人工单价		小计						368.57	5441.86	329.61	183.9
122.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6323.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	259.1363	1	259.14		
	钢屋架	t	1	5000	5000		
	其他材料费			-	182.73	-	
	材料费小计			-	5441.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　

项目编码	010606001001	项目名称	钢支撑	计量单位	t	工程量	0.298

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑	t	1	347.25	5528.43	265.96	168.59	347.25	5528.43	265.96	168.59
人工单价		小计						347.25	5528.43	265.96	168.59
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6310.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	263.2584	1	263.26		
	钢支撑	t	1	5000	5000		
	其他材料费			-	265.17	-	
	材料费小计			-	5528.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 21 页　共 36 页

项目编码	010606002001	项目名称	钢檩条	计量单位	t	工程量	10.671

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-84	金属结构安装 钢檩条	t	1	213.59	5518.92	204.78	108.81	213.59	5518.92	204.78	108.81
人工单价		小计						213.59	5518.92	204.78	108.81
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6046.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	262.8057	1	262.81		
	钢檩条	t	1	5000	5000		
	其他材料费			-	256.11	-	
	材料费小计			-	5518.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 22 页　共 36 页

项目编码	040901010001	项目名称	高强螺栓	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-110	螺栓安装 高强螺栓	10套	0.1	42.96	191.71	10.05	17.88	4.3	19.17	1.01	1.79
人工单价		小计						4.3	19.17	1.01	1.79
122.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.3759	1	0.38		
	其他材料费			-	18.8	-	
	材料费小计			-	19.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　

项目编码	010606001002	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	0.889

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑	t	1	347.25	5528.43	265.96	168.59	347.25	5528.43	265.96	168.59
人工单价		小计						347.25	5528.43	265.96	168.59
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6310.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	263.2584	1	263.26		
	钢支撑	t	1	5000	5000		
	其他材料费			-	265.17	-	
	材料费小计			-	5528.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 24 页　共 36 页

项目编码	010606001003	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	0.506

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑	t	1	347.25	5528.43	265.96	168.59	347.25	5528.43	265.96	168.59
人工单价		小计						347.25	5528.43	265.96	168.59
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6310.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	263.2584	1	263.26		
	钢支撑	t	1	5000	5000		
	其他材料费			-	265.17	-	
	材料费小计			-	5528.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 25 页　共 36 页

项目编码	030105001001	项目名称	轨道	计量单位	m	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B-2	轨道	m	1		55				55		
人工单价		小计							55		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	轨道	m	1	55	55		
	材料费小计			-	55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 26 页　共 36 页

项目编码	010901002001	项目名称	型材屋面	计量单位	m2	工程量	1964.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-16	金属压型板屋面 单层彩钢板W-550压型板屋面 檩距 ≤1.5m	100m2	0.01	2343.13	7277.95	1300.39	778.72	23.43	72.78	13	7.78
人工单价		小计						23.43	72.78	13	7.78
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								116.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	压型屋面板 W-550	m2	1.1652	36	41.95		
	中间固定架 WG-2	个	0.7916	3.99	3.16		
	檐口堵头板 WD-1	块	0.5931	5.58	3.31		
	屋脊堵头板 WD-2	块	0.5931	4.66	2.76		
	屋脊板 δ2	m2	0.0434	49.49	2.15		
	密封膏	kg	0.2	65	13		
	其他材料费			-	6.45	-	
	材料费小计			-	72.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 27 页　共 36 页

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	1783.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.87		18.23	11.49	0.54		0.18	0.11
4-76	垫层 砂石 天然级配	10m3	0.015	551	1053.23	6.12	183.14	8.27	15.8	0.09	2.75
借2-3-52 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度24cm 实际厚度(cm):25 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1952.42	9374.91		948.41	19.52	93.75		9.48
人工单价		小计						28.33	109.55	0.27	12.34
142.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								150.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	1.0086	1	1.01		
	预拌混凝土 C25	m3	0.255	360	91.8		
	铁件 综合	kg	0.083	4.5	0.37		
	天然级配砂砾	m3	0.1836	85	15.61		
	其他材料费			-	0.76	-	
	材料费小计			-	109.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　

项目编码	011405001001	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	1114.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-171 R*1.74,C*1.9	金属面 红丹防锈漆一遍　金属面刷两遍防锈漆时 人工*1.74,材料*1.9	100m2	0.01	538.46	332.31		83.45	5.38	3.32		0.83
14-173	金属面 调和漆每增加一遍	100m2	0.01	254.39	128.68		68.86	2.54	1.29		0.69
人工单价		小计						7.92	4.61		1.52
150元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0656	1	0.07		
	其他材料费			-	4.54	-	
	材料费小计			-	4.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 29 页　共 36 页

项目编码	011407005001	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	199.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-180	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间0.5h、涂层厚度1.5mm	100m2	0.01	692.19	512.5	360.51	186.73	6.92	5.13	3.61	1.87
人工单价		小计						6.92	5.13	3.61	1.87
150.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	5.13	-	
	材料费小计			-	5.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 30 页　共 36 页

项目编码	011407005002	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	343.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-180 换	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间0.5h、涂层厚度1.5mm	100m2	0.01	692.19	388.75	360.51	186.73	6.92	3.89	3.61	1.87
人工单价		小计						6.92	3.89	3.61	1.87
150.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3.89	-	
	材料费小计			-	3.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　

项目编码	011407005003	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	562.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-180 换	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间0.5h、涂层厚度1.5mm	100m2	0.01	404.49	223.75	360.51	186.73	4.04	2.24	3.61	1.87
人工单价		小计						4.04	2.24	3.61	1.87
194.84元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	2.24	-	
	材料费小计			-	2.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 32 页　共 36 页

项目编码	010803002001	项目名称	防火卷帘(闸）门	计量单位	m2	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-16	卷帘(闸)门 铝合金	100m2	0.01	6076.03	23228.55	22.81	1628.85	60.76	232.29	0.23	16.29
8-19	金属卷帘(闸)门 电动装置	套	0.0278	276.19	1113.12	7.41	74.03	7.67	30.92	0.21	2.05
人工单价		小计						68.43	263.21	0.44	18.34
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								350.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合	kg	0.288	4.5	1.3		
	铝合金卷帘	m2	1	220	220		
	其他材料费			-	41.93	-	
	材料费小计			-	263.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 33 页　共 36 页

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	191.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	647.98	1153.11	11.22	215.35	9.72	17.3	0.17	3.23
5-49 换	现浇混凝土 散水　换为【水泥砂浆 1:2】　换为【水泥砂浆 1:2】	10m2水平投影面积	0.1	161.23	272.39	2.28	72.35	16.12	27.24	0.23	7.23
人工单价		小计						25.84	44.54	0.4	10.46
122.72元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								81.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20	m3	0.0606	355	21.51		
	其他材料费			-	23.02	-	
	材料费小计			-	44.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 34 页　共 36 页

项目编码	010507001002	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	647.98	1153.11	11.22	215.35	19.44	34.59	0.34	6.46
5-49 换	现浇混凝土 散水　换为【水泥砂浆 1:2】　换为【水泥砂浆 1:2】	10m2水平投影面积	0.1	161.23	415.81	2.28	72.35	16.12	41.58	0.23	7.23
人工单价		小计						35.56	76.17	0.57	13.69
122.73元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								125.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20	m3	0.101	355	35.86		
	其他材料费			-	40.32	-	
	材料费小计			-	76.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 35 页　共 36 页

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B-1	大型机械设备进出场及安拆	项	1			1500				1500	
人工单价		小计								1500	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1500			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 36 页　共 36 页

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	1834.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-12	钢结构工程综合脚手架 单层厂房 檐高(m) ≤6	100m2	0.01	221.72	209.26	22.9	123.07	2.22	2.09	0.23	1.23
人工单价		小计						2.22	2.09	0.23	1.23
123.18元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	2.1	-	
	材料费小计			-	2.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		17435.98			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程　　标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	19599.17		19599.17
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	19599.17		19599.17
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	903970.61	9	81357.35

主要材料价格表

工程名称： 土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	1111.8	3.8	4224.84
2	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	1272.025	3.5	4452.09
3	01291716	压型屋面板	W-550	m2	2288.779056	36	82396.05
4	03210593	铁件	综合	kg	790.89922	4.5	3559.05
5	03210675	中间固定架	WG-2	个	1554.924048	3.99	6204.15
6	04050151	天然级配砂砾		m3	327.391848	85	27828.31
7	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	40.331399	350	14115.99
8	09000111	屋脊板	δ2	m2	85.249752	49.49	4219.01
9	09000116	屋脊挡雨板	WD-3	块	1165.014468	2.69	3133.89
10	09000121	屋脊堵头板	WD-2	块	1165.014468	4.66	5428.97
11	09000126	檐口堵头板	WD-1	块	1165.014468	5.58	6500.78
12	11250126	铝合金卷帘		m2	72	220	15840
13	13350179	密封膏		kg	392.856	65	25535.64
14	33011317	钢屋架		t	9.274	5000	46370
15	33011332	钢柱		t	6.274	5000	31370
16	33011372	钢支撑		t	1.693	5000	8465
17	33011377	钢檩条		t	10.671	5000	53355
18	BCCLF1	轨道		m	140	55	7700
19	80210557	预拌混凝土	C20	m3	12.809628	355	4547.42
20	80210559	预拌混凝土	C25	m3	517.23596	360	186204.95

单位工程主材表

工程名称： 土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地

单位工程投标报价汇总表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	63740.32	
2	措施项目	637.19	
2.1	其中：安全文明施工费	637.19	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	828.03	—
4.1	定额规费	828.03	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	65205.54	
6	增值税	5868.5	—
7	含税工程造价合计	71074.04	
投标报价合计=1+2+3+4+6		71,074.04	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					63740.32	
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1AL 3.规格:500*620*160 4.安装方式:安装高度为1.5米	台	1	338.08	338.08	
2	030408001001	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-4*10+1*6 3.材质:铜芯	m	1000	59.02	59020	
3	030411001001	配管	1.名称:强电配管 2.材质:PVC难燃自熄型塑料管 3.规格:PVC16 4.配置形式:明配	m	83.95	9.87	828.59	
4	030411004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-2.5mm2 4.材质:铜芯	m	255.15	3.85	982.33	
5	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:安装高度为1.5米	个	1	19.07	19.07	
6	030404034002	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:10A 3.安装方式:安装高度为1.5米	个	1	20.09	20.09	
7	030411006001	接线盒	1.名称:86型暗装接线盒 2.材质:钢制	个	17	7.39	125.63	
8	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:圆钢	m	198	5.34	1057.32	
9	030409003001	避雷引下线	1.名称:引下线	m	24	2.55	61.2	
10	030409001001	接地极	1.名称:接地极	根	4	90.28	361.12	
11	030414002001	送配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	407.93	407.93	
12	030414011001	接地装置	1.名称:接地系统测试 接地网	系统	1	518.96	518.96	
		措施项目						
本页小计							63740.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程　　第 2 页 共 2 页

合　计	63740.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 13 页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-75	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m	台	1	90.11	19.93		28.04	90.11	19.93		28.04
人工单价		小计						90.11	19.93		28.04
131.93元/工日		未计价材料费						200			
清单项目综合单价								338.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	自粘性塑料带 20mm*20m	卷	0.1	3.5	0.35		
	配电箱 500*320*160	台	1	200	200		
	其他材料费			-	19.58	-	
	材料费小计			-	219.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：电气工程　　第 2 页　共 13 页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-127	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2	10m	0.1	52.92	4.26	9.8	18.15	5.29	0.43	0.98	1.82
人工单价		小计						5.29	0.43	0.98	1.82
125.11元/工日		未计价材料费						50.5			
清单项目综合单价								59.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	自粘性塑料带 20mm*20m	卷	0.007	3.5	0.02		
	镀锌铁丝 综合	kg	0.002	6.56	0.01		
	钢丝绳 Φ14.1~15	kg	0.008	8.5	0.07		
	黄铜线 综合	kg	0.001	51.84	0.05		
	棉布 400g/m2	kg	0.004	25.36	0.1		
	热缩端帽不带气门	个	0.007	3.25	0.02		
	汽油 100#	kg	0.003	7.5	0.02		
	油脂	kg	0.006	14.6	0.09		
	硬脂酸	kg	0.001	15.9	0.02		
	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*10+1*6	m	1.01	50	50.5		
	其他材料费			-	0.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：电气工程

	材料费小计			-	50.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：电气工程　　第 4 页　共 13 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	83.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-132	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm	10m	0.1	61.76	2.48		20.62	6.18	0.25		2.07
人工单价		小计						6.18	0.25		2.07
122.54元/工日		未计价材料费						1.38			
清单项目综合单价								9.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	难燃塑料管接头 15	个	0.2583	0.66	0.17		
	刚性阻燃管 外径16mm	m	1.06	1.3	1.38		
	其他材料费			-	0.08	-	
	材料费小计			-	1.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：电气工程　　第 5 页　共 13 页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	255.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.23	1.82		3.31	1.02	0.18		0.33
人工单价		小计						1.02	0.18		0.33
126.3元/工日		未计价材料费						2.32			
清单项目综合单价								3.85			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锡基钎料	kg	0.002	57.5	0.12		
	绝缘电线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	1.16	2	2.32		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	2.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：电气工程　　第 6 页　共 13 页

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.07	1.36		2.48	7.07	1.36		2.48
人工单价		小计						7.07	1.36		2.48
126.25元/工日		未计价材料费						8.16			
清单项目综合单价								19.07			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	照明开关 单联	只	1.02	8	8.16		
	其他材料费			-	1.36	-	
	材料费小计			-	9.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：电气工程　　第 7 页　共 13 页

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.07	1.36		2.48	7.07	1.36		2.48
人工单价		小计						7.07	1.36		2.48
126.25元/工日		未计价材料费						9.18			
清单项目综合单价								20.09			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	照明开关 双联	只	1.02	9	9.18		
	其他材料费			-	1.36	-	
	材料费小计			-	10.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：电气工程　　第 8 页　共 13 页

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.88	1.25		1.24	3.88	1.25		1.24
人工单价		小计						3.88	1.25		1.24
129.33元/工日		未计价材料费						1.02			
清单项目综合单价								7.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌锁紧螺母 DN20*3	10个	0.223	4	0.89		
	接线盒	个	1.02	1	1.02		
	其他材料费			-	0.36	-	
	材料费小计			-	2.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：电气工程　　第 9 页　共 13 页

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	198

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-46	避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋	m	1	3.1	0.5	0.91	0.83	3.1	0.5	0.91	0.83
人工单价		小计						3.1	0.5	0.91	0.83
129.17元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低碳钢焊条 综合	kg	0.033	5.2	0.17		
	热轧圆盘条 Φ10以内	kg	0.1	3.2	0.32		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	0.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：电气工程　　第 10 页　共 13 页

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-40	避雷引下线敷设 利用金属构件引下	m	1	1.33	0.41	0.4	0.41	1.33	0.41	0.4	0.41
人工单价		小计						1.33	0.41	0.4	0.41
133元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低碳钢焊条 综合	kg	0.015	5.2	0.08		
	其他材料费			-	0.34	-	
	材料费小计			-	0.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：电气工程　　第 11 页　共 13 页

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	24.5	2.62	9.58	7.83	24.5	2.62	9.58	7.83
人工单价		小计						24.5	2.62	9.58	7.83
129.63元/工日		未计价材料费						45.75			
清单项目综合单价								90.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低碳钢焊条 综合	kg	0.15	5.2	0.78		
	镀锌角钢 综合	kg	9.15	5	45.75		
	其他材料费			-	1.84	-	
	材料费小计			-	48.37	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：电气工程　　

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	285.66	2.33	43.66	76.28	285.66	2.33	43.66	76.28
人工单价		小计						285.66	2.33	43.66	76.28
154.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								407.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	2.33	-	
	材料费小计			-	2.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：电气工程　　第 13 页　共 13 页

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-78	接地系统测试 独立接地装置 ≤6根接地极	组	1	324.19	15.58	88.89	90.3	324.19	15.58	88.89	90.3
人工单价		小计						324.19	15.58	88.89	90.3
148.24元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								518.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	15.58	-	
	材料费小计			-	15.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		637.19			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：电气工程

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	828.03		828.03
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	828.03		828.03
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	65205.54	9	5868.50

主要材料价格表

工程名称： 电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010301	热轧圆盘条	Φ10以内	kg	19.8	3.2	63.36
2	01030701	镀锌铁丝	综合	kg	2	6.56	13.12
3	01050121	钢丝绳	Φ14.1~15	kg	8	8.5	68
4	01410126	黄铜线	综合	kg	1	51.84	51.84
5	02270119	棉布	400g/m2	kg	4	25.36	101.44
6	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	7.494	5.2	38.97
7	03131987	锡基钎料		kg	0.5103	57.5	29.34
8	03210527	热缩端帽不带气门		个	7	3.25	22.75
9	14030136	汽油	100#	kg	3	7.5	22.5
10	14090125	油脂		kg	6	14.6	87.6
11	14330109	硬脂酸		kg	1	15.9	15.9
12	14430195	自粘性塑料带	20mm*20m	卷	7.1	3.5	24.85
13	18031710	镀锌锁紧螺母	DN20*3	10个	3.791	4	15.16
14	29060501	难燃塑料管接头	15	个	21.684285	0.66	14.31
15	01210301	镀锌角钢	综合	kg	36.6	5	183
16	28031431	绝缘电线	铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	295.974	2	591.95
17	28110000@1	电力电缆	YJV-0.6/1KV-4*10+1*6	m	1010	50	50500
18	29060143	刚性阻燃管	外径16mm	m	88.987	1.3	115.68
19	29110207	接线盒		个	17.34	1	17.34
20	补充主材001@1	配电箱	500*320*160	台	1	200	200

单位工程主材表

工程名称： 电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌角钢 综合	kg	36.6	5	183		
2	照明开关 单联	只	1.02	8	8.16		
3	照明开关 双联	只	1.02	9	9.18		
4	绝缘电线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	295.974	2	591.95		
5	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*10+1*6	m	1010	50	50500		
6	刚性阻燃管 外径16mm	m	88.987	1.3	115.68		
7	接线盒	个	17.34	1	17.34		
8	配电箱 500*320*160	台	1	200	200		
合计					51625.31		

单位工程投标报价汇总表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：道路及排水沟　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	175067.63	
2	措施项目	4984.18	
2.1	其中：安全文明施工费	4984.18	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	5638.68	—
4.1	定额规费	5638.68	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	185690.49	
6	增值税	16712.14	—
7	含税工程造价合计	202402.63	
投标报价合计=1+2+3+4+6		202,402.63	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：道路及排水沟　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					175067.63	
1	010507002001	室外地坪	1、18cm厚25混凝土面层 2、15cm砂砾石垫层 3、夯实 4、含养护	m2	348	119.37	41540.76	
2	040203007001	混凝土道路	1、18cm厚25混凝土面层 2、15cm砂砾石垫层 3、路床整形 4、含养护	m2	400	119.37	47748	
3	010507003001	排水沟	1.土壤类别:一、二类土 2.沟截面净空尺寸:400*600 3.垫层材料种类、厚度:100厚C25混凝土 4.排水沟采用M7.5混合砂浆砌MU15页岩砖砌筑，沟底及内侧抹1:2水泥砂浆	m	330	238.73	78780.9	
4	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	341.88	10.91	3729.91	
5	010103001002	回填方	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:素土 3.位置：基础回填土 4.其他:具体详见设计图纸及相关规范	m3	132	11.15	1471.8	
6	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余方 2.运距:根据现场施工情况自行考虑 3.其他:具体详见设计图纸，满足设计要求	m3	190.08	9.45	1796.26	
		措施项目						
本页小计							175067.63	
合　计							175067.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：道路及排水沟　　第 1 页　共 7 页

项目编码	010507002001	项目名称	室外地坪	计量单位	m2	工程量	348

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.87		18.23	11.49	0.54		0.18	0.11
借4-76	垫层 砂石 天然级配	10m3	0.015	551	1053.23	6.12	183.14	8.27	15.8	0.09	2.75
2-3-49 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1622.92	6751.8		787.95	16.23	67.52		7.88
人工单价		小计						25.04	83.32	0.27	10.74
140.8元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								119.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	天然级配砂砾	m3	0.1836	85	15.61		
	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.0648	0.7	0.05		
	水	m3	0.0636	5.13	0.33		
	钢模板	kg	0.0478	4.3	0.21		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	360	66.1		
	其他材料费	元	0.7265	1	0.73		
	材料费小计			-	83.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：道路及排水沟　　第 2 页　共 7 页

项目编码	040203007001	项目名称	混凝土道路	计量单位	m2	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.87		18.23	11.49	0.54		0.18	0.11
借4-76	垫层 砂石 天然级配	10m3	0.015	551	1053.23	6.12	183.14	8.27	15.8	0.09	2.75
2-3-49 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1622.92	6751.8		787.95	16.23	67.52		7.88
人工单价		小计						25.04	83.32	0.27	10.74
140.8元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								119.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	天然级配砂砾	m3	0.1836	85	15.61		
	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.0648	0.7	0.05		
	水	m3	0.0636	5.13	0.33		
	钢模板	kg	0.0478	4.3	0.21		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	360	66.1		
	其他材料费	元	0.7265	1	0.73		
	材料费小计			-	83.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：道路及排水沟　　第 3 页　共 7 页

项目编码	010507003001	项目名称	排水沟	计量单位	m	工程量	330

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1 H80210555 80210559	现浇混凝土 垫层　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.0108	454.38	3670.3		204.36	4.91	39.64		2.21
借4-35 换	砖地沟　换为【砌筑水泥砂浆 M5.0】	10m3	0.0288	1184.57	2529.07	57.59	391.56	34.12	72.84	1.66	11.28
借12-2 换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm　换为【水泥砂浆 1:2】	100m2	0.016	2851.63	736.09	71.7	846.37	45.63	11.78	1.15	13.54
人工单价		小计						84.66	124.26	2.81	27.03
136.62元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								238.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电	kW·h	0.0249	0.7	0.02		
	水	m3	0.1154	5.13	0.59		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1091	360	39.28		
	塑料薄膜	m2	0.516	0.26	0.13		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.1642	350	57.47		
	砂子 中粗砂	m3	0.1082	130	14.07		
	水泥 32.5	t	0.0363	350	12.71		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：道路及排水沟　　第 4 页　共 7 页

	材料费小计			-	124.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：道路及排水沟　　第 5 页　共 7 页

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	341.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	69.82		23.69	15.61	6.98		2.37	1.56
人工单价		小计						6.98		2.37	1.56
84.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：道路及排水沟　　第 6 页　共 7 页

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	71.93		24.34	15.24	7.19		2.43	1.53
人工单价		小计						7.19		2.43	1.53
84.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程

工程名称：道路及排水沟　　第 7 页　共 7 页

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	190.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-65 + 1-66 * 2	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.1	2.19		88.66	3.59	0.22		8.87	0.36
人工单价		小计						0.22		8.87	0.36
84.24元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路及排水沟　　标段：唐河县提前下达2024年度中央水库移民扶持基金项目桐寨铺镇梁庄东村有机肥生产车间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		4984.18			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						