

八、已标价工程量清单及供应商认为需提交的其他材料

(一) 已标价工程量清单

唐河县古城乡第二初级中学维修改造
工程

投 标 总 价

投 标 人： _____
(单位盖章)

年 月 日

王磊



封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

投标总价 (小写)： 2841654.35

(大写)： 贰佰捌拾肆万壹仟陆佰伍拾肆元叁角伍分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额 (元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
1	唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程	2841654.35		73038.40	86029.58
合 计		2841654.35		73038.40	86029.58

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程	2841654.35		73038.40	86029.58
1	1#女生宿舍	293911.11		7459.37	9215.58
2	2#周转房	194786.40		5720.50	7077.19
3	3#教室宿舍	123297.00		3813.18	4728.48
4	4#教学楼	179229.81		4007.02	4968.86
5	5#教学楼	94531.42		2165.20	2684.92
6	6#餐厅	119355.96		4142.88	5137.34
7	7#办公楼	449800.78		13254.92	16403.38
8	8#男生宿舍	105979.14		2374.73	2944.72
9	9#男生宿舍	121141.04		4204.84	5214.19
10	10#实验楼	252876.65		5742.95	7110.99
11	11#综合楼	140854.99		3755.32	4644.25
12	厕所	42307.24		1100.85	1358.41
13	大门	11986.44		416.06	515.93
14	室外配套	711596.37		14880.58	14025.34
合 计		2841654.35		73038.40	86029.58

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 1#女生宿舍

标段: 唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	215781.16	
1.1	门窗改造工程	30045.6	
1.2	内外墙改造工程	90357.52	
1.3	屋面改造工程	95378.04	
2	措施项目	33857.42	
2.1	其中: 安全文明施工费	7459.37	
2.2	其他措施费(费率类)		
2.3	单价措施费	26398.05	
3	其他项目	10789.06	—
3.1	其中: 1) 暂列金额	10789.06	—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	9215.58	—
4.1	定额规费	9215.58	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	269643.22	
6	增值税	24267.89	—
7	含税工程造价合计	293911.11	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	293,911.11	0

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

表一-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#女生宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造
工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		门窗改造工程					30045.6		
		护网					30045.6		
1	010607004002	不锈钢护网	1. 材料品种、规格： ϕ 6不锈钢钢丝绳，横向@100竖向@200 2. 边框及立柱型钢品种、规格：铝合金框固定 3. 部位：安装护网	m2	375.57	80	30045.6		
		分部小计					30045.6		
		内外墙改造工程					90357.52		
		外墙乳胶漆粉刷					90357.52		
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1：涂料外墙面（黄色乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3. 刮腻子二遍，分遍抹平； 4. 喷或滚刷底涂料一遍； 5. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	1465.77	55.04	80675.98		
2	011406001003	抹灰面油漆	外墙1：涂料外墙面（深灰色乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3. 刮腻子二遍，分遍抹平； 4. 喷或滚刷底涂料一遍； 5. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	175.9	55.04	9681.54		
		分部小计					90357.52		
		屋面改造工程					95378.04		
本页小计								120403.12	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#女生宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	010902001001	屋面卷材防水	屋1: 水泥砂浆屋面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2. 隔离层0.4厚聚乙烯膜一层; 3. 防水层: 两层3.0厚SBS改性沥青防水卷材(11型); 4. 30厚C20混凝土找平层; 5. 最薄处30厚找坡2%找坡层1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩; 6. 现有屋面板防水层拆除, 垃圾清理干净。	m2	508.9	187.42	95378.04	
		分部小计					95378.04	
		措施项目					26398.05	
1	011701002001	外脚手架	外墙粉饰脚手架	m2	1641.67	16.08	26398.05	
本页小计							121776.09	
合 计							242179.21	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：1#女生宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 6 页

项目编码	010607004002	项目名称	不锈钢护网	计量单位	m2	工程量	375.57					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目1	φ6不锈钢钢丝绳，含铝合金框固定	m2	1		80				80			
人工单价		小计					80					
0元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						80						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	φ6不锈钢钢丝绳，含铝合金框固定			m2	1	80	80					
	材料费小计					-	80	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：1#女生宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 2 页 共 6 页

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1465.77				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.05			8.2	3.41			0.82
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1131.86	978.45		295.03	11.32	9.78		2.95
14-198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1454.92	828.32		392.91	14.55	8.28		3.92
人工单价		小计					29.28	18.06			7.69
129.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						55.04					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	苯丙乳胶漆外墙用 黄色			kg	0.2808	17.56	4.93				
	成品腻子粉			kg	2.0412	0.7	1.43				
	其他材料费					-	0.36	-			
	材料费小计					-	18.06	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：1#女生宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 3 页 共 6 页

项目编号		011406001003	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	175.9	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.05			8.2	3.41		0.82	
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1131.86	978.45		295.03	11.32	9.78	2.95	
14-198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1454.92	828.32		392.91	14.55	8.28	3.92	
人工单价		小计						29.28	18.06		7.69
129.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.04			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	苯丙乳胶漆外墙用 深灰色			kg	0.2808	17.56	4.93				
	成品腻子粉			kg	2.0412	0.7	1.43				
	其他材料费					-	0.36	-			
	材料费小计					-	18.06	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：1#女生宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 4 页 共 6 页

项目编号		010902001001	项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	508.9	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	57.81			14.12	5.78		1.42	
10-13 + 10-14 * -3	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):71.8	100m2	0.01	661.18	1520.68		171.82	6.61	15.21	1.72	
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1511.65	1129.55		355.63	15.12	11.3	3.55	
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.0108	557.6	7255.91		158.95	6	78.08	1.71	
9-34 + 9-36, R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0015	797.37	7255.91		158.95	1.21	11.05	0.24	
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	148.92	41.86		72.66	1.49	0.42	0.73	
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1426.25	726.43	78.69	347.52	14.26	7.26	0.79	
人工单价		小计					50.47	123.32	0.79	12.85	
132.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							187.42				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 1#女生宿舍

标段: 唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 5 页 共 6 页

水泥 32.5	t	0.0122	330	4.04		
SBS改性沥青防水卷材 3mm	m ²	2.8409	28.68	81.48		
SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.3552	8.79	3.12		
改性沥青嵌缝油膏	kg	0.1369	10.55	1.44		
液化石油气	kg	0.7016	4.4	3.09		
珍珠岩	m ³	0.0844	129.69	10.95		
干混地面砂浆 DS M20	m ³	0.0204	351.152	7.16		
预拌细石混凝土 C20	m ³	0.0303	372.42	11.28		
其他材料费			-	0.75	-	
材料费小计			-	123.31	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：1#女生宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 6 页 共 6 页

项目编码		011701002001	项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	1641.67	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	677.78	574.71	81.32	273.76	6.78	5.75	0.81	2.74
人工单价		小计				6.78	5.75	0.81	2.74		
122.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							16.08				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌铁丝 φ4.0			kg	0.0862	5.18	0.45				
	红丹防锈漆			kg	0.0399	14.8	0.59				
	脚手架钢管			kg	0.4032	4.55	1.83				
	木脚手板			m3	0.001	1652.1	1.65				
	扣件			个	0.1635	5.67	0.93				
	其他材料费					-	0.33	-			
	材料费小计					-	5.79	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#女生宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后金 额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		7459.37			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
					7459.37			

编制人（造价人员）：**王磊**
 819410012361
 河南展厚建设工程
 有限公司

复核人（造价工程师）：**王磊**
 819410012361
 河南展厚建设工程
 有限公司
 有效期至2024年12月31日

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”；有效期至2024年12月31日
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#女生宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	10789.06		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		10789.06		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称： 1#女生宿舍

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01030755	镀锌铁丝	Φ4.0	kg	141.446287	5.18	732.69
2	04010129	水泥	32.5	t	6.224051	330	2053.94
3	09270116	玻璃纤维网格布(耐碱)		m2	1920.7539	2.25	4321.7
4	13010127	苯丙清漆		kg	190.762054	14.39	2745.07
5	13030115@1	苯丙乳胶漆外墙用	深灰色	kg	49.39272	17.56	867.34
6	13030115@2	苯丙乳胶漆外墙用	黄色	kg	411.588216	17.56	7227.49
7	13030133@1	成品腻子粉		kg	3350.976804	0.7	2345.68
8	13050155	红丹防锈漆		kg	65.453383	14.8	968.71
9	13330105	SBS改性沥青防水卷材	3mm	m2	1445.715024	28.68	41463.11
10	13350117	SBS弹性改性沥青防水胶		kg	180.784704	8.79	1589.1
11	13350169	改性沥青嵌缝油膏		kg	69.650871	10.55	734.82
12	14390137	液化石油气		kg	357.068544	4.4	1571.1
13	15090131	珍珠岩		m3	42.975587	129.69	5573.5
14	35030113	脚手架钢管		kg	661.839261	4.55	3011.37
15	35030129	木脚手板		m3	1.608837	1652.1	2657.96
16	35030141	扣件		个	268.462295	5.67	1522.18
17	80070256	聚合物抗裂砂浆		kg	9029.185	1.28	11557.36
18	BCCLF1@1	Φ6不锈钢钢丝绳, 含铝合金框固定		m2	375.57	80	30045.6
19	80210701	预拌细石混凝土	C20	m3	15.41967	372.42	5742.59
20	80010751	干混地面砂浆	DS M20	m3	10.38156	351.152	3645.51

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2#周转房

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	137161.97	
1.1	门窗改造工程	4734.4	
1.2	内外墙改造工程	85908.21	
1.3	屋面改造工程	46519.36	
2	措施项目	27605.86	
2.1	其中：安全文明施工费	5720.5	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	21885.36	
3	其他项目	6858.1	—
3.1	其中：1) 暂列金额	6858.1	—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	7077.19	—
4.1	定额规费	7077.19	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	178703.12	
6	增值税	16083.28	—
7	含税工程造价合计	194786.4	
投标报价合计=1+2+3+4+6		194,786.40	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#周转房

标段: 唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗改造工程					4734.4	
		护网					4734.4	
1	010607004002	不锈钢护网	1. 材料品种、规格: ϕ 6 不锈钢钢丝绳, 横向@100 竖向@200 2. 边框及立柱型钢品种、规格: 铝合金框固定 3. 部位: 安装护网	m2	59.18	80	4734.4	
		分部小计					4734.4	
		内外墙改造工程					85908.21	
		外墙乳胶漆粉刷					85908.21	
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙面(黄色乳胶漆) 1. 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理; 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布; 3. 刮腻子二遍, 分遍抹平; 4. 喷或滚刷底涂料一遍; 5. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	1281.01	63.12	80857.35	
2	011406001003	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙面(深灰色乳胶漆) 1. 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理; 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布; 3. 刮腻子二遍, 分遍抹平; 4. 喷或滚刷底涂料一遍; 5. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	80.02	63.12	5050.86	
		分部小计					85908.21	
		屋面改造工程					46519.36	
本页小计							90642.61	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#周转房 标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	010902001001	屋面卷材防水	屋1: 水泥砂浆屋面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2. 隔离层0.4厚聚乙烯膜一层; 3. 防水层: 两层3.0厚SBS改性沥青防水卷材(11型); 4. 30厚C20混凝土找平层; 5. 最薄处30厚找坡2%找坡层1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩; 6. 现有屋面板防水层拆除, 垃圾清理干净。	m2	243.71	190.88	46519.36		
		分部小计					46519.36		
		措施项目					21885.36		
1	011701002001	外脚手架	外墙粉饰脚手架	m2	1361.03	16.08	21885.36		
本页小计								68404.72	
合 计								159047.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：2#周转房

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 6 页

项目编号		010607004002		项目名称		不锈钢护网		计量单位		m2		工程量		59.18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目1	Φ6不锈钢钢丝绳，含铝合金框固定	m2	1		80				80						
人工单价		小计				80									
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								80							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	Φ6不锈钢钢丝绳，含铝合金框固定			m2	1	80	80								
	材料费小计					-	80	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2#周转房

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 2 页 共 6 页

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1281.01				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.05			8.2	3.41			0.82
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1131.86	978.45		295.03	11.32	9.78		2.95
14-198 + 14-201	乳胶漆 室外 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1746.57	1266.89		471.49	17.47	12.67		4.72
人工单价		小计					32.2	22.45			8.49
131.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						63.12					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.1236	14.63	1.81				
	成品腻子粉 室外用			kg	2.0412	1.95	3.98				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	苯丙乳胶漆外墙用 黄色			kg	0.2808	17.56	4.93				
	其他材料费					-	0.39	-			
材料费小计					-	22.45	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2#周转房

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 3 页 共 6 页

项目编号		011406001003	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	80.02	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.05			8.2	3.41		0.82	
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1131.86	978.45		295.03	11.32	9.78	2.95	
14-198 + 14-201	乳胶漆 室外 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1746.57	1266.89		471.49	17.47	12.67	4.72	
人工单价		小计					32.2	22.45		8.49	
131.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							63.12				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.1236	14.63	1.81				
	成品腻子粉 室外用			kg	2.0412	1.95	3.98				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	苯丙乳胶漆外墙用 深灰色			kg	0.2808	17.56	4.93				
	其他材料费					-	0.39	-			
材料费小计					-	22.45	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2#周转房

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 4 页 共 6 页

项目编码		010902001001	项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	243.71	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	57.81			14.12	5.78		1.42	
10-13 + 10-14 * -2	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):89.8	100m2	0.01	742.86	1737.92		193.26	7.43	17.38	1.93	
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1511.65	1129.55		355.63	15.12	11.3	3.55	
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.0108	557.6	7255.91		158.95	6.01	78.16	1.71	
9-34 + 9-36, R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0015	797.37	7255.91		158.95	1.23	11.2	0.24	
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	148.92	41.86		72.66	1.49	0.42	0.73	
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1426.25	726.43	78.69	347.52	14.26	7.26	0.79	
人工单价		小计					51.32	125.72	0.79	13.06	
132.71元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							190.88				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2#周转房

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 5 页 共 6 页

水泥 32.5	t	0.014	330	4.61		
SBS改性沥青防水卷材 3mm	m2	2.8482	28.68	81.69		
SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.3562	8.79	3.13		
液化石油气	kg	0.7035	4.4	3.1		
珍珠岩	m3	0.0965	129.69	12.52		
干混地面砂浆 DS M20	m3	0.0204	351.152	7.16		
预拌细石混凝土 C20	m3	0.0303	372.42	11.28		
其他材料费			-	2.23	-	
材料费小计			-	125.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2#周转房

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 6 页 共 6 页

项目编号		011701002001	项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	1361.03	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	677.78	574.71	81.32	273.76	6.78	5.75	0.81	2.74
人工单价		小计				6.78	5.75	0.81	2.74		
122.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							16.08				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌铁丝 φ4.0			kg	0.0862	5.18	0.45				
	红丹防锈漆			kg	0.0399	14.8	0.59				
	脚手架钢管			kg	0.4032	4.55	1.83				
	木脚手板			m3	0.001	1652.1	1.65				
	扣件			个	0.1635	5.67	0.93				
	其他材料费					-	0.33	-			
	材料费小计					-	5.79	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#周转房

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		5720.5			
2	01	其他措施费(费率类)						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他(费率类)						
					5720.5			

编制人(造价人员): 王磊



审核人(造价工程师): 王磊



注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,有效期至2024年12月31日。
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#周转房

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	6858.1		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		6858.1		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 2#周转房

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01030755	镀锌铁丝	Φ 4.0	kg	117.266345	5.18	607.44
2	04010129	水泥	32.5	t	3.406481	330	1124.14
3	09270116	玻璃纤维网格布(耐碱)		m2	1592.4051	2.25	3582.91
4	13010127	苯丙清漆		kg	158.151686	14.39	2275.8
5	13030113	苯丙乳胶漆内墙用		kg	168.223308	14.63	2461.11
6	13030115@1	苯丙乳胶漆外墙用	深灰色	kg	22.469616	17.56	394.57
7	13030115@2	苯丙乳胶漆外墙用	黄色	kg	359.707608	17.56	6316.47
8	13030133	成品腻子粉	室外用	kg	2778.134436	1.95	5417.36
9	13050155	红丹防锈漆		kg	54.264266	14.8	803.11
10	13330105	SBS改性沥青防水卷材	3mm	m2	694.133778	28.68	19907.76
11	13350117	SBS弹性改性沥青防水胶		kg	86.800488	8.79	762.98
12	14390137	液化石油气		kg	171.439968	4.4	754.34
13	15090131	珍珠岩		m3	23.52094	129.69	3050.43
14	35030113	脚手架钢管		kg	548.699245	4.55	2496.58
15	35030129	木脚手板		m3	1.333809	1652.1	2203.59
16	35030141	扣件		个	222.569236	5.67	1261.97
17	80070256	聚合物抗裂砂浆		kg	7485.665	1.28	9581.65
18	BCCLF1@1	Φ 6不锈钢钢丝绳, 含铝合金框固定		m2	59.18	80	4734.4
19	80210701	预拌细石混凝土	C20	m3	7.384413	372.42	2750.1
20	80010751	干混地面砂浆	DS M20	m3	4.971684	351.152	1745.82

单位工程主材表

工程名称: 2#周转房

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
合计							

单位工程投标报价汇总表

工程名称：3#教室宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造
工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	82442.02	
1.1	门窗改造工程	11743.2	
1.2	内外墙改造工程	70698.82	
2	措施项目	21823.91	
2.1	其中：安全文明施工费	3813.18	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	18010.73	
3	其他项目	4122.1	—
3.1	其中：1) 暂列金额	4122.1	—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	4728.48	—
4.1	定额规费	4728.48	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	113116.51	
6	增值税	10180.49	—
7	含税工程造价合计	123297	
投标报价合计=1+2+3+4+6		123,297.00	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#教室宿舍
标段: 唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		门窗改造工程					11743.2	
		护网					11743.2	
1	010607004002	不锈钢护网	1. 材料品种、规格: $\phi 6$ 不锈钢钢丝绳, 横向@100 竖向@200 2. 边框及立柱型钢品种、规格: 铝合金框固定 3. 部位: 安装护网	m2	146.79	80	11743.2	
		分部小计					11743.2	
		内外墙改造工程					70698.82	
		外墙乳胶漆粉刷					70698.82	
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙面(黄色乳胶漆) 1. 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理; 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布; 3. 刮腻子二遍, 分遍抹平; 4. 喷或滚刷底涂料一遍; 5. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	991.59	63.12	62589.16	
2	011406001003	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙面(深灰色乳胶漆) 1. 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理; 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布; 3. 刮腻子二遍, 分遍抹平; 4. 喷或滚刷底涂料一遍; 5. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	128.48	63.12	8109.66	
		分部小计					70698.82	
		措施项目					18010.73	
1	011701002001	外脚手架	外墙粉饰脚手架	m2	1120.07	16.08	18010.73	
本页小计							100452.75	
合 计							100452.75	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：3#教室宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 6 页

项目编码	010607004002	项目名称	不锈钢护网	计量单位	m2	工程量	146.79					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目1	φ6不锈钢钢丝绳，含铝合金框固定	m2	1		80				80			
人工单价		小计					80					
0元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						80						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	φ6不锈钢钢丝绳，含铝合金框固定			m2	1	80	80					
	材料费小计					-	80	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：3#教室宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 2 页 共 6 页

项目编号		011406001002	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	991.59	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.05			8.2	3.41		0.82	
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1131.86	978.45		295.03	11.32	9.78	2.95	
14-198 + 14-201	乳胶漆 室外 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1746.57	1266.89		471.49	17.47	12.67	4.72	
人工单价		小计					32.2	22.45		8.49	
131.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							63.12				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水砂纸			张	0.141	0.42	0.06				
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.1236	14.63	1.81				
	成品腻子粉 室外用			kg	2.0412	1.95	3.98				
	油漆溶剂油			kg	0.0129	11.5	0.15				
	水			m3	0.041	2.8	0.11				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	其他材料费			元	0.0668	1	0.07				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#教室宿舍

标段: 唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 3 页 共 6 页

	苯丙乳胶漆外墙用 黄色	kg	0.2808	17.56	4.93		
	材料费小计			-	22.45	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：3#教室宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 4 页 共 6 页

项目编号	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	128.48				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.05			8.2	3.41			0.82
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1131.86	978.45		295.03	11.32	9.78		2.95
14-198 + 14-201	乳胶漆 室外 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1746.57	1266.89		471.49	17.47	12.67		4.72
人工单价		小计					32.2	22.45			8.49
131.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						63.12					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水砂纸			张	0.141	0.42	0.06				
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.1236	14.63	1.81				
	成品腻子粉 室外用			kg	2.0412	1.95	3.98				
	油漆溶剂油			kg	0.0129	11.5	0.15				
	水			m3	0.041	2.8	0.11				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	其他材料费			元	0.0668	1	0.07				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：3#教室宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 5 页 共 6 页

	苯丙乳胶漆外墙用 深灰色	kg	0.2808	17.56	4.93		
	材料费小计			-	22.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：3#教室宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 6 页 共 6 页

项目编号		011701002001	项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	1120.07	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	677.78	574.71	81.32	273.76	6.78	5.75	0.81	2.74
人工单价		小计						6.78	5.75	0.81	2.74
122.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							16.08				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	油漆溶剂油			kg	0.0034	11.5	0.04				
	镀锌铁丝 φ4.0			kg	0.0862	5.18	0.45				
	圆钉			kg	0.0108	7	0.08				
	原木			m3		1280					
	挡脚板			m3	0.0001	1800	0.18				
	红丹防锈漆			kg	0.0399	14.8	0.59				
	脚手架钢管			kg	0.4032	4.55	1.83				
	木脚手板			m3	0.001	1652.1	1.65				
	扣件			个	0.1635	5.67	0.93				
	其他材料费					-	0.04	-			
	材料费小计					-	5.79	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#教室宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额	4122.1		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		4122.1		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称： 3#教室宿舍

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01030755	镀锌铁丝	φ 4.0	kg	96.505231	5.18	499.9
2	01050301	缆风绳	φ 8	kg	2.161735	8.35	18.05
3	03010942	圆钉		kg	12.141559	7	84.99
4	03131975	水砂纸		张	157.92987	0.42	66.33
5	05010156	原木		m3	0.033602	1280	43.01
6	05030117	挡脚板		m3	0.078405	1800	141.13
7	09270116	玻璃纤维网格布(耐碱)		m2	1310.4819	2.25	2948.58
8	13010127	苯丙清漆		kg	130.152134	14.39	1872.89
9	13030113	苯丙乳胶漆内墙用		kg	138.440652	14.63	2025.39
10	13030115@1	苯丙乳胶漆外墙用	深灰色	kg	36.077184	17.56	633.52
11	13030115@2	苯丙乳胶漆外墙用	黄色	kg	278.438472	17.56	4889.38
12	13030133	成品腻子粉	室外用	kg	2286.286884	1.95	4458.26
13	13050155	红丹防锈漆		kg	44.657191	14.8	660.93
14	14050106	油漆溶剂油		kg	18.23474	11.5	209.7
15	34110117	水		m3	45.945272	2.8	128.65
16	35030113	脚手架钢管		kg	451.556221	4.55	2054.58
17	35030129	木脚手板		m3	1.097669	1652.1	1813.46
18	35030141	扣件		个	183.165047	5.67	1038.55
19	80070256	聚合物抗裂砂浆		kg	6160.385	1.28	7885.29
20	BCCLF1@1	φ 6 不锈钢钢丝绳, 含铝合金框固定		m2	146.79	80	11743.2

单位工程投标报价汇总表

工程名称：4#教学楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	131202.06	
1.1	门窗改造工程	61750.49	
1.2	内外墙改造工程	69451.57	
2	措施项目	21700	
2.1	其中：安全文明施工费	4007.02	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	17692.98	
3	其他项目	6560.1	—
3.1	其中：1) 暂列金额	6560.1	—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	4968.86	—
4.1	定额规费	4968.86	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	164431.02	
6	增值税	14798.79	—
7	含税工程造价合计	179229.81	
投标报价合计=1+2+3+4+6		179,229.81	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#教学楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造
工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		门窗改造工程					61750.49	
		门拆除后, 更换成品钢板门					42099.29	
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 原钢门窗拆除	樘	24	33.94	814.56	
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 部位: 更换成品钢板门	m2	64.8	637.11	41284.73	
		护网					19651.2	
1	010607004002	不锈钢护网	1. 材料品种、规格: ϕ 6 不锈钢钢丝绳, 横向@100 竖向@200 2. 边框及立柱型钢品种、规格: 铝合金框固定 3. 部位: 安装护网	m2	245.64	80	19651.2	
		分部小计					61750.49	
		内外墙改造工程					69451.57	
		外墙乳胶漆粉刷					69451.57	
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙面(黄色乳胶漆) 1. 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理; 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布; 3. 刮腻子二遍, 分遍抹平; 4. 喷或滚刷底涂料一遍; 5. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	997.97	63.12	62991.87	
2	011406001003	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙面(深灰色乳胶漆) 1. 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理; 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布; 3. 刮腻子二遍, 分遍抹平; 4. 喷或滚刷底涂料一遍; 5. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	102.34	63.12	6459.7	
本页小计							131202.06	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#教学楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		分部小计					69451.57		
		措施项目					17692.98		
1	011701002001	外脚手架	外墙粉饰脚手架	m2	1100.31	16.08	17692.98		
本页小计								17692.98	
合 计								148895.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：4#教学楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 8 页

项目编码	011610002001	项目名称	金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	24			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-77	门窗拆除 钢门窗	10樘	0.1	272.78			66.51	27.28			6.66
人工单价		小计						27.28			6.66
93.51元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							33.94				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：4#教学楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 2 页 共 8 页

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	64.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-10	塑钢成品门安装 平开	100m2	0.01	3049.49	59843.84		817.39	30.49	598.44		8.18
人工单价		小计						30.49	598.44		8.18
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						637.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚) 3mm*30mm*300mm			个	5.7545	0.63	3.63				
	钢板门			m2	0.9604	550	528.22				
	硅酮耐候密封胶			kg	0.8603	37.58	32.33				
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)			支	1.4332	23.3	33.39				
	其他材料费					-	0.87	-			
	材料费小计					-	598.44	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：4#教学楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 3 页 共 8 页

项目编码	010607004002	项目名称	不锈钢护网		计量单位	m2	工程量	245.64					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
补子目1	φ6不锈钢钢丝绳，含铝合金框固定	m2	1		80				80				
人工单价		小计						80					
0元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							80						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	φ6不锈钢钢丝绳，含铝合金框固定			m2	1	80	80						
	材料费小计						-	80	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：4#教学楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 4 页 共 8 页

项目编号		011406001002	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	997.97	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.05			8.2	3.41		0.82	
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1131.86	978.45		295.03	11.32	9.78	2.95	
14-198 + 14-201	乳胶漆 室外 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1746.57	1266.89		471.49	17.47	12.67	4.72	
人工单价		小计					32.2	22.45		8.49	
131.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							63.12				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.1236	14.63	1.81				
	成品腻子粉 室外用			kg	2.0412	1.95	3.98				
	油漆溶剂油			kg	0.0129	11.5	0.15				
	水			m3	0.041	2.8	0.11				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	苯丙乳胶漆外墙用 黄色			kg	0.2808	17.56	4.93				
	其他材料费					-	0.13	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：4#教学楼

标段：唐河县古城第二初级中学维修改造工程

第 5 页 共 8 页

	材料费小计		-	22.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：4#教学楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 6 页 共 8 页

项目编号		011406001003	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	102.34	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.05			8.2	3.41		0.82	
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1131.86	978.45		295.03	11.32	9.78	2.95	
14-198 + 14-201	乳胶漆 室外 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1746.57	1266.89		471.49	17.47	12.67	4.72	
人工单价		小计					32.2	22.45		8.49	
131.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							63.12				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.1236	14.63	1.81				
	成品腻子粉 室外用			kg	2.0412	1.95	3.98				
	油漆溶剂油			kg	0.0129	11.5	0.15				
	水			m3	0.041	2.8	0.11				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	苯丙乳胶漆外墙用 深灰色			kg	0.2808	17.56	4.93				
	其他材料费					-	0.13	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：4#教学楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 7 页 共 8 页

	材料费小计			-	22.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：4#教学楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 8 页 共 8 页

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	1100.31					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	677.78	574.71	81.32	273.76	6.78	5.75	0.81	2.74	
人工单价		小计				6.78	5.75	0.81	2.74			
122.74元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						16.08						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	油漆溶剂油			kg	0.0034	11.5	0.04					
	镀锌铁丝 φ4.0			kg	0.0862	5.18	0.45					
	挡脚板			m3	0.0001	1800	0.18					
	红丹防锈漆			kg	0.0399	14.8	0.59					
	脚手架钢管			kg	0.4032	4.55	1.83					
	木脚手板			m3	0.001	1652.1	1.65					
	扣件			个	0.1635	5.67	0.93					
	其他材料费					-	0.11	-				
	材料费小计					-	5.79	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#教学楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学
维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额	6560.1		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		6560.1		—

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称： 4#教学楼

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01030755	镀锌铁丝	φ 4.0	kg	94.80271	5.18	491.08
2	03032347	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	3mm*30mm*300mm	个	372.893544	0.63	234.92
3	05030117	挡脚板		m3	0.077022	1800	138.64
4	09270116	玻璃纤维网格布(耐碱)		m2	1287.3627	2.25	2896.57
5	11110106@1	钢板门		m2	62.23392	550	34228.66
6	13010127	苯丙清漆		kg	127.856022	14.39	1839.85
7	13030113	苯丙乳胶漆内墙用		kg	135.998316	14.63	1989.66
8	13030115@1	苯丙乳胶漆外墙用	深灰色	kg	28.737072	17.56	504.62
9	13030115@2	苯丙乳胶漆外墙用	黄色	kg	280.229976	17.56	4920.84
10	13030133	成品腻子粉	室外用	kg	2245.952772	1.95	4379.61
11	13050155	红丹防锈漆		kg	43.86936	14.8	649.27
12	14050106	油漆溶剂油		kg	17.913047	11.5	206
13	14410181	硅酮耐候密封胶		kg	55.746792	37.58	2094.96
14	14410219	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)		支	92.872656	23.3	2163.93
15	34110117	水		m3	45.134716	2.8	126.38
16	35030113	脚手架钢管		kg	443.589977	4.55	2018.33
17	35030129	木脚手板		m3	1.078304	1652.1	1781.47
18	35030141	扣件		个	179.933694	5.67	1020.22
19	80070256	聚合物抗裂砂浆		kg	6051.705	1.28	7746.18
20	BCCLF1@1	φ 6不锈钢钢丝绳, 含铝合金框固定		m2	245.64	80	19651.2

单位工程主材表

工程名称： 4#教学楼

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
合计							

单位工程投标报价汇总表

工程名称：5#教学楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	68824.51	
1.1	门窗改造工程	31100.84	
1.2	内外墙改造工程	37723.67	
2	措施项目	11775.41	
2.1	其中：安全文明施工费	2165.2	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	9610.21	
3	其他项目	3441.23	—
3.1	其中：1) 暂列金额	3441.23	—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	2684.92	—
4.1	定额规费	2684.92	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	86726.07	
6	增值税	7805.35	—
7	含税工程造价合计	94531.42	
投标报价合计=1+2+3+4+6		94,531.42	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#教学楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造
工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		门窗改造工程					31100.84	
		门拆除后，更换成品钢板门					21049.64	
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 原钢门窗拆除	樘	12	33.94	407.28	
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 部位:更换成品钢板门	m2	32.4	637.11	20642.36	
		护网					10051.2	
1	010607004002	不锈钢护网	1. 材料品种、规格:Φ6不锈钢钢丝绳,横向@100竖向@200 2. 边框及立柱型钢品种、规格:铝合金框固定 3. 部位:安装护网	m2	125.64	80	10051.2	
		分部小计					31100.84	
		内外墙改造工程					37723.67	
		外墙乳胶漆粉刷					37723.67	
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙面(黄色乳胶漆) 1. 清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理; 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布; 3. 刮腻子二遍,分遍抹平; 4. 喷或滚刷底涂料一遍; 5. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	540.67	63.12	34127.09	
2	011406001003	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙面(深灰色乳胶漆) 1. 清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理; 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布; 3. 刮腻子二遍,分遍抹平; 4. 喷或滚刷底涂料一遍; 5. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	56.98	63.12	3596.58	
本页小计							68824.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#教学楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造
工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
		分部小计					37723.67		
		措施项目					9610.21		
1	011701002001	外脚手架	外墙粉饰脚手架	m2	597.65	16.08	9610.21		
本页小计								9610.21	
合 计								78434.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：5#教学楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 8 页

项目编号		011610002001		项目名称		金属门窗拆除		计量单位		樘		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-77	门窗拆除 钢门窗	10樘	0.1	272.78			66.51	27.28				6.66			
人工单价		小计						27.28				6.66			
93.52元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								33.94							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：5#教学楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 2 页 共 8 页

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	32.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-10	塑钢成品门安装 平开	100m2	0.01	3049.49	59843.84		817.39	30.49	598.44		8.18
人工单价		小计					30.49	598.44		8.18	
122.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							637.11				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚) 3mm*30mm*300mm			个	5.7545	0.63	3.63				
	钢板门			m2	0.9604	550	528.22				
	硅酮耐候密封胶			kg	0.8603	37.58	32.33				
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)			支	1.4332	23.3	33.39				
	其他材料费					-	0.87	-			
	材料费小计					-	598.44	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：5#教学楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 3 页 共 8 页

项目编号	010607004002	项目名称	不锈钢护网	计量单位	m2	工程量	125.64					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目1	Φ6不锈钢钢丝绳, 含铝合金框固定	m2	1		80				80			
人工单价		小计						80				
0元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							80					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	Φ6不锈钢钢丝绳, 含铝合金框固定			m2	1	80	80					
	材料费小计					-	80	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：5#教学楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 4 页 共 8 页

项目编号		011406001002	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	540.67	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.05			8.2	3.41		0.82	
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1131.86	978.45		295.03	11.32	9.78	2.95	
14-198 + 14-201	乳胶漆 室外 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1746.57	1266.89		471.49	17.47	12.67	4.72	
人工单价		小计					32.2	22.45		8.49	
131.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							63.12				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.1236	14.63	1.81				
	成品腻子粉 室外用			kg	2.0412	1.95	3.98				
	油漆溶剂油			kg	0.0129	11.5	0.15				
	水			m3	0.041	2.8	0.11				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	苯丙乳胶漆外墙用 黄色			kg	0.2808	17.56	4.93				
	其他材料费						-	0.13	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：5#教学楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 5 页 共 8 页

	材料费小计			-	22.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：5#教学楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 6 页 共 8 页

项目编号		011406001003	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	56.98	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.05			8.2	3.41		0.82	
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1131.86	978.45		295.03	11.32	9.78	2.95	
14-198 + 14-201	乳胶漆 室外 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1746.57	1266.89		471.49	17.47	12.67	4.72	
人工单价		小计					32.2	22.45		8.49	
131.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							63.12				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.1236	14.63	1.81				
	成品腻子粉 室外用			kg	2.0412	1.95	3.98				
	油漆溶剂油			kg	0.0129	11.5	0.15				
	水			m3	0.041	2.8	0.11				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	苯丙乳胶漆外墙用 深灰色			kg	0.2808	17.56	4.93				
	其他材料费					-	0.13	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：5#教学楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 7 页 共 8 页

	材料费小计			-	22.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：5#教学楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 8 页 共 8 页

项目编号		011701002001	项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	597.65	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	677.78	574.71	81.32	273.76	6.78	5.75	0.81	2.74
人工单价		小计				6.78	5.75	0.81	2.74		
122.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							16.08				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	油漆溶剂油			kg	0.0034	11.5	0.04				
	镀锌铁丝 φ4.0			kg	0.0862	5.18	0.45				
	挡脚板			m3	0.0001	1800	0.18				
	红丹防锈漆			kg	0.0399	14.8	0.59				
	脚手架钢管			kg	0.4032	4.55	1.83				
	木脚手板			m3	0.001	1652.1	1.65				
	扣件			个	0.1635	5.67	0.93				
	其他材料费					-	0.11	-			
	材料费小计					-	5.79	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#教学楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改
造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目 名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费 率 (%)	调整 后 金 额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2165.2			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
					2165.2			

编制人（造价人员）：**王磊** 河南展厚建设工程
 复核人（造价工程师）：**王磊** 河南展厚建设工程

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#教学楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	3441.23		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		3441.23		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 5#教学楼

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01030755	镀锌铁丝	Φ 4.0	kg	51.493524	5.18	266.74
2	03032347	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	3mm*30mm*300mm	个	186.446772	0.63	117.46
3	05030117	挡脚板		m ³	0.041836	1800	75.3
4	09270116	玻璃纤维网格布(耐碱)		m ²	699.2505	2.25	1573.31
5	11110106@1	钢板门		m ²	31.11696	550	17114.33
6	13010127	苯丙清漆		kg	69.44693	14.39	999.34
7	13030113	苯丙乳胶漆内墙用		kg	73.86954	14.63	1080.71
8	13030115@1	苯丙乳胶漆外墙用	深灰色	kg	15.999984	17.56	280.96
9	13030115@2	苯丙乳胶漆外墙用	黄色	kg	151.820136	17.56	2665.96
10	13030133	成品腻子粉	室外用	kg	1219.92318	1.95	2378.85
11	13050155	红丹防锈漆		kg	23.828306	14.8	352.66
12	14050106	油漆溶剂油		kg	9.729743	11.5	111.89
13	14410181	硅酮耐候密封胶		kg	27.873396	37.58	1047.48
14	14410219	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)		支	46.436328	23.3	1081.97
15	34110117	水		m ³	24.515603	2.8	68.64
16	35030113	脚手架钢管		kg	240.942598	4.55	1096.29
17	35030129	木脚手板		m ³	0.585697	1652.1	967.63
18	35030141	扣件		个	97.733705	5.67	554.15
19	80070256	聚合物抗裂砂浆		kg	3287.075	1.28	4207.46
20	BCCLF1@1	Φ 6不锈钢钢丝绳, 含铝合金框固定		m ²	125.64	80	10051.2

单位工程主材表

工程名称: 5#教学楼

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
合计							

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 6#餐厅 标段: 唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	76811.99	
1.1	内外墙改造工程	76811.99	
2	措施项目	23710.95	
2.1	其中: 安全文明施工费	4142.88	
2.2	其他措施费(费率类)		
2.3	单价措施费	19568.07	
3	其他项目	3840.6	—
3.1	其中: 1) 暂列金额	3840.6	—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	5137.34	—
4.1	定额规费	5137.34	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	109500.88	
6	增值税	9855.08	—
7	含税工程造价合计	119355.96	
投标报价合计=1+2+3+4+6		119,355.96	0

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

工程名称：6#餐厅

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		内外墙改造工程					76811.99	
		外墙乳胶漆粉刷					76811.99	
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1：涂料外墙 面（黄色乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3. 刮腻子二遍，分遍抹平； 4. 喷或滚刷底涂料一遍； 5. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	1216.92	63.12	76811.99	
		分部小计					76811.99	
		措施项目					19568.07	
1	011701002001	外脚手架	外墙粉饰脚手架	m2	1216.92	16.08	19568.07	
本页小计							96380.06	
合 计							96380.06	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：6#餐厅

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 4 页

项目编号	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1216.92				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.05			8.2	3.41			0.82
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1131.86	978.45		295.03	11.32	9.78		2.95
14-198 + 14-201	乳胶漆 室外 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1746.57	1266.89		471.49	17.47	12.67		4.72
人工单价		小计					32.2	22.45			8.49
131.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						63.12					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水砂纸			张	0.141	0.42	0.06				
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.1236	14.63	1.81				
	成品腻子粉 室外用			kg	2.0412	1.95	3.98				
	油漆溶剂油			kg	0.0129	11.5	0.15				
	水			m3	0.041	2.8	0.11				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	其他材料费			元	0.0668	1	0.07				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：6#餐厅

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 2 页 共 4 页

	苯丙乳胶漆外墙用 黄色	kg	0.2808	17.56	4.93		
	材料费小计			-	22.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：6#餐厅

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 3 页 共 4 页

项目编号		011701002001	项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	1216.92	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	677.78	574.71	81.32	273.76	6.78	5.75	0.81	2.74
人工单价		小计						6.78	5.75	0.81	2.74
122.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							16.08				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	油漆溶剂油			kg	0.0034	11.5	0.04				
	镀锌铁丝 φ4.0			kg	0.0862	5.18	0.45				
	缆风绳 φ8			kg	0.0019	8.35	0.02				
	圆钉			kg	0.0108	7	0.08				
	原木			m3		1280					
	挡脚板			m3	0.0001	1800	0.18				
	防滑木条			m3		1336					
	红丹防锈漆			kg	0.0399	14.8	0.59				
	脚手架钢管			kg	0.4032	4.55	1.83				
	木脚手板			m3	0.001	1652.1	1.65				
	扣件			个	0.1635	5.67	0.93				
其他材料费						-	0.02	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：6#餐厅

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 4 页 共 4 页

	材料费小计			-	5.79	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#餐厅

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额	3840.6		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		3840.6		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 6#餐厅

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01030755	镀锌铁丝	Φ4.0	kg	104.849827	5.18	543.12
2	01050301	缆风绳	Φ8	kg	2.348656	8.35	19.61
3	03010942	圆钉		kg	13.191413	7	92.34
4	03131975	水砂纸		张	171.58572	0.42	72.07
5	05010156	原木		m3	0.036508	1280	46.73
6	05030117	挡脚板		m3	0.085184	1800	153.33
7	05250106	垫木	60*60*60	块	21.855883	0.61	13.33
8	09270116	玻璃纤维网格布(耐碱)		m2	1423.7964	2.25	3203.54
9	12010204	防滑木条		m3	0.012169	1336	16.26
10	13010127	苯丙清漆		kg	141.406104	14.39	2034.83
11	13030113	苯丙乳胶漆内墙用		kg	150.411312	14.63	2200.52
12	13030115@1	苯丙乳胶漆外墙用	黄色	kg	341.711136	17.56	6000.45
13	13030133	成品腻子粉	室外用	kg	2483.977104	1.95	4843.76
14	13050155	红丹防锈漆		kg	48.5186	14.8	718.08
15	14050106	油漆溶剂油		kg	19.811457	11.5	227.83
16	34110117	水		m3	49.918058	2.8	139.77
17	35030113	脚手架钢管		kg	490.601298	4.55	2232.24
18	35030129	木脚手板		m3	1.192582	1652.1	1970.26
19	35030141	扣件		个	199.002928	5.67	1128.35
20	80070256	聚合物抗裂砂浆		kg	6693.06	1.28	8567.12

单位工程主材表

工程名称： 6#餐厅

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
合计							

单位工程投标报价汇总表

工程名称：7#办公楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	343765.93	
1.1	门窗改造工程	68319.84	
1.2	内外墙改造工程	183537.69	
1.3	屋面改造工程	91908.4	
2	措施项目	35303.66	
2.1	其中：安全文明施工费	13254.92	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	22048.74	
3	其他项目	17188.3	—
3.1	其中：1) 暂列金额	17188.3	—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	16403.38	—
4.1	定额规费	16403.38	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	412661.27	
6	增值税	37139.51	—
7	含税工程造价合计	449800.78	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	449,800.78	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#办公楼 标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		门窗改造工程					68319.84		
		门拆除后，更换成品钢板门					49115.84		
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 原钢门窗拆除	樘	28	33.94	950.32		
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 部位:更换成品钢板门	m2	75.6	637.11	48165.52		
		护网					19204		
1	010607004002	不锈钢护网	1. 材料品种、规格:Φ6不锈钢钢丝绳,横向@100竖向@200 2. 边框及立柱型钢品种、规格:铝合金框固定 3. 部位:安装护网	m2	240.05	80	19204		
		分部小计					68319.84		
		内外墙改造工程					183537.69		
		内墙乳胶漆粉刷					96988.17		
1	011406001001	抹灰面油漆	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层; 2. 刮腻子两遍,分遍抹平; 3. 涂饰面层涂料三遍。	m2	2003.06	48.42	96988.17		
		外墙乳胶漆粉刷					86549.52		
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙面(黄色乳胶漆) 1. 清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理; 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布; 3. 刮腻子两遍,分遍抹平; 4. 喷或滚刷底涂料一遍; 5. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	1262.81	63.12	79708.57		
本页小计								245016.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#办公楼 标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	011406001003	抹灰面油漆	外墙1：涂料外墙面（深灰色乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3. 刮腻子二遍，分遍抹平； 4. 喷或滚刷底涂料一遍； 5. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	108.38	63.12	6840.95		
		分部小计					183537.69		
		屋面改造工程					91908.4		
1	010902001001	屋面卷材防水	屋1：水泥砂浆屋面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层； 2. 隔离层0.4厚聚乙烯膜一层； 3. 防水层：两层3.0厚SBS改性沥青防水卷材（I型）； 4. 30厚C20混凝土找平层； 5. 最薄处30厚找坡2%找坡层1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩； 6. 现有屋面板防水层拆除，垃圾清理干净。	m2	501.93	183.11	91908.4		
		分部小计					91908.4		
		措施项目					22048.74		
1	011701002001	外脚手架	外墙粉饰脚手架	m2	1371.19	16.08	22048.74		
本页小计								120798.09	
合 计								365814.67	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：7#办公楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 9 页

项目编号	011610002001	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	28				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-77	门窗拆除 钢门窗	10樘	0.1	272.78			66.51	27.28			6.66
人工单价		小计						27.28			6.66
93.51元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							33.94				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：7#办公楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 2 页 共 9 页

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	75.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-10	塑钢成品门安装 平开	100m2	0.01	3049.49	59843.84		817.39	30.49	598.44		8.18
人工单价		小计				30.49	598.44		8.18		
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						637.11					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢板门			m2	0.9604	550	528.22				
	硅酮耐候密封胶			kg	0.8603	37.58	32.33				
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)			支	1.4332	23.3	33.39				
	其他材料费					-	4.49	-			
	材料费小计					-	598.44	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：7#办公楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 3 页 共 9 页

项目编号	010607004002	项目名称	不锈钢护网	计量单位	m2	工程量	240.05					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目1	φ6不锈钢钢丝绳，含铝合金框固定	m2	1		80				80			
人工单价		小计						80				
0元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							80					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	φ6不锈钢钢丝绳，含铝合金框固定			m2	1	80	80					
材料费小计						-	80	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：7#办公楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 4 页 共 9 页

项目编号		011406001001	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	2003.06	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-43	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	124.09			30.3	12.41		3.03	
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.05			8.2	3.41		0.82	
14-199 + 14-201	乳胶漆 室内 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1523.11	940.74		411.15	15.23	9.41	4.11	
人工单价		小计						31.05	9.41		7.96
114.72元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.4017	14.63	5.88				
	成品腻子粉 室内用			kg	2.0412	0.78	1.59				
	其他材料费					-	0.27	-			
材料费小计					-	9.41	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：7#办公楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 5 页 共 9 页

项目编号		011406001002	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	1262.81	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.05			8.2	3.41		0.82	
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1131.86	978.45		295.03	11.32	9.78	2.95	
14-198 + 14-201	乳胶漆 室外 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1746.57	1266.89		471.49	17.47	12.67	4.72	
人工单价		小计					32.2	22.45		8.49	
131.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							63.12				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.1236	14.63	1.81				
	成品腻子粉 室外用			kg	2.0412	1.95	3.98				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	苯丙乳胶漆外墙用 黄色			kg	0.2808	17.56	4.93				
	其他材料费					-	0.39	-			
材料费小计					-	22.45	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：7#办公楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 6 页 共 9 页

项目编号		011406001003	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	108.38	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.05			8.2	3.41		0.82	
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1131.86	978.45		295.03	11.32	9.78	2.95	
14-198 + 14-201	乳胶漆 室外 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1746.57	1266.89		471.49	17.47	12.67	4.72	
人工单价		小计					32.2	22.45		8.49	
131.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							63.12				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.1236	14.63	1.81				
	成品腻子粉 室外用			kg	2.0412	1.95	3.98				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	其他材料费					-	5.32	-			
	材料费小计					-	22.45	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：7#办公楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 7 页 共 9 页

项目编号		010902001001	项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	501.93	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	57.81			14.12	5.78		1.42	
10-13 + 10-14 * -4	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):69.3	100m2	0.01	579.49	1303.44		150.37	5.79	13.03	1.51	
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1511.65	1129.55		355.63	15.12	11.3	3.55	
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.0107	557.6	7255.91		158.95	5.98	77.76	1.71	
9-34 + 9-36, R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0014	797.37	7255.91		158.95	1.14	10.39	0.23	
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	148.92	41.86		72.66	1.49	0.42	0.73	
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1426.25	726.43	78.69	347.52	14.26	7.26	0.79	
人工单价		小计					49.56	120.16	0.79	12.63	
133.09元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							183.11				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：7#办公楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 8 页 共 9 页

	水泥 32.5	t	0.0105	330	3.46		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm	m2	2.8096	28.68	80.58		
	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.3513	8.79	3.09		
	液化石油气	kg	0.6939	4.4	3.05		
	珍珠岩	m3	0.0724	129.69	9.39		
	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.0204	351.152	7.16		
	预拌细石混凝土 C20	m3	0.0303	372.42	11.28		
	其他材料费			-	2.15	-	
	材料费小计			-	120.16	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：7#办公楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 9 页 共 9 页

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	1371.19					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以 内 单排	100m2	0.01	677.78	574.71	81.32	273.76	6.78	5.75	0.81	2.74	
人工单价		小计				6.78	5.75	0.81	2.74			
122.74元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								16.08				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			
	脚手架钢管			kg	0.4032	4.55	1.83					
	木脚手板			m3	0.001	1652.1	1.65					
	其他材料费					-	2.3	-				
	材料费小计					-	5.79	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#办公楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额	17188.3		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		17188.3		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称： 7#办公楼

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价	合 价
1	04010129	水泥	32.5	t	5.261833	330	1736.4
2	09270116	玻璃纤维网格布(耐碱)		m2	1604.2923	2.25	3609.66
3	11110106@1	钢板门		m2	72.60624	550	39933.43
4	13010127	苯丙清漆		kg	392.08785	14.39	5642.14
5	13030113	苯丙乳胶漆内墙用		kg	974.108286	14.63	14251.2
6	13030115@2	苯丙乳胶漆外墙用	黄色	kg	354.597048	17.56	6226.72
7	13030133	成品腻子粉	室外用	kg	2798.873028	1.95	5457.8
8	13030133@1	成品腻子粉	室内用	kg	4088.646072	0.78	3189.14
9	13330105	SBS改性沥青防水卷材	3mm	m2	1410.238206	28.68	40445.63
10	13350117	SBS弹性改性沥青防水胶		kg	176.348376	8.79	1550.1
11	14390137	液化石油气		kg	348.306336	4.4	1532.55
12	14410181	硅酮耐候密封胶		kg	65.037924	37.58	2444.13
13	14410219	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)		支	108.351432	23.3	2524.59
14	15090131	珍珠岩		m3	36.331701	129.69	4711.86
15	35030113	脚手架钢管		kg	552.795249	4.55	2515.22
16	35030129	木脚手板		m3	1.343766	1652.1	2220.04
17	80070256	聚合物抗裂砂浆		kg	7541.545	1.28	9653.18
18	BCCLF1@1	φ6不锈钢钢丝绳,含铝合金框固定		m2	240.05	80	19204
19	80210701	预拌细石混凝土	C20	m3	15.208479	372.42	5663.94
20	80010751	干混地面砂浆	DS M20	m3	10.239372	351.152	3595.58

单位工程投标报价汇总表

工程名称：8#男生宿舍 标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	77633.19	
1.1	门窗改造工程	36831.79	
1.2	内外墙改造工程	40801.4	
2	措施项目	12769	
2.1	其中：安全文明施工费	2374.73	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	10394.27	
3	其他项目	3881.66	—
3.1	其中：1) 暂列金额	3881.66	—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	2944.72	—
4.1	定额规费	2944.72	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	97228.57	
6	增值税	8750.57	—
7	含税工程造价合计	105979.14	
投标报价合计=1+2+3+4+6		105,979.14	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#男生宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造
工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		门窗改造工程					36831.79	
		门拆除后，更换成品钢板门					28066.19	
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 原钢门窗拆除	樘	16	33.94	543.04	
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 部位:更换成品钢板门	m2	43.2	637.11	27523.15	
		护网					8765.6	
1	010607004002	不锈钢护网	1. 材料品种、规格:Φ6不锈钢钢丝绳,横向@100竖向@200 2. 边框及立柱型钢品种、规格:铝合金框固定 3. 部位:安装护网	m2	109.57	80	8765.6	
		分部小计					36831.79	
		内外墙改造工程					40801.4	
		外墙乳胶漆粉刷					40801.4	
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙面(黄色乳胶漆) 1. 清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理; 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布; 3. 刮腻子二遍,分遍抹平; 4. 喷或滚刷底涂料一遍; 5. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	583.51	63.12	36831.15	
2	011406001003	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙面(深灰色乳胶漆) 1. 清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理; 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布; 3. 刮腻子二遍,分遍抹平; 4. 喷或滚刷底涂料一遍; 5. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	62.9	63.12	3970.25	
本页小计							77633.19	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#男生宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造
工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其 中	
								暂估价	
		分部小计					40801.4		
		措施项目					10394.27		
1	011701002001	外脚手架	外墙粉饰脚手架	m2	646.41	16.08	10394.27		
本页小计								10394.27	
合 计								88027.46	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：8#男生宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 8 页

项目编号	011610002001	项目名称	金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	16			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-77	门窗拆除 钢门窗	10樘	0.1	272.78			66.51	27.28			6.66
人工单价		小计						27.28			6.66
93.51元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							33.94				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：8#男生宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 2 页 共 8 页

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	43.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-10	塑钢成品门安装 平开	100m2	0.01	3049.49	59843.84		817.39	30.49	598.44		8.18
人工单价		小计					30.49	598.44		8.18	
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							637.11				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚) 3mm*30mm*300mm			个	5.7545	0.63	3.63				
	钢板门			m2	0.9604	550	528.22				
	硅酮耐候密封胶			kg	0.8603	37.58	32.33				
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)			支	1.4332	23.3	33.39				
	其他材料费					-	0.87	-			
	材料费小计					-	598.44	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：8#男生宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 3 页 共 8 页

项目编码	010607004002	项目名称	不锈钢护网	计量单位	m2	工程量	109.57					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目1	Φ6不锈钢钢丝绳，含铝合金框固定	m2	1		80				80			
人工单价		小计							80			
0元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								80				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	Φ6不锈钢钢丝绳，含铝合金框固定			m2	1	80	80					
	材料费小计					-	80	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：8#男生宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 4 页 共 8 页

项目编号		011406001002	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	583.51	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.05			8.2	3.41		0.82	
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1131.86	978.45		295.03	11.32	9.78	2.95	
14-198 + 14-201	乳胶漆 室外 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1746.57	1266.89		471.49	17.47	12.67	4.72	
人工单价		小计					32.2	22.45		8.49	
131.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							63.12				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.1236	14.63	1.81				
	成品腻子粉 室外用			kg	2.0412	1.95	3.98				
	油漆溶剂油			kg	0.0129	11.5	0.15				
	水			m3	0.041	2.8	0.11				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	苯丙乳胶漆外墙用 黄色			kg	0.2808	17.56	4.93				
	其他材料费					-	0.13	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：8#男生宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 5 页 共 8 页

	材料费小计			-	22.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：8#男生宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 6 页 共 8 页

项目编号		011406001003	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	62.9	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.05			8.2	3.41		0.82	
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1131.86	978.45		295.03	11.32	9.78	2.95	
14-198 + 14-201	乳胶漆 室外 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1746.57	1266.89		471.49	17.47	12.67	4.72	
人工单价		小计					32.2	22.45		8.49	
131.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							63.12				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.1236	14.63	1.81				
	成品腻子粉 室外用			kg	2.0412	1.95	3.98				
	油漆溶剂油			kg	0.0129	11.5	0.15				
	水			m3	0.041	2.8	0.11				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	苯丙乳胶漆外墙用 深灰色			kg	0.2808	17.56	4.93				
	其他材料费					-	0.13	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 8#男生宿舍

标段: 唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 7 页 共 8 页

	材料费小计		-	22.45	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：8#男生宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 8 页 共 8 页

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	646.41					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	677.78	574.71	81.32	273.76	6.78	5.75	0.81	2.74	
人工单价		小计				6.78	5.75	0.81	2.74			
122.74元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						16.08						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	油漆溶剂油			kg	0.0034	11.5	0.04					
	镀锌铁丝 φ4.0			kg	0.0862	5.18	0.45					
	挡脚板			m3	0.0001	1800	0.18					
	红丹防锈漆			kg	0.0399	14.8	0.59					
	脚手架钢管			kg	0.4032	4.55	1.83					
	木脚手板			m3	0.001	1652.1	1.65					
	扣件			个	0.1635	5.67	0.93					
	其他材料费					-	0.11	-				
	材料费小计					-	5.79	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 8#男生宿舍

标段: 唐河县古城乡第二初级中学维修改
造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2374.73			
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他 (费率类)						
					2374.73			



编制人 (造价人员): 王磊

复核人 (造价工程师): 王磊

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他措施费可按“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”计算。其项目可按合同约定或施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注中注明措施项目出处或计算方法。
有效期: 2024年12月31日

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#男生宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额	3881.66		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		3881.66		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称： 8#男生宿舍

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01030755	镀锌铁丝	φ 4.0	kg	55.694686	5.18	288.5
2	03032347	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	3mm*30mm*300mm	个	248.595696	0.63	156.62
3	05030117	挡脚板		m3	0.045249	1800	81.45
4	09270116	玻璃纤维网格布(耐碱)		m2	756.2997	2.25	1701.67
5	11110106@1	钢板门		m2	41.48928	550	22819.1
6	13010127	苯丙清漆		kg	75.112842	14.39	1080.87
7	13030113	苯丙乳胶漆内墙用		kg	79.896276	14.63	1168.88
8	13030115@1	苯丙乳胶漆外墙用	深灰色	kg	17.66232	17.56	310.15
9	13030115@2	苯丙乳胶漆外墙用	黄色	kg	163.849608	17.56	2877.2
10	13030133	成品腻子粉	室外用	kg	1319.452092	1.95	2572.93
11	13050155	红丹防锈漆		kg	25.772367	14.8	381.43
12	14050106	油漆溶剂油		kg	10.523555	11.5	121.02
13	14410181	硅酮耐候密封胶		kg	37.164528	37.58	1396.64
14	14410219	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)		支	61.915104	23.3	1442.62
15	34110117	水		m3	26.515738	2.8	74.24
16	35030113	脚手架钢管		kg	260.600192	4.55	1185.73
17	35030129	木脚手板		m3	0.633482	1652.1	1046.58
18	35030141	扣件		个	105.707427	5.67	599.36
19	80070256	聚合物抗裂砂浆		kg	3555.255	1.28	4550.73
20	BCCLF1@1	φ 6不锈钢钢丝绳, 含铝合金框固定		m2	109.57	80	8765.6

单位工程投标报价汇总表

工程名称：9#男生宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	77960.77	
1.1	内外墙改造工程	77960.77	
2	措施项目	24065.57	
2.1	其中：安全文明施工费	4204.84	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	19860.73	
3	其他项目	3898.04	—
3.1	其中：1) 暂列金额	3898.04	—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	5214.19	—
4.1	定额规费	5214.19	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	111138.57	
6	增值税	10002.47	—
7	含税工程造价合计	121141.04	
投标报价合计=1+2+3+4+6		121,141.04	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#男生宿舍
标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		内外墙改造工程					77960.77	
		外墙乳胶漆粉刷					77960.77	
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙 面(黄色乳胶漆) 1. 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛 处理; 2. 墙面满铺耐碱玻 璃纤维网布; 3. 刮腻子二遍, 分 遍抹平; 4. 喷或滚刷底涂料 一遍; 5. 喷或滚刷面层涂 料二遍。	m2	1235.12	63.12	77960.77	
		分部小计					77960.77	
		措施项目					19860.73	
1	011701002001	外脚手架	外墙粉饰脚手架	m2	1235.12	16.08	19860.73	
本页小计							97821.5	
合 计							97821.5	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：9#男生宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 4 页

项目编号		011406001002	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	1235.12	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.05			8.2	3.41		0.82	
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1131.86	978.45		295.03	11.32	9.78	2.95	
14-198 + 14-201	乳胶漆 室外 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1746.57	1266.89		471.49	17.47	12.67	4.72	
人工单价		小计					32.2	22.45		8.49	
131.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							63.12				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水砂纸			张	0.141	0.42	0.06				
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.1236	14.63	1.81				
	成品腻子粉 室外用			kg	2.0412	1.95	3.98				
	油漆溶剂油			kg	0.0129	11.5	0.15				
	水			m3	0.041	2.8	0.11				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	其他材料费			元	0.0668	1	0.07				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：9#男生宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 2 页 共 4 页

	苯丙乳胶漆外墙用 黄色	kg	0.2808	17.56	4.93		
	材料费小计			-	22.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：9#男生宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 3 页 共 4 页

项目编号		011701002001	项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	1235.12	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	677.78	574.71	81.32	273.76	6.78	5.75	0.81	2.74
人工单价		小计						6.78	5.75	0.81	2.74
122.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							16.08				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	油漆溶剂油			kg	0.0034	11.5	0.04				
	镀锌铁丝 φ4.0			kg	0.0862	5.18	0.45				
	缆风绳 φ8			kg	0.0019	8.35	0.02				
	圆钉			kg	0.0108	7	0.08				
	原木			m3		1280					
	挡脚板			m3	0.0001	1800	0.18				
	防滑木条			m3		1336					
	红丹防锈漆			kg	0.0399	14.8	0.59				
	脚手架钢管			kg	0.4032	4.55	1.83				
	木脚手板			m3	0.001	1652.1	1.65				
	扣件			个	0.1635	5.67	0.93				
其他材料费						-	0.02	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：9#男生宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 4 页 共 4 页

	材料费小计			-	5.79	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#男生宿舍

标段：唐河县古城乡第二初级中学
维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	3898.04		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		3898.04		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 9#男生宿舍

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01030755	镀锌铁丝	φ4.0	kg	106.417939	5.18	551.24
2	01050301	缆风绳	φ8	kg	2.383782	8.35	19.9
3	03010942	圆钉		kg	13.388701	7	93.72
4	03131975	水砂纸		张	174.15192	0.42	73.14
5	05010156	原木		m3	0.037054	1280	47.43
6	05030117	挡脚板		m3	0.086458	1800	155.62
7	05250106	垫木	60*60*60	块	22.182755	0.61	13.53
8	09270116	玻璃纤维网格布(耐碱)		m2	1445.0904	2.25	3251.45
9	12010204	防滑木条		m3	0.012351	1336	16.5
10	13010127	苯丙清漆		kg	143.520944	14.39	2065.27
11	13030113	苯丙乳胶漆内墙用		kg	152.660832	14.63	2233.43
12	13030115@1	苯丙乳胶漆外墙用	黄色	kg	346.821696	17.56	6090.19
13	13030133	成品腻子粉	室外用	kg	2521.126944	1.95	4916.2
14	13050155	红丹防锈漆		kg	49.244234	14.8	728.81
15	14050106	油漆溶剂油		kg	20.107753	11.5	231.24
16	34110117	水		m3	50.664622	2.8	141.86
17	35030113	脚手架钢管		kg	497.938628	4.55	2265.62
18	35030129	木脚手板		m3	1.210418	1652.1	1999.73
19	35030141	扣件		个	201.979174	5.67	1145.22
20	80070256	聚合物抗裂砂浆		kg	6793.16	1.28	8695.24

单位工程投标报价汇总表

工程名称：10#实验楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	197526.8	
1.1	门窗改造工程	82372.33	
1.2	内外墙改造工程	84822.19	
1.3	屋面改造工程	30332.28	
2	措施项目	17482.8	
2.1	其中：安全文明施工费	5742.95	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	11739.85	
3	其他项目	9876.34	—
3.1	其中：1) 暂列金额	9876.34	—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	7110.99	—
4.1	定额规费	7110.99	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	231996.93	
6	增值税	20879.72	—
7	含税工程造价合计	252876.65	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	252,876.65	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#实验楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造
工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		门窗改造工程					82372.33	
		门拆除后, 更换成品钢板门					18367.53	
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 原钢门窗拆除	樘	9	33.94	305.46	
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 部位: 更换成品钢板门	m2	28.35	637.11	18062.07	
		护网					64004.8	
1	010607004002	不锈钢护网	1. 材料品种、规格: ϕ 6 不锈钢钢丝绳, 横向@100 竖向@200 2. 边框及立柱型钢品种、规格: 铝合金框固定 3. 部位: 安装护网	m2	800.06	80	64004.8	
		分部小计					82372.33	
		内外墙改造工程					84822.19	
		内墙乳胶漆粉刷					38738.91	
1	011406001001	抹灰面油漆	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层; 2. 刮腻子两遍, 分遍抹平; 3. 涂饰面层涂料三遍。	m2	800.06	48.42	38738.91	
		外墙乳胶漆粉刷					46083.28	
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙面(黄色乳胶漆) 1. 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理; 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布; 3. 刮腻子两遍, 分遍抹平; 4. 喷或滚刷底涂料一遍; 5. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	685.16	63.12	43247.3	
本页小计							164358.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#实验楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造
工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011406001003	抹灰面油漆	外墙1：涂料外墙面（深灰色乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3. 刮腻子二遍，分遍抹平； 4. 喷或滚刷底涂料一遍； 5. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	44.93	63.12	2835.98	
		分部小计					84822.19	
		屋面改造工程					30332.28	
1	010902001001	屋面卷材防水	屋1：水泥砂浆屋面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层； 2. 隔离层0.4厚聚乙烯膜一层； 3. 防水层：两层3.0厚SBS改性沥青防水卷材（I型）； 4. 30厚C20混凝土找平层； 5. 最薄处30厚找坡2%找坡层1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩； 6. 现有屋面板防水层拆除，垃圾清理干净。	m2	159.61	190.04	30332.28	
		分部小计					30332.28	
		措施项目					11739.85	
1	011701002001	外脚手架	外墙粉饰脚手架	m2	730.09	16.08	11739.85	
本页小计							44908.11	
合 计							209266.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：10#实验楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 9 页

项目编号	011610002001	项目名称	金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	9			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-77	门窗拆除 钢门窗	10樘	0.1	272.78			66.51	27.28			6.66
人工单价		小计						27.28			6.66
93.51元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							33.94				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：10#实验楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 2 页 共 9 页

项目编号	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	28.35				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-10	塑钢成品门安装 平开	100m2	0.01	3049.49	59843.84		817.39	30.49	598.44		8.18
人工单价		小计				30.49	598.44		8.18		
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						637.11					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢板门			m2	0.9604	550	528.22				
	硅酮耐候密封胶			kg	0.8603	37.58	32.33				
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)			支	1.4332	23.3	33.39				
	其他材料费					-	4.49	-			
	材料费小计					-	598.44	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：10#实验楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 3 页 共 9 页

项目编号		010607004002		项目名称		不锈钢护网		计量单位		m2		工程量		800.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目1	φ6不锈钢钢丝绳，含铝合金框固定	m2	1		80				80						
人工单价		小计										80			
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										80					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	φ6不锈钢钢丝绳，含铝合金框固定				m2	1	80	80							
	材料费小计						-	80	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：10#实验楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 4 页 共 9 页

项目编号		011406001001	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	800.06	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-43	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	124.09			30.3	12.41		3.03	
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.05			8.2	3.41		0.82	
14-199 + 14-201	乳胶漆 室内 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1523.11	940.74		411.15	15.23	9.41	4.11	
人工单价		小计						31.05	9.41		7.96
114.72元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.4017	14.63	5.88				
	成品腻子粉 室内用			kg	2.0412	0.78	1.59				
	其他材料费					-	0.27	-			
材料费小计					-	9.41	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：10#实验楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 5 页 共 9 页

项目编号		011406001002	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	685.16	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.05			8.2	3.41		0.82	
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1131.86	978.45		295.03	11.32	9.78	2.95	
14-198 + 14-201	乳胶漆 室外 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1746.57	1266.89		471.49	17.47	12.67	4.72	
人工单价		小计					32.2	22.45		8.49	
131.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							63.12				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.1236	14.63	1.81				
	成品腻子粉 室外用			kg	2.0412	1.95	3.98				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	苯丙乳胶漆外墙用 黄色			kg	0.2808	17.56	4.93				
	其他材料费					-	0.39	-			
材料费小计					-	22.45	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：10#实验楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 6 页 共 9 页

项目编号	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	44.93				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.05			8.2	3.41			0.82
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1131.86	978.45		295.03	11.32	9.78		2.95
14-198 + 14-201	乳胶漆 室外 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1746.57	1266.89		471.49	17.47	12.67		4.72
人工单价		小计					32.2	22.45			8.49
131.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						63.12					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.1236	14.63	1.81				
	成品腻子粉 室外用			kg	2.0412	1.95	3.98				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	其他材料费					-	5.32	-			
	材料费小计					-	22.45	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：10#实验楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 7 页 共 9 页

项目编号		010902001001	项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	159.61	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	57.81			14.12	5.78		1.42	
10-13 + 10-14 * -3	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):70.8	100m2	0.01	661.18	1520.68		171.82	6.61	15.21	1.72	
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1511.65	1129.55		355.63	15.12	11.3	3.55	
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.0109	557.6	7255.91		158.95	6.06	78.86	1.73	
9-34 + 9-36, R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0017	797.37	7255.91		158.95	1.38	12.6	0.28	
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	148.92	41.86		72.66	1.49	0.42	0.73	
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1426.25	726.43	78.69	347.52	14.26	7.26	0.79	
人工单价		小计					50.7	125.65	0.79	12.91	
132.84元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							190.04				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 10#实验楼

标段: 唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 8 页 共 9 页

水泥 32.5	t	0.0122	330	4.04		
SBS改性沥青防水卷材 3mm	m ²	2.9152	28.68	83.61		
SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.3645	8.79	3.2		
珍珠岩	m ³	0.0844	129.69	10.95		
干混地面砂浆 DS M20	m ³	0.0204	351.152	7.16		
预拌细石混凝土 C20	m ³	0.0303	372.42	11.28		
其他材料费			-	5.4	-	
材料费小计			-	125.64	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：10#实验楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 9 页 共 9 页

项目编号		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位		m2		工程量		730.09	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	677.78	574.71	81.32	273.76	6.78	5.75	0.81	2.74				
人工单价		小计				6.78	5.75	0.81	2.74						
122.74元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								16.08							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	脚手架钢管			kg	0.4032	4.55	1.83								
	木脚手板			m3	0.001	1652.1	1.65								
	扣件			个	0.1635	5.67	0.93								
	其他材料费					-	1.37	-							
	材料费小计					-	5.79	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#实验楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额	9876.34		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		9876.34		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：11#综合楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	101827.67	
1.1	门窗改造工程	12364	
1.2	内外墙改造工程	54586.81	
1.3	屋面改造工程	34876.86	
2	措施项目	17661.46	
2.1	其中：安全文明施工费	3755.32	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	13906.14	
3	其他项目	5091.38	—
3.1	其中：1) 暂列金额	5091.38	—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	4644.25	—
4.1	定额规费	4644.25	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	129224.76	
6	增值税	11630.23	—
7	含税工程造价合计	140854.99	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	140,854.99	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#综合楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		门窗改造工程					12364	
		护网					12364	
1	010607004002	不锈钢护网	1. 材料品种、规格： ϕ 6 不锈钢钢丝绳，横向@100 竖向@200 2. 边框及立柱型钢品种、规格：铝合金框固定 3. 部位：安装护网	m2	154.55	80	12364	
		分部小计					12364	
		内外墙改造工程					54586.81	
		外墙乳胶漆粉刷					54586.81	
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1：涂料外墙面（黄色乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3. 刮腻子二遍，分遍抹平； 4. 喷或滚刷底涂料一遍； 5. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	807.98	63.12	50999.7	
2	011406001003	抹灰面油漆	外墙1：涂料外墙面（深灰色乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3. 刮腻子二遍，分遍抹平； 4. 喷或滚刷底涂料一遍； 5. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	56.83	63.12	3587.11	
		分部小计					54586.81	
		屋面改造工程					34876.86	
本页小计							66950.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#综合楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010902001001	屋面卷材防水	屋1: 水泥砂浆屋面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2. 隔离层0.4厚聚乙烯膜一层; 3. 防水层: 两层3.0厚SBS改性沥青防水卷材(11型); 4. 30厚C20混凝土找平层; 5. 最薄处30厚找坡2%找坡层1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩; 6. 现有屋面板防水层拆除, 垃圾清理干净。	m2	184.69	188.84	34876.86	
		分部小计					34876.86	
		措施项目					13906.14	
1	011701002001	外脚手架	外墙粉饰脚手架	m2	864.81	16.08	13906.14	
本页小计							48783	
合 计							115733.81	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：11#综合楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 6 页

项目编号		010607004002		项目名称		不锈钢护网		计量单位		m2		工程量		154.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目1	Φ6不锈钢钢丝绳，含铝合金框固定	m2	1		80				80						
人工单价		小计						80							
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								80							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	Φ6不锈钢钢丝绳，含铝合金框固定			m2	1	80	80								
材料费小计						-	80	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：11#综合楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 2 页 共 6 页

项目编号		011406001002	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	807.98	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.05			8.2	3.41		0.82	
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1131.86	978.45		295.03	11.32	9.78	2.95	
14-198 + 14-201	乳胶漆 室外 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1746.57	1266.89		471.49	17.47	12.67	4.72	
人工单价		小计					32.2	22.45		8.49	
131.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							63.12				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.1236	14.63	1.81				
	成品腻子粉 室外用			kg	2.0412	1.95	3.98				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	苯丙乳胶漆外墙用 黄色			kg	0.2808	17.56	4.93				
	其他材料费					-	0.39	-			
材料费小计					-	22.45	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：11#综合楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 3 页 共 6 页

项目编号		011406001003	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	56.83	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.05			8.2	3.41		0.82	
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1131.86	978.45		295.03	11.32	9.78	2.95	
14-198 + 14-201	乳胶漆 室外 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1746.57	1266.89		471.49	17.47	12.67	4.72	
人工单价		小计					32.2	22.45		8.49	
131.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							63.12				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.1236	14.63	1.81				
	成品腻子粉 室外用			kg	2.0412	1.95	3.98				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	苯丙乳胶漆外墙用 深灰色			kg	0.2808	17.56	4.93				
	其他材料费					-	0.39	-			
材料费小计					-	22.45	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：11#综合楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 4 页 共 6 页

项目编号		010902001001	项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	184.69	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	57.81			14.12	5.78		1.42	
10-13 + 10-14 * -3	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):72.3	100m2	0.01	661.18	1520.68		171.82	6.61	15.21	1.72	
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1511.65	1129.55		355.63	15.12	11.3	3.55	
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.0108	557.6	7255.91		158.95	6.03	78.5	1.71	
9-34 + 9-36, R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0016	797.37	7255.91		158.95	1.31	11.89	0.26	
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	148.92	41.86		72.66	1.49	0.42	0.73	
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1426.25	726.43	78.69	347.52	14.26	7.26	0.79	
人工单价		小计					50.6	124.58	0.79	12.87	
132.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							188.84				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：11#综合楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 5 页 共 6 页

	水泥 32.5	t	0.0122	330	4.04	
	SBS改性沥青防水卷材 3mm	m2	2.8811	28.68	82.63	
	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.3603	8.79	3.17	
	液化石油气	kg	0.7116	4.4	3.13	
	珍珠岩	m3	0.0844	129.69	10.95	
	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.0204	351.152	7.16	
	预拌细石混凝土 C20	m3	0.0303	372.42	11.28	
	其他材料费			-	2.21	-
	材料费小计			-	124.57	-

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：11#综合楼

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 6 页 共 6 页

项目编号		011701002001	项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	864.81	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	677.78	574.71	81.32	273.76	6.78	5.75	0.81	2.74
人工单价		小计				6.78	5.75	0.81	2.74		
122.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							16.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌铁丝 φ4.0			kg	0.0862	5.18	0.45				
	红丹防锈漆			kg	0.0399	14.8	0.59				
	脚手架钢管			kg	0.4032	4.55	1.83				
	木脚手板			m3	0.001	1652.1	1.65				
	扣件			个	0.1635	5.67	0.93				
	其他材料费					-	0.33	-			
	材料费小计					-	5.79	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

主要材料价格表

工程名称： 11#综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030755	镀锌铁丝	φ 4.0	kg	74.51203	5.18	385.97
2	04010129	水泥	32.5	t	2.258833	330	745.41
3	09270116	玻璃纤维网格布(耐碱)		m2	1011.8277	2.25	2276.61
4	13010127	苯丙清漆		kg	100.490922	14.39	1446.06
5	13030113	苯丙乳胶漆内墙用		kg	106.890516	14.63	1563.81
6	13030115@1	苯丙乳胶漆外墙用	深灰色	kg	15.957864	17.56	280.22
7	13030115@2	苯丙乳胶漆外墙用	黄色	kg	226.880784	17.56	3984.03
8	13030133	成品腻子粉	室外用	kg	1765.250172	1.95	3442.24
9	13050155	红丹防锈漆		kg	34.479975	14.8	510.3
10	13330105	SBS改性沥青防水卷材	3mm	m2	532.106016	28.68	15260.8
11	13350117	SBS弹性改性沥青防水胶		kg	66.539136	8.79	584.88
12	14390137	液化石油气		kg	131.421696	4.4	578.26
13	15090131	珍珠岩		m3	15.596701	129.69	2022.74
14	35030113	脚手架钢管		kg	348.648152	4.55	1586.35
15	35030129	木脚手板		m3	0.847514	1652.1	1400.18
16	35030141	扣件		个	141.422379	5.67	801.86
17	80070256	聚合物抗裂砂浆		kg	4756.455	1.28	6088.26
18	BCCLF1@1	φ 6不锈钢钢丝绳, 含铝合金框固定		m2	154.55	80	12364
19	80210701	预拌细石混凝土	C20	m3	5.596107	372.42	2084.1
20	80010751	干混地面砂浆	DS M20	m3	3.767676	351.152	1323.03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：厕所

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	31588.56	
1.1	内外墙改造工程	12509.12	
1.2	屋面改造工程	19079.44	
2	措施项目	4287.58	
2.1	其中：安全文明施工费	1100.85	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	3186.73	
3	其他项目	1579.43	—
3.1	其中：1) 暂列金额	1579.43	—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	1358.41	—
4.1	定额规费	1358.41	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	38813.98	
6	增值税	3493.26	—
7	含税工程造价合计	42307.24	
投标报价合计=1+2+3+4+6		42,307.24	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所 标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		内外墙改造工程					12509.12	
		外墙乳胶漆粉刷					12509.12	
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1：涂料外墙 面（黄色乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3. 刮腻子二遍，分遍抹平； 4. 喷或滚刷底涂料一遍； 5. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	144.39	63.12	9113.9	
2	011406001003	抹灰面油漆	外墙1：涂料外墙 面（深灰色乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3. 刮腻子二遍，分遍抹平； 4. 喷或滚刷底涂料一遍； 5. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	53.79	63.12	3395.22	
		分部小计					12509.12	
		屋面改造工程					19079.44	
本页小计							12509.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

工程名称：厕所

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	010902001001	屋面卷材防水	屋1: 水泥砂浆屋面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2. 隔离层0.4厚聚乙烯膜一层; 3. 防水层: 两层3.0厚SBS改性沥青防水卷材(11型); 4. 30厚C20混凝土找平层; 5. 最薄处30厚找坡2%找坡层1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩; 6. 现有屋面板防水层拆除, 垃圾清理干净。	m2	98.97	192.78	19079.44	
		分部小计					19079.44	
		措施项目					3186.73	
1	011701002001	外脚手架	外墙粉饰脚手架	m2	198.18	16.08	3186.73	
本页小计							22266.17	
合 计							34775.29	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：厕所

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 5 页

项目编号		011406001002	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	144.39	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.05			8.2	3.41		0.82	
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1131.86	978.45		295.03	11.32	9.78	2.95	
14-198 + 14-201	乳胶漆 室外 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1746.57	1266.89		471.49	17.47	12.67	4.72	
人工单价		小计					32.2	22.45		8.49	
131.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							63.12				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.1236	14.63	1.81				
	成品腻子粉 室外用			kg	2.0412	1.95	3.98				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	苯丙乳胶漆外墙用 黄色			kg	0.2808	17.56	4.93				
	其他材料费					-	0.39	-			
材料费小计					-	22.45	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：厕所

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 2 页 共 5 页

项目编号		011406001003	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	53.79	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.05			8.2	3.41		0.82	
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1131.86	978.45		295.03	11.32	9.78	2.95	
14-198 + 14-201	乳胶漆 室外 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1746.57	1266.89		471.49	17.47	12.67	4.72	
人工单价		小计					32.2	22.45		8.49	
131.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							63.12				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.1236	14.63	1.81				
	成品腻子粉 室外用			kg	2.0412	1.95	3.98				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	苯丙乳胶漆外墙用 深灰色			kg	0.2808	17.56	4.93				
	其他材料费					-	0.39	-			
材料费小计					-	22.45	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：厕所

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 3 页 共 5 页

项目编码		010902001001	项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	98.97	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	57.81			14.12	5.78		1.42	
10-13 + 10-14 * -5	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):55.3	100m2	0.01	497.82	1086.2		128.92	4.98	10.86	1.29	
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1511.65	1129.55		355.63	15.12	11.3	3.55	
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.0112	557.6	7255.91		158.95	6.27	81.58	1.78	
9-34 + 9-36, R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0025	797.37	7255.91		158.95	1.98	18.05	0.4	
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	148.92	41.86		72.66	1.49	0.42	0.73	
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1426.25	726.43	78.69	347.52	14.26	7.26	0.79	
人工单价		小计					49.88	129.47	0.79	12.65	
133.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							192.78				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：厕所

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 4 页 共 5 页

水泥 32.5	t	0.0087	330	2.88		
SBS改性沥青防水卷材 3mm	m2	3.1757	28.68	91.08		
SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.3971	8.79	3.49		
改性沥青嵌缝油膏	kg	0.153	10.55	1.61		
液化石油气	kg	0.7843	4.4	3.45		
珍珠岩	m3	0.0603	129.69	7.82		
干混地面砂浆 DS M20	m3	0.0204	351.152	7.16		
预拌细石混凝土 C20	m3	0.0303	372.42	11.28		
其他材料费			-	0.69	-	
材料费小计			-	129.46	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：厕所

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 5 页 共 5 页

项目编号		011701002001	项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	198.18		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	677.78	574.71	81.32	273.76	6.78	5.75	0.81	2.74	
人工单价		小计				6.78		5.75		0.81		2.74
122.74元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							16.08					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌铁丝 φ4.0			kg	0.0862	5.18	0.45					
	红丹防锈漆			kg	0.0399	14.8	0.59					
	脚手架钢管			kg	0.4032	4.55	1.83					
	木脚手板			m3	0.001	1652.1	1.65					
	扣件			个	0.1635	5.67	0.93					
	其他材料费					-	0.33	-				
	材料费小计					-	5.79	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厕所

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额	1579.43		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		1579.43		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称： 厕所

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01030755	镀锌铁丝	Φ4.0	kg	17.075189	5.18	88.45
2	04010129	水泥	32.5	t	0.864602	330	285.32
3	09270116	玻璃纤维网格布(耐碱)		m2	231.8706	2.25	521.71
4	13010127	苯丙清漆		kg	23.028516	14.39	331.38
5	13030113	苯丙乳胶漆内墙用		kg	24.495048	14.63	358.36
6	13030115@1	苯丙乳胶漆外墙用	深灰色	kg	15.104232	17.56	265.23
7	13030115@2	苯丙乳胶漆外墙用	黄色	kg	40.544712	17.56	711.97
8	13030133	成品腻子粉	室外用	kg	404.525016	1.95	788.82
9	13050155	红丹防锈漆		kg	7.901437	14.8	116.94
10	13330105	SBS改性沥青防水卷材	3mm	m2	314.29593	28.68	9014.01
11	13350117	SBS弹性改性沥青防水胶		kg	39.30228	8.79	345.47
12	13350169	改性沥青嵌缝油膏		kg	15.141978	10.55	159.75
13	14390137	液化石油气		kg	77.62608	4.4	341.55
14	15090131	珍珠岩		m3	5.96987	129.69	774.23
15	35030113	脚手架钢管		kg	79.896267	4.55	363.53
16	35030129	木脚手板		m3	0.194216	1652.1	320.86
17	35030141	扣件		个	32.408375	5.67	183.76
18	80070256	聚合物抗裂砂浆		kg	1089.99	1.28	1395.19
19	80210701	预拌细石混凝土	C20	m3	2.998791	372.42	1116.81
20	80010751	干混地面砂浆	DS M20	m3	2.018988	351.152	708.97

单位工程投标报价汇总表

工程名称：大门
标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程
第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	7713.9	
1.1	内外墙改造工程	7713.9	
2	措施项目	2381.2	
2.1	其中：安全文明施工费	416.06	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	1965.14	
3	其他项目	385.7	—
3.1	其中：1) 暂列金额	385.7	—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	515.93	—
4.1	定额规费	515.93	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	10996.73	
6	增值税	989.71	—
7	含税工程造价合计	11986.44	
投标报价合计=1+2+3+4+6		11,986.44	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

工程名称：大门

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		内外墙改造工程					7713.9	
		外墙乳胶漆粉刷					7713.9	
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1：涂料外墙面（黄色乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3. 刮腻子二遍，分遍抹平； 4. 喷或滚刷底涂料一遍； 5. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	122.21	63.12	7713.9	
		分部小计					7713.9	
		措施项目					1965.14	
1	011701002001	外脚手架	外墙粉饰脚手架	m2	122.21	16.08	1965.14	
本页小计							9679.04	
合 计							9679.04	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：大门

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 4 页

项目编号		011406001002	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	122.21	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.05			8.2	3.41		0.82	
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1131.86	978.45		295.03	11.32	9.78	2.95	
14-198 + 14-201	乳胶漆 室外 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1746.57	1266.89		471.49	17.47	12.67	4.72	
人工单价		小计					32.2	22.45		8.49	
131.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							63.12				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水砂纸			张	0.141	0.42	0.06				
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.1236	14.63	1.81				
	成品腻子粉 室外用			kg	2.0412	1.95	3.98				
	油漆溶剂油			kg	0.0129	11.5	0.15				
	水			m3	0.041	2.8	0.11				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	其他材料费			元	0.0668	1	0.07				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 2 页 共 4 页

	苯丙乳胶漆外墙用 黄色	kg	0.2808	17.56	4.93		
	材料费小计			-	22.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 3 页 共 4 页

项目编号		011701002001	项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	122.21	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	677.78	574.71	81.32	273.76	6.78	5.75	0.81	2.74
人工单价		小计						6.78	5.75	0.81	2.74
122.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							16.08				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	油漆溶剂油			kg	0.0034	11.5	0.04				
	镀锌铁丝 φ4.0			kg	0.0862	5.18	0.45				
	缆风绳 φ8			kg	0.0019	8.35	0.02				
	圆钉			kg	0.0108	7	0.08				
	原木			m3		1280					
	挡脚板			m3	0.0001	1800	0.18				
	防滑木条			m3		1336					
	红丹防锈漆			kg	0.0399	14.8	0.59				
	脚手架钢管			kg	0.4032	4.55	1.83				
	木脚手板			m3	0.001	1652.1	1.65				
	扣件			个	0.1635	5.67	0.93				
其他材料费						-	0.02	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外配套

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造
工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	592795.04	
1.1	地坪	494812	
1.2	排水沟（300宽）	35285.22	
1.3	排水沟（500宽）	48399.7	
1.4	树池	14298.12	
2	措施项目	16380.58	
2.1	其中：安全文明施工费	14880.58	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	1500	
3	其他项目	29639.75	—
3.1	其中：1) 暂列金额	29639.75	—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	14025.34	—
4.1	定额规费	14025.34	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	652840.71	
6	增值税	58755.66	—
7	含税工程造价合计	711596.37	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	711,596.37	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外配套

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		地坪					494812	
1	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm	m2	981.02	95.74	93922.85	
2	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:13cm	m2	5425	73.13	396730.25	
3	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:13cm 3. 挖掘机装车, 外运5km	m2	774.47	5.37	4158.9	
		分部小计					494812	
		排水沟(300宽)					35285.22	
1	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*600 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:10cm厚C15砼垫层 3. 砌体材料:页岩砖 4. 砂浆强度等级:水泥m10 5. 盖板材质、规格:700*500*50混凝土盖板 6. 含挖方、运方	m	107.79	202.77	21856.58	
2	040203007003	水泥混凝土	1、100mm厚C25砼面层 2、150mmC15垫层 3、素土夯实	m2	104.56	128.43	13428.64	
		分部小计					35285.22	
		排水沟(500宽)					48399.7	
本页小计							530097.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

工程名称：室外配套

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:500*1000 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:10cm厚C15砼垫层 3. 砌体材料:页岩砖 4. 砂浆强度等级: 水泥m10 5. 盖板材质、规格:800*500*50混凝土盖板 6. 含挖方、运方	m	156.75	308.77	48399.7		
		分部小计					48399.7		
		树池					14298.12		
1	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格:100*250*600混凝土道牙石 2. 树池尺寸:1200*1200	个	43	166.98	7180.14		
2	040103001003	回填方	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:种植土 3. 填方来源、运距:外购土方、5km	m3	46.83	31.46	1473.27		
3	040504001001	砌筑井	1. ϕ 1000砖砌检查井加高130mm	座	7	639.24	4474.68		
4	040504009002	雨水口	1. 400*600砖砌雨水口加高130MM	座	43	27.21	1170.03		
		分部小计					14298.12		
		措施项目					1500		
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	1500	1500		
本页小计								64197.82	
合 计								594295.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：室外配套

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 1 页 共 13 页

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	981.02				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1622.92	7162.76		787.95	16.23	71.63		7.88
人工单价		小计					16.23	71.63		7.88	
155.95元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						95.74					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	水			m3	0.0261	2.8	0.07				
	其他材料费			元	0.7265	1	0.73				
	钢模板			kg	0.0478	4.8	0.23				
	电			kW·h	0.0648	0.77	0.05				
	铁件 综合			kg	0.065	4.5	0.29				
	预拌混凝土 C25			m3	0.1836	382.56	70.24				
	其他材料费					-	0.02	-			
	材料费小计					-	71.63	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外配套

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 2 页 共 13 页

项目编号		040203007005	项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	5425	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):13 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1445.06	5167.21		700.9	14.45	51.67		7.01
人工单价		小计						14.45	51.67		7.01
155.95元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							73.13				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	0.0198	2.8	0.06				
	其他材料费			元	0.5239	1	0.52				
	钢模板			kg	0.0293	4.8	0.14				
	电			kW·h	0.0472	0.77	0.04				
	铁件 综合			kg	0.043	4.5	0.19				
	预拌混凝土 C25			m3	0.1326	382.56	50.73				
	其他材料费					-	-0.01	-			
	材料费小计					-	51.67	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外配套

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 3 页 共 13 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	774.47					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-11-1	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G	1000m3	0.0001	220.85	6.86	8442.17	837.7	0.03		1.1	0.11	
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.0001	885.63		7184.27	555.83	0.12		0.93	0.07	
1-2-67	自卸汽车运石碴(载重10t以内)运距5km	1000m3	0.0001			22340.27	822.04			2.9	0.11	
人工单价		小计				0.15				4.93		0.29
118.29元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						5.37						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					-	0.00	-				
	材料费小计					-		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外配套

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 4 页 共 13 页

项目编码		040201022001	项目名称		排水沟、截水沟		计量单位	m	工程量	107.79	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0003	3785.82			979.61	1.03		0.27	
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0005	463.92		3677.48	289.91	0.24		1.91	
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内)运距5km	1000m3	0.0005			13937.29	512.91			7.61	
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0078	454.38	3684.19		204.36	3.54	28.74	1.59	
借4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.0288	1414.97	2341.4	52.76	468.24	40.75	67.43	1.52	
借5-61 H802 10557 80210 561	预制混凝土 地沟盖板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0035	893.4	4177.7		402.08	3.13	14.62	1.41	
借5-298	预制混凝土模板 地沟盖板木模板	100m2	0.0024	3865.46	660.72	2.28	1739.26	9.3	1.59	0.01	
人工单价		小计					57.99	112.38	11.05	21.36	
124.69元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							202.77				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	0.081	2.8	0.23				
	其他材料费			元	0.1014	1	0.1				
	电			kW·h	0.0241	0.77	0.02				
	预拌混凝土 C15			m3	0.0788	362.27	28.55				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外配套

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 6 页 共 13 页

项目编号		040203007003	项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	104.56	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.04		156.21	41.63	0.4		1.56	0.42
2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.015	510.35	3694.71		255.08	7.66	55.42		3.82
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):10 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1311.8	3967.66		635.05	13.12	39.68		6.35
人工单价		小计					21.18	95.1	1.56	10.59	
154.18元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							128.43				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	0.0453	2.8	0.13				
	其他材料费			元	0.8587	1	0.86				
	钢模板			kg	0.0212	4.8	0.1				
	电			kW·h	0.0363	0.77	0.03				
	铁件 综合			kg	0.025	4.5	0.11				
	预拌混凝土 C25			m3	0.102	382.56	39.02				
	预拌混凝土 C15			m3	0.1515	362.27	54.88				
	其他材料费					-	-0.04	-			
	材料费小计					-	95.09	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外配套

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 7 页 共 13 页

项目编码		040201022002	项目名称		排水沟、截水沟		计量单位	m	工程量	156.75	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3785.82			979.61	2.04		0.53	
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	463.92		3677.48	289.91	0.48		0.3	
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内)运距5km	1000m3	0.0011			13937.29	512.91			0.55	
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0098	454.38	3684.19		204.36	4.45	36.11	2.01	
借4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.048	1414.97	2341.4	52.76	468.24	67.92	112.39	22.48	
借5-61 H802 10557 80210 561	预制混凝土 地沟盖板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.004	893.4	4177.7		402.08	3.57	16.71	1.61	
借5-298	预制混凝土模板 地沟盖板木模板	100m2	0.0026	3865.46	660.72	2.28	1739.26	10.07	1.72	4.53	
人工单价		小计					88.53	166.93	21.33	32.01	
124.84元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							308.77				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	0.1121	2.8	0.31				
	其他材料费			元	0.169	1	0.17				
	电			kW·h	0.0296	0.77	0.02				
	预拌混凝土 C15			m3	0.099	362.27	35.86				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外配套

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 10 页 共 13 页

项目编号		040103001003	项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	46.83	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	463.92		1863.49	195.67	0.46		1.86	0.2
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内)运距5km	1000m3	0.001			13937.29	512.91			13.94	0.52
借1-127	松填土	10m3	0.1	53.53			11.3	5.35			1.13
人工单价		小计						5.81		15.8	1.85
86.31元/工日		未计价材料费						8			
清单项目综合单价							31.46				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	种植土			m3	1	8	8				
	材料费小计					-	8	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外配套

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 11 页 共 13 页

项目编号		040504001001	项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	7	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-49	维修检查井 升高20cm以内 Φ700以上	座	1	151.83	288.05	99.15	100.21	151.83	288.05	99.15	100.21
人工单价		小计				151.83	288.05	99.15	100.21		
97.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							639.24				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	水			m3	0.0089	2.8	0.02				
	其他材料费			元	6.2904	1	6.29				
	预拌混凝土 C20			m3	0.065	372.42	24.21				
	水泥 32.5			t	0.0115	330	3.8				
	砂子 中粗砂			m3	0.0381	124	4.73				
	标准砖 240*115*53			千块	0.83	300	249				
	材料费小计						-	288.05	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外配套

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 12 页 共 13 页

项目编号	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	43				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-365	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.0046	2652.23	2396.29	103.78	738.8	12.25	11.07	0.48	3.41
人工单价		小计						12.25	11.07	0.48	3.41
150.95元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							27.21				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	水			m3	0.0076	2.8	0.02				
	其他材料费			元	0.0059	1	0.01				
	标准砖 240*115*53			千块	0.0252	300	7.56				
	预拌混合砂浆 M7.5			m3	0.0106	309.24	3.28				
	其他材料费					-	0.22	-			
	材料费小计					-	11.09	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外配套

标段：唐河县古城乡第二初级中学维修改造工程

第 13 页 共 13 页

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目2	进出场费 履带式 挖掘机 1m ³ 以内	台·次	1		1500				1500			
人工单价		小计							1500			
0元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1500				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	进出场费 履带式 挖掘机 1m ³ 以内			台·次	1	1500	1500					
	材料费小计					-	1500	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

