方城县公安局电子警察建设项目

项目编号：方财磋商采购-2024-9

合

同

书

采 购 人：方城县公安局

供 应 商 ：河南海特实业有限公司

签订地点：方城县公安局

签订时间：2024年4月18日

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物与服务招标投标管理办法》、《合同法》、编号:方财磋商采购-2024-9 名称:方城县公安局电子警察建设项目的招标文件、投标文件、中标通知书的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同并遵守以下条款：

一、**项目建设的产品货物名称、型号、参数、制造商名称、数量、单价、金额。**(详见附件一报价明细表)

二、合同金额

合同总金额：(大写)人民币：叁拾肆万壹仟柒佰元整

（小写）：**¥：**341700.00元。(详见附件一报价明细表)

三、交货时间、方式地点

1.乙方应在合同签订后 30 个工作日内供货施工安装调试完毕。

2.货物由乙方按照交货时间送货至方城县内甲方指定地点。

四、质量及产品标准

1.乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。

2.乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目招标文件中《技术规范及要求》部分中的规定及投标文件中《投标货物技术参数偏离表》相一致。

3.甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。采用现场交货方式的，检验在供货地点进行。

4..乙方保证向甲方提供的技术资料均是清晰的、正确的、完整的。

五、安全施工

1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2.施工中一经发现安全事故隐患应及时处理，重大事故要及时上报、同时做好记录。

3.所有施工及管理人员去施工现场必须穿反光背心。

4.施工中如有违反安全操作规程、违章指挥、所发生的安全事故均由乙方负责。

六、验收方式、质保期及售后服务

1.设备供货安装调试完毕后 7 个工作日组织验收，甲乙双方以乙方所投产品的技术

参数、配置为标准进行验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件。

2. 项目设备的质保期为二年，质保期内免费上门服务。

3. 乙方提供售后服务响应时间为 4 小时以内，8 小时内解决问题。如不能及时解决应提供备用产品，在每次维护完毕后必须提交相应的维护技术文档，严格按照国家标准提供售后服务，履行售后服务义务。

七、支付方式

1. 货物全部到货安装调试完毕，经甲方验收合格后 10 个工作日内向乙方一次性支付合同总价款。即（大写）人民币叁拾肆万壹仟柒佰元整 （小写）¥：341700.00 元。

2. 乙方需应向甲方开具等额正规发票。

3. 收款账户信息

开户银行:中国银行股份有限公司郑州花园支行

账户名称:河南海特实业有限公司

账　　号:259876285857

八、 甲方责任及义务

1. 甲方负责向乙方提供施工位置、建设标准等项目信息。

2. 甲方负责全面的工程质量检查，并协调相关单位的关系。

3. 甲方按照本合同约定，及时向乙方支付项目款。

九、 乙方责任及义务

1. 乙方保证按照本合同约定按时交工。

2. 乙方加强施工人员的安全教育，严格遵守安全制度，确保施工安全。

3. 乙方自觉接受甲方的监督和检查工作。

4. 乙方对项目中所知悉的信息有保密义务。

十、违约责任

1. 乙方交付的货物达不到验收标准的，甲方有权拒收，乙方需重新提供符合验收标准的货物，由此产生的费用由乙方自行承担。

2. 甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按政府采购办的要求办理结算手续的，按本合同总价 2‰的数额向乙方支付违约金。

十一、不可抗力因素

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅

解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十二、争议的解决方式

1. 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向南阳市人民法院起诉。

2. 合同履行过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，向南阳市政府采购监督管理部门投诉，或向南阳仲裁委员会仲裁。

十三、其他

1. 合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2. 本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效。

3. 本合同一式肆份：甲乙双方各执贰份。

甲方：

单位名称：（公章）方城县公安局

法定代表人：

授权代表：

签约日期：2024.4.18

乙方：

单位名称：（公章）河南海特实业有限公司

法定代表人：王怡博

授权代表：

签约日期：2024.4.18

附件一

报价明细表

单位：元

序号	货物名称	型号	参数	制造商名称	数量	单价	金额
1	电警摄像机	iDS-TCE900	包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等 像素：900W 分辨率：最大支持 4096*2160 帧率：25fps 图像传感器：采用 1″英寸全局曝光 CMOS（GMOS）传感器 镜头：16mm 镜头 照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 通讯接口：2 个 RJ45100M/1000M 自适应网口，3 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口 触发输入：1 个触发/报警输入 触发输出：7 路 F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制 同步输入：SYNC 信号灯电源同步输入 存储支持：支持 TF 卡、USB 自动光圈镜头：支持 工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%； 功耗：20WMAX 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能 宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能 样机可在左右 45° 范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型 可通过 IE 浏览器设置室内、室外、白天、夜晚、普通、背光、顺光、低照度、高速运动、高度、超级夜景、自定义 1-8 场景模式的参数	杭州海康威视数字技术有限公司	12 台	8100	97200

			网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920×1080、帧率设置为25fps,码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms				
2	LED频闪灯	CXBG-1-1-PS-B-CM-WK	光源类型：16颗原装大功率LED 发光角度10° 覆盖范围：单车道环境补光灯 最佳补光范围16米～25米 触发方式：4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发） 触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US 外壳材质金属铝 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：220VAC±10% 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 功耗：35WMAX 防护等级：IP66 满足新国标要求，且在公安部交通安全立品质量监督检测中心备案。	深圳市城铭科技有限公司	36台	700	25200
3	红灯信号检测器	TLD-2016-6	交通灯信号检测器，支持16路AC220V信号接入； 6路RS485接口； 一个5位拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率； 一个电源开关，AC220V供电。	杭州海康威视数字技术有限公司	3台	1800	5400
4	终端服务器	DS-TP50-12R/4T	软件功能 支持12路H.265、H.264编码混合自适应接入； 支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道； 支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据; 支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置； 支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像； 支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，支持6个电警相机六合一； 支持区间测速、区间限停和区间变道功能； 支持多个相机抓拍数据匹配合成，三种匹配策略可选； 支持多种字符叠加、图片合成模式； 支持车牌黑白名单布防比对，黑白名单是否上传平台可配； 支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据；	杭州海康威视数字技术有限公司	3台	8500	25500

			支持 LED 屏，音柱对接发布，发布条件和内容可自定义； 硬件规格 网络接口：2 个 10/100/1000M 自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备 16 个 1000M 以太网接口；具备 2 个光口（SFP）； 硬盘接口：4 个 SATA 接口 音频接口：1 个音频输入接口、1 个音频输出接口； IO 报警接口：2 路报警输入接口、2 路报警输出接口； 指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共 4 个状态指示灯； 其他接口：2 个 RS-232 接口、2 个 RS-485 接口、1 个 USB3.0 接口； 运行功耗：≤50W； 工作温度-40℃～70℃、工作湿度 10%～90%，无风扇设计，适合多种场景下应用； 设备具有 18 个 10M/100M/1000M 自适应 RJ45 接口(其中 P1~P16 与 G1 处于同一网段、G2 处于另一网段)、2 个 1000MSFP 光口(分别与 G1、G2 处于同一网段) 可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。 设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。 支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示。 可显示系统已运行时间、主板温度、终端运行状态。				
5	星光智能警戒球机	(i)DS-2DE74CZF-FCL/VWS	支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪; 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选; 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪; 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍 5 张人脸; 内置扬声器：功率 5w；30m 不低于 60dB; 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光 150m; 内置加热玻璃，有效除雾; 支持最大 2560×1440@30fps 高清画面输出; 支持超低照度，0.005Lux/F1.6(彩色),0.001Lux/F1.6(黑白),0LuxwithIR; 支持 23 倍光学变倍，16 倍数字变倍; 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率; 支持 3D 数字降噪,支持 120dB 宽动态;	杭州海康威视数字技术有限公司	12 台	3000	36000

			支持定时抓图与事件抓图功能; 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能; 支持海康 SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP、萤石; 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持 256GmicroSD 卡存储; IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准; 传感器类型：1/2.8 " progressivescanCMOS 最低照度：彩色：0.005Lux@(F1.6，AGCON)；黑白：0.001Lux@(F1.6，AGCON)；0LuxwithIR 宽动态：120dB 超宽动态焦距：4.8-110mm,23 倍光学变倍 视场角：55° to2.7°（广角-望远)防补光过曝：支持 红外照射距离：150 米报警灯：30 米水平范围：360° 垂直范围：-15° -90°（自动翻转） 水平速度：水平键控速度：0.1° -160° /s,速度可设;水平预置点速度：240° /s 垂直速度：垂直键控速度：0.1° -120° /s,速度可设;垂直预置点速度：200° /s 主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720); 60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 内置扬声器：一个内置扬声器，有效距离可达 30m 网络接口：RJ45 网口，自适应 10M/100M 网络数据 SD 卡扩展：支持 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡,最大支持 256G 报警输入：2 路报警输入 报警输出：1 路报警输出 音频输入：1 路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1kΩ±10% 音频输出：1 路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 供电方式：AC24V 电流及功耗：最大功耗：42W（其中加热最大功耗：10W，补光灯最大功耗：18W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于 90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：φ220mm×363.3mm 重量：5Kg 防护：IP66;抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准				

6	支架	定制	吊装支架/200mm/白色喷塑	/	12 个	90	1080
7	千兆交换机	TF-GLF2404-4SFP	提供 24 个千兆电口 交换容量：56Gbps 包转发率：41.67Mpps 支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab 标准 支持管理平台管理 支持手机 APP 管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持 VLAN 支持 SNMPv1/v2c 协议 支持 DHCPSnooping 支持静态链路聚合 支持远程升级 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：机架式 供电方式：110-240VAC,50/60Hz,0.7A 浪涌防护：网口 6KV	深圳市天锋光电科技有限公司	3 台	1600	4800
8	InfovisionTPC 交通综合管控平台企业版 v1.0.1	海康	对视频设备的接入通道数进行管理，按接入数收费	杭州海康威视数字技术有限公司	12 路	50	600
9	InfovisionTPC 交通综合管控平台企业版 v1.0.1	海康	对卡口、电警、违停球等设备的接入车道数进行管理，按接入数收费	杭州海康威视数字技术有限公司	36 路	50	1800

10	抱杆机柜	定制	【抱杆机柜】 尺寸：600mm（宽）×800mm（高）×435.5mm（深） 含双路 220V 防雷，双路空气开关 1 个，单路空气开关 8 个，三芯维护插座 1 个 安装基于 19 英寸标准结构设计，有 18U 安装空间，具有良好的安装通用性 防护等级 IP55	/	12 台	1000	12000
11	落地机柜	定制	【落地机柜】 尺寸：600mm（宽）×1150mm（高）×600mm（深） （不含帽檐和基座） 含双路 220V 防雷，双路空气开关 1 个，单路空气开关 8 个，三芯维护插座 1 个 防护等级 IP55	/	3 台	1290	3870
12	电源线	爱谱华顿	电源线,RVV2*1.0	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	600 米	5.00	3000
13	网线	海康	国标超五类室外	杭州海康威视数字技术有限公司	600 米	3.00	1800
14	路面破损及恢复	现场施工	施工中道路破损及后期恢复	/	1 项	6650	6650
15	八棱立杆	定制	包含杆件 6+8 立杆主杆 240*180*5mm 横臂 150*100*4mm 含地笼	/	12 套	5500	66000
16	立杆基础	现场施工	杆件基础，人工、基坑开挖、土方外运、道板恢复 1.5M*1.5M*1.5M	/	12 个	2300	27600
17	基础浇灌	现场施工	C25 混凝土材料、螺栓定位、抹面等	/	40 方	400	16000
18	安装服务	现场施工	五金紧固件，安装辅材、安装调试对接等服务	/	3 批	2400	7200
报价总计			大写：人民币叁拾肆万壹仟柒佰元整　　小写：¥341700.00 元				