南阳市社会福利院
2024年度提升改造工程项目

委任单位：　南阳市社会福利院

施工单位：　河南北合建设有限公司

南阳市社会福利院
2024年度提升改造工程项目

委任单位：南阳市社会福利院
单位负责人：李晓波
统一社会信用代码：12411300419047764N
住所地：南阳市靳岗乡葡萄园1号

施工单位：河南北合建设有限公司
法定代表人：周妮
统一社会信用代码：91411400MACTDALU2L
住所地：河南省开封市兰考县孟寨乡孟寨村1组66号

按照《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合施工具体情况，就南阳市社会福利院综合环境整治提升工程项目，经双方协商签订协议如下：

一、工程概况

1、工程名称：南阳市社会福利院2024年度提升改造工程项目
2、工程地点：南阳市社会福利院
3、工程内容：消防控制室整体移机改造、老年院民养护区场地绿化改造、儿童综合楼环形消防通道及绿化、儿童活动场地建设、儿童院大门东侧围墙重建等项目。

二、合同工期：计划开工日期：2024年 11 月 27 日.
计划竣工日期：2025年 1 月 26 日.

三、**签约合同价**：玖拾伍万元整。(¥：950000 元)

四、付款方法：

工程款支付方式：转账支付

甲乙双方签订合同后乙方进场，甲方预付总工程款的 70%，工程竣工经验收合格后，支付剩余款项。

未经验收，本合同以外任何第三方以任何名义主张工程价款的，由乙方负责。

五、材料设备：

本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。

乙方保证所有原材料为符合国家标准的全新产品，并留存所有合格证明或检验报告，甲方可随时查看。

六、工程施工：

1、完善安全防护和文明施工条件，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合依法实施的监督检查。

在合同工程实施、完成及保修期间，乙方应做好施工现场的安全警示标志、道路及场地的硬化与必要的绿化、安全通道的合理布置、材料与设备的存放与保管、消防设施的齐全有效、现场垃圾的存放与清运、施工现场的照明与防护以及政府有关部门关于安全防护、文明施工规定的其它工作等。应按有关规定,严格安全防护和防火措施，并承担由于乙方原因造成的人员及财产损失。

乙方必须为本工程和参与本工程施工作业的人员投保足额

商业保险，在本工程施工过程中出现的安全事故和乙方施工人员的人身安全事故引发的所有费用和责任全部由乙方承担。按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后实施。因乙方原因而造成第三方财产损失和人身损害的责任由乙方承担。

2、乙方必须严格按照施工工艺进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工。

3、乙方配合有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理、环保、卫生等工作，遵守国家法律法规、政府规章和地方职能部门管理。

4、指派 王明东 为乙方驻工地代表，负责合同履行。乙方驻工地代表变更的，应及时以书面形式通知甲方。

5、遵循国家或地方政府对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线。

6、乙方提出的施工方案临时变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。

7、乙方必须遵守设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。

8、因乙方施工、原材料运输和储存堆放、所用产品瑕疵或质量不合格、保修期内的设备设施损坏、保卫防护措施不到位、漏电漏水漏气等归于乙方原因，造成甲方或第三方人身损害或者财产损失的，乙方应赔偿包括但不限于律师费、鉴定费、

保全费等所有直接和间接费用。

9、乙方不得转包或分包。

10、隐蔽工程经甲方书面确认后，乙方可进行覆盖。

11、因乙方原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

七、工程质量：

本工程以国家（行业）的相关标准、规范为（依据），作为质量评定验收标准。

乙方按照国家规定或者行业标准提供质量保修期，保修期为竣工验收后一年。

八、工程验收：

8.1 工程具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告及竣工资料。

8.2 甲方逾期未组织验收或提出修改意见的，视为工程合格同意验收，应办理竣工结算手续。

8.3 竣工日期为乙方送交竣工验收报告，并经甲方和监理方确认验收合格的日期，竣工日期也视为保修起始日期。

8.4 如工程质量不合格或工程内容尚未完成的，由乙方在甲方规定的期限内进行翻修、补建或治理后，再进行验收，直到符合标准和要求为止，并按最后验收合格的日期作为工程的实际竣工日期，由此产生的一切费用均由乙方负责.如因此导致逾期竣工的，乙方应承担逾期违约责任。

8.5 竣工结算：竣工报告经甲方同意后，乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方自收到报告和结算资料之日起进行审核确认，按合同约定

向乙方支付工程款，同时甲、乙双方办理工程交接手续。甲方无正当理由逾期未办理竣工结算的，应承担乙方相应的损失。

九、违约责任：

任何一方违违反本合同的条款，所造成的损失，均由违约方负责赔偿给守约方。

十、本合同未尽之处，甲、乙协商处理，如协商不成，任一方可向南阳市仲裁委员会提起仲裁。

十一、本合同一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 贰 份，经双方代表签字和盖章后即生效。具有法律效力。

甲方(公章)：

法定或其委托人：

开户银行：

账　　号：

2026年11月26日

乙方(公章)：

法定或其委托人：周妮

开户银行：中国建设银行股份有限公司漯河黄河路支行

账户号码：41050173860800001963

2026年11月26日

此工程款必须汇入以下账号，否则出现任何经济纠纷我公司概不负责

户名：河南省合建设有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司漯河黄河路支行

账号：4105 0173 8608 0000 1963

南阳市福利院综合环境整治提升工程
-五个区域 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投　标　总　价

招　标　人：

工　程　名　称：南阳市福利院综合环境整治提升工程-五个区域

投标总价　(小写)：950000

(大写)：玖拾伍万元整

投　标　人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编　制　人：

(造价人员签字盖专用章)

时　　间：　　年　　月　　日

总　说　明

项目名称：南阳市福利院综合环境整治提升工程-五个区域　　第 1 页 共 1 页

表-01

建设项目投标报价汇总表

工程名称：南阳市福利院综合环境整治提升工程-五个区域　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
1	南阳市福利院综合环境整治提升工程	950000.00		14871.87	14828.95
合 计		950000.00		14871.87	14828.95

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	南阳市福利院综合环境整治提升工程	950000.00		14871.87	14828.95
1	消防主机移位安装	56741.67		420.16	547.15
2	围墙工程	110514.27		2487.94	3095.69
3	老年养护区	175297.75		1546.33	1384.02
4	儿童综合楼外部消防通道	280424.88		4512.49	4015.84
5	儿童活动区	327021.43		5904.95	5786.25
合 计		950000.00		14871.87	14828.95

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

消防主机移位安装 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：消防主机移位安装

投 标 总 价　（小写）：56,741.67

（大写）：伍万陆仟柒佰肆拾壹元陆角柒分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：周妮

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

总　说　明

工程名称：消防主机移位安装　　第 1 页 共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：消防主机移位安装　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	50053.2	
1.1	消防主机移位安装	50053.2	
2	措施项目	1456.23	
2.1	其中：安全文明施工费	420.16	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	1036.07	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	547.15	—
4.1	定额规费	547.15	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	52056.58	
6	增值税	4685.09	—
7	含税工程造价合计	56741.67	
投标报价合计=1+2+3+4+6		56,741.67	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防主机移位安装　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防主机移位安装					50053.2	
1	031001001001	镀锌钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN50	m	173	41.86	7241.78	
2	03B001	卡子	50铁卡子	个	0			
3	030411003001	桥架	电缆桥架（防火）	m	20	100.37	2007.4	
4	030408001001	电力电缆	1.名称:室内 2.材质:铝芯电缆4*16+1*10	m	197.33	44.08	8698.31	
5	030404017001	配电箱	成套配电箱安装	台	2	1281.18	2562.36	
6	030904013001	联动控制主机		台	1	4000	4000	
7	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:铜芯多股绝缘电线（30*1.5）	m	265	40.05	10613.25	
8	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:铜芯多股绝缘电线（16*1.5）	m	265	26.01	6892.65	
9	030411004003	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:铜芯多股绝缘电线（20*1.5）	m	265	30.33	8037.45	
		分部小计					50053.2	
		措施项目					1036.07	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	10360.7	0.1	1036.07	
本页小计							51089.27	
合　计							51089.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（主要清单）

工程名称：消防主机移位安装　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：消防主机移位安装　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页　共 10 页

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	173

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-39	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤50	10m	0.1	125.53	37.76	0.96	5.1	12.55	3.78	0.1	0.52
人工单价		小计						12.55	3.78	0.1	0.52
122.35元/工日		未计价材料费						24.91			
清单项目综合单价								41.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.01	7	0.07		
	镀锌钢管 DN50	m	1.03	24.18	24.91		
	其他材料费			-	3.71	-	
	材料费小计			-	28.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：消防主机移位安装　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 2 页　共 10 页

项目编码	03B001	项目名称	卡子	计量单位	个	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：消防主机移位安装　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 3 页　共 10 页

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-65	钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm	10m	0.1	235.19	13.99	13.21	9.02	23.52	1.4	1.32	0.9
人工单价		小计						23.52	1.4	1.32	0.9
130.59元/工日		未计价材料费						73.23			
清单项目综合单价								100.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.005	13.5	0.07		
	砂轮片 Φ100	片	0.001	5.25	0.01		
	砂轮片 Φ400	片	0.001	12.5	0.01		
	电缆桥架 200*200	m	1.01	72.5	73.23		
	其他材料费			-	1.31	-	
	材料费小计			-	74.63	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：消防主机移位安装　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 4 页　共 10 页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	197.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-152	室内敷设电力电缆 铝芯电力电缆敷设 电缆截面≤16mm2	10m	0.1	26.56	14.34	9.82	1.14	2.66	1.43	0.98	0.12
人工单价		小计						2.66	1.43	0.98	0.12
125.88元/工日		未计价材料费						38.89			
清单项目综合单价								44.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	封铅含铅 65%锡35%	kg	0.008	45.2	0.36		
	橡胶垫 δ2	m2	0.001	23.5	0.02		
	白布	kg	0.003	5.25	0.02		
	膨胀螺栓 M6	10套	0.016	5.25	0.08		
	冲击钻头 φ8	个	0.001	4.15			
	铝芯电缆4*16+1*10	m	1.01	38.5	38.89		
	其他材料费			-	0.94	-	
	材料费小计			-	40.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：消防主机移位安装　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 5 页　共 10 页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	174.7	28.59		6.5	174.7	28.59		6.5
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	2	1.69	1.56		0.05	3.38	3.12		0.1
4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个	4	2.27	1.56		0.1	9.08	6.24		0.4
人工单价		小计						187.16	37.95		7
133.12元/工日		未计价材料费						1049.07			
清单项目综合单价								1281.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.1	13.5	1.35		
	白布	kg	0.06	5.25	0.32		
	松香焊锡丝 综合	m	0.08	0.65	0.05		
	成套配电箱	台	1	1049.07	1049.07		
	其他材料费			-	36.26	-	
	材料费小计			-	1087.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：消防主机移位安装　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 6 页　共 10 页

项目编码	030904013001	项目名称	联动控制主机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B015	联动控制主机移位安装	台	1		4000				4000		
人工单价		小计							4000		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4000			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	4000	-	
	材料费小计			-	4000	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：消防主机移位安装　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 7 页　共 10 页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	265

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-55	穿多芯软导线 十六芯 单芯导线截面≤1.5mm2	10m	0.1	18.49	3.33		0.69	1.85	0.33		0.07
人工单价		小计						1.85	0.33		0.07
128.4元/工日		未计价材料费						37.8			
清单项目综合单价								40.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.003	13.5	0.04		
	铜芯多股绝缘电线（30*1.5）	m	1.08	35	37.8		
	其他材料费			-	0.29	-	
	材料费小计			-	38.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：消防主机移位安装　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 8 页　共 10 页

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	265

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-55	穿多芯软导线 十六芯 单芯导线截面≤1.5mm2	10m	0.1	18.49	3.33		0.69	1.85	0.33		0.07
人工单价		小计						1.85	0.33		0.07
128.4元/工日		未计价材料费						23.76			
清单项目综合单价								26.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.003	13.5	0.04		
	铜芯多股绝缘电线（16*1.5）	m	1.08	22	23.76		
	其他材料费			-	0.29	-	
	材料费小计			-	24.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：消防主机移位安装　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 9 页　共 10 页

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	265

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-55	穿多芯软导线 十六芯 单芯导线截面≤1.5mm2	10m	0.1	18.49	3.33		0.69	1.85	0.33		0.07
人工单价		小计						1.85	0.33		0.07
128.4元/工日		未计价材料费						28.08			
清单项目综合单价								30.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.003	13.5	0.04		
	铜芯多股绝缘电线（20*1.5）	m	1.08	26	28.08		
	其他材料费			-	0.29	-	
	材料费小计			-	28.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：消防主机移位安装　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 10 页　共 10 页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	10360.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B015	脚手架搭拆	项	1		0.1				0.1		
人工单价		小计							0.1		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.1	-	
	材料费小计			-	0.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防主机移位安装　　　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		420.16			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
		合 计			420.16			

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防主机移位安装　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：消防主机移位安装　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防主机移位安装　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防主机移位安装　　　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：消防主机移位安装　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：消防主机移位安装　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：消防主机移位安装　　　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	547.15		547.15
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	547.15		547.15
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	52056.58	9	4685.09
合 计					5232.24

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：　消防主机移位安装　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030713	镀锌铁丝	Φ1.2~2.2	kg	1.73	7	12.11
2	01530131	封铅含铅	65%锡35%	kg	1.57864	45.2	71.35
3	02070107	橡胶垫	δ2	m2	0.19733	23.5	4.64
4	02270105	白布		kg	0.71199	5.25	3.74
5	02270121	棉纱		kg	2.685	13.5	36.25
6	03012821	膨胀螺栓	M6	10套	3.15728	5.25	16.58
7	03130125	砂轮片	Φ100	片	0.02	5.25	0.11
8	03130133	砂轮片	Φ400	片	0.02	12.5	0.25
9	03131135	松香焊锡丝	综合	m	0.16	0.65	0.1
10	03131309	冲击钻头	Φ8	个	0.19733	4.15	0.82

围墙工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：

（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：围墙工程

投 标 总 价　（小写）：110,514.27

（大写）：壹拾壹万零伍佰壹拾肆元贰角柒分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

总　说　明

工程名称：围墙工程　　第 1 页 共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：围墙工程　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	95805.61	
1.1	围墙工程	87738.79	
1.2	围墙安装工程	8066.82	
2	措施项目	2487.94	
2.1	其中：安全文明施工费	2487.94	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	3095.69	—
4.1	定额规费	3095.69	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	101389.24	
6	增值税	9125.03	—
7	含税工程造价合计	110514.27	
投标报价合计=1+2+3+4+6		110,514.27	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		围墙工程					87738.79	
1	010101004001	挖基坑土方	挖基坑土方	m3	170	12.38	2104.6	
2	010103001001	回填方	1.土方回填	m3	100.64	7.73	777.95	
3	080202001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.含模板	m3	11.9	406.9	4842.11	
4	010501002001	带形基础	1. 围墙基础钢筋混凝土C30 2.含模板；含钢筋	m3	69.36	434.68	30149.4	
5	011201001001	墙面一般抹灰	1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.咖色真石漆	m2	215.9	146.06	31534.35	
6	011201001002	墙面一般抹灰	1.立柱真石漆	m2	72.22	86.32	6234.03	
7	010401009001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.柱类型:矩形 3.含钢筋	m3	5.04	538.87	2715.9	
8	020202003001	栏杆	1.围墙栏杆	m	86.4	108.57	9380.45	
		分部小计					87738.79	
		围墙安装工程					8066.82	
1	030411001001	配管	1.名称:塑料管 2.材质:PE20 3.配置形式:暗配	m	202.6	7.86	1592.44	
2	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:YJV-3*4 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷	m	174.6	17.47	3050.26	
3	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料	个	28	8.35	233.8	
4	030412001001	普通灯具	1.围墙照明灯	套	28	113.94	3190.32	
		分部小计					8066.82	
		措施项目						
本页小计							95805.61	
合　计							95805.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（主要清单）

工程名称：围墙工程　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：围墙工程　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-52	挖掘机挖装槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	70.4		51.35	1.99	7.04		5.14	0.2
人工单价		小计						7.04		5.14	0.2
85.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：围墙工程　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	100.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-132	夯填土 机械 地坪	10m3	0.1	55.5		20.43	1.4	5.55		2.04	0.14
人工单价		小计						5.55		2.04	0.14
85.12元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：围墙工程　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 3 页　共 12 页

项目编码	080202001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	11.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	458.14	3586.39		24.56	45.81	358.64		2.46
人工单价		小计						45.81	358.64		2.46
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								406.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料薄膜	m2	4.7775	0.24	1.15		
	其他材料费			-	357.49	-	
	材料费小计			-	358.64	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：围墙工程　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 4 页　共 12 页

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	69.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3 H80210557 80210561	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	422.84	3901.34		22.69	42.28	390.13		2.27
人工单价		小计						42.28	390.13		2.27
123.78元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								434.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料薄膜	m2	1.259	0.24	0.3		
	其他材料费			-	389.83	-	
	材料费小计			-	390.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：围墙工程　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 5 页　共 12 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	215.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15 【换为现拌砂浆】	100m2	0.01	2592.91	786.69	54.71	91.73	25.93	7.87	0.55	0.92
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1141.24	1270.4		35.45	11.41	12.7		0.36
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4669.06	3813.16		150.23	46.69	38.13		1.5
人工单价		小计						84.03	58.7	0.55	2.78
146.09元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								146.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	58.7	-	
	材料费小计			-	58.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：围墙工程　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 6 页　共 12 页

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	72.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4669.06	3813.16		150.23	46.69	38.13		1.5
人工单价		小计						46.69	38.13		1.5
151.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								86.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	38.13	-	
	材料费小计			-	38.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：围墙工程　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 7 页　共 12 页

项目编码	010401009001	项目名称	实心砖柱	计量单位	m3	工程量	5.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-29 换	混水砖方柱 普通砖 【换为现拌砂浆】	10m3	0.1	2007.29	3298.27	8.05	75.03	200.73	329.83	0.81	7.5
人工单价		小计						200.73	329.83	0.81	7.5
126.12元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								538.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	329.83	-	
	材料费小计			-	329.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：围墙工程　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 8 页　共 12 页

项目编码	020202003001	项目名称	栏杆	计量单位	m	工程量	86.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B001	围墙栏杆	m	1		108.57				108.57		
人工单价		小计							108.57		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								108.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	108.57	-	
	材料费小计			-	108.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：围墙工程　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 9 页　共 12 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	202.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.085	66.25	2.91		2.67	5.63	0.25		0.22
人工单价		小计						5.63	0.25		0.22
122.69元/工日		未计价材料费						1.76			
清单项目综合单价								7.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.0068	7	0.05		
	PE20	m	0.901	1.95	1.76		
	其他材料费			-	0.2	-	
	材料费小计			-	2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：围墙工程　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	174.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-9-159	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2	10m	0.085	29.58	13.41	9.82	1.29	2.51	1.14	0.83	0.11
人工单价		小计						2.51	1.14	0.83	0.11
126.41元/工日		未计价材料费						12.88			
清单项目综合单价								17.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	封铅含铅 65%锡35%	kg	0.0051	45.2	0.23		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0009	23.5	0.02		
	白布	kg	0.0026	5.25	0.01		
	电力电缆 YJV-3*4	m	0.8585	15	12.88		
	其他材料费			-	0.88	-	
	材料费小计			-	14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：围墙工程　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 11 页　共 12 页

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.91	1.59		0.15	3.91	1.59		0.15
人工单价		小计						3.91	1.59		0.15
130.33元/工日		未计价材料费						2.7			
清单项目综合单价								8.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒	个	1.02	2.65	2.7		
	其他材料费			-	1.59	-	
	材料费小计			-	4.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：围墙工程　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 12 页　共 12 页

项目编码		030412001001	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	28
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-14-8	其他普通灯具安装 普通壁灯	套	1	16.44	21.1		0.65	16.44	21.1		0.65
人工单价		小计						16.44	21.1		0.65
127.44元/工日		未计价材料费						75.75			
清单项目综合单价								113.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4*6~65			个	4.16	0.06		0.25			
	围墙照明灯			套	1.01	75		75.75			
	其他材料费					-		20.85		-	
	材料费小计					-		96.86		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2487.94			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
		合 计			2487.94			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙工程　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：围墙工程　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围墙工程　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙工程　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：围墙工程　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：围墙工程　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	–	–		–	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：围墙工程　　　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	3095.69		3095.69
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	3095.69		3095.69
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	101389.24	9	9125.03
合 计					12220.72

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 围墙工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030713	镀锌铁丝	φ1.2~2.2	kg	1.37768	7	9.64
2	01530131	封铅含铅	65%锡35%	kg	0.89046	45.2	40.25
3	02070107	橡胶垫	δ2	m2	0.14841	23.5	3.49
4	02090101	塑料薄膜		m2	144.17649	0.24	34.6
5	02270105	白布		kg	0.44523	5.25	2.34
6	03010341	木螺钉	d2~4*6~65	个	116.48	0.06	6.99

老年养护区 工程

投 标 总 价

投 标 人：

（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：老年养护区

投 标 总 价　(小写)：175,297.75

(大写)：壹拾柒万伍仟贰佰玖拾柒元柒角伍分

投　标　人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编　制　人：

(造价人员签字盖专用章)

时　　间：　　年　月　日

总　说　明

工程名称：老年养护区　　第 1 页 共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	157893.27	
1.1	道路	83155.52	
1.2	景观	74737.75	
2	措施项目	1546.33	
2.1	其中：安全文明施工费	1546.33	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1384.02	—
4.1	定额规费	1384.02	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	160823.62	
6	增值税	14474.13	—
7	含税工程造价合计	175297.75	
投标报价合计=1+2+3+4+6		175,297.75	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路					83155.52	
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.花岗岩缘石70*25*15 2.3cm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.7cm厚c20混凝土垫层 4.150厚透水级配碎石垫层	m	304	63.43	19282.72	
2	040204004002	安砌侧(平、缘)石	平缘石 1.10*15*50花岗岩平石 2.30mm厚M7.5水泥砂浆 3.20mm厚C20细石混凝土 4.素土夯实,夯实系数≥0.95 5.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	244.15	58.52	14287.66	
3	01B001	花坛		米	68.01	150	10201.5	
4	040203008001	老年养护区铺装拆除及修复	1、6cm厚块石碎拼 2、3cm厚M7.5水泥砂浆 3、15cm厚C20水泥混凝土垫层 4、10cm厚碎石基层	m2	50	136.2	6810	
5	040203007001	彩色混凝土	1.50mm厚C25彩色强固透水混凝土面层 2.150mmC20透水混凝土垫层 3.150mm厚级配碎石垫层 4.素土夯实，夯实系数≥93% 5.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	28.37	133.1	3776.05	
本页小计							54357.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010507001001	坡道	1.素土夯实 2.300mm厚3:7灰土垫层 3.100mm厚C15混凝土垫层 4.参考图集:12YJ12 5.其他未尽事宜详见图纸和规范要求	m2	8.10	89.32	723.49	
7	010507004001	台阶	1.素土夯实 2..60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 8.其他未尽事宜详见图纸和规范要求	m2	2.64	64.86	171.23	
8	040203008002	田埂路	1.6cm厚95水泥砖6*12*24 2.3cm厚M7.5水泥砂浆 3.15cm厚碎石垫层 4.素土夯实93%	m2	298.65	93.43	27902.87	
		分部小计					83155.52	
		景观					74737.75	
1	050102001001	高杆月季	1.种类:高杆月季 2.胸径或干径:胸径5-6，冠幅100-120 3.养护期：满足设计要求	株	34	130.58	4439.72	
2	050102001002	百日红	1.种类:百日红 2.胸径或干径:胸径7-9，冠幅150-200 3.养护期：满足设计要求	株	6	179.72	1078.32	
3	050102001003	红叶李	1.种类:红叶李 2.胸径：8-10，冠幅200-300 3.养护期:满足设计要求	株	18	179.72	3234.96	
4	050102001004	窝竹	1.种类:窝竹 2.干径4-5 3.养护期:满足设计要求	墩	6	168.45	1010.7	
本页小计							38561.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	050102001005	地被月季	1.种类:地被月季 2.胸径或干径:,冠幅100-120 3.养护期：满足设计要求	m2	261.5	50.62	13237.13	
6	050102008001	红叶石楠	1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.高度：50-70,冠幅：30-40，12株/m2 3.袋苗移栽,叶茂,有叶脚,以不露土为原则 4.养护方式：满足设计要求	m2	56.29	53.56	3014.89	
7	050102001006	红花酢浆草	1.种类:红花酢浆草 2.养护期:满足设计要求	m2	360.42	24.67	8891.56	
8	050102008002	太阳花+雏菊+三色堇	1.苗木、花卉种类:太阳花+雏菊+三色堇 混种 2.12-15株/m2 3.袋苗移栽,叶茂,有叶脚,以不露土为原则 4.养护方式：满足设计要求	m2	515.04	33.57	17289.89	
9	050102001007	四季花带	1.种类:四季花带 2.养护期:满足设计要求	m2	445.29	50.62	22540.58	
		分部小计					74737.75	
		措施项目						
本页小计							64974.05	
合　计							157893.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（主要清单）

工程名称：老年养护区　　　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘）石	计量单位	m	工程量	304

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-44	侧缘石安砌 缘石 石质	100m	0.01	527.3	5784.64		31.46	5.27	57.85		0.31
人工单价		小计						5.27	57.85		0.31
152.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								63.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	57.85	-	
	材料费小计			-	57.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧(平、缘）石	计量单位	m	工程量	244.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-50	侧平石安砌 连接型 不勾缝	100m	0.01	1476.6	4287.45		87.99	14.77	42.87		0.88
人工单价		小计						14.77	42.87		0.88
152.54元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	42.87	-	
	材料费小计			-	42.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 3 页　共 17 页

项目编码	01B001	项目名称	花坛	计量单位	米	工程量	68.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B018	花坛	米	1		150				150		
人工单价		小计							150		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									150		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	150	-	
	材料费小计			-	150	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	040203008001	项目名称	老年养护区铺装拆除及修复	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-28 + 2-2-29 * -10	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	242.36	1500.36	282.16	20.08	2.42	15	2.82	0.2
借2-3-48 H80210575 80210557	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C20】	100m2	0.01	1543.64	5662.77		89.45	15.44	56.63		0.9
B015	6CM块石	m2	1		42.8				42.8		
人工单价		小计						17.86	114.43	2.82	1.1
155.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								136.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合	kg	0.055	4.7	0.26		
	碎石 综合	m3	0.1326	112	14.85		
	其他材料费			-	99.32	-	
	材料费小计			-	114.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	040203007001	项目名称	彩色混凝土	计量单位	m2	工程量	28.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-28 + 2-2-29 * -5	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	362.36	2250.53	282.16	27.36	3.62	22.51	2.82	0.28
借2-3-48 H80210575 80210557	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C20】	100m2	0.01	1543.64	5662.77		89.45	15.44	56.63		0.9
借2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):5 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1096.62	1931.5		63.09	10.97	19.32		0.64
人工单价		小计						30.03	98.46	2.82	1.82
155.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								133.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合	kg	-0.005	4.7	-0.02		
	铁件 综合	kg	0.055	4.7	0.26		
	碎石 综合	m3	0.1989	112	22.28		
	其他材料费			-	75.94	-	
	材料费小计			-	98.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 6 页　共 17 页

项目编码	010507001001	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	8.10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	653.34	929.42	12.32	25.87	19.6	27.88	0.37	0.77
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.01	458.14	3586.39		24.56	4.58	35.86		0.25
人工单价		小计						24.18	63.74	0.37	1.02
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								89.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料薄膜	m2	0.4778	0.24	0.11		
	其他材料费			-	63.63	-	
	材料费小计			-	63.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	2.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-50	现浇混凝土 台阶	10m2水平投影面积	0.1	177.87	461.08		9.56	17.79	46.11		0.96
人工单价		小计						17.79	46.11		0.96
123.78元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								64.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料薄膜	m2	0.6626	0.24	0.16		
	土工布	m2	0.126	8.4	1.06		
	其他材料费			-	44.89	-	
	材料费小计			-	46.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	040203008002	项目名称	田埂路	计量单位	m2	工程量	298.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-28 + 2-2-29 * -5	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	362.36	2250.53	282.16	27.36	3.62	22.51	2.82	0.28
借2-4-18 换	人行道块料铺设 普通型砖 水泥砂浆 【换为现拌砂浆】	100m2	0.01	1200.66	5145.55	7.7	66.82	12.01	51.46	0.08	0.67
人工单价		小计						15.63	73.97	2.9	0.95
148.84元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								93.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.1989	112	22.28		
	其他材料费			-	51.68	-	
	材料费小计			-	73.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	050102001001	项目名称	高杆月季	计量单位	株	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-63	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	1		0.31		0.55		0.31		0.55
借1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1		11.9	2.09	0.73		11.9	2.09	0.73
人工单价		小计							12.21	2.09	1.28
0元/工日		未计价材料费						115			
清单项目综合单价								130.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高杆月季	株	1	115	115		
	其他材料费			-	12.22	-	
	材料费小计			-	127.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	050102001002	项目名称	百日红	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	1		0.63	12.72	1.65		0.63	12.72	1.65
借1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1		11.9	2.09	0.73		11.9	2.09	0.73
人工单价		小计							12.53	14.81	2.38
0元/工日		未计价材料费						150			
清单项目综合单价								179.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	百日红	株	1	150	150		
	其他材料费			-	12.53	-	
	材料费小计			-	162.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	050102001003	项目名称	红叶李	计量单位	株	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	1		0.63	12.72	1.65		0.63	12.72	1.65
借1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1		11.9	2.09	0.73		11.9	2.09	0.73
人工单价		小计							12.53	14.81	2.38
0元/工日		未计价材料费						150			
清单项目综合单价								179.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	百日红	株	1	150	150		
	其他材料费			-	12.53	-	
	材料费小计			-	162.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	050102001004	项目名称	窝竹	计量单位	墩	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-93	栽植竹类(散生竹) 胸径(在cm以内) 2	株	10		0.1		0.09		1		0.9
借1-X104	后期管理费 散生竹	株	3		2.26	1.33	0.26		6.78	3.99	0.78
人工单价		小计							7.78	3.99	1.68
0元/工日		未计价材料费						155			
清单项目综合单价								168.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	窝竹	株	10	15.5	155		
	其他材料费			-	7.83	-	
	材料费小计			-	162.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	050102001005	项目名称	地被月季	计量单位	m2	工程量	261.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-X158	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株以内/m2 25	10m2	0.1		2.03		3.61		0.2		0.36
借1-169	后期管理费 色带	m2	1		3.03	1.66	0.37		3.03	1.66	0.37
人工单价		小计							3.23	1.66	0.73
0元/工日		未计价材料费						45			
清单项目综合单价								50.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地被月季	m2	1	45	45		
	其他材料费			-	3.23	-	
	材料费小计			-	48.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	050102008001	项目名称	红叶石楠	计量单位	m2	工程量	56.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-169	后期管理费 色带	m2	1		3.03	1.66	0.37		3.03	1.66	0.37
借1-X157	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株以内/m2 16	10m2	0.1		1.82		3.2		0.18		0.33
人工单价		小计							3.21	1.66	0.7
0元/工日		未计价材料费						48			
清单项目综合单价								53.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	红叶石楠	m2	1	48	48		
	其他材料费			-	3.21	-	
	材料费小计			-	51.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 15 页　共 17 页

项目编码	050102001006	项目名称	红花酢浆草	计量单位	m2	工程量	360.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-185	草皮铺种 满铺	10m2	0.1		3.14		4.4		0.31		0.44
借1-190	后期管理费 冷草	m2	1		4.51	2.23	0.13		4.51	2.23	0.13
人工单价		小计							4.82	2.23	0.57
0元/工日		未计价材料费						17.05			
清单项目综合单价								24.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	红花酢浆草	m2	1.1	15.5	17.05		
	其他材料费			-	4.83	-	
	材料费小计			-	21.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	050102008002	项目名称	太阳花+雏菊+三色堇	计量单位	m2	工程量	515.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-169	后期管理费 色带	m2	1		3.03	1.66	0.37		3.03	1.66	0.37
借1-X157	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株以内/m2 16	10m2	0.1		1.82		3.2		0.18		0.33
人工单价		小计							3.21	1.66	0.7
0元/工日		未计价材料费						28			
清单项目综合单价								33.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	太阳花+雏菊+三色堇 混种	m2	1	28	28		
	其他材料费			-	3.21	-	
	材料费小计			-	31.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	050102001007	项目名称	四季花带	计量单位	m2	工程量	445.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-X158	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株以内/m2 25	10m2	0.1		2.03		3.61		0.2		0.36
借1-169	后期管理费 色带	m2	1		3.03	1.66	0.37		3.03	1.66	0.37
人工单价		小计							3.23	1.66	0.73
0元/工日		未计价材料费						45			
清单项目综合单价								50.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	四季花带	m2	1	45	45		
	其他材料费			-	3.23	-	
	材料费小计			-	48.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1546.33			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
		合 计			1546.33			

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
　2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	花坛	米			150						
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：老年养护区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：老年养护区　　　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1384.02		1384.02
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1384.02		1384.02
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	160823.62	9	14474.13
合计					15858.15

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

中华人民共和国一级注册造价工程师 王飘飘 B11214100004696 河南□□建设有限公司 有效期至：2025年08月16日

主要材料价格表

工程名称： 老年养护区 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	5.619039	0.24	1.35
2	02270133@1	土工布		m2	0.33264	8.4	2.79
3	03210593@2	铁件	综合	kg	-0.14185	4.7	-0.67
4	03210593@3	铁件	综合	kg	4.31035	4.7	20.26
5	04050173@1	碎石	综合	m3	71.674278	112	8027.52

儿童综合楼外部消防通道 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：儿童综合楼外部消防通道

投 标 总 价　(小写)：280,424.88

(大写)：贰拾捌万零肆佰贰拾肆元捌角捌分

投　标　人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编　制　人：_____
(造价人员签字盖专用章)

时　　间：　　年　　月　　日

总　说　明

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　第 1 页 共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	248742.2	
1.1	道路	171571.04	
1.2	景观	77171.16	
2	措施项目	4512.49	
2.1	其中：安全文明施工费	4512.49	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	4015.84	—
4.1	定额规费	4015.84	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	257270.53	
6	增值税	23154.35	—
7	含税工程造价合计	280424.88	
投标报价合计=1+2+3+4+6		280,424.88	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		道路					171571.04	
1	040203007001	彩色混凝土	1.50mm厚C25彩色强固透水混凝土面层 2.150mmC20透水混凝土垫层 3.150mm厚级配碎石垫层 4.素土夯实，夯实系数≥93% 5.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	974.93	133.1	129763.18	
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.花岗岩缘石70*25*15 2.3cm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.7cm厚c20混凝土垫层 4.150厚透水级配碎石垫层 5.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	422.28	63.43	26785.22	
3	040204004002	安砌侧(平、缘)石	平缘石 1.10*15*50花岗岩平石 2.30mm厚M7.5水泥砂浆 3.20mm厚C20细石混凝土 4.素土夯实,夯实系数≥0.95 5.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	202.73	58.52	11863.76	
4	050301005001	点风景石	景石 1块径0.6m-0.8m,高0.6-1.0m，千层石石料约200kg。	块	2	1579.44	3158.88	
		分部小计					171571.04	
		景观					77171.16	
1	050102001001	高杆月季	1.种类:高杆月季 2.胸径或干径:胸径5-6，冠幅100-120 3.养护期：满足设计要求	株	56	130.58	7312.48	
本页小计							178883.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	050102001002	百日红	1.种类:百日红 2.胸径或干径:胸径7-9，冠幅150-200 3.养护期：满足设计要求	株	7	179.72	1258.04	
3	050102001003	红叶李	1.种类:红叶李 2.胸径：8-10，冠幅200-300 3.养护期:满足设计要求	株	12	179.72	2156.64	
4	050102001004	窝竹	1.种类:窝竹 2.干径4-5 3.养护期:满足设计要求	墩	7	168.45	1179.15	
5	050102001005	红叶石楠	1.种类:红叶石楠 2.H120-150，冠幅120-150 3.养护期:满足设计要求	株	9	131.76	1185.84	
6	050102001006	桂花	1.种类:桂花 2.D12-15，H350-400，P350-380 3.养护期:满足设计要求	株	27	273.88	7394.76	
7	050102001007	地被月季	1.种类:地被月季 2.胸径或干径:，冠幅100-120 3.养护期：满足设计要求	m2	125.55	50.62	6355.34	
8	050102008001	欧石竹	1.苗木、花卉种类:欧石竹 2.高度：20-30，冠幅：10-20，12株/m2 3.袋苗移栽,叶茂,有叶脚,以不露土为原则 4.养护方式：满足设计要求	m2	529.3	27.57	14592.8	
本页小计							34122.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050102008002	小叶黄杨	1.苗木、花卉种类:大叶黄杨 2.高度：50-70，冠幅：30-40，12株/m2 3.袋苗移栽,叶茂,有叶脚,以不露土为原则 4.养护方式：满足设计要求	m2	230.76	40.56	9359.63	
10	050102008003	红叶石楠	1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.高度：50-70，冠幅：30-40，12株/m2 3.袋苗移栽,叶茂,有叶脚,以不露土为原则 4.养护方式：满足设计要求	m2	291.98	53.57	15641.37	
11	050102001008	红花酢浆草	1.种类:红花酢浆草 2.养护期:满足设计要求	m2	358.22	24.67	8837.29	
12	050102008004	太阳花+雏菊+三色堇	1.苗木、花卉种类:太阳花+雏菊+三色堇 混种 2.12-15株/m2 3.袋苗移栽,叶茂,有叶脚,以不露土为原则 4.养护方式：满足设计要求	m2	56.55	33.56	1897.82	
		分部小计					77171.16	
		措施项目						
本页小计							35736.11	
合　计							248742.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（主要清单）

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	040203007001	项目名称	彩色混凝土	计量单位	m2	工程量	974.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-28 + 2-2-29 * -5	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	362.36	2250.53	282.16	27.36	3.62	22.51	2.82	0.28
借2-3-48 H80210575 80210557	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C20】	100m2	0.01	1543.64	5662.77		89.45	15.44	56.63		0.9
借2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):5 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1096.62	1931.5		63.09	10.97	19.32		0.64
人工单价		小计						30.03	98.46	2.82	1.82
155.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								133.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合	kg	-0.005	4.7	-0.02		
	铁件 综合	kg	0.055	4.7	0.26		
	碎石 综合	m3	0.1989	112	22.28		
	其他材料费			-	75.94	-	
	材料费小计			-	98.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘）石	计量单位	m	工程量	422.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-44	侧缘石安砌 缘石 石质	100m	0.01	527.3	5784.64		31.46	5.27	57.85		0.31
人工单价		小计						5.27	57.85		0.31
152.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								63.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	花岗岩缘石70*25*15	m	1.01	55.2	55.75		
	其他材料费			-	2.09	-	
	材料费小计			-	57.85	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧(平、缘）石	计量单位	m	工程量	202.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-50	侧平石安砌 连接型 不勾缝	100m	0.01	1476.6	4287.45		87.99	14.77	42.87		0.88
人工单价		小计						14.77	42.87		0.88
152.54元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	42.87	-	
	材料费小计			-	42.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	050301005001	项目名称	点风景石	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-198	布置景石 单件重量(t以内)5	块	1		1235.57	318.47	25.4		1235.57	318.47	25.4
人工单价		小计							1235.57	318.47	25.4
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1579.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	1235.56	-	
	材料费小计			-	1235.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	050102001001	项目名称	高杆月季	计量单位	株	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-63	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	1		0.31		0.55		0.31		0.55
借1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1		11.9	2.09	0.73		11.9	2.09	0.73
人工单价		小计							12.21	2.09	1.28
0元/工日		未计价材料费						115			
清单项目综合单价								130.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高杆月季	株	1	115	115		
	其他材料费			-	12.22	-	
	材料费小计			-	127.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 6 页　共 16 页

项目编码	050102001002	项目名称	百日红	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	1		0.63	12.72	1.65		0.63	12.72	1.65
借1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1		11.9	2.09	0.73		11.9	2.09	0.73
人工单价		小计							12.53	14.81	2.38
0元/工日		未计价材料费						150			
清单项目综合单价								179.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	百日红	株	1	150	150		
	其他材料费			-	12.53	-	
	材料费小计			-	162.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 7 页　共 16 页

项目编码	050102001003	项目名称	红叶李	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	1		0.63	12.72	1.65		0.63	12.72	1.65
借1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1		11.9	2.09	0.73		11.9	2.09	0.73
人工单价		小计							12.53	14.81	2.38
0元/工日		未计价材料费						150			
清单项目综合单价								179.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	百日红	株	1	150	150		
	其他材料费			-	12.53	-	
	材料费小计			-	162.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	050102001004	项目名称	窝竹	计量单位	墩	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-93	栽植竹类(散生竹) 胸径(在cm以内) 2	株	10		0.1		0.09		1		0.9
借1-X104	后期管理费 散生竹	株	3		2.26	1.33	0.26		6.78	3.99	0.78
人工单价		小计							7.78	3.99	1.68
0元/工日		未计价材料费						155			
清单项目综合单价								168.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	窝竹	株	10	15.5	155		
	其他材料费			-	7.83	-	
	材料费小计			-	162.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 9 页　共 16 页

项目编码	050102001005	项目名称	红叶石楠	计量单位	株	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	1		0.31		0.55		0.31		0.55
借1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1		4.12	1.34	0.44		4.12	1.34	0.44
人工单价		小计							4.43	1.34	0.99
0元/工日		未计价材料费						125			
清单项目综合单价								131.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	红叶石楠	株	1	125	125		
	其他材料费			-	4.43	-	
	材料费小计			-	129.44	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 10 页　共 16 页

项目编码	050102001006	项目名称	桂花	计量单位	株	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	1		1.66	29.83	3.87		1.66	29.83	3.87
借1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1		14.88	2.45	1.19		14.88	2.45	1.19
人工单价		小计							16.54	32.28	5.06
0元/工日		未计价材料费						220			
清单项目综合单价								273.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	桂花	株	1	220	220		
	其他材料费			-	16.54	-	
	材料费小计			-	236.54	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 11 页　共 16 页

项目编码	050102001007	项目名称	地被月季	计量单位	m2	工程量	125.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-X158	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株以内/m2 25	10m2	0.1		2.03		3.61		0.2		0.36
借1-169	后期管理费 色带	m2	1		3.03	1.66	0.37		3.03	1.66	0.37
人工单价		小计							3.23	1.66	0.73
0元/工日		未计价材料费						45			
清单项目综合单价								50.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地被月季	m2	1	45	45		
	其他材料费			-	3.23	-	
	材料费小计			-	48.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	050102008001	项目名称	欧石竹	计量单位	m2	工程量	529.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-169	后期管理费 色带	m2	1		3.03	1.66	0.37		3.03	1.66	0.37
借1-X157	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株以内/m2 16	10m2	0.1		1.82		3.2		0.18		0.33
人工单价		小计							3.21	1.66	0.7
0元/工日		未计价材料费						22			
清单项目综合单价								27.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	欧石竹	m2	1	22	22		
	其他材料费			-	3.21	-	
	材料费小计			-	25.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	050102008002	项目名称	小叶黄杨	计量单位	m2	工程量	230.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-169	后期管理费 色带	m2	1		3.03	1.66	0.37		3.03	1.66	0.37
借1-X157	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株以内/m2 16	10m2	0.1		1.82		3.2		0.18		0.33
人工单价		小计							3.21	1.66	0.7
0元/工日		未计价材料费						35			
清单项目综合单价								40.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	大叶黄杨	m2	1	35	35		
	其他材料费			-	3.21	-	
	材料费小计			-	38.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 14 页　共 16 页

项目编码	050102008003	项目名称	红叶石楠	计量单位	m2	工程量	291.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-169	后期管理费 色带	m2	1		3.03	1.66	0.37		3.03	1.66	0.37
借1-X157	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株以内/m2 16	10m2	0.1		1.82		3.2		0.18		0.33
人工单价		小计							3.21	1.66	0.7
0元/工日		未计价材料费						48			
清单项目综合单价								53.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	红叶石楠	m2	1	48	48		
	其他材料费			-	3.21	-	
	材料费小计			-	51.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	050102001008	项目名称	红花酢浆草	计量单位	m2	工程量	358.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-185	草皮铺种 满铺	10m2	0.1		3.14		4.4		0.31		0.44
借1-190	后期管理费 冷草	m2	1		4.51	2.23	0.13		4.51	2.23	0.13
人工单价		小计							4.82	2.23	0.57
0元/工日		未计价材料费							17.05		
清单项目综合单价									24.67		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	红花酢浆草	m2	1.1	15.5	17.05		
	其他材料费			-	4.83	-	
	材料费小计			-	21.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 16 页　共 16 页

项目编码	050102008004	项目名称	太阳花+雏菊+三色堇	计量单位	m2	工程量	56.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-169	后期管理费 色带	m2	1		3.03	1.66	0.37		3.03	1.66	0.37
借1-X157	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株以内/m2 16	10m2	0.1		1.82		3.2		0.18		0.33
人工单价		小计							3.21	1.66	0.7
0元/工日		未计价材料费						28			
清单项目综合单价								33.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	太阳花+雏菊+三色堇 混种	m2	1	28	28		
	其他材料费			-	3.21	-	
	材料费小计			-	31.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		4512.49			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
		合 计			4512.49			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1．“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2．按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：儿童综合楼外部消防通道　　　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	4015.84		4015.84
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	4015.84		4015.84
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	257270.53	9	23154.35
合 计					27170.19

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称：　儿童综合楼外部消防通道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03210593@2	铁件	综合	kg	-4.87465	4.7	-22.91
2	03210593@3	铁件	综合	kg	53.62115	4.7	252.02
3	04050173@1	碎石	综合	m3	193.913577	112	21718.32
4	36070401@5	花岗岩缘石70*25*15		m	426.5028	55.2	23542.95

河南北合建设有限公司 4102250136031

儿童活动区 工程

投 标 总 价

投 标 人：

(单位盖章)

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：儿童活动区

投 标 总 价　(小写)：327,021.43

(大写)：叁拾贰万柒仟零贰拾壹元肆角叁分

投　标　人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编　制　人：_____

(造价人员签字盖专用章)

时　　间：　　年　月　日

总　说　明

工程名称：儿童活动区　　第 1 页 共 1 页




表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：儿童活动区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	288328.46	
1.1	道路	271057.19	
1.2	景观	17271.27	
2	措施项目	5904.95	
2.1	其中：安全文明施工费	5904.95	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	5786.25	—
4.1	定额规费	5786.25	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	300019.66	
6	增值税	27001.77	—
7	含税工程造价合计	327021.43	
投标报价合计=1+2+3+4+6		327,021.43	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿童活动区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路					271057.19	
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	平缘石 1.10*15*50花岗岩平石 2.30mm厚M7.5水泥砂浆 3.20mm厚C20细石混凝土 4.素土夯实,夯实系数≥0.95 5.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	190.55	58.52	11150.99	
2	041001001001	塑胶场地硬化	1、6mm厚透气型塑胶面层黑橡胺颗粒找平 2、50mm厚细粒式沥青砼喷洒入画沥青一道 3、200mm厚透水级配碎石垫层 4、400mm砂砾石垫层,分两层压实 5、素土夯实,夯实系数≥0.95 6、其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	1082.85	223.37	241876.2	
3	04B001	七彩沙坑	1.沙坑边缘防护由院方自理购置软包材料处理 2.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	15.1	500	7550	
4	04B002	水池	1.水池边缘防护由院方自理购置软包材料处理 2.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	26.2	400	10480	
		分部小计					271057.19	
		景观					17271.27	
1	050102001001	高杆月季	1.种类:高杆月季 2.胸径或干径:胸径5-6，冠幅100-120 3.养护期：满足设计要求	株	9	130.58	1175.22	
本页小计							272232.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿童活动区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	050102001002	窝竹	1.种类:窝竹 2.干径4-5 3.养护期:满足设计要求	墩	2	168.45	336.9	
3	050102001003	红叶石楠	1.种类:红叶石楠 2.H120-150，冠幅120-150 3.养护期:满足设计要求	株	5	131.76	658.8	
4	050102001004	桂花	1.种类:桂花 2.D12-15，H350-400，P300-350 3.养护期:满足设计要求	株	2	273.88	547.76	
5	050102001005	红花酢浆草	1.种类:红花酢浆草 2.养护期:满足设计要求	m2	523.7	24.67	12919.68	
6	050102001006	百慕大草皮	1.种类:百慕大草皮 2.矮生百幕大草皮 10 月追播多年生黑麦草,满铺 3.养护期:满足设计要求	m2	66.19	24.67	1632.91	
		分部小计					17271.27	
		措施项目						
本页小计							16096.05	
合　计							288328.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（主要清单）

工程名称：儿童活动区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

<table>
<tr><th rowspan="3">序号</th><th rowspan="3">项目编码</th><th rowspan="3">项目名称</th><th rowspan="3">项目特征描述</th><th rowspan="3">计量单位</th><th rowspan="3">工程量</th><th colspan="3">金 额(元)</th></tr>
<tr><th rowspan="2">综合单价</th><th rowspan="2">合 价</th><th>其中</th></tr>
<tr><th>暂估价</th></tr>
<tr><td colspan="7">本页小计</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合 计</td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：儿童活动区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘）石	计量单位	m	工程量	190.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-50	侧平石安砌 连接型 不勾缝	100m	0.01	1476.6	4287.45		87.99	14.77	42.87		0.88
人工单价		小计						14.77	42.87		0.88
152.54元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	42.87	-	
	材料费小计			-	42.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：儿童活动区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 2 页　共 10 页

项目编码	041001001001	项目名称	塑胶场地硬化	计量单位	m2	工程量	1082.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1-8	垫层 砂砾石	10m3	0.02	926.72	1399.26	27.84	32.21	18.53	27.99	0.56	0.65
借2-2-28	碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	482.34	3000.7	282.16	34.64	4.82	30.01	2.82	0.35
借2-3-46	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	205.45	6091.22	426.21	16.64	2.05	60.91	4.26	0.17
11-HA3 + 11 -HA4 * -3	塑胶地面 厚度9mm 实际厚度(mm):6	100m2	0.01	1873.72	4991.03	108.05	52.52	18.74	49.91	1.08	0.52
人工单价		小计						44.14	168.82	8.72	1.69
147.08元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								223.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子中砂	m3	0.0858	120	10.3		
	砾石 40	m3	0.2042	85	17.36		
	碎石 综合	m3	0.2652	112	29.7		
	预聚体(甲组分)	kg	1.252	15.2	19.03		
	色浆(乙组分)	kg	5.018	2.85	14.3		
	其他材料费			-	78.48	-	
	材料费小计			-	169.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：儿童活动区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码		04B001		项目名称		七彩沙坑		计量单位	m2	工程量	15.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B019	七彩沙坑	m2	1		500				500		
人工单价		小计							500		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								500			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		500		-	
	材料费小计					-		500		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：儿童活动区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 4 页　共 10 页

项目编码	04B002	项目名称	水池	计量单位	m2	工程量	26.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B020	水池	m2	1		400				400		
人工单价		小计							400		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								400			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	400	-	
	材料费小计			-	400	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：儿童活动区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	050102001001	项目名称	高杆月季	计量单位	株	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-63	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	1		0.31		0.55		0.31		0.55
借1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1		11.9	2.09	0.73		11.9	2.09	0.73
人工单价		小计							12.21	2.09	1.28
0元/工日		未计价材料费						115			
清单项目综合单价								130.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高杆月季	株	1	115	115		
	其他材料费			-	12.22	-	
	材料费小计			-	127.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：儿童活动区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	050102001002	项目名称	窝竹	计量单位	墩	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-93	栽植竹类(散生竹) 胸径(在cm以内) 2	株	10		0.1		0.09		1		0.9
借1-X104	后期管理费 散生竹	株	3		2.26	1.33	0.26		6.78	3.99	0.78
人工单价		小计							7.78	3.99	1.68
0元/工日		未计价材料费						155			
清单项目综合单价								168.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	窝竹	株	10	15.5	155		
	其他材料费			-	7.83	-	
	材料费小计			-	162.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：儿童活动区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	050102001003	项目名称	红叶石楠	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	1		0.31		0.55		0.31		0.55
借1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1		4.12	1.34	0.44		4.12	1.34	0.44
人工单价		小计							4.43	1.34	0.99
0元/工日		未计价材料费						125			
清单项目综合单价								131.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	红叶石楠	株	1	125	125		
	其他材料费			-	4.43	-	
	材料费小计			-	129.44	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：儿童活动区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　

项目编码	050102001004	项目名称	桂花	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	1		1.66	29.83	3.87		1.66	29.83	3.87
借1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1		14.88	2.45	1.19		14.88	2.45	1.19
人工单价		小计							16.54	32.28	5.06
0元/工日		未计价材料费						220			
清单项目综合单价								273.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	桂花	株	1	220	220		
	其他材料费			-	16.54	-	
	材料费小计			-	236.54	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：儿童活动区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 9 页　共 10 页

项目编码	050102001005	项目名称	红花酢浆草	计量单位	m2	工程量	523.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-185	草皮铺种 满铺	10m2	0.1		3.14		4.4		0.31		0.44
借1-190	后期管理费 冷草	m2	1		4.51	2.23	0.13		4.51	2.23	0.13
人工单价		小计							4.82	2.23	0.57
0元/工日		未计价材料费						17.05			
清单项目综合单价								24.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	红花酢浆草	m2	1.1	15.5	17.05		
	其他材料费			-	4.83	-	
	材料费小计			-	21.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：儿童活动区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 10 页　共 10 页

项目编码	050102001006	项目名称	百慕大草皮	计量单位	m2	工程量	66.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-185	草皮铺种 满铺	10m2	0.1		3.14		4.4		0.31		0.44
借1-190	后期管理费 冷草	m2	1		4.51	2.23	0.13		4.51	2.23	0.13
人工单价		小计							4.82	2.23	0.57
0元/工日		未计价材料费						17.05			
清单项目综合单价								24.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	百慕大草皮	m2	1.1	15.5	17.05		
	其他材料费			-	4.83	-	
	材料费小计			-	21.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：儿童活动区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		5904.95			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
		合　计			5904.95			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：儿童活动区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：儿童活动区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：儿童活动区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	沙坑	m2			500						
2	爱心水池	m2			400						
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：儿童活动区　　　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：儿童活动区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：儿童活动区　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	–	–		–	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：儿童活动区　　　　　　　　　　　标段：南阳市福利院综合环境整治提升工程　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	5786.25		5786.25
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	5786.25		5786.25
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	300019.66	9	27001.77
		合 计			32788.02

编制人（造价人员）：　　　　　　　　　　复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称： 儿童活动区

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	04030147@1	砂子中砂		m3	92.951844	120	11154.22
2	04050135@1	砾石	40	m3	221.11797	85	18795.03
3	04050173@2	碎石	综合	m3	287.17182	112	32163.24
4	BC9008@1	预聚体(甲组分)		kg	1355.7282	15.2	20607.07
5	BC9009@1	色浆(乙组分)		kg	5433.7413	2.85	15486.16