

供货合同

甲方：汤阴县职业技术教育中心

乙方：河南景帆建筑工程有限公司

乙方通过招标取得 汤阴县职业技术教育中心信息化及运动场实训设备采购项目 2 包 供货资格，经双方协商一致，签订本合同：

一、本合同所指货物为此次招标采购的货物（详见清单），合同总价款为 727849.09 元（大写：柒拾贰万柒仟捌佰肆拾玖元零玖分）。本合同为固定总价合同，不因人工、材料和设备等价格的波动而影响合同价款。

二、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

1、乙方提供的货物是全新的货物，以出厂合格证为准。

2、售后服务：

（1）在质保期内的工作包括常规检查、调整；质保期内，因质量问题造成设备不能正常使用的，乙方负责免费维修或更换配件，期限为接到甲方告知时间7日内。

（2）质保期外的服务：乙方对所有产品及零配件，将参照届时市场价格的80%向甲方提供，因维修服务而产生的差旅费由乙方承担。

（3）人员培训：设备安装完成后，乙方免费对甲方安排的人员进行技术培训，直到甲方人员熟练操作或掌握为准。培训方式：相关专业技术人员到现场现场培训。

三、交货时间、地点、方式：

合同生效后，乙方应于 2025 年 1 月 12 日前将货物带包装送达甲方指

定地点，并安装调试完毕，具备正常使用及验收条件。货物运送产生的费用由乙方负责；乙方在交付货物时应向甲方提供货物的合格证书。

四、验收程序和要求

1、验收时间：所供货物安装调试完成、具备正常使用及验收条件时，经乙方申请，由甲方负责组织验收。

2、验收报告：验收合格后，由验收专家组出具验收报告。

五、付款方式：合同履约前甲方向乙方预付50%的合同资金，项目验收合格，甲方收到乙方正式税票后向财政部门申请支付清剩余货款。

六、责任和义务

1、甲方的责任和义务

(1) 对乙方供货安装调试工作提供必要的场地、给予必要的协助。

(2) 按时验收、及时支付资金。

(3) 遵守国家法律法规，不得要求乙方虚开发票，不得向乙方索要“好处”、“回扣”、“礼品”，或要求乙方提供合同以外的其他物品或服务。

(4) 对乙方未按合同约定履约在验收报告中注明违约情形和事项，应及时通知财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向市场监管等行政执法部门举报。

(5) 其他法律法规规定应尽的义务。

2、乙方的责任和义务

(1) 严格按国家规定的产品质量及服务承诺执行，保质、按期履行。保证提供全新正规产品，不得以次充好；提供优质服务，出现故障及时响应、上门维修。

(2) 不得将合同权利义务全部或部分转让给第三人。

(3) 验收合格前，对货物和人员的安全负责，应采取安全措施，确保人员、材料、设备和设施的安全，防止货物验收合格前的人身伤害和财产损失。应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。

(4) 遵守法律，依法纳税。

(5) 遵守职业道德和行业规范，坚决杜绝送礼、回扣、报销费用等一切不正当竞争行为和商业贿赂行为；对甲方索要回扣、礼品等违规行为，应当向区财政局政府采购管理办公室及相关执法机关举报。

(6) 其他法律法规规定应尽的义务。

七、违约责任：

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，向乙方偿付拒收拒付部分货物款总额3%的违约金。

2、乙方所交货物的规格型号、技术要求、质量品质等不符合合同规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而产生的全部费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

3、乙方不能按合同规定交付货物的，乙方向甲方支付未交付部分货物款总额 3 %违约金。

4、乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付逾期交货部分货款总值 1%赔偿费。（备注：如遇疫情管控、暴雨和施工条件影响的，乙方应及时给甲方沟通，在征得甲方同意后可相应顺延供货时间。）

八、因货物质量问题发生争议，由甲方所在地市场监督管理部门进行质量鉴定。鉴定费由责任方承担。

九、因履行本合同发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的采用下列任一种方式解决：

(一) 提交安阳仲裁委员会仲裁;

(二) 依法向人民法院起诉。

十一、附则:

本合同经甲乙双方代表签字、加盖公章后生效。本合同一式四份, 甲乙双方各持两份。

甲方: 汤阴县职业技术教育中心

地址: 汤阴县城西五里岗中段



乙方: 河南景帆建筑工程有限公司

地址: 汤阴县白营镇中华路中段(碧桂园2单元2层)



开户行: 中国建设银行汤阴支行

账号: 41050160620800001260

法定代表人:

委托代理人:

法定代表人:

委托代理人:

2024 年 12 月 12 日

汤阴县职业技术教育中心信息化及运动场实训设备采购项目

目 2 包报价表（货物清单）

序号	产品名称	品牌型号规格	节能标志认证证书号、中国环境标志认证证书编号(按需填列或删除)	单位	数量	单价	小计
1	足球场草皮	乔师傅: 1、场地: 长 54.59m, 宽 34.1m, 草丝高度: 5cm 国标, 减四角半圆缓冲共 1857 m², 草密度 ≥10500 簇/m², 磅重 ≥7000/m²。石英砂填充 ≥25 公斤/m²; 2、EPDM 颗粒要求: EPDM 颗粒填充 ≥3 公斤/m²; 冲击吸收 20-50%、垂直变形 0.6-3.0mm、抗滑值≥47 BPN (湿测, 20℃左右); 拉伸强度 ≥0.4MPa、拉断伸长率 ≥120%、阻燃性能 I 级; 高聚物总量 ≥25%; 气味等级 ≤2 级, 且有害物质含量的检测结果全为未检出, 符合 GB36246-2018; 3、耐人工气候老化 6100 小时草丝拉断力 ≥20N。草丝耐磨损 ≥60 万次, 草丝耐磨性保留率 ≥95%, 符合 GB36246-2018、GB/T14833-2020、GB/T20394-2019,	中国环境标志认证证书编号: CEC-EL (II) -1704-2023	m ²	1857	99.7	185142.9
2	足球场围网	定制; 总长 162.69m*4m 高=650.76 m², 下层 2m 钢制 焊接钢片网, 带一扇门。(网格密度 ≤5cm*5cm, 丝径 ≥4mm)。上层 2 米国标勾花网 (丝径 ≥ 4mm)。		m ²	650.76	89.5	58243.02
3	夜间灯	杰耀; 双头共 240W LED 太阳能电池板灯	节能认证证书号: CQC20701280145;	套	20	2300	46000

		组 50 安时大 容量电池，灯杆高度 ≥8m。					
4	夜间灯	杰耀： 单头 120W LED 太阳能电池板灯组 50 安时大容 量电池，无灯杆。	节能认证证书号： CQC20701280145；	套	10	899.9	8999
5	足球门	飞盛； 钢制结构，按球场实际尺寸定制，尼 龙球网， 固定安装。		套	2	1000	2000
6	塑胶跑道	乔师傅； 1、塑胶跑道规格：8 人道，每道宽 1.2m，加 两侧缓冲各 0.4m，总宽 10.4m。（长 65m、宽 44.5m）*2= 总长度 219m 总面积 2207.3 m ² （总 面积 2277.6 m ² 减 2 个角半 圆缓冲区 70.3 m ² =2207.3 m ² ） 国 标13mm 透气型跑道。 2、产品颜色：塑胶底层红色、面层 红色，标 线白色为底漆、面漆、划 线漆，运动场地要求 检测，且有害 物质含量的检测结果全为未检出。 质量标准：运动场地面层耐水性 500h 测试结 果为无气泡、无脱落、 无变色。耐人工、气候 老化 6100 小 时后，拉伸强度≥1Mpa 和拉伸伸 长 率≥100%，无出现任何起泡、剥落、 裂纹，粉化≤1 级，色差值△E≤6.0。 达到国标施工 程序。	中国环境标志认证证书 编号： CEC2023ELP06924947 CEC2023ELP06924948	m ²	2207.3	176.9	390471.37
7	休息凳	汇益金； 180cm*40cm*40cm 不 锈钢制 木 面，平滑角加厚 材质。按照学校要 求定制。		个	20	499.99	9999.8
8	膜结构遮阳棚	定制；			60	399.9	23994

		总长 24m, 总高≥2.8m。上沿宽度 2.5m 白色钢 制骨架 PVDF 材质膜。		m²			
9	排水	定制: 30m 预埋波纹排水管道。管径 200mm, HDPE 材 质。		项	1	2999	2999
.....							
投标报价： 大写：柒拾贰万柒仟捌佰肆拾玖元零玖分 元整 （小写：¥727849.09元）							

1
5
5