

樱桃沟管委会美丽乡村连片提升项目 工程

工 程 量 清 单

年 月 日

大路西-公厕修复工程

工 程 量 清 单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大路西-公厕修复

标段：大路西社区

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆除						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 室内原块料地面拆除 2. 建筑垃圾外运: 自行考虑 3. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	73.06			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 室内原块料墙面拆除 2. 建筑垃圾外运: 自行考虑 3. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	167.76			
3	011605002002	立面块料拆除	1. 室内原块料踢脚拆除 2. 建筑垃圾外运: 自行考虑 3. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	5.3			
4	011608002001	铲除涂料面	1. 室内墙面涂料铲除 2. 建筑垃圾外运: 自行考虑 3. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	108.84			
5	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 室内隔断拆除 2. 建筑垃圾外运: 自行考虑 3. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	157.66			
6	011612002001	卫生洁具拆除	1. 室内坐式大便器拆除 2. 建筑垃圾外运: 自行考虑 3. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	套	4			
7	011612002002	卫生洁具拆除	1. 室内蹲式大便器拆除 2. 建筑垃圾外运: 自行考虑 3. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	套	14			
8	011612002003	卫生洁具拆除	1. 室内洗手池拆除 2. 建筑垃圾外运: 自行考虑 3. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	套	4			
9	011612002004	卫生洁具拆除	1. 室内挂式小便器拆除 2. 建筑垃圾外运: 自行考虑 3. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	套	4			
		分部小计						
		装修						
1	011102003001	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	73.06			
2	011105003001	块料踢脚线	1: 素水泥浆一道 2: 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶结合层 3: 5-7厚面砖, 水泥浆擦缝 4: 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	5.3			
3	011204003001	块料墙面	1: 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2: 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶结合层 3: 5-7厚面砖, 水泥浆擦缝 4: 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	167.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大路西-公厕修复

标段：大路西社区

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011406001001	抹灰面油漆	1: 涂饰底层涂料 2: 涂饰主层涂料 3: 喷涂面层涂料两遍 4: 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	108.84			
5	011210005001	成品隔断	1.小便三聚氰胺板隔断 2.参考图集: 12YJ11 1/102 3.其他: 详见图纸设计及规范要求	m2	157.66			
6	011505010001	镜面玻璃	1.卫生间镜面玻璃 2.其他: 详见图纸设计及规范要求	m2	4.87			
7	031004003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:含配套节水五金 5.其他详见图纸及相关资料	组	4			
8	031004007001	小便器	1.名称:壁挂式小便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:包括配套节水型五金 5.其他详见图纸及相关资料	组	4			
9	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.组装形式:成套安装, 安装图集详见12YJ11 67-D 4.附件名称、数量:包含配套节水五金 5.其他详见图纸及相关资料	组	14			
10	031004006002	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式 3.组装形式:成套安装, 安装图集详见12YJ11 68-1 4.附件名称、数量:包含配套节水五金 5.其他详见图纸及相关资料	组	4			
11					100			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701003001	里脚手架		m2	138.3			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大路西-公厕修复

标段：大路西社区

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：大路西-公厕修复

标段：大路西社区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

大路西-栏杆工程

工 程 量 清 单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大路西-栏杆

标段：大路西社区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大路西-栏杆

标段：大路西社区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：大路西-栏杆

标段：大路西社区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

大路西-停车场 工程

工 程 量 清 单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大路西-停车场

标段：大路西社区

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 停车场路床整理 2. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	m ²	350.7			
2	040202011001	碎石	1. 200厚碎石垫层 2. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	m ²	350.7			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 150厚C20无砂大孔混凝土垫层 2. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	m ²	343.9			
4	040203008001	块料面层	1. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 70厚混凝土预制嵌草透水砖，缝宽10，黄土粗砂扫平 3. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	m ²	318.88			
5	010401003001	实心砖墙	花池挡墙 1. 300厚砖墙 2. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	m ³	6.98			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	m ²	46.5			
7	011406001001	抹灰面油漆	1. 花池挡墙外喷米黄色真石漆 2. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	m ²	46.5			
8	011108001001	石材零星项目	1. 50厚380宽黄锈石抛光面花岗岩压顶 2. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	m ²	28.64			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大路西-停车场

标段：大路西社区

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 大路西-停车场

标段：大路西社区

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 大路西-停车场

标段：大路西社区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

大路西-大桥亮化工程

工 程 量 清 单

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大路西-大桥亮化

标段：大路西社区

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大路西-大桥亮化

标段：大路西社区

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

大路西-运动场防护网工程

工 程 量 清 单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大路西-运动场防护网

标段：大路西社区

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	01B001	运动场的防护网	1. 运动场的防护网 2. 含安装、埋件、材料等所有内容 3. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	405			
2	030404017001	配电箱	1. 名称:篮球场配电箱 2. 规格:距地1.8m 3. 其他详见图纸及相关资料	台	1			
3	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:明敷 5. 其他详见图纸及相关资料	m	298			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆含电缆头 2. 型号:YJV22-2*6 3. 敷设方式、部位:管道敷设 4. 电压等级(kV):1KV以下 5. 其他详见图纸及相关资料	m	98.82			
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆含电缆头 2. 型号:YJV22-5*6 3. 敷设方式、部位:管道敷设 4. 电压等级(kV):1KV以下 5. 其他详见图纸及相关资料	m	200			
6	030412007001	一般路灯	1. 名称:LED球场灯 2. 型号:2X250W, LED 3. 其他详见图纸及相关资料	套	8			
7	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:供配电调试 2. 型号:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 3. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	系统	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大路西-运动场防护网

标段：大路西社区

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大路西-运动场防护网

标段：大路西社区

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 大路西-运动场防护网

标段：大路西社区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

桐树洼-林下汀步及清淤工程

工 程 量 清 单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桐树洼-林下汀步及清淤

标段：桐树洼社区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桐树洼-林下汀步及清淤

标段：桐树洼社区

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桐树洼-林下汀步及清淤

标段：桐树洼社区

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：桐树洼-林下汀步及清淤

标段：桐树洼社区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

桐树洼-道路工程

工 程 量 清 单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桐树洼-道路

标段：桐树洼社区

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		新建						
1	040202001001	路床(槽) 整形	1. 新建道路整理夯实 2. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	345			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 200厚C25混凝土 2. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	345			
3	040203003001	透层、粘层	1. 乳化油性粘接层 2. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	345			
4	040203006001	沥青混凝土	1. 40厚中粒式沥青混凝土, AC-20 2. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	345			
5	040203003002	透层、粘层	1. 透层沥青1kg/m2, 石屑3m3/1000m2 2. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	345			
6	040203006002	沥青混凝土	1. 40厚细粒式沥青混凝土, AC-13 2. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	345			
7	050201003001	路牙铺设	1. 900x300x150mm预制混凝土立道牙 2. 50mm厚1:3水泥砂浆 3. 素土夯实 4. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m	238.4			
		分部小计						
		改造						
1	040203003003	透层、粘层	1. 乳化油性粘接层 2. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	630			
2	040203003004	透层、粘层	1. 透层沥青1kg/m2, 石屑3m3/1000m2 2. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	630			
3	040203006004	沥青混凝土	1. 40厚细粒式沥青混凝土, AC-13 2. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	630			
4	040205006001	标线	1. 100宽黄色热熔标线 (长6米, 间隔6米) 2. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m	543.61			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桐树洼-道路

标段：桐树洼社区

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桐树洼-道路

标段：桐树洼社区

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：桐树洼-道路

标段：桐树洼社区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称： 桐树洼-道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

桐树洼-景观工程

工 程 量 清 单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桐树洼-景观

标段：桐树洼社区

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040204002001	人行道块料铺设	1. 240*120*50厚红色透水砖 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C15混凝土 4. 100厚三七灰土垫层, 密实度≥95% 5. 素土夯实 (压实度大于≥94%) 6. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m ²	125.53			
2	040204002002	人行道块料铺设	1. 240*120*50厚灰色透水砖收边 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C15混凝土 4. 100厚三七灰土垫层, 密实度≥95% 5. 素土夯实 (压实度大于≥94%) 6. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m ²	4.47			
3	040204002003	人行道块料铺设	1. 80厚Φ20-30灰色砾石置散 (5厚L型不锈钢收边条, M8膨胀螺栓固定) 2. 一层土工布 3. 100厚C15透水混凝土 4. 100厚碎石滤水层 5. 一层土工布 6. 素土夯实 (压实度大于≥93%) 7. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m ²	42.49			
4	040204002004	人行道块料铺设	1. 80厚Φ20-30黑色砾石置散 (5厚L型不锈钢收边条, M8膨胀螺栓固定) 2. 一层土工布 3. 100厚C15透水混凝土 4. 100厚碎石滤水层 5. 一层土工布 6. 素土夯实 (压实度大于≥93%) 7. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m ²	44.99			
5	040204002005	人行道块料铺设	1. 80厚Φ20-30白色砾石置散 (5厚L型不锈钢收边条, M8膨胀螺栓固定) 2. 一层土工布 3. 100厚C15透水混凝土 4. 100厚碎石滤水层 5. 一层土工布 6. 素土夯实 (压实度大于≥93%) 7. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m ²	56.29			
6	040309003001	仿木混凝土栏杆	1. 灰色仿木钢筋混凝土栏杆 (灰色仿木处理) 2. 300*300**300厚C25钢筋混凝土基础 (4A10 A8-150) 3. 150厚天然级配碎石垫层 (密实度≥93%) 4. 素土夯实 (密实度≥93%) 5. 包含钢筋、模板安拆 6. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m	172.73			
7	04B001	彩虹廊架基础	1. 彩虹廊架 (参考图纸LD-05) 2. 包含基础 模板安拆 挖填土 亭子等所有内容 3. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桐树洼-景观

标段：桐树洼社区

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桐树洼-景观

标段：桐树洼社区

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：桐树洼-景观

标段：桐树洼社区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称： 桐树洼-景观

第 1 页 共 1 页

[illegible]

桐树洼-绿化工程

工 程 量 清 单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桐树洼-绿化

标段：桐树洼社区

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		水生植物						
1	050102009001	栽植水生植物	1. 名称: 芦苇 2. 规格: 高度0. 5m以上, 12兜/m2 3. 养护期: 1年 4. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	17. 56			
2	050102009002	栽植水生植物	1. 名称: 再力花 2. 规格: 高度0. 45m以上, 12兜/m2 3. 养护期: 1年 4. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	32. 69			
3	050102009003	栽植水生植物	1. 名称: 香蒲 2. 规格: 高度0. 4m以上, 36兜/m2 3. 养护期: 1年 4. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	16. 77			
4	050102009004	栽植水生植物	1. 名称: 千屈菜 2. 规格: 高度0. 4m以上, 25兜/m2 3. 养护期: 1年 4. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	16. 35			
5	050102009005	栽植水生植物	1. 名称: 梭鱼草 2. 规格: 高度0. 4m以上, 12兜/m2 3. 养护期: 1年 4. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	15. 92			
		分部小计						
		花卉						
1	050102007001	栽植色带	1. 名称: 角堇 2. 规格: 高度15-20, 20株/m2 3. 养护期: 1年 4. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	7. 39			
2	050102007002	栽植色带	1. 名称: 玛格丽特 2. 规格: 高度15-20, 15株/m2 3. 养护期: 1年 4. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	10			
3	050102007003	栽植色带	1. 名称: 无尽夏 2. 规格: 高度大于40, 冠幅30-35, , 25株/m2 3. 养护期: 1年 4. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	7. 59			
4	050102008001	栽植花卉	1. 名称: 金边阔叶麦冬 2. 规格: 高度大20-25, 45株/m2 3. 养护期: 1年 4. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	4. 2			
5	050102008002	栽植花卉	1. 名称: 彩叶草 2. 规格: 高度大30, 10株/m2 3. 养护期: 1年 4. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	9. 9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桐树洼-绿化

标段：桐树洼社区

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	050102008003	栽植花卉	1. 名称:紫菀 2. 规格:高度25-30, 冠幅25-30, 45株/m2 3. 养护期:1年 4. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	5.31			
7	050102007004	栽植色带	1. 名称:蔷薇 2. 规格:高度20-30, 冠幅20-40, , 30株/m2 3. 养护期:1年 4. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	25.98			
8	050102008004	栽植花卉	1. 名称:狐尾天冬 2. 规格:高度大于40, 10株/m2 3. 养护期:1年 4. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	3.35			
9	050102008005	栽植花卉	1. 名称:玉簪 2. 规格:高度15-20, 冠幅15-20, 20株/m2 3. 养护期:1年 4. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	11.54			
10	050102007005	栽植色带	1. 名称:百日草 2. 规格:高度15-20, 45株/m2 3. 养护期:1年 4. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	1.94			
11	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 名称:草 2. 养护期:1年 3. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	1000			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桐树洼-绿化

标段：桐树洼社区

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桐树洼-绿化

标段：桐树洼社区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：桐树洼-绿化

标段：桐树洼社区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称： 桐树洼-绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

樱桃沟-公厕-土建工程

工 程 量 清 单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱桃沟-公厕-土建

标段：樱桃沟社区

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m2	110			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m3	260			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方粒径要求:基础回填 3. 填方来源、运距:原土回填 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m3	222. 62			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土 2. 运距:自行考虑 3. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m3	37. 38			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010401009001	实心砖柱	1. 女儿墙 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7. 5水泥砂浆砌筑 4. 其他详见图纸设计	m3	3. 33			
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm厚, 3. 6m以下 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 4. 其他详见图纸设计	m3	16. 76			
3	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:100mm厚, 3. 6m以下 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 4. 其他详见图纸设计	m3	5. 89			
4	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:100mm厚, 3. 6m以上 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 4. 其他详见图纸设计	m3	0. 17			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋 混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含泵送 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m3	6. 8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱桃沟-公厕-土建

标段：樱桃沟社区

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010501002001	带形基础	部位: 内隔墙基础 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含泵送 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m3	1.39			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m3	23.93			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m3	6.59			
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m3	1.49			
6	010502002003	墙垛	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 3. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m3	1			
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m3	9.72			
8	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m3	22.55			
9	010503004002	混凝土反坎	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20细石混凝土 3. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m3	1.81			
10	010503005001	窗台板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m3	0.23			
11	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含泵送 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m3	0.3			
12	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m3	1.25			
13	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 砌体加固筋 2. 其他: 详见图纸设计及规范要求	t	0.162			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内一级钢 2. 其他: 详见图纸设计及规范要求	t	0.172			
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 三级钢 2. 其他: 详见图纸设计及规范要求	t	1.467			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱桃沟-公厕-土建

标段：樱桃沟社区

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12~Φ18三级钢 2. 其他: 详见图纸设计及规范要求	t	1.535			
17	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ20以外 三级钢 2. 其他: 详见图纸设计及规范要求	t	3.726			
18	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 Φ10以内一级钢 2. 其他: 详见图纸设计及规范要求	t	0.125			
19	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 Φ10以内三级钢 2. 其他: 详见图纸设计及规范要求	t	1.584			
20	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 其他: 详见图纸设计及规范要求	个	178			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010801001001	木质门	1. 木夹板门 2. 门代号及洞口尺寸:M0921 900*2100 3. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m2	1.89			
2	010801001002	木质门	1. 木夹板门 2. 门代号及洞口尺寸:M0821 800*2100 3. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m2	3.36			
3	010801001003	木质门	1. 木夹板门 2. 门代号及洞口尺寸:M1121 1100*2100 3. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m2	4.62			
4	010807006001	金属(塑钢、断桥)橱窗	1. 窗代号:详见图纸设计 2. 框、扇材质:90系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm+12A+6mm中空玻璃 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m2	19.11			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 不上人屋面 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆保护层 2. 0.4厚聚乙烯膜一层 3. 2层4.0厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 6. 最薄处30厚1: 8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡2%找坡层 7. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 8. 现浇钢筋混凝土与屋面板 9. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m2	101.76			
2	010902001002	屋面卷材防水	1. 层4.0厚SBS改性沥青防水卷材(防水附加层) 2. 参考图集: 12YJ5-1 A/A10 3. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m2	20.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱桃沟-公厕-土建

标段：樱桃沟社区

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010902003001	屋面刚性层	1. 20厚（最薄处）1：2.5水泥砂浆（掺5%防水粉） 2. 雨篷板 3. 其他：详见图纸设计及规范要求	m2	5.6			
		分部小计						
		外墙						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 刷专用界面剂一道 2. 9厚1：3水泥砂浆 3. 6厚1：2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 其他：详见图纸设计及规范要求	m2	137.63			
2	011406001001	抹灰面油漆	1. 涂饰底层涂料 2. 喷涂主层涂料 3. 喷涂面层涂料两遍 4. 其他：详见图纸设计及规范要求	m2	143.96			
3	011201001002	墙面一般抹灰	部位：女儿墙 1. 刷专用界面剂一道 2. 9厚1：3水泥砂浆 3. 6厚1：2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 其他：详见图纸设计及规范要求	m2	37.02			
4	011406001002	抹灰面油漆	部位：女儿墙 1. 涂饰底层涂料 2. 喷涂主层涂料 3. 喷涂面层涂料两遍 4. 其他：详见图纸设计及规范要求	m2	37.02			
5	011207001001	墙面装饰板	1. 部位：外墙顶部 2. 成品挤塑聚苯板 3. 其他：详见图纸设计及规范要求	m2	34.88			
		分部小计						
		内墙						
1	011201001003	墙面一般抹灰	1. 配套基层处理 2. 20厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆，分层铺抹压实 3. 5厚1：2.5水泥砂浆抹面亚光 4. 其他：详见图纸设计及规范要求	m2	310.37			
		分部小计						
		地面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱桃沟-公厕-土建

标段：樱桃沟社区

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合 3. 2厚聚合物水泥防水涂料 4. 最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层抹平 5. 素水泥砂浆一道 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 150厚3:7灰土 8. 素土夯实 9. 其他：详见图纸设计及规范要求	m2	98.7			
		分部小计						
		踢脚						
1	011105003001	块料踢脚线	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:3水泥砂浆 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层 6. 5-7厚面砖，水泥砂浆擦缝 7. 其他：详见图纸设计及规范要求	m2	8.39			
		分部小计						
		天棚						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 配套金属龙骨 2. 铝合金方形板 3. 其他：详见图纸设计及规范要求	m2	98.7			
		分部小计						
		其他						
1	011107001001	石材台阶面	1. 20-25厚石质板材踏板及踢脚板，水泥砂浆擦缝 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一道 4. 60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5. 300厚3:7灰土分两步压实 6. 参考图集：12YJ9-1 6/102 7. 其他：详见图纸设计及规范要求	m2	2.4			
2	011102001001	石材楼地面	1. 20-25厚石质板材踏板及踢脚板，水泥砂浆擦缝 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一道 4. 60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5. 300厚3:7灰土分两步压实 6. 参考图集：12YJ9-1 6/102 7. 其他：详见图纸设计及规范要求	m2	9.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱桃沟-公厕-土建

标段：樱桃沟社区

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010507001001	坡道	1. 80厚C20细石混凝土面层，随捣随抹 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 300厚3:7灰土分两步压实 4. 素土夯实 5. 参考图集：12YJ12 5/25 6. 其他：详见图纸设计及规范要求	m2	4.34			
4	010507001002	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C20混凝土找平 4. 150厚3:7灰土分两步压实 5. 素土夯实，向外坡3%-5% 6. 参考图集：12YJ9-1 2/95 7. 其他：详见图纸设计及规范要求	m2	42.6			
5	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆扶手 2. 部位：坡道处 3. 参考图集：12YJ12 7/21 4. 其他：详见图纸设计及规范要求	m	7.6			
6	011210005001	成品隔断	1. 卫生间三聚氰胺板隔断 2. 参考图集：12YJ11 1/101 3. 其他：详见图纸设计及规范要求	m2	78.37			
7	011210005002	成品隔断	1. 小便三聚氰胺板隔断 2. 参考图集：12YJ11 1/106 3. 其他：详见图纸设计及规范要求	m2	2.25			
8	010401012001	零星砌砖	卫生间墩台 1. 蹲台高度150mm，采用蒸压灰砂砖 2. 其他：详见图纸设计及规范要求	m3	3.21			
9	010401012002	零星砌砖	台阶挡墙 1. 100厚3:7灰土垫层 2. 砖砌挡土墙 3. 参考图集:12YJ9-1 2/105 4. 其他：详见图纸设计及规范要求	m	5.94			
10	011505010001	镜面玻璃	1. 框材质、断面尺寸:3000mm*1200 2. 其他：详见图纸设计及规范要求	m2	7.2			
11	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 两种材质墙交接处 2. 150宽双向钢网片 3. 其他：详见图纸设计及规范要求	m2	29.07			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架 2. 其他：详见图纸设计及规范要求	m2	110			
2	011701002001	外脚手架	1. 3.6米以上砌体内墙脚手架 2. 其他：详见图纸设计及规范要求	m2	18.6			
3	011701006001	满堂脚手架	1. 3.6米以上粉刷脚手架 2. 其他：详见图纸设计及规范要求	m2	98.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樱桃沟-公厕-土建

标段：樱桃沟社区

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：樱桃沟-公厕-土建

标段：樱桃沟社区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

樱桃沟-景区道路

工程

工 程 量 清 单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱桃沟-景区道路

标段：樱桃沟社区

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		原路面铣刨加新面层						
1	041001004001	铣刨路面	1. 旧路面铣刨 2. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1826.58			
		分部小计						
		扩充段挖方						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 工作面和放坡: 自行考虑 3. 挖土深度: 详见图纸设计 4. 土方外运: 自行考虑 5. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m3	426.34			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 回填土必须分层夯实, 压实系数满足设计要求 2. 填方材料品种: 符合设计要求 3. 填方粒径要求: 符合设计要求 4. 填方来源、运距: 自行考虑 5. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m3	47.09			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 自行考虑 3. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m3	379.25			
		分部小计						
		新建道路						
1	040203006002	沥青混凝土-扩充	1. 50厚AC-13C改性沥青细粒式混凝土面层 2. 乳化沥青粘结层 3. 200厚水泥稳定碎石垫层 4. 200厚3:7回头基层 5. 素土夯实, 密实度 $\geq 95\%$ 6. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	655.99			
2	040203006001	沥青混凝土-原路	1. 乳化沥青粘结层 2. 50厚AC-13C改性沥青细粒式混凝土面层 3. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1826.58			
3	050201003001	路牙铺设	1. 900x300x150mm预制混凝土道牙石 2. 30mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 3. 100mm厚水泥稳定碎石垫层 4. C20混凝土护角 5. 200厚3:7灰土基层 6. 素土夯实, 密实度 $\geq 95\%$ 7. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m	464.43			
		分部小计						
		挡水墙						
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 工作面和放坡: 自行考虑 3. 挖土深度: 详见图纸设计 4. 土方外运: 自行考虑 5. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m3	38.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱桃沟-景区道路

标段：樱桃沟社区

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040103001002	回填方	1. 密实度要求:回填土必须分层夯实,压实系数满足设计要求 2. 填方材料品种:符合设计要求 3. 填方粒径要求:符合设计要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	8.66			
3	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑 3. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	30.27			
4	010403004001	石挡土墙	1. 浆砌红石挡墙,外露面勾缝 2. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	18.17			
5	010403001001	石基础	1. 浆砌红石基础 2. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	30.28			
		分部小计						
		污水管						
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 工作面和放坡:自行考虑 3. 挖土深度:详见图纸设计 4. 土方外运:自行考虑 5. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	52.94			
2	040103001003	回填方	1. 密实度要求:回填土必须分层夯实,压实系数满足设计要求 2. 填方材料品种:符合设计要求 3. 填方粒径要求:符合设计要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	44.95			
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑 3. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	7.99			
4	040501001001	水泥污水管	1. 水泥污水管 2. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	40.72			
		分部小计						
		水毁部分恢复						
1	040103001004	回填方	1. 樱花路停车场旁边水毁恢复 2. 素土回填 3. 土方运距自行考虑 4. 分层夯填,夯填厚度不大于300,夯实系数不得少于0.97	m3	35			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 满足施工要求 2. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樱桃沟-景区道路

标段：樱桃沟社区

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：樱桃沟-景区道路

标段：樱桃沟社区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：樱桃沟-景区道路

标段：樱桃沟社区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

樱桃沟-公厕-给排水工程

工 程 量 清 单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱桃沟-公厕-给排水

标段：樱桃沟社区

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN65 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他详见图纸及相关资料	m	4.1			
2	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5型PPR给水管、DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他详见图纸及相关资料	m	18.54			
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5型PPR给水管、DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他详见图纸及相关资料	m	10.94			
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5型PPR给水管、DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他详见图纸及相关资料	m	3.5			
5	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5型PPR给水管、DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他详见图纸及相关资料	m	10.28			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5型PPR给水管、DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他详见图纸及相关资料	m	2.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱桃沟-公厕-给排水

标段：樱桃沟社区

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5型PPR给水管、DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他详见图纸及相关资料	m	3.68			
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他详见图纸及相关资料	个	2			
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其他详见图纸及相关资料	个	1			
10	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:1个水表、2个闸阀、1个止回阀 5. 其他详见图纸及相关资料	组	1			
11	031002003004	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 含预留洞 5. 其他详见图纸及相关资料	个	4			
		分部小计						
		卫生器具						
1	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:成套安装 4. 附件名称、数量:包含配套节水五金 5. 其他详见图纸及相关资料	组	19			
2	031004007001	小便器	1. 名称:壁挂式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套安装 4. 附件名称、数量:包括配套节水型五金 5. 其他详见图纸及相关资料	组	9			
3	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 3. 组装形式:成套安装 4. 附件名称、数量:包含配套节水五金 5. 其他详见图纸及相关资料	组	1			
4	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套安装 4. 附件名称、数量:含配套节水五金 5. 参考图集:洗手池做法参12YJ11 A/133 6. 其他详见图纸及相关资料	组	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱桃沟-公厕-给排水

标段：樱桃沟社区

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:污水盆 3. 组装形式:成套安装 4. 附件名称、数量:含配套节水五金 5. 其他详见图纸及相关资料	组	1			
6	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100 4. 其他详见图纸及相关资料	个	4			
7	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其他详见图纸及相关资料	个	4			
8	011615001001	预留洞	1. 部位:预留洞 2. 预留洞部位:混凝土板 3. 洞尺寸:DN100mm以内 4. 其他详见图纸及相关资料	个	20			
9	011615001002	预留洞	1. 部位:预留洞 2. 预留洞部位:混凝土板 3. 洞尺寸:DN50mm 4. 其他详见图纸及相关资料	个	12			
		分部小计						
		重力排污						
1	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC硬聚氯乙烯塑料管、De110 4. 连接形式:承插粘合连接 5. 其他详见图纸及相关资料	m	55.81			
2	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC硬聚氯乙烯塑料管、De75 4. 连接形式:承插粘合连接 5. 其他详见图纸及相关资料	m	9.29			
3	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC硬聚氯乙烯塑料管、De50 4. 连接形式:承插粘合连接 5. 其他详见图纸及相关资料	m	3.73			
4	040101002001	挖、填沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人工填土夯实 4. 其他详见图纸及相关资料	m ³	31.25			
		分部小计						
		雨水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 樱桃沟-公厕-给排水

标段：樱桃沟社区

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：樱桃沟-公厕-给排水

标段：樱桃沟社区

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 樱桃沟-公厕-给排水

标段：樱桃沟社区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 樱桃沟-公厕-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

樱桃沟-公厕-电气 工程

工 程 量 清 单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱桃沟-公厕-电气

标段：樱桃沟社区

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		配电箱柜						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AL-公共厕所 2. 规格:500*500*100 , 距地1.8m 3. 安装方式:嵌入式 4. 其他详见图纸及相关资料	台	1			
		分部小计						
		配管配线						
1	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:埋地 5. 其他详见图纸及相关资料	m	5.13			
2	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗敷 5. 其他详见图纸及相关资料	m	74.66			
3	030411004001	配线	1. 名称:管内布线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他详见图纸及相关资料	m	241.44			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆含电缆头 2. 型号:WDZ-YJY22-4*6 3. 敷设方式、部位:管道敷设 4. 电压等级(kV):1KV以下 5. 其他详见图纸及相关资料	m	7.82			
		分部小计						
		照明开关灯具						
1	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 其他详见图纸及相关资料	个	15			
2	030411006002	接线盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 其他详见图纸及相关资料	个	6			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:节能灯 2. 型号:220V 11W 3. 类型:吸顶安装 4. 其他详见图纸及相关资料	套	2			
4	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防潮灯 2. 型号:220V 11W 3. 类型:吸顶安装 4. 其他详见图纸及相关资料	套	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱桃沟-公厕-电气

标段：樱桃沟社区

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他详见图纸及相关资料	个	2			
6	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控防水暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他详见图纸及相关资料	个	2			
7	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控防水暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他详见图纸及相关资料	个	2			
8	030904003001	按钮	1. 名称:残疾人呼叫按钮 2. 其他详见图纸及相关资料	个	1			
9	030904005001	声光报警器	1. 名称:求助声光报警器 2. 规格:自带220/24V变压器 3. 其他详见图纸及相关资料	个	1			
		分部小计						
		防雷接地						
1	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢Φ10 3. 其他说明:其他详见图纸及相关资料	m	54.08			
2	030409002002	接地母线	1. 名称:基础内钢筋做接地装置 2. 安装形式:详见图纸设计	m	60.80			
3	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 (含测试点) 2. 材质:利用柱内两根>Φ16钢筋 3. 含断接卡子 4. 其他详见图纸及相关资料	m	36			
4	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 安装方式:距地0.3m明装 3. 其他详见图纸及相关资料	台	1			
5	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 安装方式:距地0.3m明装 3. 其他详见图纸及相关资料	个	1			
6	040807003001	接地装置调试	1. 名称:接地系统调试 2. 其他说明:其他详见图纸及相关资料	系统	1			
7	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 2. 其他详见图纸及相关资料	系统	1			
8	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:25*4不锈钢带 3. 其他详见图纸及相关资料	m	11.84			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱桃沟-公厕-电气	标段：樱桃沟社区	第 3 页 共 3 页
合 计		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樱桃沟-公厕-电气

标段：樱桃沟社区

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：樱桃沟-公厕-电气

标段：樱桃沟社区

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：樱桃沟-公厕-电气

标段：樱桃沟社区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 樱桃沟-公厕-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]