

淇县西岗镇包公庙村改造提升项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)


造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2023年11月13日

复 核 时 间： 2023年11月13日

总 说 明

项目名称：淇县西岗镇包公庙村改造提升项目

第 1 页 共 1 页

- 一、工程概况：
- 1、工程名称：淇县西岗镇包公庙村改造提升项目
- 二、编制依据：
 - 1、《工程量清单项目计量规范2013》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额(2016)》、《河南省通用安装工程预算定额(2016)》、《河南省市政预算定额》(HA01-31-2016)及其相关配套文件、规范。
- 三、取费标准：
 - 1、税金按9%计取；
 - 2、规费、安全文明施工费足额计取。
 - 3、价格指数按第13期价格指数调整。
 - 4、夜间施工费、冬雨季施工费、二次搬运费等暂不计取。
- 四、材差调整：
 - 1、材料价格按《鹤壁市建设工程造价信息》2023年第三季度与建设单位询价进行调整。
- 五、其他问题说明：
 - 1、其他未尽事项详见图纸与控制价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淇县西岗镇包公庙村改造提升项目

标段：淇县西岗镇包公庙村改造提升项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		水泥栅栏						
1	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	46.99			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:3km以内	m3	46.99			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	46.99			
4	010607002002	水泥栅栏	1. 材料品种、规格:60 X40mm水泥栅栏, 70 X55mm 水泥栅栏, 100X100mm水泥柱子	m	983.95			
5	011609001001	水泥栅栏拆除	1. 栏杆、栏种类:水泥栅栏	m	8			
6	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:水泥栅栏基础 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:400*400*400mm	m3	0.38			
		分部小计						
		围墙						
1	010101001003	平整场地	1. 机械场地平整	m2	449.02			
2	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖 2. 砂浆强度等级:砌筑水泥砂浆 M5.0	m3	53.88			
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑水泥砂浆 M5.0	m3	150.54			
4	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位:围墙内侧 2. 面层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3水泥砂浆	m2	578.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淇县西岗镇包公庙村改造提升项目

标段：淇县西岗镇包公庙村改造提升项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:10mm厚1: 3水泥砂浆 2. 刮腻子遍数:两遍腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍(小砖网格) 4. 部位:围墙	m2	945.72			
6	011702021001	仿古木围栏	1. 材料品种、规格:40X30mm厚仿古木, 90X350X10mm厚仿古木	m	1016.01			
		分部小计						
		混凝土地面						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	3501.17			
2	010507001001	混凝土地面	1. 混凝土 2. 面层厚度:15cm 3. 混凝土种类:预拌 4. 混凝土强度等级:C30	m2	3501.17			
		分部小计						
		墙面改造提升、水表井、预制板						
1	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑水泥砂浆 M5.0	m3	27.33			
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	11968.11			
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆(小砖网格)	m2	71.49			
4	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:10mm厚1: 3水泥砂浆 2. 涂料品种、喷刷遍数:腻子两遍	m2	113.87			
5	011407001001	彩绘	1. 墙面提升彩绘	m2	379.96			
6	011507001001	广告牌	1. 部位:PVC广告牌	m2	93.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淇县西岗镇包公庙村改造提升项目

标段：淇县西岗镇包公庙村改造提升项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	010512002002	空心板	1. 预制板 2. 规格尺寸:2.5*0.47*0.3	块	13			
8	010401011001	砖检查井	1. 水表井 2. 规格尺寸:0.5*0.6*0.5m	座	5			
		分部小计						
		厕所						
1	010101001002	平整场地	1. 机械场地平整	m2	13.5			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	36.61			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	18.48			
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km以内	m3	18.13			
5	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖 2. 砂浆强度等级:砌筑水泥砂浆 M5.0	m3	4.54			
6	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖 2. 砂浆强度等级、配合比:砌筑水泥砂浆 M5.0	m3	16.59			
7	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:厕所蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑水泥砂浆 M5.0	m3	0.27			
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淇县西岗镇包公庙村改造提升项目

标段：淇县西岗镇包公庙村改造提升项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
9	010512002001	空心板	1. 预制板 2. 规格尺寸:2.5*0.47*0.3	块	10			
10	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:4mm厚彩钢板 2. 30X50mm轻钢龙骨 3. 长500钢筋燕尾丝固定	m2	19.74			
11	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:C30 2. 厚度:130mm	m2	12.6			
12	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:100mm水泥砂浆	m2	4.54			
13	011201001001	墙面一般抹灰	1. 厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆	m2	18.9			
14	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:厕所墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:腻子两遍	m2	67.59			
15	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式	组	4			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式 挖掘机 2. 机械设备规格型号:履带式 挖掘机 1m3以内	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：淇县西岗镇包公庙村改造提升项目

标段：淇县西岗镇包公庙村改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

第 1 页 共 1 页

5

表—13

主要材料价格表

工程名称：淇县西岗镇包公庙村改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]