

鹤壁市总工会鹤壁市工人文化宫更换
窗户项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)



2025 年 7 月 17 日

封-1

鹤壁市总工会鹤壁市工人文化宫
更换窗户项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

张守芳

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制



人：

(造价工程师签字盖专用章)

复 核



人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025 年 7 月 17 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：鹤壁市总工会鹤壁市工人文化宫更换窗户项目

第 1 页 共 1 页

一、编制依据：

1. 清单采用《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》
2. 定额采用《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）及相关配套文件

二、取费说明：

1. 人工费指数、机械类指数、管理类指数采用豫建标定【2020】23号文规定。
2. 材料价格按2025年第二季度《鹤壁市建设工程材料基准价格信息》没有的参考周边地市价格并结合市场行情计取。
3. “规费”、“税金”、“安全文明施工措施费”属于不可竞争费用，按河南省有关规定足额计取。
4. 二次搬运费、夜间施工措施费、冬雨季施工措施费暂不计取结算时以实结算。
5. 税率执行豫建设标【2016】24号文及建办标函【2019】193号文规定9%计取。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市总工会鹤壁市工人文化宫更换窗户项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 原塑钢门窗拆除 2. 废渣废料清理	樘	424			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质: 加气混凝土砌块墙 2. 拆除砌体的截面尺寸: 2*0.9m 3. 砌体表面的附着物种类: 无 4. 废渣废料清理	m3	0.72			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 砖砌体等建筑垃圾 2. 运距: 自行考虑	m3	0.72			
4	011610002002	金属门窗拆除	1. 防盗窗拆除 2. 废渣废料清理	m2	450.75			
5	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 不锈钢护窗栏杆保护性拆除	m	412.18			
6	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢护窗栏杆恢复	m	412.18			
7	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 修补门窗洞口 2. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比: 干混砌筑砂浆DMM10	m3	1			
8	010809004001	石材窗台板	1. 修补损毁窗台板	m2	55.97			
9	011201001001	墙面一般抹灰	1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	5			
10	011406001001	抹灰面油漆	1. 满刮腻子, 砂纸磨平 2. 刷底漆一遍 3. 内墙乳胶漆两遍 4. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市总工会鹤壁市工人文化宫更换窗户项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
11	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	部位：断桥铝合金平开窗 1. 窗框、扇材质：断桥铝窗框，60系列(5mm+9A+5mm)外平开窗 2. 含五金、纱扇等配套 3. 壁厚不小于1.8mm 4. 外观设计窗扇较多详见施工图纸 5. 其他说明：详见相关设计、要求及规范	m ²	868.37			
12	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	部位：断桥铝合金平开窗(异型半圆弧) 1. 窗框、扇材质：断桥铝窗框，60系列(5mm+9A+5mm)外平开窗 2. 含五金、纱扇等配套 3. 壁厚不小于1.8mm 4. 外观设计窗扇较多详见施工图纸 5. 其他说明：详见相关设计、要求及规范	m ²	703.75			
13	030404036002	排烟窗手动开启装置	1. 名称：排烟窗手动开启装置(1拖1) 2. 规格：详见图纸及相关规范	套	24			
14	030404036003	排烟窗手动开启装置	1. 名称：排烟窗手动开启装置(1拖2) 2. 规格：详见图纸及相关规范	套	128			
15	030404036004	排烟窗手动开启装置	1. 名称：排烟窗手动开启装置(1拖3) 2. 规格：详见图纸及相关规范	套	102			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市总工会鹤壁市工人文化宫更换窗户项目 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鹤壁市总工会鹤壁市工人文化宫更换窗户项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 鹤壁市总工会鹤壁市工人文化宫更换窗户项目 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 鹤壁市总工会鹤壁市工人文化宫更换窗户项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鹤壁市总工会鹤壁市工人文化宫更换窗户项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称: 鹤壁市总工会鹤壁市工人文化宫更换窗户项目 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：鹤壁市总工会鹤壁市工人文化宫更换窗户项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

主要材料价格表

工程名称: 鹤壁市总工会鹤壁市工人文化宫更换窗户项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]