

合 同 书

招标编号：豫财磋商采购-2025-1091

甲方：信阳师范大学

乙方：河南晶讯科技有限公司

为了维护双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，双方就信阳师范大学实验室物资中转库建设项目且达成以下合同条款：

一、合同主要内容：

本合同是此次招标采购的信阳师范大学实验室物资中转库建设项目合同（具体要求详见招标、投标文件）合同，中标价：大写：壹佰零伍万肆仟陆佰元整（小写：1054600.00 元）。工程竣工验收合格后，乙方按实际工程量编制决算、验收清单等资料，提交甲方审计处审计。工程最终结算价格以甲方审计处审定价为准。

二、质量要求、保修期及售后服务要求：

1、质量要求：乙方工程质量必须符合（或优于）甲方招标文件中相应的技术规格和性能指标的要求，且必须符合国家规定的技术标准，如乙方提供产品不符合招标文件技术要求，甲方有权要求乙方无条件退回所有不合格产品。

2、保修期：通过校方验收合格后，5年。

3、售后服务要求：质保期内，凡出现故障，自接到用户报修时起，0.3小时内响应，1小时到达现场。

三、合同履行的地点及工程进度：

1、合同履行地点：信阳师范大学谭山校区。

2、工程进度要求：工期40天（2025年11月09日至2025年12月18日）。

3、运杂费、安装费用：乙方负责。

四、验收：

工程完工后，乙方提出验收申请，由甲乙双方共同验收。

五、付款及相关约束：

1、合同签订前，中标人通过对公账户向甲方缴纳中标总价 5% 的履约保证金，即：

信阳师范大学

大写：伍万贰仟柒佰叁拾元整（小写：52730.00 元）。

项目完工后，履约保证金转为质量保证金，质保期到期后，一次性全额无息退还。

2、甲方完成工程结算审计后，乙方按要求整理支付所需材料（合同、发票、中标通知书等）提交甲方付款。甲方收到付款申请后，7个工作日内，一次性全额支付工程款（以审定金额为准）。

甲方开户行信息：

开户名称：信阳师范大学

纳税人识别号：12410000419305161R

开户银行：工商银行信阳南湖路支行

银行账号：1718421409064000135

乙方开户行信息：

开户名称：河南晶讯科技有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司信阳长安路支行

银行账号：263779383116

六、安全文明施工及违约责任：

1、项目施工期间，严格遵守安全文明施工规范，乙方保证施工现场及施工道路整洁、卫生，转运土方、堆放材料等产生的各种废弃物须当天清理，如不能及时清理，甲方协助清理，产生费用由乙方承担。不得影响学校的正常教学交通秩序，因不规范施工损坏的地下设施、地面铺装、绿化等基础设施由乙方负责。

2、乙方项目部人员进校后服从甲方统一管理，投标文件中承诺的项目经理施工期间不可更换，同时须常驻现场指导施工，如不到场，每发现1次，罚1000元（从工程款中予以扣除）。

乙方负责督促检查工人做好安全防护工作，施工期间一切人身安全由乙方负责，出现安全事故与学校无关。

3、施工产生的一切水费、电费由乙方按学校规定支付。

4、乙方承诺中标后不进行二次转包，如有二次转包的，甲方有权单方解除合同。

5、乙方未按期完工交付验收，每逾期一天，乙方向甲方支付总工程款5%的违约金（从工程款中予以扣除），甲方同时有权要求赔偿损失，乙方不能如期完工时，甲

信阳师范大学

方有权单方解除合同。

6、乙方完工提出验收申请后，在具备验收条件的前提下，甲方在5个工作日内组织验收，否则每逾期一天，甲方每天向乙方支付总工程款5%的违约金。

七、其他约定事项：


1、采购编号：豫财磋商采购-2025-1091 号招标文件、投标人的投标文件，是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定，甲乙双方协商解决。

2、本合同一式伍份，乙方2份，甲方保存3份。

3、本合同于2025年11月09日签订，其他未尽事宜，甲乙双方另行商量。

甲 方：信阳师范大学
法人或委托人：
电 话：0376-6390118



乙 方：河南晶讯科技有限公司
法人或委托人：
电 话：0376-6390039



信阳师范大学

信阳师范大学实验室物资中转库建设项目工程量清单

序号	设备名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	小计	运输方式	交货日期	交货地	制造商	原产地	有无技术证明文件	是否属于节能产品	备注
一、房屋改造															
1	防水改造	晶讯	详见附件 1	平米	517	215	111155	公路运输	合同签订后 40 天内完成	信阳师范大学	河南晶讯科技有限公司	中国	无	否	/
2	防火改造	晶讯	详见附件 1	平米	187	266	49742	公路运输	合同签订后 40 天内完成	信阳师范大学	河南晶讯科技有限公司	中国	无	否	/
3	门窗改造	晶讯	详见附件 1	平米	110	560	61600	公路运输	合同签订后 40 天内完成	信阳师范大学	河南晶讯科技有限公司	中国	无	否	/
4	地面改造	晶讯	详见附件 1	平米	300	150	45000	公路运输	合同签订后 40 天内完成	信阳师范大学	河南晶讯科技有限公司	中国	无	否	/
5	防渗漏改造	晶讯	详见附件 1	套	2	8760	17520	公路运输	合同签订后 40 天内完成	信阳师范大学	河南晶讯科技有限公司	中国	无	否	/

信阳师范大学

6	围墙改造	晶讯	详见附件1	米	42	350	14700	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	河南晶讯科技有限公司	中国	无	否	/
二、视频监控装置															
1	铝合金-200万智能防爆定焦枪型摄像机	大华	DH-IPC-HFE7243S-AS	台	20	1760	35200	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	浙江大华股份有限公司	中国	有	否	/
2	400万像素摄像头	大华	DH-IPC-HFW3XYZM3-ABD	台	20	495	9900	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	浙江大华股份有限公司	中国	有	否	/
3	防爆摄像机支架	大华	DH-PFB122W	个	20	50	1000	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	浙江大华股份有限公司	中国	无	否	/
4	防爆软管	大华	DH-GD1000	个	20	120	2400	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	浙江大华股份有限公司	中国	无	否	/
5	网络硬盘录像机	大华	DH-NVR712RH-128-4KS3	台	1	12900	12900	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	浙江大华股份有限公司	中国	有	是	/

6	存储硬盘	希捷	ST10000N M017B	块	10	2200	22000	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	希捷科技有限公司	中国	无	否	/
7	云管 PoE 交换机	H3C	US328S-P	台	1	3980	3980	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	新华三技术有限公司	中国	无	否	/
8	网线	大华	6 类	箱	4	950	3800	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	浙江大华股份有限公司	中国	无	否	/
9	电源线	金水	2*1.0	卷	4	800	3200	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	河南金水电缆集团	中国	无	否	/
10	监控电源	大华	DH-PFM30 1	个	40	65	2600	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	浙江大华股份有限公司	中国	无	否	/

三、消防自动报警系统

1	烟感探测器	大华	JTY-GM-D H1301	只	20	235	4700	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	浙江大华股份有限公司	中国	无	否	/
2	探测器底座	大华	DH-TCDZ	只	20	55	1100	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	浙江大华股份有限公司	中国	无	否	/
3	气体喷	大华	DH1510	只	10	390	3900	公路	合同签订	信阳	浙江大	中国	无	否	/

信阳师范大学

	指示灯						运输	后 40 日 历 天 内 完 成	师 范 大 学	华 股 份 有 限 公 司						
4	紧急启停按钮	大华	DH1221	只	3	150	450	公路运输	信阳师范大学	浙江华技股份有限公司	中国	无	否	/		
5	单输出控制模块	大华	DH1402	只	1	300	300	公路运输	信阳师范大学	浙江华技股份有限公司	中国	无	否	/		
6	金属线管	晶讯	定制	米	150	45	6750	公路运输	信阳师范大学	河南晶讯科技有限公司	中国	无	否	/		
7	电源线	金水	ZR-RVS-2 *1.0mm ²	卷	20	320	6400	公路运输	信阳师范大学	河南金水电缆集团	中国	无	否	/		
8	信号线	金水	ZR-RVS-2 *1.0mm ²	卷	5	600	3000	公路运输	信阳师范大学	河南金水电缆集团	中国	无	否	/		
9	火灾自动报警系统材料	大华	DH1602	项	1	3000	3000	公路运输	信阳师范大学	浙江华技股份有限公司	中国	无	否	/		
四、配套设施																
1	防爆安	恒瑞	HR1650-1	套	20	2650	53000	公路	信阳	廊坊市	中国	无	否	/		

信阳师范大学

	全柜								运输	后 40 日 历 天 内 完 成	师 范 大 学	易 舟 家 具 有 限 公 司				
2	防腐蚀 试剂柜	恒瑞		HR-PP180 0	套	10	2950	29500	公路 运 输	合 同 签 订 后 40 日 历 天 内 完 成	信 阳 师 范 大 学	廊 坊 市 易 舟 家 具 有 限 公 司	中 国	无	否	/
3	易制毒 药品柜	恒瑞		HR1650-5	套	5	2900	14500	公路 运 输	合 同 签 订 后 40 日 历 天 内 完 成	信 阳 师 范 大 学	廊 坊 市 易 舟 家 具 有 限 公 司	中 国	无	否	/
4	防爆冰 箱	英鹏		BL-300L (SM)	台	8	10900	87200	公路 运 输	合 同 签 订 后 40 日 历 天 内 完 成	信 阳 师 范 大 学	佛 山 鹏 企 环 保 有 限 公 司	中 国	无	否	/
5	试剂货 架	正耀		定制	套	8	700	5600	公路 运 输	合 同 签 订 后 40 日 历 天 内 完 成	信 阳 师 范 大 学	洛 阳 正 耀 家 具 有 限 公 司	中 国	无	否	/
6	玻璃器 皿货架	正耀		定制	套	8	880	7040	公路 运 输	合 同 签 订 后 40 日 历 天 内 完 成	信 阳 师 范 大 学	洛 阳 正 耀 家 具 有 限 公 司	中 国	无	否	/
7	小型设 备货架	正耀		定制	套	10	700	7000	公路 运 输	合 同 签 订 后 40 日 历 天 内 完 成	信 阳 师 范 大 学	洛 阳 正 耀 家 具 有 限 公 司	中 国	无	否	/

信阳师范大学

8	危险废弃物货架	正耀	定制	套	8	1660	13280	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	洛阳正耀家具有限公司	中国	无	否	/
9	防爆空调	英鹏	KFR-3.5	台	8	9950	79600	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	广州安非环保科技有限公司	中国	有	是	/
10	空调	美的	KFR-35GW G3-1	台	9	3400	30600	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	广东美的制冷设备有限公司	中国	有	是	/
11	防爆电 路、照 明、开关	海洋王	定制	套	8	4200	33600	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	沈阳海洋王照明科技有限公司	中国	无	否	/
12	静电消除器	美林美域	ML-110	套	8	669	5352	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	深圳市丰霆家具用品有限公司	中国	无	否	/
13	危险气体报警器	晶讯	定制	套	8	800	6400	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	河南晶讯科技有限公司	中国	无	否	/

信阳师范大学

14	便携式干粉灭火器	水龙头	定制	个	30	200	6000	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	沈阳金久安消防有限公司	中国	无	否	/
15	灭火砂箱	水龙头	定制	个	8	965	7720	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	沈阳金久安消防有限公司	中国	无	否	/
16	灭火毯	水龙头	定制	个	16	300	4800	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	沈阳金久安消防有限公司	中国	无	否	/
17	UPS不间断电源	黎耀	LY-UT1103S	套	1	15000	15000	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	黎耀科技集团有限公司	中国	无	否	/
18	喷淋洗眼器	明辉	定制	套	2	1100	2200	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	天门市新辉科技有限公司	中国	无	否	/
19	带水池操作台	明辉	MH1500	套	2	2370	4740	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	天门市新辉科技有限公司	中国	无	否	/
20	实验室急救箱	晶讯	定制	个	2	530	1060	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	河南晶讯科技有限公司	中国	无	否	/

信阳师范大学

21	护目镜	施睿康	定制	套	4	100	400	公路运输	合同签订后40日内完成	信阳师范大学	诗董医疗器械(上海)有限公司	中国	无	否	/
22	防毒面具	施睿康	定制	套	4	300	1200	公路运输	合同签订后40日内完成	信阳师范大学	诗董医疗器械(上海)有限公司	中国	无	否	/
23	耐酸碱手套	施睿康	定制	套	4	155	620	公路运输	合同签订后40日内完成	信阳师范大学	诗董医疗器械(上海)有限公司	中国	无	否	/
24	标识牌、上墙材料等	晶讯	定制	套	8	1800	14400	公路运输	合同签订后40日内完成	信阳师范大学	河南晶讯科技有限公司	中国	无	否	/
25	实验室推车	晶讯	定制	个	2	900	1800	公路运输	合同签订后40日内完成	信阳师范大学	河南晶讯科技有限公司	中国	无	否	/
26	甲级防盗门	晶讯	定制	套	8	3600	28800	公路运输	合同签订后40日内完成	信阳师范大学	河南晶讯科技有限公司	中国	无	否	/

27	办公桌椅	正耀	定制	套	5	650	3250	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	洛阳正耀家具有限公司	中国	无	否	/
28	办公电脑	宏基	Veriton D650	套	4	4800	19200	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	宏基(重庆)有限公司	中国	有	是	/
29	文件柜	正耀	定制	套	10	460	4600	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	洛阳正耀家具有限公司	中国	无	否	/
30	75英寸防眩光屏	海信	75H55E	套	1	5000	5000	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	海信科技股份有限公司	中国	有	是	/
31	危化品全流程管理系统	星向晨	V1.0	套	1	49500	49500	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	苏州萨思科技有限公司	中国	无	否	/
五、出入口门禁系统															
1	7寸智能门禁一体机	大华	DH-ASI72 ABH-XYZ	台	8	3050	24400	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	浙江大华股份有限公司	中国	有	否	/
2	280KG单门磁力锁	大华	DH-ASF28 OAL-L	台	8	585	4680	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	浙江大华股份有限公司	中国	无	否	/

信阳师范大学

3	4.3寸自助采集终端(人证,卡)	大华	DH-ASHZ200A-W	个	8	1200	9600	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	浙江大华股份有限公司	中国	无	否	/
六、电子巡查装置															
1	电子巡查系统	大华	DH-ASX1100	套	1	4000	4000	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	浙江大华股份有限公司	中国	无	否	/
七、入侵报警装置															
1	防盗报警控制器	大华	DH-ARC9016C-V3	台	8	1970	15760	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	浙江大华股份有限公司	中国	无	否	/
2	幕帘式被动红外探测器	大华	DH-ARD1612	对	16	650	10400	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	浙江大华股份有限公司	中国	无	否	/
3	编程控制键盘	大华	DH-ARK50C	个	8	700	5600	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	浙江大华股份有限公司	中国	无	否	/
4	DC12V2A电源适配器	大华	DH-PFM301	个	16	180	2880	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	浙江大华股份有限公司	中国	无	否	/

信阳师范大学

5	警号	大华	DH-ARA11	个	8	260	2080	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	浙江华股份有限公司	中国	无	否	/
6	报警扩展模块	大华	DH-ARM982-P	个	8	800	6400	公路运输	合同签订后40天内完成	信阳师范大学	浙江华股份有限公司	中国	无	否	/
合计：大写：壹佰零伍万伍仟零伍拾玖元整 ¥：1055059.00 元															
最终优惠价格：大写：壹佰零伍万肆仟陆佰元整 ¥：1054600.00 元															

附件 1: 房屋改造技术参数

序号	货物名称	技术要求技术参数
一、房屋改造		
1	防水改造	I 级防水等级, 原有四周外墙起皮, 墙铲除后坑洼处补平墙刷墙固, 干后刷防水胶两遍, 裂缝处玻璃纤维网布, 排两遍腻子, 打磨刷一边底漆, 喷两遍氟碳漆面漆。屋顶 I 级防水等级, 原有屋顶渗水, 达不到做中车库要求, 旧屋顶及顶边墙檐立面防水铲除, 底层清理干净, 铺设 4/mm 厚高分子 (TP0/PVC) 卷材, 屋面防水卷材的搭接宽度必须满足一定的要求, 不少于 1040mm。
2	防火改造	耐火等级二级, 危废试剂房间原有墙体处理后安装 A 级热传导率 (W/Mk) 0.15 (23 度) 抗压 (N/mm) 269 耐高温 1000 防火耐酸碱树脂 15 厚 mm 板材, A 级防火板
3	门窗改造	原有外窗圆形拆除, 改成长方形断桥铝型材高窗, 型材窗框宽度 10.8 厘米、型材壁厚 1.4 毫米、隔热条宽度 2.5 厘米, 玻璃配置通常为 5+20A+5 双层中空玻璃, 并采用 PA66 尼龙隔热条和三元乙丙密封胶条。窗上应安装防鼠防虫铁栏等防护设施, (国标 304 不锈钢丝, 丝径 0.9mm) 并应采取遮阳和防雨措施。
4	地面改造	环氧树脂涂层, 原有地面打磨处理, 刷一遍环氧底漆, 两遍环氧面漆
5	防渗漏改造	危险废弃物中车库地面, 中车库废物收集井, 室内地面开挖净直径 120cm*深 100 cm 收集井, 四周砖砌粉后, 做 I 级防水, 内经用国标 1.2 mm304 厚不锈钢焊接与收集井用 I 级防水胶连接, 井盖用国标 1.2 mm304 不锈钢制作, 井内安放防爆罐, 防爆罐盖开口装防爆管与废物架倒流管连接, 井盖下方安装感应报警系统装置。
6	围墙改造	原有围墙拆除, 地面下挖宽 40 cm 深 50cm, 用混凝土浇筑, 安装使用的钢筋栅栏采用直径等于 12 mm 的实心钢筋; 钢管栅栏应采用直径等于 20 mm, 壁厚等于 2 mm 的钢管; 钢板栅栏采用单根横截面等于 8 mm×20 mm 的钢筋 (钢管、钢板)。相邻钢筋 (钢管、钢板) 间隔小于等于 100 mm, 高度每超过 800 mm 的应在中点处再加一道横向钢筋 (钢管、钢板)。窗口、通风口的防盗栅栏采用直径等于 12 mm 的膨胀螺栓固定, 安装应牢固可靠。