（3）第二轮报价表

说明：第二轮报价表（**附已标价工程量清单**）加盖公章。

项目名称	2024年度修武县西村乡田坪村乡村旅游项目
供应商名称	河南鑫泓源建设集团有限公司
总报价（元）	大写：贰佰零陆万贰仟贰佰柒拾叁元玖角伍分　元 小写：￥2062273.95元
工　期 （合同履行期限）	60日历天
质量标准	合格
投标有效期	60日历天（从谈判截止之日算起）
项目经理	何洋
项目经理 证书编号	豫241151828330

注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应 作无效响应性文件处理。

3、以上报价应与“已标价工程量清单”中的报价相一致。

4、供应商所报总价应包括其履行本项目合同（如果成交）所列项目所需的所有费用， 包括所投入的全部人工成本、材料、机械、管理费、规费、利润、税金等全部费用。

谈判供应商（盖章）：　河南鑫泓源建设集团有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：　刘静

2024　年　8　月　7　日

注：投标供应商在系统进行第二轮报价时，须提交第二轮报价表和已标价工程量清单 电子版(PDF格式)。

2024年度修武县西村乡田坪村乡村旅游项目工程

投 标 总 价

投 标 人： 
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投　标　总　价

招　　标　　人：

工　程　名　称：2024年度修武县西村乡田坪村乡村旅游项目

投标总价　(小写)：2062273.95

(大写)：贰佰零陆万贰仟贰佰柒拾叁元玖角伍分

投　　标　　人：

(单位盖章)

法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)

编　　制　　人：

(造价人员签字盖专用章)

时　　间：　　年　　月　　日

总　　说　　明

项目名称：2024年度修武县西村乡田坪村乡村旅游项目　　第 1 页 共 1 页

工程内容：2024年度修武县西村乡田坪村乡村旅游项目位于西村乡田坪村，工程建设项目分为：住宅工程、附属用房工程、厨房餐厅工程、教学及展厅工程、宿舍工程、布草间工程、室外工程，共7项。附属用房与教学及展厅工程为二层坡屋顶，住宅、厨房餐厅、宿舍、布草间工程为一层坡屋顶；建筑结构为砖混结构，设计使用年限类别为三类，建筑主体结构的合理使用年限为50年，抗震设防烈度为7度0.15g,抗震设防类别为丙类，耐火等级为2级。室外工程包括院内青石板地面铺设，水泥混凝土地面，片石挡土墙，影壁墙，围墙，门，拆除类屋等。

三、编制依据

1.招标文件及工程量清单。

2.《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省安装工程预算定额》及相关政策、法规和文件。

3.材料价格参照《《焦作标准造价信息》2024年第1期信息价，不足部分参照当当信息价并结合市场价格进行调整。

4.人工价格指数、机械价格指数、管理费价格指数执行豫建消技[2023]35号。

5.税率按9%计取。

表-01

单项工程投标报价汇总表

工程名称：住宅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	住宅工程	99080.98		2337.88	2907.47
1	住宅工程--土建工程	92214.03		2193.80	2720.19
2	住宅工程--电气工程	6866.95		144.08	187.28
合 计		99080.98		2337.88	2907.47

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	77921.4	
1.1	A.1土石方工程	632.77	
1.2	A.4砌筑工程	14853.45	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	27659.61	
1.4	A.8门窗工程	5991.17	
1.5	A.9屋面及防水工程	11378.29	
1.6	A.11楼地面装饰工程	5406.21	
1.7	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	11023.22	
1.8	天棚工程	679.46	
1.9	A.15其他装饰工程	297.22	
2	措施项目	3958.44	
2.1	其中：安全文明施工费	2193.8	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	1764.64	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2720.19	—
4.1	定额规费	2720.19	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	84600.03	
6	增值税	7614	—
7	含税工程造价合计	92214.03	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 2 页 共 2 页

投标报价合计=1+2+3+4+6	92,214.03	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程					632.77	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:根据现场情况自行考虑 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m2	47.59	1.41	67.1	
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:根据现场情况自行考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:自行考虑	m3	31.02	10.21	316.71	
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑	m3	18.03	10.41	187.69	
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:根据现场情况自行考虑 2.运距:自行考虑	m3	10.29	5.96	61.27	
		分部小计					632.77	
	A.4	砌筑工程					14853.45	
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	4.81	447.05	2150.31	
2	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10粉煤灰砖（清水砖墙） 2.砂浆强度等级:M10混合砂浆 3.高度：≤3.6m以下 4.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	25.02	469.52	11747.39	
本页小计							14530.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10粉煤灰砖（清水砖墙） 2.砂浆强度等级:M10混合砂浆 3.高度：＞3.6m 4.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	1.62	589.97	955.75	
		分部小计					14853.45	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					27659.61	
1	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	2.61	472.96	1234.43	
2	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	5.74	809.34	4645.61	
本页小计							6835.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	2.59	906.9	2348.87	
4	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	4.44	960.99	4266.8	
5	010503004002	窗台压顶	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	0.13	1038.31	134.98	
6	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	0.33	1127.06	371.93	
本页小计							7122.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010505003001	斜板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	6.49	892.09	5789.66	
8	010505007001	天沟(檐沟）、挑檐板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	0.31	1473.39	456.75	
9	010507001001	散水	参照图集12YJ9-1P95-3 1.60厚C20混凝土，上撒1：1水泥细砂压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实，向外坡3%-5%	㎡	19.18	78.73	1510.04	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋钢筋HPB300 直径≤10mm	t	0.016	5286.27	84.58	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400E以内 直径 ≤10mm	t	0.751	5007.56	3760.68	
12	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400E以内 直径 ≤18mm	t	0.311	4871.57	1515.06	
本页小计							13116.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2.其他:含接头等	t	0.055	6481.44	356.48	
14	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm 2.其他:含接头等	t	0.107	5135.79	549.53	
15	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋	t	0.086	7374.54	634.21	
		分部小计					27659.61	
	A.8	门窗工程					5991.17	
1	010801001001	木质门	1.门代号及洞口尺寸:900X2500 2.门框、扇材质:木制套装门 3.含五金、锁、门吸等配件	m2	4.5	484.78	2181.51	
2	010802001001	钢制仿古平开门	1.门代号及洞口尺寸:1500*2700 2.门框、扇材质:钢制仿古平开门 3.含五金、锁、门吸等配件	m2	4.05	321.39	1301.63	
3	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框、扇材质:铝合金仿古平开窗 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃组合厚度5+9A+5 4.其他:含窗纱五金配件等全部安装内容并符合图纸、施工及规范要求	m2	5.4	464.45	2508.03	
		分部小计					5991.17	
	A.9	屋面及防水工程					11378.29	
本页小计							7531.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010901001001	小青瓦坡屋面	1.小青瓦(搭七露三)用20厚1:1:4水泥砂浆加水泥重3%麻刀(或耐碱短纤维玻璃丝)卧铺。 2.30厚1:3水泥砂浆,最薄处20厚,内配6双向钢筋网@250,屋脊处相连,与预埋10钢筋头绑牢。 3.10厚1:3水泥砂浆找平抹光。 4.4mm厚SBS改性沥青防水卷材。 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层。 6.钢筋砼现浇板,预埋10钢筋,露出屋面130,中距双向900-1000。	m2	55.88	203.62	11378.29	
		分部小计					11378.29	
	A.11	楼地面装饰工程					5406.21	
1	011102003001	陶瓷地砖地面	参照图集12YJ1 地201 1.8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土垫层 5.150厚3:7灰土 6.素土夯实	m2	39.47	136.97	5406.21	
		分部小计					5406.21	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					11023.22	
1	011201001001	墙面一般抹灰	参照图集12YJ1 内墙3 1.9厚1∶1∶6水泥石灰砂浆 2.6厚1∶0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3.面涂石灰浆二遍	m2	151.93	29.63	4501.69	
本页小计							21286.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011201001002	墙面一般抹灰	1.±0.000以下墙体两侧20厚1:2水泥砂浆粉刷	m2	37.75	37.9	1430.73	
3	011201001003	墙面一般抹灰	参照图集12YJ1 外墙9 颜色同清水砖墙面（挑檐立面） 1.9厚1：3水泥砂浆 2.6厚1：2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.涂饰底层涂料 5.喷涂主层涂料 6.涂饰面层涂料二遍	m2	30.07	158.12	4754.67	
4	011201003001	墙面勾缝	参照图集12YJ1 外墙1 1.清水砖墙，1：1白水泥砂浆勾缝	m2	102.48	3.28	336.13	
		分部小计					11023.22	
		天棚工程					679.46	
1	011301001001	天棚抹灰	参照图集12YJ1 顶2 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.2~3厚柔韧型腻子分遍刮平	m2	43.25	15.71	679.46	
		分部小计					679.46	
	A.15	其他装饰工程					297.22	
1	010702005001	其他木构件	1.构件名称:120*120防腐木	m3	0.08	3715.26	297.22	
		分部小计					297.22	
		措施项目					1764.64	
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:详见图纸	m2	47.59	37.08	1764.64	
本页小计							9262.85	
合　计							79686.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 1 页　共 34 页

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	47.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	6.65		127.24	7.01	0.07		1.27	0.07
人工单价		小计						0.07		1.27	0.07
85元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 2 页　共 34 页

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	31.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	64.7		21.8	15.63	6.47		2.18	1.56
人工单价		小计						6.47		2.18	1.56
85.12元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 3 页　共 34 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	18.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	66.66		22.07	15.26	6.67		2.21	1.53
人工单价		小计						6.67		2.21	1.53
85.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 4 页　共 34 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	10.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.03		55.06	2.51	0.2		5.51	0.25
人工单价		小计						0.2		5.51	0.25
85.08元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 5 页　共 34 页

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	4.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1151.15	2857.53	50.68	411.24	115.12	285.75	5.07	41.13
人工单价		小计						115.12	285.75	5.07	41.13
127.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								447.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千…	0.5262	410	215.74		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2205	315	69.46		
	其他材料费			-	0.56	-	
	材料费小计			-	285.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 6 页　共 34 页

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	25.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.1	1311.24	2866.96	48.16	468.81	131.12	286.7	4.82	46.88
人工单价		小计						131.12	286.7	4.82	46.88
126.8元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								469.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千…	0.5337	410	218.82		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2126	315	66.97		
	其他材料费			-	0.92	-	
	材料费小计			-	286.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 7 页　共 34 页

项目编码	010401003002	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	1.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4 R*1.3,R*1.15	单面清水砖墙 1砖　墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3 双面清水围墙 人工*1.15	10m3	0.1	2407.56	2866.96	49	576.22	240.76	286.7	4.9	57.62
人工单价		小计						240.76	286.7	4.9	57.62
126.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								589.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53			千块		0.5337		410	218.82		
	干混砌筑砂浆 DM M10			m3		0.2126		315	66.97		
	其他材料费							-	0.92	-	
	材料费小计							-	286.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 8 页　共 34 页

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	2.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	421.07	3143.57		204.63	42.11	314.36		20.47
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.02	1367.28	2351.22	0.83	664.77	27.35	47.02	0.02	13.29
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.4	64.34	3.86		1.54	6.43	0.39
人工单价		小计						69.46	362.92	6.45	34.15
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								472.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.9283	335	310.98		
	复合模板	m2	0.4536	37.12	16.84		
	板方材	m3	0.0133	1769.91	23.54		
	其他材料费			-	11.62	-	
	材料费小计			-	362.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 9 页　共 34 页

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	5.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3 H80210557 80210561	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	388.63	3398.02		189.15	38.86	339.8		18.91
5-185	现浇混凝土模板 板式带形基础 钢筋混凝土 复合模板 木支撑	100m2	0.08	2244.81	1809.26	1.25	1091.71	179.58	144.74	0.1	87.34
人工单价		小计						218.44	484.54	0.1	106.25
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								809.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8143	37.12	67.35		
	板方材	m3	0.0152	1769.91	26.9		
	木支撑	m3	0.0176	1800	31.68		
	预拌混凝土 C30	m3	0.9283	365	338.83		
	其他材料费			-	19.68	-	
	材料费小计			-	484.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 10 页　共 34 页

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	2.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1373.16	3324.25		667.52	137.32	332.43		66.76
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	1755.91	2019.05	[illegible]	853.9	140.47	161.52	0.1	68.32
人工单价		小计						277.79	493.95	0.1	135.08
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								906.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8143	37.12	67.35		
	板方材	m3	0.0284	1769.91	50.27		
	木支撑	m3	0.0134	1800	24.12		
	预拌混凝土 C25	m3	0.9004	355	319.64		
	其他材料费			-	32.61	-	
	材料费小计			-	493.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 11 页　共 34 页

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	4.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1005.35	3364.95		488.89	100.54	336.5		48.89
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	2559.45	2029.89	0.21	1244.36	204.76	162.39	0.02	99.55
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.43	64.33	3.86		1.54	6.43	0.39
人工单价		小计						305.3	500.43	6.45	148.83
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								960.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8143	37.12	67.35		
	板方材	m3	0.0457	1769.91	80.88		
	木支撑	m3	0.0021	1800	3.78		
	预拌混凝土 C25	m3	0.9283	355	329.55		
	其他材料费			-	18.76	-	
	材料费小计			-	500.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 12 页　共 34 页

项目编码	010503004002	项目名称	窗台压顶	计量单位	m3	工程量	0.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1731.68	3360.99		841.74	173.17	336.1		84.17
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.08	2793.51	1305.37	0.21	1358.29	223.48	104.43	0.02	108.67
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.4	64.33	3.86		1.54	6.43	0.39
人工单价		小计						396.65	442.07	6.45	193.23
123.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1038.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	0.8311	37.12	30.85		
	板方材	m3	0.0078	1769.91	13.81		
	木支撑	m3	0.0311	1800	55.98		
	预拌混凝土 C25	m3	0.9283	355	329.55		
	其他材料费			-	11.91	-	
	材料费小计			-	442.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 13 页　共 34 页

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-20 H80210557 80210559	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1156.4	3443.29		562.45	115.64	344.33		56.25
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	3547.05	2256.48	3.35	1724.41	283.76	180.52	0.32	137.95
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.4	64.33	3.86		1.54	6.43	0.39
人工单价		小计						399.4	526.39	6.75	194.59
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1127.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8143	37.12	67.35		
	板方材	m3	0.0442	1769.91	78.23		
	木支撑	m3	0.0021	1800	3.78		
	预拌混凝土 C25	m3	0.9283	355	329.55		
	其他材料费			-	47.46	-	
	材料费小计			-	526.38	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 14 页　共 34 页

项目编码	010505003001	项目名称	斜板	计量单位	m3	工程量	6.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-262	现浇混凝土模板 斜板、坡屋面板 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	2240.56	2471.99	1.87	1089.49	179.24	197.76	0.15	87.16
5-37 H80210557 80210561	现浇混凝土 斜板、坡屋面板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	435.26	3543.23	3.9	211.82	43.53	354.32	0.39	21.18
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.4	64.33	3.86		1.54	6.43	0.39
人工单价		小计						222.77	553.62	6.97	108.73
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								892.09			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	2.2521	37.12	83.6		
	板方材	m3	0.0332	1769.91	58.76		
	木支撑	m3	0.017	1800	30.6		
	预拌混凝土 C30	m3	0.9283	365	338.83		
	其他材料费			-	41.81	-	
	材料费小计			-	553.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 15 页　共 34 页

项目编码	010505007001	项目名称	天沟(檐沟)、挑檐板	计量单位	m3	工程量	0.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-41 H80210557 80210561	现浇混凝土 天沟、挑檐板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1345.34	3444.4		654.25	134.53	344.44		65.43
5-277	现浇混凝土模板 天沟挑檐 复合模板钢支撑	100m2	0.12	3636.79	2186.02	80.33	1768.09	436.41	262.32	9.72	212.17
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.4	64.33	3.86		1.54	6.43	0.39
人工单价		小计						570.94	608.3	16.15	277.99
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1473.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	3.3781	37.12	125.4		
	板方材	m3	0.0499	1769.91	88.32		
	预拌混凝土 C30	m3	0.9283	365	338.83		
	其他材料费			-	55.86	-	
	材料费小计			-	608.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 16 页　共 34 页

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	19.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	49.91		16.53	11.5	0.5		0.17	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	600.48	856	10.17	215.62	9.01	12.84	0.15	3.23
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	149.41	303.29	2.06	72.45	14.94	30.33	0.21	7.24
人工单价		小计						24.45	43.17	0.53	10.58
122.6元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								78.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	生石灰	t	0.0342	300	10.25		
	其他材料费			-	32.92	-	
	材料费小计			-	43.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 17 页　共 34 页

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.016

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1040.62	3719.85	19.54	506.04	1040.62	3719.85	19.54	506.04
人工单价		小计						1040.62	3719.85	19.54	506.04
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5286.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3719.84	-	
	材料费小计			-	3719.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 18 页　共 34 页

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.751

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	865.12	3701.96	19.6	420.86	865.12	3701.96	19.6	420.86
人工单价		小计						865.12	3701.96	19.6	420.86
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5007.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	937.4664	3.916	3671.12		
	其他材料费			-	30.84	-	
	材料费小计			-	3701.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 19 页　共 34 页

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.311

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	745.06	3708.72	55.57	362.25	745.06	3708.72	55.57	362.25
人工单价		小计						745.06	3708.72	55.57	362.25
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4871.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	942.0618	3.84	3617.52		
	其他材料费			-	91.2	-	
	材料费小计			-	3708.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 20 页　共 34 页

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.055

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1823.53	3726.01	45.47	886.53	1823.53	3726.01	45.47	886.53
人工单价		小计						1823.53	3726.01	45.47	886.53
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6481.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3726.01	-	
	材料费小计			-	3726.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 21 页　共 34 页

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.107

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-119	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 >10mm	t	1	989.23	3642.78	22.65	481.16	989.23	3642.78	22.65	481.16
人工单价		小计						989.23	3642.78	22.65	481.16
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5135.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18			kg		942.0618		3.84	3617.52		
	其他材料费							-	25.26	-	
	材料费小计							-	3642.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 22 页　共 34 页

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.086

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2568.48	3509.88	47.34	1248.78	2568.48	3509.88	47.34	1248.78
人工单价		小计						2568.48	3509.88	47.34	1248.78
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7374.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3510	-	
	材料费小计			-	3510	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 23 页　共 34 页

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1	成品木门扇安装	100m2	0.01	1334.37	46756.82		386.53	13.34	467.57		3.87
人工单价		小计						13.34	467.57		3.87
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								484.78			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品装饰门扇	m²	0.9191	492.68	452.82		
	其他材料费			-	14.71	-	
	材料费小计			-	467.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 24 页　共 34 页

项目编码	010802001001	项目名称	钢制仿古平开门	计量单位	m2	工程量	4.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14	钢质防盗门安装-钢制仿古平开门	100m2	0.01	3583.13	27496.83	21.04	1038.01	35.83	274.97	0.21	10.38
人工单价		小计						35.83	274.97	0.21	10.38
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								321.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢制仿古平开门	m2	0.899	300	269.7		
	其他材料费			-	5.27	-	
	材料费小计			-	274.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 25 页　共 34 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	5.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-63	隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开	100m2	0.01	2557.3	43148.34		740.78	25.57	431.48		7.41
人工单价		小计						25.57	431.48		7.41
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								464.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金仿古平开窗	m2	0.8694	400	347.76		
	其他材料费			-	83.74	-	
	材料费小计			-	431.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 26 页　共 34 页

项目编码	010901001001	项目名称	小青瓦坡屋面	计量单位	m2	工程量	55.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4	块瓦屋面 小青瓦 椽子上铺设	100m2	0.01	1241.75	8870.57	7.19	383.34	12.42	88.71	0.07	3.83
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	992.66	705.22	71.81	264.25	9.93	7.05	0.72	2.64
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	278.17	3431.55		85.69	2.78	34.32		0.86
11-1 + 11-3 * 10	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.01	1263.92	1056.78	107.71	338.4	12.64	10.57	1.08	3.38
5-124	钢筋网片	t	0.0022	1240.62	3707.15	138.93	603.37	2.75	8.23	0.31	1.34
人工单价		小计						40.52	148.88	2.18	12.05
137.72元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								203.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	小青瓦 200mm*130mm	千块	0.1564	560.34	87.64		
	SBS改性沥青防水卷材 4mm厚	m2	1.0628	28.14	29.91		
	其他材料费			-	31.33	-	
	材料费小计			-	148.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 27 页　共 34 页

项目编码	011102003001	项目名称	陶瓷地砖地面	计量单位	m2	工程量	39.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	49.91		16.53	11.5	0.5		0.17	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	600.48	856	10.17	215.62	9.01	12.84	0.15	3.23
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	421.07	3143.57		204.63	2.53	18.86		1.23
11-32 H80010751 80010127	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	2905.69	5105.75	71.8	750.36	29.06	51.06	0.72	7.5
人工单价		小计						41.1	82.76	1.04	12.07
141.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								136.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.0557	335	18.66		
	生石灰	t	0.0342	300	10.25		
	地砖 800mm*800mm	m2	0.9558	45	43.01		
	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.0187	376	7.03		
	其他材料费			-	3.78	-	
	材料费小计			-	82.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 28 页　共 34 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	151.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1361.93	532.82	61.47	453.29	13.62	5.33	0.61	4.54
14-231	石灰浆 墙面 三遍	100m2	0.01	424.86	4.96		124.09	4.25	0.05		1.24
人工单价		小计						17.87	5.38	0.61	5.78
151.26元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	生石灰	t	0.0002	300	0.06		
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.016	330	5.28		
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	5.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 29 页　共 34 页

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	37.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.009	2573.26	709.26	81.52	847.41	23.16	6.38	0.73	7.63
人工单价		小计						23.16	6.38	0.73	7.63
151.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								37.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0192	330	6.34		
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	6.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 30 页　共 34 页

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	30.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.01	2573.26	709.26	81.52	847.41	25.73	7.09	0.82	8.47
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1048.9	778.17		295.41	10.49	7.78		2.95
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4291.27	3934.74		1251.86	42.91	39.35		12.52
人工单价		小计						79.13	54.22	0.82	23.94
146.94元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								158.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0213	330	7.03		
	真石漆	kg	3.8234	7.97	30.47		
	其他材料费			-	16.71	-	
	材料费小计			-	54.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 31 页　共 34 页

项目编码	011201003001	项目名称	墙面勾缝	计量单位	m2	工程量	102.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-228	白水泥 墙面 二遍	100m2	0.01	226.77	34.76		66.11	2.27	0.35		0.66
人工单价		小计						2.27	0.35		0.66
151.28元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	0.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 32 页　共 34 页

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	43.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-250	刮腻子 天棚面 满刮二遍	100m2	0.01	1076.76	180.41		314.28	10.77	1.8		3.14
人工单价		小计						10.77	1.8		3.14
151.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	1.8	-	
	材料费小计			-	1.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 33 页　共 34 页

项目编码	010702005001	项目名称	其他木构件	计量单位	m3	工程量	0.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-20	屋面木基层 檩木 方木	10m3	0.1	4069.98	32451.26		630.89	407	3245.13		63.09
人工单价		小计						407	3245.13		63.09
151.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3715.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3245.2	-	
	材料费小计			-	3245.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 34 页　共 34 页

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	47.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内	100m2	0.01	1750.93	940.52	243.96	771.44	17.51	9.41	2.44	7.72
人工单价		小计						17.51	9.41	2.44	7.72
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								37.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	9.27	-	
	材料费小计			-	9.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2193.8			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注

计 日 工 表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2720.19		2720.19
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2720.19		2720.19
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	84600.03	9	7614.00

主要材料价格表

工程名称： 住宅工程--土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ10以内	kg	704.037273	3.916	2757.01
2	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	393.781846	3.84	1512.12
3	04090213	生石灰		t	2.027847	300	608.35
4	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	16.74879	410	6867
5	04170111	小青瓦	200mm*130mm	千块	8.739073	560.34	4896.85
6	05030105	板方材		m3	0.645307	1769.91	1142.14
7	07050131	地砖	800mm*800mm	m2	37.727325	45	1697.73
8	11010000	成品装饰门扇		m2	4.135881	492.68	2037.67
9	11030121@5	钢制仿古平开门		m2	3.640775	300	1092.23
10	11090221@2	铝合金仿古平开窗		m2	4.694556	400	1877.82
11	13030359	真石漆		kg	114.96941	7.97	916.31
12	13330105@1	SBS改性沥青防水卷材	4mm厚	m2	59.388348	28.14	1671.19
13	35010101	复合模板		m2	40.721851	37.12	1511.6
14	35030163	木支撑		m3	0.260394	1800	468.71
15	80210555	预拌混凝土	C15	m3	.621141	335	1548.08
16	80210559	预拌混凝土	C25	m3	6.880658	355	2442.63
17	80210561	预拌混凝土	C30	m3	1.640576	365	4248.81
18	80010127	预拌水泥砂浆 1:3		m3	0.740036	376	278.25
19	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	3.795292	330	1252.45
20	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	6.723795	315	2118

总价项目进度款支付分解表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	2193.8						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合　计		2193.8						

中华人民共和国一级注册造价工程师 薛俊霞 A1120610001889 经清项目管理有限公司 有效期至:2024年11月09日

中华人民共和国注册造价工程师 刘娟娟 B1115610013629 经清项目管理有限公司 有效期至:2027年12月31日

编制人（造价人员）：薛俊霞　　复核人（造价工程师）：刘娟娟

注：1　本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：住宅工程--土建工程　　标段：住宅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：住宅工程--电气工程　　标段：住宅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	5857.9	
2	措施项目	254.77	
2.1	其中：安全文明施工费	144.08	
2.2	其他措施费（费率类）	69.01	
2.3	单价措施费	41.68	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	187.28	—
4.1	定额规费	187.28	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	6299.95	
6	增值税	567	—
7	含税工程造价合计	6866.95	
投标报价合计=1+2+3+4+6		6,866.95	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅工程--电气工程　　标段：住宅工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					5857.9	
1	030404017001	配电箱	1.名称:AL1 2.具体参数详见设计图纸 3.含箱体及箱内端子、电子元件等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1	2228.96	2228.96	
2	030404034001	照明开关	1.名称:单相单极单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3米 4.含接线盒 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	3	39.25	117.75	
3	030404035001	插座	1.名称:一般插座 2.规格:单相二、三极组合插座(带保护门) 10A 3.安装方式:暗装,下沿距地0.3米 4.含接线盒 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	11	43.12	474.32	
4	030404035002	插座	1.名称:单相空调插座 2.规格:单相二、三极插座(带开关) 16A 3.安装方式:暗装,下沿距地2.2米 4.含接线盒 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	3	43.72	131.16	
5	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-1KV-3*10 3.敷设方式、部位:FC 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	7.24	36.27	262.59	
本页小计							3214.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅工程--电气工程　　标段：住宅工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030411001001	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC16 3.含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	28.25	16.21	457.93	
7	030411001002	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	50.19	17.39	872.8	
8	030411004001	配线	1.型号:BV-2.5mm2 2.配线部位:管内 3.含接线端子等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	58.7	3.57	209.56	
9	030411004002	配线	1.型号:BV-4mm2 2.配线部位:管内 3.含接线端子等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	163.76	4.26	697.62	
10	030412001001	普通灯具	1.名称:荧光灯 2.规格:YG2*36 3.安装方式:管吊,距地2.8米 4.含接线盒 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	3	135.07	405.21	
		措施项目					41.68	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	41.68	41.68	
本页小计							2684.8	
合　计							5899.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--电气工程　　标段：住宅工程　　第 1 页　共 11 页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	151.69	23.17		54.1	151.69	23.17		54.1
人工单价		小计						151.69	23.17		54.1
132.95元/工日		未计价材料费						2000			
清单项目综合单价								2228.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	AL1	台	1	2000	2000		
	其他材料费			-	23.17	-	
	材料费小计			-	2023.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--电气工程　　标段：住宅工程　　第 2 页　共 11 页

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	6.18	1.27		2.48	6.18	1.27		2.48
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.4	1.25		1.24	3.4	1.25		1.24
人工单价		小计						9.58	2.52		3.72
128.29元/工日		未计价材料费						23.43			
清单项目综合单价								39.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5*15~50	10个	0.208	3	0.62		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.3977	1.56	0.62		
	镀锌锁紧螺母 DN20*3	10个	0.223	4	0.89		
	单相单极单控开关 跷板暗开关 单250V 10A	只	1.02	21	21.42		
	接线盒	个	1.02	1.97	2.01		
	其他材料费			-	0.38	-	
	材料费小计			-	25.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--电气工程　　标段：住宅工程　　第 3 页　共 11 页

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-399	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤15A	套	1	6.18	1.06		2.48	6.18	1.06		2.48
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.4	1.25		1.24	3.4	1.25		1.24
人工单价		小计						9.58	2.31		3.72
128.29元/工日		未计价材料费						27.51			
清单项目综合单价								43.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5*15~50	10个	0.208	3	0.62		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.2648	1.56	0.41		
	镀锌锁紧螺母 DN20*3	10个	0.223	4	0.89		
	单相二,三极组合插座(带保护门) 10A 250V 10A	套	1.02	25	25.5		
	接线盒	个	1.02	1.97	2.01		
	其他材料费			-	0.38	-	
	材料费小计			-	29.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--电气工程　　标段：住宅工程　　第 4 页　共 11 页

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-400	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤30A	套	1	6.55	1.29		2.48	6.55	1.29		2.48
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.4	1.25		1.24	3.4	1.25		1.24
人工单价		小计						9.95	2.54		3.72
128.75元/工日		未计价材料费						27.51			
清单项目综合单价								43.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5*15~50	10个	0.208	3	0.62		
	镀锌锁紧螺母 DN20*3	10个	0.223	4	0.89		
	单相空调插座 单相 暗插座电流≤30A	套	1.02	25	25.5		
	接线盒	个	1.02	1.97	2.01		
	其他材料费			-	1.02	-	
	材料费小计			-	30.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--电气工程　　标段：住宅工程　　第 5 页　共 11 页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	7.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-127	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2	10m	0.1	46.29	3.75	8.53	18.18	4.63	0.38	0.85	1.82
人工单价		小计						4.63	0.38	0.85	1.82
126.01元/工日		未计价材料费						28.59			
清单项目综合单价								36.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯绝缘电力电缆 YJV22-3x10	m	0.877	32.6	28.59		
	其他材料费			-	0.38	-	
	材料费小计			-	28.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--电气工程　　标段：住宅工程　　第 6 页　共 11 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	28.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-132	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm	10m	0.095	54.02	2.37		20.65	5.13	0.23		1.96
11-4-1	开槽 砖槽	m	1	5.01	0.47		2.48	5.01	0.47		2.48
人工单价		小计						10.14	0.7		4.44
108.27元/工日		未计价材料费						0.93			
清单项目综合单价								16.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性阻燃管 外径16mm	m	0.8744	1.06	0.93		
	其他材料费			-	0.7	-	
	材料费小计			-	1.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--电气工程　　标段：住宅工程　　第 7 页　共 11 页

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	50.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.095	57.52	2.37		22.3	5.46	0.23		2.11
11-4-1	开槽 砖槽	m	1	5.01	0.47		2.48	5.01	0.47		2.48
人工单价		小计						10.47	0.7		4.59
108.38元/工日		未计价材料费						1.63			
清单项目综合单价								17.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	难燃塑料管接头 20	个	0.2454	0.69	0.17		
	刚性阻燃管 外径20mm	m	0.8744	1.86	1.63		
	其他材料费			-	0.52	-	
	材料费小计			-	2.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--电气工程　　标段：住宅工程　　第 8 页　共 11 页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	58.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.095	8.95	1.64		3.31	0.85	0.16		0.31
人工单价		小计						0.85	0.16		0.31
127.25元/工日		未计价材料费						2.25			
清单项目综合单价								3.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锡基钎料	kg	0.0016	57.5	0.09		
	汽油 综合	kg	0.0041	9.07	0.04		
	BV-2.5mm2	m	0.9569	2.35	2.25		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	2.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--电气工程　　标段：住宅工程　　第 9 页　共 11 页

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	163.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.095	6.06	1.57		2.07	0.58	0.15		0.19
人工单价		小计						0.58	0.15		0.19
132.11元/工日		未计价材料费						3.34			
清单项目综合单价								4.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锡基钎料	kg	0.0015	57.5	0.09		
	汽油 综合	kg	0.0041	9.07	0.04		
	BV-4mm2 铜芯 导线截面≤4mm2	m	0.9074	3.68	3.34		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	3.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--电气工程　　标段：住宅工程　　第 10 页　共 11 页

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-199	荧光灯具安装 吊链式 双管	套	1	20.35	41.64		7.43	20.35	41.64		7.43
人工单价		小计						20.35	41.64		7.43
127.37元/工日		未计价材料费						65.65			
清单项目综合单价								135.07			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.3977	1.56	0.62		
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	瓜子灯链大号	m	2.631	4.56	12		
	铜芯橡皮花线 BXH2*23/0.15mm2	m	1.3259	2	2.65		
	成套灯具 吊链式 双管	套	1.01	65	65.65		
	其他材料费			-	6.07	-	
	材料费小计			-	107.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：住宅工程--电气工程　　标段：住宅工程　　第 11 页　共 11 页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0852	133.84	283.07		72.26	11.4	24.12		6.16
人工单价		小计						11.4	24.12		6.16
88.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	24.12	-	
	材料费小计			-	24.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅工程--电气工程　　标段：住宅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		144.08			
2	01	其他措施费（费率类）			69.01			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	17.25			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	34.51			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	17.25			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：住宅工程--电气工程　　标段：住宅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：住宅工程--电气工程　　标段：住宅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：住宅工程--电气工程　　标段：住宅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：住宅工程--电气工程　　标段：住宅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：住宅工程--电气工程　　标段：住宅工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：住宅工程--电气工程　　标段：住宅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：住宅工程--电气工程　　标段：住宅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	187.28		187.28
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	187.28		187.28
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	6299.95	9	567.00

主要材料价格表

工程名称： 住宅工程--电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03011015	半圆头镀锌螺栓	M2~5*15~50	10个	3.536	3	10.61
2	03131987	锡基钎料		kg	0.343454	57.5	19.75
3	14030121	汽油	综合	kg	0.91754	9.07	8.32
4	18031710	镀锌锁紧螺母	DN20*3	10个	3.791	4	15.16
5	25610127	瓜子灯链大号		m	7.892937	4.56	35.99
6	28030637	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm2	m	5.299301	1.56	8.27
7	29060503	难燃塑料管接头	20	个	12.315873	0.69	8.5
8	28031106	铜芯橡皮花线	BXH2*23/0.15mm2	m	3.977727	2	7.96
9	29090211	铜接线端子	20A	个	3.045	20	60.9
10	25000001@4	成套灯具	吊链式 双管	套	3.03	65	196.95
11	26010101@4	单相单极单控开关	跷板暗开关 单250V 10A	只	3.06	21	64.26
12	26410171@1	单相空调插座	单相 暗插座电流≤30A	套	3.06	25	76.5
13	28031431@3	BV-2.5mm2		m	56.168716	2.35	132
14	26410171@5	单相二,三极组合插座(带保护门) 10A	250V 10	套	11.22	25	280.5
15	28031431@5	BV-4mm2	铜芯 导线截面≤4mm2	m	158.593196	3.68	546.82
16	28110000@1	铜芯绝缘电力电缆	YJV22-3x10	m	6.34943	32.6	206.99
17	29060143@3	刚性阻燃管	外径16mm	m	24.701466	1.06	26.18
18	29060143@5	刚性阻燃管	外径20mm	m	43.885542	1.86	81.63
19	29110207	接线盒		个	17.34	1.97	34.16
20	补充主材003	AL1		台	1	2000	2000

总价项目进度款支付分解表

工程名称：住宅工程--电气工程　　标段：住宅工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	144.08						
2	其他措施费（费率类）	69.01						
2.1	夜间施工增加费	17.25						
2.2	二次搬运费	34.51						
2.3	冬雨季施工增加费	17.25						
3	其他（费率类）							
	合　计	213.09						

编制人（造价人员）：薛俊霞　　复核人（造价工程师）：刘娟娟

注：1　本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。
2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：住宅工程--电气工程　　标段：住宅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：住宅工程--电气工程　　标段：住宅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：住宅工程--电气工程　　标段：住宅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	附属用房工程	176805.46		4133.74	5141.61
1	附属用房工程--土建工程	164324.92		3867.23	4795.22
2	附属用房工程--电气工程	10168.93		237.02	308.05
3	附属用房工程--给排水工程	2311.61		29.49	38.34
合 计		176805.46		4133.74	5141.61

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	137004.21	
1.1	A.1土石方工程	824.28	
1.2	A.4砌筑工程	25881.12	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	51961.25	
1.4	A.8门窗工程	15562.18	
1.5	A.9屋面及防水工程	12344.71	
1.6	A.11楼地面装饰工程	10660.32	
1.7	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	17684.16	
1.8	天棚工程	1192.12	
1.9	A.15其他装饰工程	894.07	
2	措施项目	8957.38	
2.1	其中：安全文明施工费	3867.23	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	5090.15	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	4795.22	—
4.1	定额规费	4795.22	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	150756.81	
6	增值税	13568.11	—
7	含税工程造价合计	164324.92	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 2 页 共 2 页

投标报价合计=1+2+3+4+6	164,324.92	0



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程					824.28	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:根据现场情况自行考虑 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m2	47.19	1.42	67.01	
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:根据现场情况自行考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:自行考虑	m3	42.31	10.24	433.25	
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑 4.回填部位：基础回填	m3	20.09	10.42	209.34	
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:根据现场情况自行考虑 2.运距:自行考虑	m3	19.21	5.97	114.68	
		分部小计					824.28	
	A.4	砌筑工程					25881.12	
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	5.55	447.59	2484.12	
2	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10粉煤灰砖（清水砖墙240mm） 2.砂浆强度等级:M10混合砂浆 3.高度：≤3.6m以下 4.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	30.53	470.08	14351.54	
本页小计							17659.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10粉煤灰砖（清水砖墙370mm） 2.砂浆强度等级:M10混合砂浆 3.高度：≤3.6m以下 4.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	5.26	534.95	2813.84	
4	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10粉煤灰砖（清水砖墙500mm） 2.砂浆强度等级:M10混合砂浆 3.高度：≤3.6m以下 4.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	10.78	481.61	5191.76	
5	010401003004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10粉煤灰砖（清水砖墙240mm） 2.砂浆强度等级:M10混合砂浆 3.高度：＞3.6m 4.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	1.76	590.83	1039.86	
		分部小计					25881.12	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					51961.25	
本页小计							9045.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	4.41	474.18	2091.13	
2	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	11.33	819.66	9286.75	
3	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	6.26	917.23	5741.86	
4	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	10.34	963.24	9959.9	
本页小计							27079.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010503004002	窗台压顶	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	0.44	1040.72	457.92	
6	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	0.9	1129.7	1016.73	
7	010505003001	平板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	3.51	863.79	3031.9	
8	010505003002	斜板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	6.17	894.26	5517.58	
本页小计							10024.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010505007001	天沟(檐沟）、挑檐板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	0.31	1476.62	457.75	
10	010507001001	散水	参照图集12YJ9-1-95-3 1.60厚C20混凝土，上撒1：1水泥细砂压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实，向外坡3%-5%	m2	12.38	78.92	977.03	
11	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400E以内 直径 ≤16mm	t	1.098	5020.24	5512.22	
12	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400E以内 直径 ≤18mm	t	0.956	4884.07	4669.17	
13	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm 2.其他:含接头等	t	0.285	5148.7	1467.38	
14	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋	t	0.24	7391.37	1773.93	
		分部小计					51961.25	
	A.8	门窗工程					15562.18	
1	010801001001	木质门	1.门代号及洞口尺寸:900X2500 2.门框、扇材质:木制套装门 3.含五金、锁、门吸等配件	m2	4.5	486.07	2187.32	
本页小计							17044.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010802001001	钢制仿古平开门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框、扇材质:钢制仿古平开门 3.含五金、锁、门吸等配件	m2	10.53	322.18	3392.56	
3	010802001002	金属(塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸:1800X2500 2.门框、扇材质:铝合金推拉门 3.含五金、锁、门吸等配件	m2	4.5	458.32	2062.44	
4	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框、扇材质:铝合金仿古平开窗 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃组合厚度5+9A+5 4.其他:含窗纱五金配件等全部安装内容并符合图纸、施工及规范要求	m2	17.01	465.6	7919.86	
		分部小计					15562.18	
	A.9	屋面及防水工程					12344.71	
1	010901001001	小青瓦坡屋面	1.小青瓦(搭七露三)用20厚1:1:4水泥砂浆加水泥重3%麻刀(或耐碱短纤维玻璃丝)卧铺。 2.30厚1:3水泥砂浆,最薄处20厚,内配6双向钢筋网@250,屋脊处相连,与预埋10钢筋头绑牢。 3.10厚1:3水泥砂浆找平抹光。 4.4mm厚SBS改性沥青防水卷材。 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层。 6.钢筋砼现浇板,预埋10钢筋,露出屋面130,中距双向900-1000。	m2	60.54	203.91	12344.71	
		分部小计					12344.71	
本页小计							25719.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.11	楼地面装饰工程					10660.32	
1	011102003001	陶瓷地砖防水地面	参照图集12YJ1 地201F2 1.8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.2厚聚合物水泥防水涂料 4.最薄处20厚1：3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 5.素水泥浆一道 6.60厚C15混凝土垫层 7.150厚3:7灰土 8.素土夯实	m2	11.15	196.37	2189.53	
2	011102003002	陶瓷地砖地面	参照图集12YJ1 地201 1.8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土垫层 5.150厚3:7灰土 6.素土夯实	m2	61.7	137.29	8470.79	
		分部小计					10660.32	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					17684.16	
1	011201001001	墙面一般抹灰	参照图集12YJ1 内墙3 1.9厚1：1：6水泥石灰砂浆 2.6厚1：0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3.面涂石灰浆二遍	m2	209.48	29.7	6221.56	
2	011201001002	墙面一般抹灰	1.±0.000以下墙体两侧20厚1:2水泥砂浆粉刷	m2	36.96	42.2	1559.71	
本页小计							18441.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011201001003	墙面一般抹灰	参照图集12YJ1 外墙9 颜色同清水砖墙面（挑檐立面） 1.9厚1：3水泥砂浆 2.6厚1：2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.涂饰底层涂料 5.喷涂主层涂料 6.涂饰面层涂料二遍	m2	37.52	159.47	5983.31	
4	011201003001	墙面勾缝	参照图集12YJ1 外墙1 1.清水砖墙，1：1白水泥砂浆勾缝	m2	139.04	3.28	456.05	
5	011204003001	釉面砖墙面	参照图集12YJ1 外墙6 1.9厚1:3水泥砂浆 2.素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 3.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 4.4~5厚釉面砖(陶瓷锦砖),白水泥擦或填缝剂填	m2	36.85	93.99	3463.53	
		分部小计					17684.16	
		天棚工程					1192.12	
1	011301001001	天棚抹灰	参照图集12YJ1 顶2 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.2~3厚柔韧型腻子分遍刮平	m2	75.69	15.75	1192.12	
		分部小计					1192.12	
	A.15	其他装饰工程					894.07	
1	010702005001	其他木构件	1.构件名称:120*120防腐木	m3	0.24	3725.29	894.07	
		分部小计					894.07	
本页小计							11989.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		措施项目					5090.15	
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:详见图纸	m2	89.16	37.16	3313.19	
2	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构	m2	89.16	19.93	1776.96	
本页小计							5090.15	
合　计							142094.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页　共 39 页

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	47.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	6.67		127.59	7.01	0.07		1.28	0.07
人工单价		小计						0.07		1.28	0.07
85.21元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 2 页　共 39 页

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	42.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	64.89		21.87	15.63	6.49		2.19	1.56
人工单价		小计						6.49		2.19	1.56
85.14元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 3 页　共 39 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	20.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	66.84		22.14	15.26	6.68		2.21	1.53
人工单价		小计						6.68		2.21	1.53
85.12元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 4 页　共 39 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	19.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.04		55.21	2.51	0.2		5.52	0.25
人工单价		小计						0.2		5.52	0.25
85.16元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 5 页　共 39 页

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	5.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1154.33	2859.48	50.82	411.24	115.43	285.95	5.08	41.13
人工单价		小计						115.43	285.95	5.08	41.13
127.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								447.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千…	0.5262	410	215.74		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2211	315	69.65		
	其他材料费			-	0.56	-	
	材料费小计			-	285.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 6 页　共 39 页

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	30.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.1	1314.87	2868.83	48.29	468.81	131.49	286.88	4.83	46.88
人工单价		小计						131.49	286.88	4.83	46.88
126.81元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								470.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千…	0.5337	410	218.82		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2132	315	67.16		
	其他材料费			-	0.92	-	
	材料费小计			-	286.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 7 页　共 39 页

项目编码	010401003002	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	5.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4 R*1.15	单面清水砖墙 1砖　双面清水围墙 人工*1.15	10m3	0.1	1857.1	2867.15	49.14	576.22	185.71	286.72	4.91	57.62
人工单价		小计						185.71	286.72	4.91	57.62
126.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								534.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5337	410	218.82		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2132	315	67.16		
	其他材料费			-	0.75	-	
	材料费小计			-	286.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 8 页　共 39 页

项目编码	010401003003	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	10.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4 R*1.15	单面清水砖墙 1砖　双面清水围墙 人工*1.15	10m3	0.09	1857.1	2868.83	49.14	576.22	167.14	258.19	4.42	51.86
人工单价		小计						167.14	258.19	4.42	51.86
126.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								481.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.4803	410	196.92		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.1919	315	60.45		
	其他材料费			-	0.82	-	
	材料费小计			-	258.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 9 页　共 39 页

项目编码	010401003004	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	1.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4 R*1.3,R*1.15	单面清水砖墙 1砖　墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3 双面清水围墙 人工*1.15	10m3	0.1	2414.22	2868.83	49.14	576.22	241.42	286.88	4.91	57.62
人工单价		小计						241.42	286.88	4.91	57.62
126.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								590.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5337	410	218.82		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2132	315	67.16		
	其他材料费			-	0.92	-	
	材料费小计			-	286.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 10 页　共 39 页

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	4.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	422.23	3152.26		204.63	42.22	315.23		20.47
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.02	1371.06	2357.73	0.75	664.77	27.42	47.15	0.02	13.29
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.44	64.51	3.86		1.54	6.45	0.39
人工单价		小计						69.64	363.92	6.47	34.15
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								474.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.9308	335	311.82		
	复合模板	m2	0.4548	37.12	16.88		
	板方材	m3	0.0133	1769.91	23.54		
	其他材料费			-	11.65	-	
	材料费小计			-	363.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 11 页　共 39 页

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	11.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3 H80210557 80210561	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	389.71	3407.34		189.15	38.97	340.73		18.91
5-185	现浇混凝土模板 板式带形基础 钢筋混凝土 复合模板 木支撑	100m2	0.08	2251.02	1814.37	1.25	1091.71	180.08	145.15	0.1	87.34
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.43	64.51	3.86		1.54	6.45	0.39
人工单价		小计						219.05	487.42	6.55	106.64
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								819.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8193	37.12	67.53		
	板方材	m3	0.0153	1769.91	27.08		
	预拌混凝土 C30	m3	0.9308	365	339.74		
	其他材料费			-	53.14	-	
	材料费小计			-	487.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 12 页　共 39 页

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	6.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1376.96	3333.45		667.52	137.7	333.35		66.76
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	1760.77	2022.15	3.38	853.9	140.86	161.77	0.11	68.32
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.45	64.5	3.86		1.55	6.45	0.39
人工单价		小计						278.56	496.67	6.56	135.47
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								917.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8193	37.12	67.53		
	板方材	m3	0.0285	1769.91	50.44		
	预拌混凝土 C25	m3	0.9029	355	320.53		
	其他材料费			-	58.18	-	
	材料费小计			-	496.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 13 页　共 39 页

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	10.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1008.13	3374.25		488.89	100.81	337.43		48.89
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	2566.54	2035.5	0.21	1244.36	205.32	162.84	0.02	99.55
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.42	64.5	3.86		1.54	6.45	0.39
人工单价		小计						306.13	501.81	6.47	148.83
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								963.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8193	37.12	67.53		
	板方材	m3	0.0459	1769.91	81.24		
	预拌混凝土 C25	m3	0.9308	355	330.43		
	其他材料费			-	22.58	-	
	材料费小计			-	501.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 14 页　共 39 页

项目编码	010503004002	项目名称	窗台压顶	计量单位	m3	工程量	0.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1736.47	3370.29		841.74	173.65	337.03		84.17
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.08	2801.23	1308.97	0.21	1358.29	224.1	104.72	0.02	108.67
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.42	64.5	3.86		1.54	6.45	0.39
人工单价		小计						397.75	443.29	6.47	193.23
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1040.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	0.8334	37.12	30.94		
	板方材	m3	0.0078	1769.91	13.81		
	预拌混凝土 C25	m3	0.9308	355	330.43		
	其他材料费			-	68.1	-	
	材料费小计			-	443.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 15 页　共 39 页

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-20 H80210557 80210559	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1159.59	3452.8		562.45	115.96	345.28		56.25
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	3556.86	2262.72	3.98	1724.41	284.55	181.02	0.32	137.95
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.42	64.5	3.86		1.54	6.45	0.39
人工单价		小计						400.51	527.84	6.77	194.59
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1129.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8193	37.12	67.53		
	板方材	m3	0.0443	1769.91	78.41		
	预拌混凝土 C25	m3	0.9308	355	330.43		
	其他材料费			-	51.37	-	
	材料费小计			-	527.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 16 页　共 39 页

项目编码	010505003001	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	3.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-32 H80210557 80210561	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	400.68	3515.5	2.88	194.12	40.07	351.55	0.29	19.42
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	2215.84	2258.69	[illegible]	1074.57	177.27	180.7	0.15	85.96
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.42	64.5	3.86		1.54	6.45	0.39
人工单价		小计						217.34	533.79	6.89	105.77
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								863.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8193	37.12	67.53		
	板方材	m3	0.0333	1769.91	58.94		
	预拌混凝土 C30	m3	0.9308	365	339.74		
	其他材料费			-	67.45	-	
	材料费小计			-	533.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 17 页　共 39 页

项目编码	010505003002	项目名称	斜板	计量单位	m3	工程量	6.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-262	现浇混凝土模板 斜板、坡屋面板 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	2246.75	2478.82	1.88	1089.49	179.74	198.31	0.15	87.16
5-37 H80210557 80210561	现浇混凝土 斜板、坡屋面板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	436.47	3553.03	3.91	211.82	43.65	355.3	0.39	21.18
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.42	64.5	3.86		1.54	6.45	0.39
人工单价		小计						223.39	555.15	6.99	108.73
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								894.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	2.2583	37.12	83.83		
	板方材	m3	0.0333	1769.91	58.94		
	预拌混凝土 C30	m3	0.9308	365	339.74		
	其他材料费			-	72.52	-	
	材料费小计			-	555.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 18 页　共 39 页

项目编码	010505007001	项目名称	天沟(檐沟）、挑檐板	计量单位	m3	工程量	0.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-41 H80210557 80210561	现浇混凝土 天沟、挑檐板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1349.07	3453.92		654.25	134.91	345.39		65.43
5-277	现浇混凝土模板 天沟挑檐 复合模板钢支撑	100m2	0.12	3646.85	2192.07	81.21	1768.09	437.62	263.05	9.75	212.17
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		14.93	64.5	3.86		1.49	6.45	0.39
人工单价		小计						572.53	609.93	16.2	277.99
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1476.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	3.3874	37.12	125.74		
	板方材	m3	0.05	1769.91	88.5		
	预拌混凝土 C30	m3	0.9308	365	339.74		
	其他材料费			-	55.96	-	
	材料费小计			-	609.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 19 页　共 39 页

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	12.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	50.05		16.58	11.5	0.5		0.17	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	602.14	858.37	10.2	215.62	9.03	12.88	0.15	3.23
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	149.82	304.14	2.06	72.45	14.98	30.41	0.21	7.24
人工单价		小计						24.51	43.29	0.53	10.58
122.6元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								78.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	43.29	-	
	材料费小计			-	43.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 20 页　共 39 页

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.098

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	867.52	3712.2	19.66	420.86	867.52	3712.2	19.66	420.86
人工单价		小计						867.52	3712.2	19.66	420.86
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5020.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	940.059	3.916	3681.27		
	其他材料费			-	30.93	-	
	材料费小计			-	3712.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 21 页　共 39 页

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.956

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	747.12	3718.97	55.73	362.25	747.12	3718.97	55.73	362.25
人工单价		小计						747.12	3718.97	55.73	362.25
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4884.07			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	944.6671	3.84	3627.52		
	其他材料费			-	91.45	-	
	材料费小计			-	3718.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 22 页　共 39 页

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.285

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-119	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 >10mm	t	1	991.96	3652.86	22.71	481.16	991.96	3652.86	22.71	481.16
人工单价		小计						991.96	3652.86	22.71	481.16
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5148.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	944.6671	3.84	3627.52		
	其他材料费			-	25.33	-	
	材料费小计			-	3652.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 23 页　共 39 页

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2575.58	3519.58	47.47	1248.78	2575.58	3519.58	47.47	1248.78
人工单价		小计						2575.58	3519.58	47.47	1248.78
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7391.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3519.73	-	
	材料费小计			-	3519.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 24 页　共 39 页

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1	成品木门扇安装	100m2	0.01	1338.06	46882.07		386.53	13.38	468.82		3.87
人工单价		小计						13.38	468.82		3.87
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								486.07			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品装饰门扇	m2	0.9216	492.68	454.05		
	其他材料费			-	14.71	-	
	材料费小计			-	468.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 25 页　共 39 页

项目编码	010802001001	项目名称	钢制仿古平开门	计量单位	m2	工程量	10.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14	钢质防盗门安装-钢制仿古平开门	100m2	0.01	3593.05	27566.3	21.1	1038.01	35.93	275.66	0.21	10.38
人工单价		小计						35.93	275.66	0.21	10.38
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								322.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢制仿古平开门	m2	0.9014	300	270.42		
	其他材料费			-	5.23	-	
	材料费小计			-	275.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 26 页　共 39 页

项目编码	010802001002	项目名称	金属(塑钢）门	计量单位	m2	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-7	隔热断桥铝合金门安装 推拉	100m2	0.01	3368.95	41488.84		973.41	33.69	414.89		9.74
人工单价		小计						33.69	414.89		9.74
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								458.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金隔热断桥推拉门(含中空玻璃)	m2	0.8938	400	357.52		
	其他材料费			-	57.37	-	
	材料费小计			-	414.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 27 页　共 39 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	17.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-63	隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开	100m2	0.01	2564.37	43255.32		740.78	25.64	432.55		7.41
人工单价		小计						25.64	432.55		7.41
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								465.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金仿古平开窗	m2	0.8718	400	348.72		
	其他材料费			-	83.85	-	
	材料费小计			-	432.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 28 页　共 39 页

项目编码	010901001001	项目名称	小青瓦坡屋面	计量单位	m2	工程量	60.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4	块瓦屋面 小青瓦 椽子上铺设	100m2	0.01	1245.19	8870.87	7.98	383.34	12.45	88.71	0.08	3.83
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	995.4	707.4	72.01	264.25	9.95	7.07	0.72	2.64
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	278.94	3441.0		85.69	2.79	34.41		0.86
11-1 + 11-3 * 10	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.01	1267.41	1059.6	108	338.4	12.67	10.6	1.08	3.38
5-124	钢筋网片	t	0.0022	1244.05	3717.36	139.31	603.37	2.76	8.25	0.31	1.34
人工单价		小计						40.62	149.04	2.19	12.05
137.72元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								203.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	小青瓦 200mm*130mm	千块	0.1564	560.34	87.64		
	SBS改性沥青防水卷材 4mm厚	m2	1.0657	28.14	29.99		
	其他材料费			-	31.38	-	
	材料费小计			-	149.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 29 页　共 39 页

项目编码	011102003001	项目名称	陶瓷地砖防水地面	计量单位	m2	工程量	11.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	50.05		16.58	11.5	0.5		0.17	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	602.14	858.37	8.9	215.62	9.03	12.88	0.13	3.23
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	422.23	3153.9		204.63	2.53	18.92		1.23
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1404.72	965.5		356.1	14.05	9.66		3.56
9-75 + 9-77 * 2	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	431.17	4608.43		132.21	4.31	46.08		1.33
11-30	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内	100m2	0.01	2873.14	3173.31	72.01	40.11	28.73	31.79	0.72	7.4
人工单价		小计						59.15	119.33	1.02	16.86
141.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								196.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.0559	335	18.73		
	其他材料费			-	100.59	-	
	材料费小计			-	119.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 30 页　共 39 页

项目编码	011102003002	项目名称	陶瓷地砖地面	计量单位	m2	工程量	61.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	50.05		16.58	11.5	0.5		0.17	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	602.14	858.37	10.2	215.62	9.03	12.88	0.15	3.23
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	422.23	3152.26		204.63	2.53	18.91		1.23
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.01	2913.72	5117.9	72.03	750.36	29.14	51.18	0.72	7.5
人工单价		小计						41.2	82.97	1.04	12.07
141.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								137.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.0559	335	18.73		
	地砖 800mm*800mm	m2	0.9585	45	43.13		
	其他材料费			-	21.11	-	
	材料费小计			-	82.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 31 页　共 39 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	209.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1365.7	534.3	61.63	453.29	13.66	5.34	0.62	4.54
14-231	石灰浆 墙面 三遍	100m2	0.01	426.04	4.97		124.09	4.26	0.05		1.24
人工单价		小计						17.92	5.39	0.62	5.78
151.26元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.016	330	5.28		
	其他材料费			-	0.11	-	
	材料费小计			-	5.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 32 页　共 39 页

项目编码		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	36.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.01	2580.37	711.23	81.75	847.41	25.8	7.11	0.82	8.47
人工单价		小计						25.8	7.11	0.82	8.47
151.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10				m3	0.0214		330	7.06		
	其他材料费							-	0.06	-	
	材料费小计							-	7.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 33 页　共 39 页

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	37.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 H80010543 80010127	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	2580.37	809.59	81.75	847.41	25.8	8.1	0.82	8.47
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1051.8	780.32		295.41	10.52	7.8		2.95
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4303.14	3945.19		1251.86	43.03	39.45		12.52
人工单价		小计						79.35	55.35	0.82	23.94
146.94元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								159.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.0214	376	8.05		
	其他材料费			-	47.32	-	
	材料费小计			-	55.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 34 页　共 39 页

项目编码	011201003001	项目名称	墙面勾缝	计量单位	m2	工程量	139.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-228	白水泥 墙面 二遍	100m2	0.01	227.4	34.85		66.11	2.27	0.35		0.66
人工单价		小计						2.27	0.35		0.66
151.28元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	0.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 35 页　共 39 页

项目编码	011204003001	项目名称	釉面砖墙面	计量单位	m2	工程量	36.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	4697.51	3097.1	76.46	1527.14	46.98	30.97	0.76	15.28
人工单价		小计						46.98	30.97	0.76	15.28
151.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								93.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0199	330	6.57		
	面砖 400mm*500mm	m2	0.9585	25	23.96		
	其他材料费			-	0.43	-	
	材料费小计			-	30.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 36 页　共 39 页

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	75.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-250	刮腻子 天棚面 满刮二遍	100m2	0.01	1079.73	180.9		314.28	10.8	1.81		3.14
人工单价		小计						10.8	1.81		3.14
151.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	1.81	-	
	材料费小计			-	1.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 37 页　共 39 页

项目编码	010702005001	项目名称	其他木构件	计量单位	m3	工程量	0.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-20	屋面木基层 檩木 方木	10m3	0.1	4081.23	32541		630.89	408.12	3254.1		63.09
人工单价		小计						408.12	3254.1		63.09
151.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3725.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防腐木	m3	1.0732	3000	3219.6		
	其他材料费			-	34.4	-	
	材料费小计			-	3254	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 38 页　共 39 页

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	89.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内	100m2	0.01	1755.78	942.77	244.63	771.44	17.56	9.43	2.45	7.72
人工单价		小计						17.56	9.43	2.45	7.72
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								37.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	9.28	-	
	材料费小计			-	9.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 39 页　共 39 页

项目编码		011703001001		项目名称		垂直运输		计量单位	m2	工程量	89.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-75	垂直运输 20m(6层)以内卷扬机施工 砖混结构	100m2	0.01			1557.67	435.85			15.58	4.35
人工单价		小计								15.58	4.35
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		3867.23			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	4795.22		4795.22
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	4795.22		4795.22
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	150756.81	9	13568.11

主要材料价格表

工程名称： 附属用房工程--土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ10以内	kg	1032.184784	3.916	4042.04
2	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	1172.331913	3.84	4501.75
3	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	28.138802	410	11536.91
4	04170111	小青瓦	200mm*130mm	千块	9.467851	560.34	5305.22
5	05030105	板方材		m3	1.265375	1769.91	2239.6
6	05030105@1	防腐木		m3	0.257576	3000	772.73
7	07010150	面砖	400mm*500mm	m2	35.320413	25	883.01
8	07050131	地砖	800mm*800mm	m2	59.138927	45	2661.25
9	11010000	成品装饰门扇		m2	4.147319	492.68	2043.3
10	11030121@1	钢制仿古平开门		m2	9.492193	300	2847.66
11	11090141	铝合金隔热断桥推拉门(含中空玻璃)		m2	4.02207	400	1608.83
12	11090221@2	铝合金仿古平开窗		m2	14.828748	400	5931.5
13	13330105@1	SBS改性沥青防水卷材	4mm厚	m2	64.518856	28.14	1815.56
14	35010101	复合模板		m2	76.191996	37.12	2828.25
15	80210555	预拌混凝土	C15	m3	8.17373	335	2738.2
16	80210559	预拌混凝土	C25	m3	16.524507	355	5866.2
17	80210561	预拌混凝土	C30	m3	19.845566	365	7243.63
18	80010127	预拌水泥砂浆 1:3		m3	0.802243	376	301.64
19	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	4.88415	330	1611.77
20	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	11.299908	315	3559.47

总价项目进度款支付分解表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	3867.23						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
	合　计	3867.23						

编制人（造价人员）：薛俊霞　　复核人（造价工程师）：刘娟娟

注：1　本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。
2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：附属用房工程--土建工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：附属用房工程--电气工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	8592.89	
2	措施项目	428.35	
2.1	其中：安全文明施工费	237.02	
2.2	其他措施费（费率类）	113.59	
2.3	单价措施费	77.74	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	308.05	—
4.1	定额规费	308.05	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	9329.29	
6	增值税	839.64	—
7	含税工程造价合计	10168.93	
投标报价合计=1+2+3+4+6		10,168.93	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房工程--电气工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					8592.89	
1	030404017001	配电箱	1.名称:AW2 2.具体参数详见设计图纸 3.含箱体及箱内端子、电子元件等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1	2232.6	2232.6	
2	030404034001	照明开关	1.名称:单相单极单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3米 4.含接线盒 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	6	39.45	236.7	
3	030404035001	插座	1.名称:一般插座 2.规格:单相二,三极组合插座(带保护门) 10A 3.安装方式:暗装,下沿距地0.3米 4.含接线盒 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	14	43.32	606.48	
4	030404035002	插座	1.名称:单相空调插座 2.规格:单相二、三极插座(带开关) 16A 3.安装方式:暗装,下沿距地2.2米 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	6	35.96	215.76	
5	030411001001	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC16 3.含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	49.29	16.87	831.52	
本页小计							4123.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房工程--电气工程　　标段：附属用房工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030411001002	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	116.17	14.12	1640.32	
7	030411004001	配线	1.型号:BV-2.5mm2 2.配线部位:管内 3.含接线端子等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	100.78	3.44	346.68	
8	030411004002	配线	1.型号:BV-4mm2 2.配线部位:管内 3.含接线端子等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	374.9	4.59	1720.79	
9	030412001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:LED 13W 3.安装方式:吸顶安装 4.含接线盒 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	2	109.5	219	
10	030412001002	普通灯具	1.名称:荧光灯 2.规格:YG2*36 3.安装方式:管吊,距地2.8米 4.含接线盒 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	4	135.76	543.04	
		措施项目					77.74	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	77.74	77.74	
本页小计							4547.57	
合　计							8670.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--电气工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页　共 11 页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	154.68	23.82		54.1	154.68	23.82		54.1
人工单价		小计						154.68	23.82		54.1
132.95元/工日		未计价材料费						2000			
清单项目综合单价								2232.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.0885	12	1.06		
	AW2	台	1	2000	2000		
	其他材料费			-	22.76	-	
	材料费小计			-	2023.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--电气工程　　标段：附属用房工程　　第 2 页　共 11 页

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	6.31	1.28		2.48	6.31	1.28		2.48
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.46	1.25		1.24	3.46	1.25		1.24
人工单价		小计						9.77	2.53		3.72
128.3元/工日		未计价材料费						23.43			
清单项目综合单价								39.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5*15~50	10个	0.208	3	0.62		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.4055	1.56	0.63		
	镀锌锁紧螺母 DN20*3	10个	0.223	4	0.89		
	单相单极单控开关 跷板暗开关 单250V 10A	只	1.02	21	21.42		
	接线盒	个	1.02	1.97	2.01		
	其他材料费			-	0.38	-	
	材料费小计			-	25.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--电气工程　　标段：附属用房工程　　第 3 页　共 11 页

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-399	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤15A	套	1	6.31	1.07		2.48	6.31	1.07		2.48
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.46	1.25		1.24	3.46	1.25		1.24
人工单价		小计						9.77	2.32		3.72
128.3元/工日		未计价材料费						27.51			
清单项目综合单价								43.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5*15~50	10个	0.208	3	0.62		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.2701	1.56	0.42		
	镀锌锁紧螺母 DN20*3	10个	0.223	4	0.89		
	单相二,三极组合插座(带保护门) 10A 250V 10A	套	1.02	25	25.5		
	接线盒	个	1.02	1.97	2.01		
	其他材料费			-	0.38	-	
	材料费小计			-	29.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--电气工程　　标段：附属用房工程　　第 4 页　共 11 页

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-400	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤30A	套	1	6.68	1.3		2.48	6.68	1.3		2.48
人工单价		小计						6.68	1.3		2.48
127.87元/工日		未计价材料费						25.5			
清单项目综合单价								35.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5*15~50	10个	0.208	3	0.62		
	单相二、三极插座(带开关) 16A 单相 暗插座电流≤30A	套	1.02	25	25.5		
	其他材料费			-	0.68	-	
	材料费小计			-	26.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--电气工程　　标段：附属用房工程　　第 5 页　共 11 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	49.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-132	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm	10m	0.1	55.09	2.4		20.65	5.51	0.24		2.07
11-4-1	开槽 砖槽	m	1	5.1	0.48		2.48	5.1	0.48		2.48
人工单价		小计						10.61	0.72		4.55
108.53元/工日		未计价材料费						0.99			
清单项目综合单价								16.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性阻燃管 外径16mm	m	0.9386	1.06	0.99		
	其他材料费			-	0.72	-	
	材料费小计			-	1.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--电气工程　　标段：附属用房工程　　第 6 页　共 11 页

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	116.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	58.65	2.53		22.3	5.87	0.25		2.23
11-4-1	开槽 砖槽	m	0.5	5.1	0.48		2.48	2.55	0.24		1.24
人工单价		小计						8.42	0.49		3.47
113.14元/工日		未计价材料费						1.75			
清单项目综合单价								14.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	难燃塑料管接头 20	个	0.2583	0.69	0.18		
	刚性阻燃管 外径20mm	m	0.9386	1.86	1.75		
	其他材料费			-	0.31	-	
	材料费小计			-	2.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--电气工程　　标段：附属用房工程　　第 7 页　共 11 页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	100.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.09	9.12	1.7		3.31	0.82	0.15		0.3
人工单价		小计						0.82	0.15		0.3
127.16元/工日		未计价材料费						2.17			
清单项目综合单价								3.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.0016	12	0.02		
	锡基钎料	kg	0.0016	57.5	0.09		
	汽油 综合	kg	0.004	9.07	0.04		
	BV-2.5mm2	m	0.9244	2.35	2.17		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	2.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--电气工程　　标段：附属用房工程　　第 8 页　共 11 页

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	374.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	6.26	1.69		2.07	0.63	0.17		0.21
人工单价		小计						0.63	0.17		0.21
130.93元/工日		未计价材料费						3.58			
清单项目综合单价								4.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.0018	12	0.02		
	锡基钎料	kg	0.0018	57.5	0.1		
	汽油 综合	kg	0.0044	9.07	0.04		
	BV-4mm2 铜芯 导线截面≤4mm2	m	0.974	3.68	3.58		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	3.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--电气工程　　标段：附属用房工程　　第 9 页　共 11 页

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	15.57	22.5		5.78	15.57	22.5		5.78
人工单价		小计						15.57	22.5		5.78
127.42元/工日		未计价材料费						65.65			
清单项目综合单价								109.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.4497	1.56	0.7		
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	吸顶灯 LED 18W	套	1.01	65	65.65		
	其他材料费			-	1.5	-	
	材料费小计			-	88.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--电气工程　　标段：附属用房工程　　第 10 页　共 11 页

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-199	荧光灯具安装 吊链式 双管	套	1	20.74	41.94		7.43	20.74	41.94		7.43
人工单价		小计						20.74	41.94		7.43
127.3元/工日		未计价材料费						65.65			
清单项目综合单价								135.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.4055	1.56	0.63		
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	瓜子灯链大号	m	2.6829	4.56	12.23		
	荧光灯 吊链式 双管	套	1.01	65	65.65		
	其他材料费			-	8.77	-	
	材料费小计			-	107.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--电气工程　　标段：附属用房工程　　第 11 页　共 11 页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.1581	136.48	283.07		72.26	21.57	44.75		11.42
人工单价		小计						21.57	44.75		11.42
88.06元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								77.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	44.75	-	
	材料费小计			-	44.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房工程--电气工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		237.02			
2	01	其他措施费（费率类）			113.59			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	28.4			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	56.79			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	28.4			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属用房工程--电气工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：附属用房工程--电气工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：附属用房工程--电气工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：附属用房工程--电气工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：附属用房工程--电气工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：附属用房工程--电气工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：附属用房工程--电气工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	308.05		308.05
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	308.05		308.05
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	9329.29	9	839.64

主要材料价格表

工程名称： 附属用房工程--电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02270121	棉纱		kg	0.913079	12	10.96
2	03011015	半圆头镀锌螺栓	M2~5*15~50	10个	5.408	3	16.22
3	03131987	锡基钎料		kg	0.824534	57.5	47.41
4	14030121	汽油	综合	kg	2.061313	9.07	18.7
5	18031710	镀锌锁紧螺母	DN20*3	10个	4.46	4	17.84
6	25610127	瓜子灯链大号		m	10.731608	4.56	48.94
7	28030637	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm2	m	8.735508	1.56	13.63
8	29060503	难燃塑料管接头	20	个	30.006711	0.69	20.7
9	29090211	铜接线端子	20A	个	6.09	20	121.8
10	25000001	吸顶灯	LED 18W	套	2.02	65	131.3
11	25000001@4	荧光灯	吊链式 双管	套	4.04	65	262.6
12	26010101@4	单相单极单控开关	跷板暗开关 单250V 10A	只	6.12	21	128.52
13	26410171@5	单相二,三极组合插座(带保护门) 10A	250V 10A	套	14.28	25	357
14	26410171@4	单相二、三极插座(带开关) 16A	单相 暗插座 电流≤30A	套	6.12	25	153
15	28031431@3	BV-2.5mm2		m	93.16163	2.35	218.93
16	28031431@5	BV-4mm2	铜芯 导线截面≤4mm2	m	365.149188	3.68	1343.75
17	29060143@3	刚性阻燃管	外径16mm	m	46.262268	1.06	49.04
18	29060143@5	刚性阻燃管	外径20mm	m	109.034037	1.86	202.8
19	29110207	接线盒		个	20.4	1.97	40.19
20	补充主材002	AW2		台	1	2000	2000

总价项目进度款支付分解表

工程名称：附属用房工程--电气工程　　标段：附属用房工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	237.02						
2	其他措施费（费率类）	113.59						
2.1	夜间施工增加费	28.4						
2.2	二次搬运费	56.79						
2.3	冬雨季施工增加费	28.4						
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：附属用房工程--电气工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：附属用房工程--电气工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：附属用房工程--电气工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：附属用房工程--给排水工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2025.79	
2	措施项目	56.61	
2.1	其中：安全文明施工费	29.49	
2.2	其他措施费（费率类）	14.23	
2.3	单价措施费	12.89	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	38.34	—
4.1	定额规费	38.34	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	2120.74	
6	增值税	190.87	—
7	含税工程造价合计	2311.61	
投标报价合计=1+2+3+4+6		2,311.61	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房工程--给排水工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					2025.79	
1	030413003001	打洞（孔）	1.名称、类型:砖墙钻孔 2.介质管道公称直径:DN32 3.具体:须满足相关设计、施工规范及图纸要求	个	1	30.71	30.71	
2	030413003002	打洞（孔）	1.名称、类型:砖墙钻孔 2.介质管道公称直径:DN50 3.具体:须满足相关设计、施工规范及图纸要求	个	1	36.97	36.97	
3	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.包含管材、管件、管卡安装到位 6.压力试验及次、洗设计要求:消毒冲洗 7.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	8.47	21.64	183.29	
4	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U管 DN50 4.包含管材、管件、管卡安装到位 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	7.54	36.24	273.25	
5	031004003001	洗脸盆	1.名称:洗碗池 2.附件名称、数量:包含水嘴、五金配件等全部安装内容 3.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	组	1	1501.57	1501.57	
		措施项目					12.89	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	12.89	12.89	
本页小计							2038.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房工程--给排水工程　　标段：附属用房工程　　第 2 页 共 2 页

合　计		2038.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--给排水工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页　共 8 页

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-169	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径108mm以内	10个	0.1	179.79	23.2		104.05	17.98	2.32		10.41
人工单价		小计						17.98	2.32		10.41
97.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电	kW	0.2289	0.68	0.16		
	水	m3	0.0044	5.78	0.03		
	合金钢钻头	个	0.2	10	2		
	其他材料费			-	0.14	-	
	材料费小计			-	2.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--给排水工程　　标段：附属用房工程　　第 2 页　共 8 页

项目编码	030413003002	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	打洞（孔）	个	1	36.97				36.97			
人工单价		小计						36.97			
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								36.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--给排水工程　　标段：附属用房工程　　第 3 页　共 8 页

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径32mm以内	10m	0.09	116.09	1.51	0.09	50.38	10.45	0.14	0.01	4.53
人工单价		小计						10.45	0.14	0.01	4.53
130.45元/工日		未计价材料费						6.51			
清单项目综合单价								21.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锯条（各种规格）	根	0.0165	0.77	0.01		
	电	kW·h	0.0836	0.68	0.06		
	铁砂布	张	0.0063	1.19	0.01		
	水	m3	0.0015	5.78	0.01		
	PP-R管 De40	m	0.6687	5.48	3.66		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内	个	0.9729	2.92	2.84		
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	6.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--给排水工程　　标段：附属用房工程　　第 4 页　共 8 页

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	7.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	119.46	2.44	0.02	51.62	11.95	0.24		5.17
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50mm以内	个	1	1.49	0.82		0.83	1.49	0.82		0.83
人工单价		小计						13.44	1.06		6
130.95元/工日		未计价材料费						15.74			
清单项目综合单价								36.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锯条（各种规格）	根	0.0268	0.77	0.02		
	电	kW·h	0.0117	0.68	0.01		
	铁砂布	张	0.0145	1.19	0.02		
	水	m3	0.0024	5.78	0.01		
	胶粘剂	kg	0.0061	16	0.1		
	丙酮	kg	0.0092	9.46	0.09		
	冲击钻头 Φ14	个	0.015	5	0.08		
	膨胀螺栓 M10	套	1.03	0.7	0.72		
	PVC-U管 公称外径50mm以内	m	0.74	4.51	3.34		
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内	个	0.69	4.74	3.27		
	成品管卡 公称直径50mm以内	套	1.05	8.7	9.14		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--给排水工程　　标段：附属用房工程　　第 5 页　共 8 页

	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	16.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--给排水工程　　标段：附属用房工程　　第 6 页　共 8 页

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-17	洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷热水	10组	0.1	456.87	67.47		197.78	45.69	6.75		19.78
人工单价		小计						45.69	6.75		19.78
130.44元/工日		未计价材料费						1429.35			
清单项目综合单价								1501.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锯条（各种规格）	根	0.1	0.77	0.08		
	水	m3	0.0146	5.78	0.08		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.574	0.34	0.88		
	防水密封胶	支	0.15	9.89	1.48		
	膨胀螺栓 M6~12*50~120	套	6.18	0.6	3.71		
	冲击钻头 Φ8~16	个	0.066	4	0.26		
	电1	kW·h	0.0702	0.68	0.05		
	洗脸盆排水附件	套	1.01	22.13	22.35		
	混合冷热水龙头	个	1.01	65	65.65		
	角型阀(带铜活) DN15	个	2.02	21.11	42.64		
	螺纹管件 DN15	个	2.02	15	30.3		
	金属软管 D15	根	2.02	15	30.3		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--给排水工程　　标段：附属用房工程　　第 7 页　共 8 页

	洗脸盆托架	副	1.01	25.85	26.11		
	洗碗池	个	1.01	1200	1212		
	其他材料费			-	0.21	-	
	材料费小计			-	1436.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：附属用房工程--给排水工程　　标段：附属用房工程　　第 8 页　共 8 页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0275	112.72	283.07		72.26	3.1	7.8		1.99
人工单价		小计						3.1	7.8		1.99
87.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	7.8	-	
	材料费小计			-	7.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房工程--给排水工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		29.49			
2	01	其他措施费（费率类）			14.23			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	3.56			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	7.11			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	3.56			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属用房工程--给排水工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：附属用房工程--给排水工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：附属用房工程--给排水工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：附属用房工程--给排水工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：附属用房工程--给排水工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：附属用房工程--给排水工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：附属用房工程--给排水工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	38.34		38.34
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	38.34		38.34
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	2120.74	9	190.87

主要材料价格表

工程名称： 附属用房工程--给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03012731	膨胀螺栓	M6~12*50~120	套	6.18	0.6	3.71
2	03012830	膨胀螺栓	M10	套	7.7662	0.7	5.44
3	03131305	冲击钻头	Φ8~16	个	0.066	4	0.26
4	03131315	冲击钻头	Φ14	个	0.1131	5	0.57
5	03131329	合金钢钻头		个	0.2	10	2
6	03131955	锯条	(各种规格)	根	0.441573	0.77	0.34
7	04030173	铁砂布		张	0.162691	1.19	0.19
8	13350115	防水密封胶		支	0.15	9.89	1.48
9	13350157	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	2.574012	0.34	0.88
10	14330193	丙酮		kg	0.069472	9.46	0.66
11	14410325	胶粘剂		kg	0.046314	16	0.74
12	34110103	电		kW·h	1.025323	0.68	0.7
13	34110103@1	电1		kW·h	0.0702	0.68	0.05
14	34110117	水		t	0.050029	5.78	0.29
15	17250257	PP-R管	De40	m	5.663534	5.48	31.04
16	17250299@1	PVC-U管	公称外径[illegible]以内	m	5.579813	4.51	25.16
17	18090162	室内塑料给水管热熔管件	公称外径[illegible]mm以内	个	8.240463	2.92	24.06
18	18090232@1	室内塑料排水管粘接管件	公称外径[illegible]mm以内	个	5.2026	4.74	24.66
19	18250127	成品管卡	公称直径50mm以[illegible]	套	7.917	8.7	68.88
20	21090101@1	洗碗池		个	1.01	1200	1212

总价项目进度款支付分解表

工程名称：附属用房工程--给排水工程　　标段：附属用房工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	29.49						
2	其他措施费（费率类）	14.23						
2.1	夜间施工增加费	3.56						
2.2	二次搬运费	7.11						
2.3	冬雨季施工增加费	3.56						
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：附属用房工程--给排水工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：附属用房工程--给排水工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：附属用房工程--给排水工程　　标段：附属用房工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	厨房餐厅工程	100098.79		2232.85	2779.85
1	厨房餐厅工程--土建工程	89119.59		2045.76	2536.62
2	厨房餐厅工程-电气工程	6451.95		129.67	168.59
3	厨房餐厅工程-给排水工程	4527.25		57.42	74.64
合 计		100098.79		2232.85	2779.85

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	75746.19	
1.1	A.1土石方工程	760.1	
1.2	A.4砌筑工程	10973.91	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	28150.38	
1.4	A.8门窗工程	9127.81	
1.5	A.9屋面及防水工程	10035.96	
1.6	A.11楼地面装饰工程	4777.67	
1.7	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	10990.51	
1.8	天棚工程	594.56	
1.9	A.15其他装饰工程	335.29	
2	措施项目	3478.28	
2.1	其中：安全文明施工费	2045.76	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	1432.52	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2536.62	—
4.1	定额规费	2536.62	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	81761.09	
6	增值税	7358.5	—
7	含税工程造价合计	89119.59	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 2 页 共 2 页

投标报价合计=1+2+3+4+6	89,119.59	0



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程					760.1	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:根据现场情况自行考虑 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m2	38.55	1.42	54.74	
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:根据现场情况自行考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:自行考虑	m3	38.23	10.24	391.48	
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑 4.回填部位：基础回填	m3	24.09	10.42	251.02	
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:根据现场情况自行考虑 2.运距:自行考虑	m3	10.53	5.97	62.86	
		分部小计					760.1	
	A.4	砌筑工程					10973.91	
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	4.67	447.59	2090.25	
2	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10粉煤灰砖（清水砖墙） 2.砂浆强度等级:M10混合砂浆 3.高度：≤3.6m以下 4.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	17.93	470.09	8428.71	
本页小计							11279.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10粉煤灰砖（清水砖墙） 2.砂浆强度等级:M10混合砂浆 3.高度：＞3.6m 4.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	0.77	590.84	454.95	
		分部小计					10973.91	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					28150.38	
1	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	2.4[illegible]	474.18	1171.22	
2	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	5.67	819.68	4647.59	
本页小计							6273.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	3.46	917.15	3173.34	
4	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	0.28	820.56	229.76	
5	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	4.36	963.26	4199.81	
6	010503004002	窗台压顶	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	0.45	1040.74	468.33	
本页小计							8071.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	0.67	1129.69	756.89	
8	010505003001	斜板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	5.46	894.27	4882.71	
9	010505007001	天沟(檐沟）、挑檐板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	0.28	1476.75	413.49	
10	010507001001	散水	参照图集12YJ9-1-95-3 1.60厚C20混凝土，上撒1：1水泥细砂压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实，向外坡3%-5%	m2	18.1	78.92	1428.45	
11	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400E以内 直径 ≤10 mm	t	0.734	5020.35	3684.94	
本页小计							11166.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400E以内 直径 ≤18mm	t	0.409	4884.18	1997.63	
13	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm 2.其他:含接头等	t	0.144	5148.82	741.43	
14	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋	t	0.048	7391.46	354.79	
		分部小计					28150.38	
	A.8	门窗工程					9127.81	
1	010802001001	钢制仿古平开门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框、扇材质:钢制仿古平开门 3.含五金、锁、门吸等配件	m2	6.48	322.19	2087.79	
2	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框、扇材质:铝合金仿古平开窗 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃组合厚度5+9A+5 4.其他:含窗纱五金配件等全部安装内容并符合图纸、施工及规范要求	m2	15.12	465.61	7040.02	
		分部小计					9127.81	
	A.9	屋面及防水工程					10035.96	
本页小计							12221.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010901001001	小青瓦坡屋面	1.小青瓦(搭七露三)用20厚1:1:4水泥砂浆加水泥重3%麻刀(或耐碱短纤维玻璃丝)卧铺。 2.30厚1:3水泥砂浆,最薄处20厚,内配6双向钢筋网@250,屋脊处相连,与预埋10钢筋头绑牢。 3.10厚1:3水泥砂浆找平抹光。 4.4mm厚SBS改性沥青防水卷材。 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层。 6.钢筋砼现浇板,预埋10钢筋,露出屋面130,中距双向900-1000。	m2	49.22	203.9	10035.96	
		分部小计					10035.96	
	A.11	楼地面装饰工程					4777.67	
1	011102003001	陶瓷地砖防水地面	参照图集12YJ1 地201F2 1.8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.2厚聚合物水泥防水涂料 4.最薄处20厚1：3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 5.素水泥浆一道 6.60厚C15混凝土垫层 7.150厚3:7灰土 8.素土夯实	m2	9.27	196.38	1820.44	
本页小计							11856.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011102003002	陶瓷地砖地面	参照图集12YJ1 地201 1.8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土垫层 5.150厚3:7灰土 6.素土夯实	m2	21.54	137.29	2957.23	
		分部小计					4777.67	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					10990.51	
1	011201001001	墙面一般抹灰	参照图集12YJ1 内墙3 1.9厚1：1：6水泥石灰砂浆 2.6厚1：0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3.面涂石灰浆二遍	m2	65.22	29.7	1945.94	
2	011201001002	墙面一般抹灰	1.±0.000以下墙体两侧20厚1:2水泥砂浆粉刷	m2	36.64	37.99	1391.95	
3	011201001003	墙面一般抹灰	参照图集12YJ1 外墙9　颜色同清水砖墙面（挑檐立面） 1.9厚1：3水泥砂浆 2.6厚1：2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.涂饰底层涂料 5.喷涂主层涂料 6.涂饰面层涂料二遍	m2	26.24	159.48	4184.76	
4	011201003001	墙面勾缝	参照图集12YJ1 外墙1 1.清水砖墙，1：1白水泥砂浆勾缝	m2	75.58	3.28	247.9	
本页小计							10727.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011204003001	釉面砖墙面	参照图集12YJ1 内墙6 1.9厚1:3水泥砂浆 2.素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 3.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 4.4~5厚釉面砖(陶瓷锦砖),白水泥擦或填缝剂填	m2	33.93	94.9	3219.96	
		分部小计					10990.51	
		天棚工程					594.56	
1	011301001001	天棚抹灰	参照图集12YJ1 顶2 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.2~3厚柔韧型腻子分遍刮平	m2	37.75	15.75	594.56	
		分部小计					594.56	
	A.15	其他装饰工程					335.29	
1	010702005001	其他木构件	1.构件名称:120*120防腐木	m3	0.09	3725.44	335.29	
		分部小计					335.29	
		措施项目					1432.52	
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:详见图纸	m2	38.55	37.16	1432.52	
本页小计							5582.33	
合　计							77178.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页　共 34 页

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	38.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	6.67		127.59	7.01	0.07		1.28	0.07
人工单价		小计						0.07		1.28	0.07
85.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 2 页　共 34 页

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	38.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	64.89		21.87	15.63	6.49		2.19	1.56
人工单价		小计						6.49		2.19	1.56
85.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 3 页　共 34 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	24.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	66.84		22.14	15.26	6.68		2.21	1.53
人工单价		小计						6.68		2.21	1.53
85.12元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 4 页　共 34 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	10.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.04		55.21	2.51	0.2		5.52	0.25
人工单价		小计						0.2		5.52	0.25
85.21元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 5 页　共 34 页

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	4.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1154.35	2859.49	50.82	411.24	115.44	285.95	5.08	41.13
人工单价		小计						115.44	285.95	5.08	41.13
127.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								447.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千…	0.5262	410	215.74		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2211	315	69.65		
	其他材料费			-	0.56	-	
	材料费小计			-	285.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 6 页　共 34 页

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	17.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.1	1314.9	2868.85	48.29	468.81	131.49	286.89	4.83	46.88
人工单价		小计						131.49	286.89	4.83	46.88
126.81元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								470.09			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千…	0.5337	410	218.82		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2132	315	67.16		
	其他材料费			-	0.92	-	
	材料费小计			-	286.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 7 页　共 34 页

项目编码	010401003002	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	0.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4 R*1.3,R*1.15	单面清水砖墙 1砖　墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3 双面清水围墙 人工*1.15	10m3	0.1	2414.28	2868.85	49.14	576.22	241.43	286.89	4.91	57.62
人工单价		小计						241.43	286.89	4.91	57.62
126.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								590.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5337	410	218.82		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2132	315	67.16		
	其他材料费			-	0.92	-	
	材料费小计			-	286.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 8 页　共 34 页

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	2.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	422.24	3152.33		204.63	42.22	315.23		20.47
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.02	1371.09	2357.77	0.83	664.77	27.42	47.16	0.02	13.29
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.43	64.51	3.86		1.54	6.45	0.39
人工单价		小计						69.64	363.93	6.47	34.15
123.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								474.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.9309	335	311.85		
	复合模板	m2	0.4548	37.12	16.88		
	板方材	m3	0.0133	1769.91	23.54		
	其他材料费			-	11.65	-	
	材料费小计			-	363.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 9 页　共 34 页

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	5.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3 H80210557 80210561	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	389.71	3407.49		189.15	38.97	340.75		18.91
5-185	现浇混凝土模板 板式带形基础 钢筋混凝土 复合模板 木支撑	100m2	0.08	2251.06	1814.3	1.25	1091.71	180.08	145.14	0.1	87.34
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.43	64.51	3.86		1.54	6.45	0.39
人工单价		小计						219.05	487.43	6.55	106.64
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								819.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8193	37.12	67.53		
	板方材	m3	0.0153	1769.91	27.08		
	木支撑	m3	0.0177	1800	31.86		
	预拌混凝土 C30	m3	0.9309	365	339.78		
	其他材料费			-	21.28	-	
	材料费小计			-	487.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 10 页　共 34 页

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	3.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1376.99	3331.57		667.52	137.7	333.16		66.76
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	1760.8	2023.58	[illegible]	853.9	140.86	161.89	0.1	68.32
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.43	64.5[illegible]	3.86		1.54	6.45	0.39
人工单价		小计						278.56	496.59	6.55	135.47
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								917.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8193	37.12	67.53		
	板方材	m3	0.0285	1769.91	50.44		
	木支撑	m3	0.0134	1800	24.12		
	预拌混凝土 C25	m3	0.9029	355	320.53		
	其他材料费			-	33.97	-	
	材料费小计			-	496.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 11 页　共 34 页

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	0.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-17 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	344.16	3452.92		167.02	34.42	345.29		16.7
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	2081.21	2085.07	0.83	1009.31	166.5	166.81	0.07	80.74
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		18.03	73.13	3.86		1.8	7.82	0.39
人工单价		小计						200.92	513.9	7.89	97.83
123.78元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								820.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8193	37.12	67.53		
	板方材	m3	0.033	1769.91	58.41		
	木支撑	m3	0.0021	1800	3.78		
	预拌混凝土 C30	m3	0.9309	365	339.78		
	其他材料费			-	44.43	-	
	材料费小计			-	513.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 12 页　共 34 页

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	4.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1008.16	3374.33		488.89	100.82	337.43		48.89
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	2566.59	2035.55	0.21	1244.36	205.33	162.84	0.02	99.55
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.43	64.5	3.86		1.54	6.45	0.39
人工单价		小计						306.15	501.81	6.47	148.83
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								963.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8193	37.12	67.53		
	板方材	m3	0.0459	1769.91	81.24		
	木支撑	m3	0.0021	1800	3.78		
	预拌混凝土 C25	m3	0.9309	355	330.47		
	其他材料费			-	18.8	-	
	材料费小计			-	501.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 13 页　共 34 页

项目编码	010503004002	项目名称	窗台压顶	计量单位	m3	工程量	0.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1736.51	3370.36		841.74	173.65	337.04		84.17
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.08	2801.3	1309.01	0.21	1358.29	224.1	104.72	0.02	108.67
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.43	64.5	3.86		1.54	6.45	0.39
人工单价		小计						397.75	443.3	6.47	193.23
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1040.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	0.8334	37.12	30.94		
	板方材	m3	0.0078	1769.91	13.81		
	木支撑	m3	0.0312	1800	56.16		
	预拌混凝土 C25	m3	0.9309	355	330.47		
	其他材料费			-	11.94	-	
	材料费小计			-	443.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 14 页　共 34 页

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-20 H80210557 80210559	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1159.62	3452.88		562.45	115.96	345.29		56.25
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	3556.94	2262.77	3.36	1724.41	284.56	181.02	0.32	137.95
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.43	64.5	3.86		1.54	6.45	0.39
人工单价		小计						400.52	527.85	6.77	194.59
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1129.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8193	37.12	67.53		
	板方材	m3	0.0443	1769.91	78.41		
	木支撑	m3	0.0021	1800	3.78		
	预拌混凝土 C25	m3	0.9309	355	330.47		
	其他材料费			-	47.59	-	
	材料费小计			-	527.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 15 页　共 34 页

项目编码	010505003001	项目名称	斜板	计量单位	m3	工程量	5.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-262	现浇混凝土模板 斜板、坡屋面板 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	2246.8	2478.87	1.88	1089.49	179.74	198.31	0.15	87.16
5-37 H80210557 80210561	现浇混凝土 斜板、坡屋面板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	436.47	3553.11	3.91	211.82	43.65	355.31	0.39	21.18
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.43	64.5	3.86		1.54	6.45	0.39
人工单价		小计						223.39	555.16	6.99	108.73
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								894.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	2.2583	37.12	83.83		
	板方材	m3	0.0333	1769.91	58.94		
	木支撑	m3	0.017	1800	30.6		
	预拌混凝土 C30	m3	0.9309	365	339.78		
	其他材料费			-	41.92	-	
	材料费小计			-	555.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 16 页　共 34 页

项目编码	010505007001	项目名称	天沟(檐沟）、挑檐板	计量单位	m3	工程量	0.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-41 H80210557 80210561	现浇混凝土 天沟、挑檐板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1349.1	3454		654.25	134.91	345.4		65.43
5-277	现浇混凝土模板 天沟挑檐 复合模板钢支撑	100m2	0.12	3646.93	2192.12	81.21	1768.09	437.63	263.05	9.75	212.17
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.43	64.5	3.86		1.54	6.45	0.39
人工单价		小计						572.54	609.99	16.2	277.99
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1476.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	3.3875	37.12	125.74		
	板方材	m3	0.05	1769.91	88.5		
	预拌混凝土 C30	m3	0.9309	365	339.78		
	其他材料费			-	56.01	-	
	材料费小计			-	610.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 17 页　共 34 页

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	18.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	50.06		16.58	11.5	0.5		0.17	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	602.16	858.39	10.2	215.62	9.03	12.88	0.15	3.23
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	149.83	304.14	1.06	72.45	14.98	30.41	0.21	7.24
人工单价		小计						24.51	43.29	0.53	10.58
122.6元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								78.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	43.29	-	
	材料费小计			-	43.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 18 页　共 34 页

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.734

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	867.54	3712.28	19.66	420.86	867.54	3712.28	19.66	420.86
人工单价		小计						867.54	3712.28	19.66	420.86
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5020.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	940.0798	3.916	3681.35		
	其他材料费			-	30.93	-	
	材料费小计			-	3712.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 19 页　共 34 页

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.409

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	747.14	3719.06	55.73	362.25	747.14	3719.06	55.73	362.25
人工单价		小计						747.14	3719.06	55.73	362.25
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4884.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	944.688	3.84	3627.6		
	其他材料费			-	91.45	-	
	材料费小计			-	3719.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 20 页　共 34 页

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-119	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 >10mm	t	1	991.98	3652.93	22.71	481.16	991.98	3652.93	22.71	481.16
人工单价		小计						991.98	3652.93	22.71	481.16
123.78元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5148.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	944.688	3.84	3627.6		
	其他材料费			-	25.34	-	
	材料费小计			-	3652.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 21 页　共 34 页

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.048

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2575.64	3519.65	47.47	1248.78	2575.64	3519.65	47.47	1248.78
人工单价		小计						2575.64	3519.65	47.47	1248.78
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7391.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3519.73	-	
	材料费小计			-	3519.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 22 页　共 34 页

项目编码	010802001001	项目名称	钢制仿古平开门	计量单位	m2	工程量	6.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14	钢质防盗门安装-钢制仿古平开门	100m2	0.01	3593.12	27566.91	21.1	1038.01	35.93	275.67	0.21	10.38
人工单价		小计						35.93	275.67	0.21	10.38
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								322.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢制仿古平开门	m2	0.9015	300	270.45		
	其他材料费			-	5.23	-	
	材料费小计			-	275.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 23 页　共 34 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	15.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-63	隔热断桥铝合金 普通窗安装平开	100m2	0.01	2564.43	43256.17		740.78	25.64	432.56		7.41
人工单价		小计						25.64	432.56		7.41
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								465.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	硅酮耐候密封胶	kg	0.9423	41.53	39.13		
	铝合金仿古平开窗	m2	0.8718	400	348.72		
	其他材料费			-	44.71	-	
	材料费小计			-	432.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 24 页　共 34 页

项目编码	010901001001	项目名称	小青瓦坡屋面	计量单位	m2	工程量	49.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4	块瓦屋面 小青瓦 椽子上铺设	100m2	0.01	1245.22	8870.87	7.22	383.34	12.45	88.71	0.07	3.83
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	995.42	707.19	72.01	264.25	9.95	7.07	0.72	2.64
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	278.94	3441.1[illegible]		85.69	2.79	34.41		0.86
11-1 + 11-3 * 10	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.01	1267.44	1059.72[illegible]	108.02	338.4	12.67	10.6	1.08	3.38
5-124	钢筋网片	t	0.0022	1244.08	3717.44[illegible]	139.32	603.37	2.76	8.25	0.31	1.34
人工单价		小计						40.62	149.04	2.18	12.05
137.72元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								203.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	小青瓦 200mm*130mm	千块	0.1564	560.34	87.64		
	SBS改性沥青防水卷材 4mm厚	m2	1.0657	28.14	29.99		
	其他材料费			-	31.38	-	
	材料费小计			-	149.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 25 页　共 34 页

项目编码	011102003001	项目名称	陶瓷地砖防水地面	计量单位	m2	工程量	9.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	50.06		16.58	11.5	0.5		0.17	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	602.16	858.39	10.2	215.62	9.03	12.88	0.15	3.23
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	422.24	3152.33		204.63	2.53	18.91		1.23
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1404.75	965.5[illegible]		356.1	14.05	9.66		3.56
9-75 + 9-77 * 2	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	431.18	4608.54		132.21	4.31	46.09		1.33
11-30	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内	100m2	0.01	2873.2	3173.38	72.01	40.11	28.73	31.79	0.72	7.4
人工单价		小计						59.15	119.33	1.04	16.86
141.87元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								196.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.0559	335	18.73		
	其他材料费			-	100.58	-	
	材料费小计			-	119.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 26 页　共 34 页

项目编码	011102003002	项目名称	陶瓷地砖地面	计量单位	m2	工程量	21.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	50.06		16.58	11.5	0.5		0.17	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	602.16	858.39	10.2	215.62	9.03	12.88	0.15	3.23
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	422.24	3152.33		204.63	2.53	18.91		1.23
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.01	2913.78	5118.03	72.03	750.36	29.14	51.18	0.72	7.5
人工单价		小计						41.2	82.97	1.04	12.07
141.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								137.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.0559	335	18.73		
	地砖 800mm*800mm	m2	0.9585	45	43.13		
	其他材料费			-	21.11	-	
	材料费小计			-	82.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 27 页　共 34 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	65.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1365.73	534.3	61.63	453.29	13.66	5.34	0.62	4.54
14-231	石灰浆 墙面 三遍	100m2	0.01	426.05	4.97		124.09	4.26	0.05		1.24
人工单价		小计						17.92	5.39	0.62	5.78
151.26元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	5.39	-	
	材料费小计			-	5.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 28 页　共 34 页

项目编码		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	36.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.009	2580.43	711.25	81.76	847.41	23.22	6.4	0.74	7.63
人工单价		小计						23.22	6.4	0.74	7.63
151.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								37.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	6.39	-	
	材料费小计							-	6.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 29 页　共 34 页

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	26.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 H80010543 80010127	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	2580.43	809.61	81.76	847.41	25.8	8.1	0.82	8.47
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1051.82	780.34		295.41	10.52	7.8		2.95
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4303.22	3945.67		1251.86	43.03	39.46		12.52
人工单价		小计						79.35	55.36	0.82	23.94
146.94元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								159.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	真石漆	kg	3.8341	7.97	30.56		
	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.0214	376	8.05		
	其他材料费			-	16.76	-	
	材料费小计			-	55.37	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 30 页　共 34 页

项目编码	011201003001	项目名称	墙面勾缝	计量单位	m2	工程量	75.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-228	白水泥 墙面 二遍	100m2	0.01	227.4	34.85		66.11	2.27	0.35		0.66
人工单价		小计						2.27	0.35		0.66
151.28元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	0.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 31 页　共 34 页

项目编码	011204003001	项目名称	釉面砖墙面	计量单位	m2	工程量	33.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62 H80010543 80010127	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	4697.62	3188.87	76.46	1527.14	46.98	31.89	0.76	15.28
人工单价		小计						46.98	31.89	0.76	15.28
151.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								94.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	面砖 400mm*500mm			m2		0.9585		25	23.96		
	预拌水泥砂浆 1:3			m3		0.0199		376	7.48		
	其他材料费							-	0.43	-	
	材料费小计							-	31.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 32 页　共 34 页

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	37.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-250	刮腻子 天棚面 满刮二遍	100m2	0.01	1079.76	180.91		314.28	10.8	1.81		3.14
人工单价		小计						10.8	1.81		3.14
151.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	1.81	-	
	材料费小计			-	1.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 33 页　共 34 页

项目编码	010702005001	项目名称	其他木构件	计量单位	m3	工程量	0.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-20	屋面木基层 檩木 方木	10m3	0.1	4081.33	32541.72		630.89	408.13	3254.17		63.09
人工单价		小计						408.13	3254.17		63.09
151.26元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3725.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3254.3	-	
	材料费小计			-	3254.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 34 页　共 34 页

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	38.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内	100m2	0.01	1755.82	942.78	244.63	771.44	17.56	9.43	2.45	7.72
人工单价		小计						17.56	9.43	2.45	7.72
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								37.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	9.28	-	
	材料费小计			-	9.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2045.76			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2536.62		2536.62
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2536.62		2536.62
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	81761.09	9	7358.50

主要材料价格表

工程名称： 厨房餐厅工程--土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ10以内	kg	690.018571	3.916	2702.11
2	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	522.412481	3.84	2006.06
3	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	12.437544	410	5099.39
4	04170111	小青瓦	200mm*130mm	千块	7.697516	560.34	4313.23
5	05030105	板方材		m3	0.656233	1769.91	1161.47
6	07010150	面砖	400mm*500mm	m2	32.522337	25	813.06
7	07050131	地砖	800mm*800mm	m2	20.646364	45	929.09
8	11030121@1	钢制仿古平开门		m2	5.841479	300	1752.44
9	11090221@2	铝合金仿古平开窗		m2	13.181401	400	5272.56
10	13030359	真石漆		kg	100.605497	7.97	801.83
11	13330105@1	SBS改性沥青防水卷材	4mm厚	m2	52.456035	28.14	1476.11
12	14410181	硅酮耐候密封胶		kg	14.24773	41.53	591.71
13	35010101	复合模板		m2	41.048579	37.12	1523.72
14	35030163	木支撑		m3	0.265149	1800	477.27
15	80210555	预拌混凝土	C15	m3	4.020026	335	1346.71
16	80210559	预拌混凝土	C25	m3	8.225293	355	2919.98
17	80210561	预拌混凝土	C30	m3	10.881793	365	3971.85
18	80010127	预拌水泥砂浆 1:3		m3	0.561069	376	210.96
19	80010127@1	预拌水泥砂浆 1:3		m3	0.676402	376	254.33
20	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	5.018959	315	1580.97

总价项目进度款支付分解表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	2045.76						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
	计	2045.76						

编制人（造价人员）：薛俊霞　　复核人（造价工程师）：刘娟娟

注：1　本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：厨房餐厅工程--土建工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	5558.8	
2	措施项目	191.83	
2.1	其中：安全文明施工费	129.67	
2.2	其他措施费（费率类）	62.16	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	168.59	—
4.1	定额规费	168.59	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	5919.22	
6	增值税	532.73	—
7	含税工程造价合计	6451.95	
投标报价合计=1+2+3+4+6		6,451.95	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					5558.8	
1	030404017001	配电箱	1.名称:AW1 2.具体参数详见设计图纸 3.含箱体及箱内端子、电子元件等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1	2229.01	2229.01	
2	030404034001	照明开关	1.名称:单相单极单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3米 4.含接线盒 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1	39.24	39.24	
3	030404034002	照明开关	1.名称:单相双极单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3米 4.含接线盒 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1	39.24	39.24	
4	030404035001	插座	1.名称:一般插座 2.规格:单相二,三极组合插座(带保护门) 10A 3.安装方式:暗装,下沿距地0.3米 4.含接线盒 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	6	43.11	258.66	
5	030404035002	插座	1.名称:单相空调插座 2.规格:单相二、三极插座(带开关) 16A 3.安装方式:暗装,下沿距地2.2米 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2	35.83	71.66	
本页小计							2637.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404035003	插座	1.名称:单相油烟机插座 2.规格:单相三极插座(带开关) 16A 3.安装方式:暗装,下沿距地2.2米 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1	35.83	35.83	
7	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-1KV-3*10 3.敷设方式、部位:埋地敷设 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	6.23	32.61	203.16	
8	030411001001	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC16 3.含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	18.1	16.63	301	
9	030411001002	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	49.7	17.88	888.64	
10	030411001003	配管	1.名称：配管 2.规格:SC40 3.含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	3.54	42.74	151.3	
本页小计							1579.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411004001	配线	1.型号:BV-2.5mm2 2.配线部位:管内 3.含接线端子等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	42.51	3.75	159.41	
12	030411004002	配线	1.型号:BV-4mm2 2.配线部位:管内 3.含接线端子等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	165.61	4.5	745.25	
13	030412001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:LED 18W 3.安装方式:吸顶安装 4.含接线盒 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	4	109.1	436.4	
		措施项目						
本页小计							1341.06	
合　计							5558.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页　共 13 页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	151.48	23.43		54.1	151.48	23.43		54.1
人工单价		小计						151.48	23.43		54.1
132.95元/工日		未计价材料费						2000			
清单项目综合单价								2229.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力复合脂	kg	0.3555	20	7.11		
	AW1	台	1	2000	2000		
	其他材料费			-	16.32	-	
	材料费小计			-	2023.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 2 页　共 13 页

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	6.18	1.27		2.48	6.18	1.27		2.48
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.39	1.25		1.24	3.39	1.25		1.24
人工单价		小计						9.57	2.52		3.72
128.34元/工日		未计价材料费						23.43			
清单项目综合单价								39.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.3971	1.56	0.62		
	镀锌锁紧螺母 DN20*3	10个	0.223	4	0.89		
	单相单极单控开关 跷板暗开关 单250V 10A	只	1.02	21	21.42		
	接线盒	个	1.02	1.97	2.01		
	其他材料费			-	1	-	
	材料费小计			-	25.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 3 页　共 13 页

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	6.18	1.27		2.48	6.18	1.27		2.48
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.39	1.25		1.24	3.39	1.25		1.24
人工单价		小计						9.57	2.52		3.72
128.34元/工日		未计价材料费						23.43			
清单项目综合单价								39.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.3971	1.56	0.62		
	镀锌锁紧螺母 DN20*3	10个	0.223	4	0.89		
	单相双极单控开关 250V 10A	只	1.02	21	21.42		
	接线盒	个	1.02	1.97	2.01		
	其他材料费			-	1	-	
	材料费小计			-	25.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 4 页　共 13 页

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-399	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤15A	套	1	6.18	1.06		2.48	6.18	1.06		2.48
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.39	1.25		1.24	3.39	1.25		1.24
人工单价		小计						9.57	2.31		3.72
128.34元/工日		未计价材料费						27.51			
清单项目综合单价								43.11			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.2645	1.56	0.41		
	镀锌锁紧螺母 DN20*3	10个	0.223	4	0.89		
	单相二,三极组合插座(带保护门) 10A 250V 10A	套	1.02	25	25.5		
	接线盒	个	1.02	1.97	2.01		
	其他材料费			-	1	-	
	材料费小计			-	29.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 5 页　共 13 页

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-400	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤30A	套	1	6.54	1.31		2.48	6.54	1.31		2.48
人工单价		小计						6.54	1.31		2.48
127.84元/工日		未计价材料费						25.5			
清单项目综合单价								35.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单相二、三极插座(带开关)　16A 单相 暗插座电流≤30A	套	1.02	25	25.5		
	其他材料费			-	1.31	-	
	材料费小计			-	26.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 6 页　共 13 页

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-400	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤30A	套	1	6.54	1.31		2.48	6.54	1.31		2.48
人工单价		小计						6.54	1.31		2.48
127.84元/工日		未计价材料费						25.5			
清单项目综合单价								35.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单相二、三极插座(带开关)　16A 单相 暗插座电流≤30A	套	1.02	25	25.5		
	其他材料费			-	1.31	-	
	材料费小计			-	26.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 7 页　共 13 页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	6.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-127	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2	10m	0.09	46.22	3.82	8.52	18.18	4.16	0.34	0.77	1.64
人工单价		小计						4.16	0.34	0.77	1.64
126.04元/工日		未计价材料费						25.69			
清单项目综合单价								32.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 YJV22-1KV-3*10	m	0.7882	32.6	25.7		
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	26.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 8 页　共 13 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	18.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-132	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm	10m	0.1	53.95	2.39		20.65	5.4	0.24		2.07
11-4-1	开槽 砖槽	m	1	5	0.47		2.48	5	0.47		2.48
人工单价		小计						10.4	0.71		4.55
108.59元/工日		未计价材料费						0.97			
清单项目综合单价								16.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性阻燃管 外径16mm	m	0.9191	1.06	0.97		
	其他材料费			-	0.71	-	
	材料费小计			-	1.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 9 页　共 13 页

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	49.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	57.44	2.51		22.3	5.74	0.25		2.23
11-4-1	开槽 砖槽	m	1	5	0.47		2.48	5	0.47		2.48
人工单价		小计						10.74	0.72		4.71
108.69元/工日		未计价材料费						1.71			
清单项目综合单价								17.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	难燃塑料管接头 20	个	0.2583	0.69	0.18		
	刚性阻燃管 外径20mm	m	0.9191	1.86	1.71		
	其他材料费			-	0.54	-	
	材料费小计			-	2.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 10 页　共 13 页

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-27	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤40	10m	0.1	145.39	44.81		56.57	14.54	4.48		5.66
人工单价		小计						14.54	4.48		5.66
122.57元/工日		未计价材料费						18.06			
清单项目综合单价								42.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	SC40 公称直径DN≤40	m	0.8931	20.222	18.06		
	其他材料费			-	4.48	-	
	材料费小计			-	22.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 11 页　共 13 页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	42.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	8.94	1.67		3.31	0.89	0.17		0.33
人工单价		小计						0.89	0.17		0.33
127.27元/工日		未计价材料费						2.36			
清单项目综合单价								3.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锡基钎料	kg	0.0017	57.5	0.1		
	汽油 综合	kg	0.0043	9.07	0.04		
	BV-2.5mm2	m	1.0058	2.35	2.36		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	2.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 12 页　共 13 页

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	165.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	6.14	1.66		2.07	0.61	0.17		0.21
人工单价		小计						0.61	0.17		0.21
131.12元/工日		未计价材料费						3.51			
清单项目综合单价								4.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锡基钎料	kg	0.0017	57.5	0.1		
	汽油 综合	kg	0.0043	9.07	0.04		
	BV-4mm2 铜芯 导线截面≤4mm2	m	0.9538	3.68	3.51		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	3.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 13 页　共 13 页

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	15.25	22.42		5.78	15.25	22.42		5.78
人工单价		小计						15.25	22.42		5.78
127.45元/工日		未计价材料费						65.65			
清单项目综合单价								109.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.3971	1.56	0.62		
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	吸顶灯 LED 18W	套	1.01	65	65.65		
	其他材料费			-	1.5	-	
	材料费小计			-	88.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		129.67			
2	01	其他措施费（费率类）			62.16			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	15.54			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	31.08			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	15.54			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	168.59		168.59
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	168.59		168.59
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	5919.22	9	532.73

主要材料价格表

工程名称： 厨房餐厅工程-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03131987	锡基钎料		kg	0.360922	57.5	20.75
2	14030121	汽油	综合	kg	0.902304	9.07	8.18
3	14090115	电力复合脂		kg	0.355508	20	7.11
4	18031710	镀锌锁紧螺母	DN20*3	10个	1.784	4	7.14
5	28030637	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm2	m	3.969558	1.56	6.19
6	29060503	难燃塑料管接头	20	个	12.83751	0.69	8.86
7	29090211	铜接线端子	20A	个	4.06	20	81.2
8	17030103@4	SC40	公称直径DN≤40	m	3.161596	20.222	63.93
9	25000001	吸顶灯	LED 18W	套	4.04	65	262.6
10	26010101@4	单相单极单控开关	跷板暗开关 单250V 10A	只	1.02	21	21.42
11	26010101@6	单相双极单控开关	250V 10A	只	1.02	21	21.42
12	26410171@5	单相二,三极组合插座(带保护门) 10A	250V 10A	套	6.12	25	153
13	26410171@6	单相二、三极插座(带开关) 16A	单相 暗插	套	1.02	25	25.5
14	28031431@3	BV-2.5mm2		m	42.757765	2.35	100.48
15	28031431@5	BV-4mm2	铜芯 导线截面≤4mm²	m	157.959282	3.68	581.29
16	28110000@6	电力电缆	YJV22-1kV-3*10	m	4.910411	32.6	160.08
17	29060143@3	刚性阻燃管	外径16mm	m	16.636056	1.06	17.63
18	29060143@5	刚性阻燃管	外径20mm	m	45.680219	1.86	84.97
19	29110207	接线盒		个	8.16	1.97	16.08
20	补充主材001	AW1		台	1	2000	2000

总价项目进度款支付分解表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	129.67						
2	其他措施费（费率类）	62.16						
2.1	夜间施工增加费	15.54						
2.2	二次搬运费	31.08						
2.3	冬雨季施工增加费	15.54						
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：厨房餐厅工程-电气工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：厨房餐厅工程-给排水工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	3993.67	
2	措施项目	85.13	
2.1	其中：安全文明施工费	57.42	
2.2	其他措施费（费率类）	27.71	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	74.64	—
4.1	定额规费	74.64	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	4153.44	
6	增值税	373.81	—
7	含税工程造价合计	4527.25	
投标报价合计=1+2+3+4+6		4,527.25	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房餐厅工程-给排水工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					3993.67	
1	030413003001	打洞（孔）	1.名称、类型:砖墙钻孔 2.介质管道公称直径:DN32 3.具体:须满足相关设计、施工规范及图纸要求	个	2	25.34	50.68	
2	030413003002	打洞（孔）	1.名称、类型:砖墙钻孔 2.介质管道公称直径:DN100 3.具体:须满足相关设计、施工规范及图纸要求	个	2	33.74	67.48	
3	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.包含管材、管件、管卡安装到位 6.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗 7.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	13.30	35.85	476.81	
4	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U管 DN110 4.包含管材、管件、管卡安装到位 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	7.62	60.67	462.31	
5	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U管 DN50 4.包含管材、管件、管卡安装到位 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	1.6	23.49	37.58	
本页小计							1094.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房餐厅工程-给排水工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031004003001	洗脸盆	1.名称:洗碗池 2.附件名称、数量:包含水嘴、五金配件等全部安装内容 3.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	组	1	2898.81	2898.81	
		措施项目						
本页小计							2898.81	
合　计							3993.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程-给排水工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页　共 7 页

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-172	机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径63mm以内	10个	0.1	145.93	20.2		87.13	14.59	2.02		8.71
人工单价		小计						14.59	2.02		8.71
97.59元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电	kW	0.2554	0.68	0.17		
	水	m3	0.0057	5.78	0.03		
	合金钢钻头	个	0.16	10	1.6		
	其他材料费			-	0.21	-	
	材料费小计			-	2.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程-给排水工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 2 页　共 7 页

项目编码	030413003002	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-173	机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径83mm以内	10个	0.1	197.79	21.37		118.1	19.78	2.14		11.81
人工单价		小计						19.78	2.14		11.81
97.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电	kW	0.2708	0.68	0.18		
	水	m3	0.0062	5.78	0.04		
	合金钢钻头	个	0.17	10	1.7		
	其他材料费			-	0.22	-	
	材料费小计			-	2.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程-给排水工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 3 页　共 7 页

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	13.30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.09	112.53	1.48	0.07	50.38	10.13	0.13	0.01	4.53
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50mm以内	个	1	1.44	0.82		0.83	1.44	0.82		0.83
人工单价		小计						11.57	0.95	0.01	5.36
131.05元/工日		未计价材料费						17.96			
清单项目综合单价								35.85			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锯条（各种规格）	根	0.0165	0.77	0.01		
	电	kW·h	0.0981	0.68	0.07		
	水	m3	0.0011	5.78	0.01		
	膨胀螺栓 M10	套	1.03	0.7	0.72		
	PP-R管 公称外径32mm以内	m	0.6481	5.48	3.55		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内	个	0.9729	2.92	2.84		
	成品管卡 公称直径50mm以内	套	1.05	8.7	9.14		
	室内塑料排水管粘接管件 De40	个	0.9729	2.5	2.43		
	其他材料费			-	0.15	-	
	材料费小计			-	18.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程-给排水工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 4 页　共 7 页

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	7.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	172.9	7.16	0.04	77.22	17.29	0.72		7.72
10-11-16	成品管卡安装 公称直径100mm以内	个	1	1.75	2.22		0.83	1.75	2.22		0.83
人工单价		小计						19.04	2.94		8.55
130.4元/工日		未计价材料费						30.14			
清单项目综合单价								60.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锯条（各种规格）	根	0.2161	0.77	0.17		
	电	kW·h	0.0142	0.68	0.01		
	水	m3	0.0094	5.78	0.05		
	胶粘剂	kg	0.0148	16	0.24		
	丙酮	kg	0.0225	9.46	0.21		
	膨胀螺栓 M12	套	1.03	2	2.06		
	PVC-U管 公称外径110mm以内	m	0.6734	16.07	10.82		
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	1.156	10.67	12.33		
	成品管卡 公称直径100mm以内	套	1.05	6.65	6.98		
	其他材料费			-	0.2	-	
	材料费小计			-	33.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程-给排水工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 5 页　共 7 页

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	115.8	2.41	0.02	51.62	11.58	0.24		5.17
人工单价		小计						11.58	0.24		5.17
130.4元/工日		未计价材料费						6.51			
清单项目综合单价								23.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锯条（各种规格）	根	0.0268	0.77	0.02		
	水	m3	0.0018	5.78	0.01		
	胶粘剂	kg	0.0057	16	0.09		
	丙酮	kg	0.0101	9.46	0.1		
	PVC-U管 公称外径50mm以内	m	0.7173	4.51	3.24		
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内	个	0.69	4.74	3.27		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	6.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程-给排水工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 6 页　共 7 页

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-20	洗脸盆 台上式 冷热水	10组	0.1	481.67	30.25		215.14	48.17	3.03		21.52
10-6-14	洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 手动开关	10组	0.1	405.87	66.06		181.28	40.59	6.61		18.12
人工单价		小计						88.76	9.64		39.64
130.44元/工日		未计价材料费						2760.77			
清单项目综合单价								2898.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锯条（各种规格）	根	0.14	0.77	0.11		
	电	kW·h	0.068	0.68	0.05		
	水	m3	0.0266	5.78	0.15		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	4.423	0.34	1.5		
	防水密封胶	支	0.35	9.89	3.46		
	膨胀螺栓 M6~12*50~120	套	6.18	0.6	3.71		
	洗碗池	个	2.02	1200	2424		
	洗脸盆排水附件	套	2.02	22.13	44.7		
	混合冷热水龙头	个	1.01	65	65.65		
	角型阀(带铜活) DN15	个	3.03	21.11	63.96		
	螺纹管件 DN15	个	3.03	15	45.45		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：厨房餐厅工程-给排水工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 7 页　共 7 页

	金属软管 D15	根	3.03	15	45.45		
	洗脸盆托架	副	1.01	25.85	26.11		
	立式水嘴 DN15	个	1.01	45	45.45		
	其他材料费			-	0.65	-	
	材料费小计			-	2770.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房餐厅工程-给排水工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		57.42			
2	01	其他措施费（费率类）			27.71			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	6.93			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	13.85			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	6.93			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厨房餐厅工程-给排水工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：厨房餐厅工程-给排水工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厨房餐厅工程-给排水工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厨房餐厅工程-给排水工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：厨房餐厅工程-给排水工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：厨房餐厅工程-给排水工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：厨房餐厅工程-给排水工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	74.64		74.64
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	74.64		74.64
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	4153.44	9	373.81

主要材料价格表

工程名称： 厨房餐厅工程-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03012731	膨胀螺栓	M6~12*50~120	套	6.18	0.6	3.71
2	03012830	膨胀螺栓	M10	套	13.699	0.7	9.59
3	03012834	膨胀螺栓	M12	套	7.8486	2	15.7
4	03131329	合金钢钻头		个	0.66	10	6.6
5	03131955	锯条	(各种规格)	根	2.048613	0.77	1.58
6	13350115	防水密封胶		支	0.35	9.89	3.46
7	13350157	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	4.423032	0.34	1.5
8	14330193	丙酮		kg	0.187848	9.46	1.78
9	14410325	胶粘剂		kg	0.122052	16	1.95
10	34110103	电		kW·h	2.533295	0.68	1.72
11	34110117	水		m3	0.138974	5.78	0.8
12	17250257	PP-R管	公称外径32mm以内	m	8.62032	5.48	47.24
13	17250299	PVC-U管	公称外径110mm以内	m	5.131143	16.07	82.46
14	17250299@1	PVC-U管	公称外径50mm以	m	1.14772	4.51	5.18
15	18090232@2	室内塑料排水管粘接管件	De40	个	2.93957	2.5	32.35
16	18090232	室内塑料排水管粘接管件	公称外径[illegible]mm以内	个	8.80872	10.67	93.99
17	18090232@1	室内塑料排水管粘接管件	公称外径[illegible]mm以内	个	1.104	4.74	5.23
18	18250127	成品管卡	公称直径[illegible]mm以内	套	8.001	6.65	53.21
19	18250127@2	成品管卡	公称直径50mm以[illegible]	套	13.965	8.7	121.5
20	21090101	洗碗池		个	2.02	1200	2424

总价项目进度款支付分解表

工程名称：厨房餐厅工程-给排水工程　　标段：厨房餐厅工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	57.42						
2	其他措施费（费率类）	27.71						
2.1	夜间施工增加费	6.93						
2.2	二次搬运费	13.85						
2.3	冬雨季施工增加费	6.93						
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：厨房餐厅工程-给排水工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：厨房餐厅工程-给排水工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：厨房餐厅工程-给排水工程　　标段：厨房餐厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：教学及展厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	教学及展厅工程	592963.20		13395.56	16649.77
1	教学及展厅工程--土建工程	568126.46		12731.38	15786.27
2	教学及展厅工程--电气工程	24836.74		664.18	863.50
合 计		592963.20		13395.56	16649.77

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	474059.47	
1.1	A.1土石方工程	3432.62	
1.2	A.4砌筑工程	57997.83	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	252775.71	
1.4	A.8门窗工程	35265.62	
1.5	A.9屋面及防水工程	44962.03	
1.6	A.11楼地面装饰工程	36619.65	
1.7	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	30143.29	
1.8	天棚工程	6772.02	
1.9	A.15其他装饰工程	6090.7	
2	措施项目	31371.2	
2.1	其中：安全文明施工费	12731.38	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	18639.82	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	15786.27	—
4.1	定额规费	15786.27	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	521216.94	
6	增值税	46909.52	—
7	含税工程造价合计	568126.46	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 2 页 共 2 页

投标报价合计=1+2+3+4+6	568,126.46	0



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程					3432.62	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:根据现场情况自行考虑 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m2	196.91	1.42	279.61	
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:根据现场情况自行考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:自行考虑	m3	33.75	10.26	346.28	
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:根据现场情况自行考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:自行考虑	m3	140.2	10.26	1438.45	
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑	m3	91.36	10.46	955.63	
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:根据现场情况自行考虑 2.运距:自行考虑	m3	68.89	5.99	412.65	
		分部小计					3432.62	
	A.4	砌筑工程					57997.83	
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	18.93	448.24	8485.18	
本页小计							11917.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10粉煤灰砖（清水砖墙） 2.砂浆强度等级:M10混合砂浆 3.高度：≤3.6m以下 4.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	69.79	470.78	32855.74	
3	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10粉煤灰砖（清水砖墙） 2.砂浆强度等级:M10混合砂浆 3.高度：＞3.6m 4.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	28.14	591.93	16656.91	
		分部小计					57997.83	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					252775.71	
1	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	14.93	475.7	7102.2	
本页小计							56614.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	7.06	822.13	5804.24	
3	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	47.65	843.09	40173.24	
4	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.高度:4.2m 5.其他:含泵送费 6.模板制作、安装、拆除 7.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	7.72	998.92	7711.66	
本页小计							53689.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.高度:3.9m 5.其他:含泵送费 6.模板制作、安装、拆除 7.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	7.04	998.92	7032.4	
6	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	3.4	920.02	3155.67	
7	010502003001	异形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.高度:4.2m 5.其他:含泵送费 6.模板制作、安装、拆除 7.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	2.57	1140.63	2931.42	
本页小计							13119.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010502003002	异形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.高度:3.9m 5.其他:含泵送费 6.模板制作、安装、拆除 7.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	1.93	1140.63	2201.42	
9	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	10.7	821.37	8813.3	
10	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	9.61	966.04	9283.64	
11	010503004002	窗台压顶	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	1.24	1043.66	1294.14	
本页小计							21592.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	3.29	1132.93	3727.34	
13	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	13.69	873.11	11952.88	
14	010505003001	斜板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	40.03	896.93	35904.11	
15	010505007001	天沟(檐沟）、挑檐板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	0.61	1480.82	903.3	
本页小计							52487.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m2	28.66	284.8	8162.37	
17	010507001001	散水	参照图集12YJ9-1-95-3 1.60厚C20混凝土，上撒1：1水泥细砂压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实，向外坡3%-5%	m2	23.83	79.16	1886.38	
18	010507004001	台阶	参照图集：12YJ1 台6 1.20-25厚石质板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土台阶 5.300厚3：7灰土 6.素土夯实	m2	18.14	259.03	4698.8	
19	010507004002	台阶平台	参照图集：12YJ1 台6 1.20-25厚石质板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土台阶 5.300厚3：7灰土 6.素土夯实	m2	24.19	216.39	5234.47	
20	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋钢筋HPB300 直径≤10mm	t	0.182	5315.83	967.48	
本页小计							20949.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋钢筋HPB300 直径≤12mm	t	0.378	4891.45	1848.97	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400E 直径 ≤10mm	t	1.633	5036.12	8223.98	
23	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400E 直径 ≤18mm	t	6.311	4944.25	31203.16	
24	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400E 直径 ≤25mm	t	5.553	4226.88	23471.86	
25	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2.其他:含接头等	t	0.227	6516.39	1479.22	
26	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400E 直径 ≤10mm 2.其他:含接头等	t	2.27	6365.76	14450.28	
27	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋	t	0.426	7412.63	3157.78	
		分部小计					252775.71	
	A.8	门窗工程					35265.62	
1	010802001001	钢制仿古平开门	1.门代号及洞口尺寸:900*2700 2.门框、扇材质:钢制仿古平开门 3.含五金、锁、门吸等配件	m2	38.88	323.25	12567.96	
本页小计							96403.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框、扇材质:铝合金仿古平开窗 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃组合厚度5+9A+5 4.其他:含窗纱五金配件等全部安装内容并符合图纸、施工及规范要求	m2	48.6	467.03	22697.66	
		分部小计					35265.62	
	A.9	屋面及防水工程					44962.03	
1	010901001001	小青瓦坡屋面	1.小青瓦(搭七露三)用20厚1:1:4水泥砂浆加水泥重3%麻刀(或耐碱短纤维玻璃丝)卧铺。 2.30厚1:3水泥砂浆,最薄处20厚,内配6双向钢筋网@250,屋脊处相连,与预埋10钢筋头绑牢。 3.10厚1:3水泥砂浆找平抹光。 4.4mm厚SBS改性沥青防水卷材。 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层。 6.钢筋砼现浇板,预埋10钢筋,露出屋面130,中距双向900-1000。	m2	220.1	204.28	44962.03	
		分部小计					44962.03	
	A.11	楼地面装饰工程					36619.65	
本页小计							67659.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011102003001	陶瓷地砖地面	参照图集12YJ1 地201 1.8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土垫层 5.150厚3:7灰土 6.素土夯实	m2	132.8	137.73	18290.54	
2	011102003002	陶瓷地砖地面	参照图集12YJ1 楼201 1.8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土垫层 5.150厚3:7灰土 6.素土夯实	m2	133.08	137.73	18329.11	
		分部小计					36619.65	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					30143.29	
1	011201001001	墙面一般抹灰	参照图集12YJ1 内墙3 1.9厚1：1：6水泥石灰砂浆 2.6厚1：0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3.面涂石灰浆二遍	m2	611.59	29.78	18213.15	
2	011201001002	墙面一般抹灰	1.±0.000以下墙体两侧20厚1:2水泥砂浆粉刷	m2	61.84	42.32	2617.07	
本页小计							57449.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011201001003	墙面一般抹灰	参照图集12YJ1 外墙9 颜色同清水砖墙面（挑檐立面） 1.9厚1：3水泥砂浆 2.6厚1：2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.涂饰底层涂料 5.喷涂主层涂料 6.涂饰面层涂料二遍	m2	50.36	154.72	7791.7	
4	011201003001	墙面勾缝	参照图集12YJ1 外墙1 1.清水砖墙，1：1白水泥砂浆勾缝	m2	461.02	3.3	1521.37	
		分部小计					30143.29	
		天棚工程					6772.02	
1	011406003001	满刮腻子	参照图集12YJ 顶2 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.2~3厚柔韧型腻子分遍刮平	m2	395.92	15.79	6251.58	
2	011406003002	满刮腻子	参照图集12YJ1 顶2 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 3.部位:楼梯板底	m2	32.96	15.79	520.44	
		分部小计					6772.02	
	A.15	其他装饰工程					6090.7	
1	010702005001	其他木构件	1.构件名称:120*120防腐木	m3	0.16	3737.93	598.07	
2	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.不锈钢楼梯扶手	m	19.81	234.18	4639.11	
3	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1.防腐木走廊栏杆	m	20.16	39.86	803.58	
本页小计							22125.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	01B001	5厚聚四氟乙烯板	1.5厚聚四氟乙烯板 2.缝50宽,填充聚苯板	m2	0.36	138.72	49.94	
		分部小计					6090.7	
		措施项目					18639.82	
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:详见图纸 3.含超高	m2	325.7	37.25	12132.33	
2	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构	m2	325.7	19.98	6507.49	
本页小计							18689.76	
合　计							492699.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页　共 52 页

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位		m2	工程量	196.91
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	6.69		128.03	7.01	0.07		1.28	0.07	
人工单价		小计						0.07		1.28	0.07	
85.08元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 2 页　共 52 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量	33.75
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	65.11		21.94	15.63	6.51		2.19	1.56		
人工单价		小计						6.51		2.19	1.56		
85.13元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 3 页　共 52 页

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	140.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	65.11		21.94	15.63	6.51		2.19	1.56
人工单价		小计						6.51		2.19	1.56
85.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 4 页　共 52 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	91.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	67.08		22.21	15.26	6.71		2.22	1.53
人工单价		小计						6.71		2.22	1.53
85.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 5 页　共 52 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量	68.89
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.04		55.4	2.51	0.2		5.54	0.25		
人工单价		小计						0.2		5.54	0.25		
84.82元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 6 页　共 52 页

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	18.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1158.31	2861.9	51	411.24	115.83	286.19	5.1	41.13
人工单价		小计						115.83	286.19	5.1	41.13
127.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								448.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千…	0.5262	410	215.74		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2219	315	69.9		
	其他材料费			-	0.56	-	
	材料费小计			-	286.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 7 页　共 52 页

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	69.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.1	1319.41	2871.17	48.45	468.81	131.94	287.12	4.85	46.88
人工单价		小计						131.94	287.12	4.85	46.88
126.81元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								470.78			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千…	0.5337	410	218.82		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2139	315	67.38		
	其他材料费			-	0.92	-	
	材料费小计			-	287.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 8 页　共 52 页

项目编码	010401003002	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	28.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4 R*1.3,R*1.15	单面清水砖墙 1砖　墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3 双面清水围墙 人工*1.15	10m3	0.1	2422.55	2871.17	49.3	576.22	242.26	287.12	4.93	57.62
人工单价		小计						242.26	287.12	4.93	57.62
126.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								591.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5337	410	218.82		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2139	315	67.38		
	其他材料费			-	0.92	-	
	材料费小计			-	287.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 9 页　共 52 页

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	14.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	423.7	3163.15		204.63	42.37	316.32		20.47
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.02	1375.8	2365.86	0.84	664.77	27.52	47.32	0.02	13.29
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.46	64.74	3.86		1.55	6.47	0.39
人工单价		小计						69.89	365.19	6.49	34.15
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								475.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.9341	335	312.92		
	复合模板	m2	0.4564	37.12	16.94		
	板方材	m3	0.0134	1769.91	23.72		
	其他材料费			-	11.68	-	
	材料费小计			-	365.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 10 页　共 52 页

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	7.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3 H80210557 80210561	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	391.05	3419.18		189.15	39.11	341.92		18.91
5-185	现浇混凝土模板 板式带形基础 钢筋混凝土 复合模板 木支撑	100m2	0.08	2258.8	1820.53	1.25	1091.71	180.7	145.64	0.1	87.34
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.46	64.74	3.86		1.55	6.47	0.39
人工单价		小计						219.81	489.11	6.57	106.64
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								822.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8256	37.12	67.77		
	板方材	m3	0.0153	1769.91	27.08		
	预拌混凝土 C30	m3	0.9341	365	340.95		
	其他材料费			-	53.38	-	
	材料费小计			-	489.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 11 页　共 52 页

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	47.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 H80210557 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	320.61	3420.6		154.85	32.06	342.06		15.48
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.08	2066.6	2496.61	[illegible]	998.79	165.33	199.73	0.12	79.9
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.46	64.73	3.86		1.55	6.47	0.39
人工单价		小计						197.39	543.34	6.59	95.77
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								843.09			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8256	37.12	67.77		
	板方材	m3	0.0188	1769.91	33.27		
	预拌混凝土 C30	m3	0.9341	365	340.95		
	其他材料费			-	101.34	-	
	材料费小计			-	543.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 12 页　共 52 页

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	7.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-11 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	825.32	3429.49		398.75	82.53	342.95		39.87
5-220 + 5-226	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑 实际高度(m):4.2	100m2	0.08	2768.68	2456.7	1.25	1337.81	221.49	196.54	0.1	107.03
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.46	64.74	3.86		1.55	6.47	0.39
人工单价		小计						304.02	541.04	6.57	147.29
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								998.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8256	37.12	67.77		
	板方材	m3	0.0275	1769.91	48.67		
	预拌混凝土 C30	m3	0.906	365	330.69		
	其他材料费			-	93.81	-	
	材料费小计			-	540.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 13 页　共 52 页

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	7.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.43	64.74	3.86		1.54	6.47	0.39
5-11 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	825.32	3429.49		398.75	82.53	342.95		39.87
5-220 + 5-226	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑 实际高度(m):3.9	100m2	0.08	2768.68	2456.73	1.2杯	1337.81	221.49	196.54	0.1	107.03
人工单价		小计						304.02	541.03	6.57	147.29
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								998.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8256	37.12	67.77		
	板方材	m3	0.0275	1769.91	48.67		
	预拌混凝土 C30	m3	0.906	365	330.69		
	其他材料费			-	93.8	-	
	材料费小计			-	540.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 14 页　共 52 页

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	3.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1381.72	3344.95		667.52	138.17	334.5		66.76
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	1766.84	2030.52	[illegible]	853.9	141.35	162.44	0.1	68.32
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.46	64.73	3.86		1.55	6.47	0.39
人工单价		小计						279.52	498.49	6.57	135.47
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								920.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8256	37.12	67.77		
	板方材	m3	0.0286	1769.91	50.62		
	预拌混凝土 C25	m3	0.906	355	321.63		
	其他材料费			-	58.58	-	
	材料费小计			-	498.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 15 页　共 52 页

项目编码	010502003001	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	2.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-13 H80210557 80210561	现浇混凝土 异形柱 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	885.17	3435.85		427.5	88.52	343.59		42.76
5-224 + 5-226	现浇混凝土模板 异形柱 复合模板 钢支撑 实际高度(m):4.2	100m2	0.08	3789.22	2596.2	1.25	1830.58	303.14	207.7	0.1	146.44
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.46	64.74	3.86		1.55	6.47	0.39
人工单价		小计						391.66	552.84	6.57	189.59
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1140.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	2.2661	37.12	84.12		
	板方材	m3	0.0355	1769.91	62.83		
	预拌混凝土 C30	m3	0.906	365	330.69		
	其他材料费			-	75.23	-	
	材料费小计			-	552.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 16 页　共 52 页

项目编码	010502003002	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	1.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-13 H80210557 80210561	现浇混凝土 异形柱 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	885.17	3435.85		427.5	88.52	343.59		42.76
5-224 + 5-226	现浇混凝土模板 异形柱 复合模板 钢支撑 实际高度(m):3.9	100m2	0.08	3789.22	2596.2	1.25	1830.58	303.14	207.7	0.1	146.44
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.46	64.74	3.86		1.55	6.47	0.39
人工单价		小计						391.66	552.84	6.57	189.59
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1140.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	2.2661	37.12	84.12		
	板方材	m3	0.0355	1769.91	62.83		
	预拌混凝土 C30	m3	0.906	365	330.69		
	其他材料费			-	75.23	-	
	材料费小计			-	552.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 17 页　共 52 页

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	10.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-17 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	345.34	3464.77		167.02	34.53	346.48		16.7
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	2088.35	2092.23	0.81	1009.31	167.07	167.38	0.07	80.74
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.46	64.73	3.86		1.55	6.47	0.39
人工单价		小计						201.6	515.41	6.54	97.83
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								821.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8256	37.12	67.77		
	板方材	m3	0.0331	1769.91	58.58		
	预拌混凝土 C30	m3	0.9341	365	340.95		
	其他材料费			-	48.09	-	
	材料费小计			-	515.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 18 页　共 52 页

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	9.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1011.62	3385.9		488.89	101.16	338.59		48.89
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	2575.4	2042.53	0.21	1244.36	206.03	163.4	0.02	99.55
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.46	64.73	3.86		1.55	6.47	0.39
人工单价		小计						307.19	503.54	6.49	148.83
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								966.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8256	37.12	67.77		
	板方材	m3	0.046	1769.91	81.42		
	预拌混凝土 C25	m3	0.9341	355	331.61		
	其他材料费			-	22.64	-	
	材料费小计			-	503.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 19 页　共 52 页

项目编码	010503004002	项目名称	窗台压顶	计量单位	m3	工程量	1.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1742.46	3381.93		841.74	174.25	338.19		84.17
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.08	2810.9	1313.5	0.21	1358.29	224.87	105.08	0.02	108.67
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.46	64.73	3.86		1.55	6.47	0.39
人工单价		小计						399.12	444.82	6.49	193.23
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1043.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	0.8362	37.12	31.04		
	板方材	m3	0.0078	1769.91	13.81		
	预拌混凝土 C25	m3	0.9341	355	331.61		
	其他材料费			-	68.31	-	
	材料费小计			-	444.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 20 页　共 52 页

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	3.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-20 H80210557 80210559	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1163.6	3464.73		562.45	116.36	346.47		56.25
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	3569.14	2270.53	3.97	1724.41	285.53	181.64	0.32	137.95
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.46	64.73	3.86		1.55	6.47	0.39
人工单价		小计						401.89	529.66	6.79	194.59
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1132.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8256	37.12	67.77		
	板方材	m3	0.0445	1769.91	78.76		
	预拌混凝土 C25	m3	0.9341	355	331.61		
	其他材料费			-	51.53	-	
	材料费小计			-	529.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 21 页　共 52 页

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	13.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-30 H80210557 80210561	现浇混凝土 有梁板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	347.01	3491.35	2.27	167.57	34.7	349.14	0.23	16.76
5-256	现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	2401.54	2238.95	0.81	1160.29	192.12	179.12	0.07	92.83
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		13.09	64.74	3.86		1.31	6.47	0.39
人工单价		小计						226.82	529.57	6.77	109.98
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								873.11			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8256	37.12	67.77		
	板方材	m3	0.0334	1769.91	59.11		
	预拌混凝土 C30	m3	0.9341	365	340.95		
	其他材料费			-	61.71	-	
	材料费小计			-	529.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 22 页　共 52 页

项目编码	010505003001	项目名称	斜板	计量单位	m3	工程量	40.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-262	现浇混凝土模板 斜板、坡屋面板 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	2254.51	2487.38	1.88	1089.49	180.36	198.99	0.15	87.16
5-37 H80210557 80210561	现浇混凝土 斜板、坡屋面板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	437.98	3565.31	3.93	211.82	43.8	356.53	0.39	21.18
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.02	64.73	3.86		1.5	6.47	0.39
人工单价		小计						224.16	557.02	7.01	108.73
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								896.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	2.2661	37.12	84.12		
	板方材	m3	0.0334	1769.91	59.11		
	预拌混凝土 C30	m3	0.9341	365	340.95		
	其他材料费			-	72.79	-	
	材料费小计			-	557	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 23 页　共 52 页

项目编码	010505007001	项目名称	天沟(檐沟)、挑檐板	计量单位	m3	工程量	0.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-41 H80210557 80210561	现浇混凝土 天沟、挑檐板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1353.73	3465.85		654.25	135.37	346.59		65.43
5-277	现浇混凝土模板 天沟挑檐复合模板钢支撑	100m2	0.12	3659.45	2199.64	81.5	1768.09	439.13	263.96	9.78	212.17
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.46	64.73	3.86		1.55	6.47	0.39
人工单价		小计						574.5	612.1	16.25	277.99
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1480.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	3.3991	37.12	126.17		
	板方材	m3	0.0502	1769.91	88.85		
	预拌混凝土 C30	m3	0.9341	365	340.95		
	其他材料费			-	56.2	-	
	材料费小计			-	612.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 24 页　共 52 页

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	28.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-46 H80210557 80210561	现浇混凝土 楼梯 直形 换为【预拌混凝土 C30】	10m2水平投影面积	0.1	305.93	892.33		147.66	30.59	89.23		14.77
5-279	现浇混凝土模板 楼梯 直形 复合模板钢支撑	100m2水平投影面积	0.01	7429.59	3782.14	1.13	3589.83	74.3	37.82	0.01	35.9
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.0259		51.62	1.74	3.86		0.4	1.67	0.1
人工单价		小计						104.89	127.45	1.68	50.77
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								284.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	0.4876	37.12	18.1		
	板方材	m3	0.0087	1769.91	15.4		
	预拌混凝土 C30	m3	0.2392	365	87.31		
	其他材料费			-	6.59	-	
	材料费小计			-	127.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 25 页　共 52 页

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	23.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	50.23		16.63	11.5	0.5		0.17	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	604.22	861.34	10.23	215.62	9.06	12.92	0.15	3.23
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	150.34	305.18	2.07	72.45	15.03	30.52	0.21	7.24
人工单价		小计						24.59	43.44	0.53	10.58
122.6元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								79.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	43.38	-	
	材料费小计			-	43.38	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 26 页　共 52 页

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	18.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	50.23		16.4	11.5	0.5		0.16	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	604.22	861.34	10.23	215.62	18.13	25.84	0.31	6.47
5-50	现浇混凝土 台阶	10m2水平投影面积	0.1	164.5	410.34		79.64	16.45	41.03		7.97
11-81	台阶装饰 石材	100m2	0.01	5036.11	777[illegible]	104.77	1289.11	50.36	77.75	1.05	12.89
人工单价		小计						85.44	144.62	1.52	27.44
138.21元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								259.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	青石板 20-25	m2	1.4508	45	65.29		
	其他材料费			-	79.35	-	
	材料费小计			-	144.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 27 页　共 52 页

项目编码	010507004002	项目名称	台阶平台	计量单位	m2	工程量	24.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	50.23		16.63	11.5	0.5		0.17	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	604.22	861.34	10.23	215.62	18.13	25.84	0.31	6.47
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	423.7	3164.33		204.63	2.54	18.99		1.23
11-81	台阶装饰 石材	100m2	0.01	5036.11	7780.98	107.77	1289.11	50.36	77.81	1.05	12.89
人工单价		小计						71.53	122.64	1.53	20.7
141.42元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								216.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.056	335	18.76		
	青石板 20-25	m2	1.4508	45	65.29		
	其他材料费			-	38.59	-	
	材料费小计			-	122.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 28 页　共 52 页

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.182

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1047.1	3743.02	19.66	506.04	1047.1	3743.02	19.66	506.04
人工单价		小计						1047.1	3743.02	19.66	506.04
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5315.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3743.01	-	
	材料费小计			-	3743.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 29 页　共 52 页

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.378

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-90	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤18mm	t	1	707.35	3791.77	50.53	341.79	707.35	3791.77	50.53	341.79
人工单价		小计						707.35	3791.77	50.53	341.79
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4891.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3791.76	-	
	材料费小计			-	3791.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 30 页　共 52 页

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.633

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	870.51	3725.02	19.73	420.86	870.51	3725.02	19.73	420.86
人工单价		小计						870.51	3725.02	19.73	420.86
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5036.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	942.3053	3.916	3693.98		
	其他材料费			-	31.03	-	
	材料费小计			-	3725.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 31 页　共 52 页

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	6.311

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-108	预制构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	781.35	3730.29	54.88	377.73	781.35	3730.29	54.88	377.73
人工单价		小计						781.35	3730.29	54.88	377.73
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4944.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	947.9293	3.84	3640.05		
	其他材料费			-	90.24	-	
	材料费小计			-	3730.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 32 页　共 52 页

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.553

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-109	预制构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤25mm	t	1	537.84	3383.67	45.44	259.93	537.84	3383.67	45.44	259.93
人工单价		小计						537.84	3383.67	45.44	259.93
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4226.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ20~Φ25	kg	947.9293	3.492	3310.17		
	其他材料费			-	73.5	-	
	材料费小计			-	3383.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 33 页　共 52 页

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.227

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1834.89	3749.22	45.75	886.53	1834.89	3749.22	45.75	886.53
人工单价		小计						1834.89	3749.22	45.75	886.53
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6516.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3749.21	-	
	材料费小计			-	3749.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 34 页　共 52 页

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1731.76	3749.22	48.02	836.76	1731.76	3749.22	48.02	836.76
人工单价		小计						1731.76	3749.22	48.02	836.76
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6365.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	942.3053	3.916	3693.98		
	其他材料费			-	55.23	-	
	材料费小计			-	3749.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 35 页　共 52 页

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.426

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2584.48	3531.73	47.64	1248.78	2584.48	3531.73	47.64	1248.78
人工单价		小计						2584.48	3531.73	47.64	1248.78
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7412.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3531.72	-	
	材料费小计			-	3531.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 36 页　共 52 页

项目编码	010802001001	项目名称	钢制仿古平开门	计量单位	m2	工程量	38.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14	钢质防盗门安装-钢制仿古平开门	100m2	0.01	3605.45	27661.42	21.16	1038.01	36.05	276.61	0.21	10.38
人工单价		小计						36.05	276.61	0.21	10.38
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								323.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢制仿古平开门	m2	0.9046	300	271.38		
	其他材料费			-	5.25	-	
	材料费小计			-	276.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 37 页　共 52 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	48.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-63	隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开	100m2	0.01	2573.24	43389.26		740.78	25.73	433.89		7.41
人工单价		小计						25.73	433.89		7.41
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								467.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金仿古平开窗	m2	0.8748	400	349.92		
	其他材料费			-	83.98	-	
	材料费小计			-	433.9	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 38 页　共 52 页

项目编码	010901001001	项目名称	小青瓦坡屋面	计量单位	m2	工程量	220.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4	块瓦屋面 小青瓦 椽子上铺设	100m2	0.01	1249.49	8871.24	7.24	383.34	12.49	88.71	0.07	3.83
11-1 H80010751 80010127	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	998.85	711.5	72.25	264.25	9.99	7.12	0.72	2.64
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	279.9	3452.92		85.69	2.8	34.53		0.86
11-1 + 11-3 * 10	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.01	1271.79	10		338.4	12.72	10.63	1.08	3.38
5-124	钢筋网片	t	0.0022	1248.35	3750.2	139.79	603.37	2.77	8.28	0.31	1.34
人工单价		小计						40.77	149.27	2.18	12.05
137.72元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								204.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	小青瓦 200mm*130mm	千块	0.1564	560.34	87.64		
	SBS改性沥青防水卷材 4mm厚	m2	1.0694	28.14	30.09		
	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.0189	376	7.11		
	其他材料费			-	24.38	-	
	材料费小计			-	149.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 39 页　共 52 页

项目编码	011102003001	项目名称	陶瓷地砖地面	计量单位	m2	工程量	132.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	50.23		16.63	11.5	0.5		0.17	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	604.22	861.34	10.23	215.62	9.06	12.92	0.15	3.23
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	423.7	3163.15		204.63	2.54	18.98		1.23
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.01	2923.78	5135.[illegible]	72.25	750.36	29.24	51.36	0.72	7.5
人工单价		小计						41.34	83.26	1.04	12.07
141.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								137.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.056	335	18.76		
	地砖 800mm*800mm	m2	0.9618	45	43.28		
	其他材料费			-	21.2	-	
	材料费小计			-	83.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 40 页　共 52 页

项目编码	011102003002	项目名称	陶瓷地砖地面	计量单位	m2	工程量	133.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	50.23		16.63	11.5	0.5		0.17	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	604.22	861.34	10.23	215.62	9.06	12.92	0.15	3.23
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	423.7	3163.15		204.63	2.54	18.98		1.23
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.01	2923.78	5135.[illegible]	72.25	750.36	29.24	51.36	0.72	7.5
人工单价		小计						41.34	83.26	1.04	12.07
141.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								137.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.056	335	18.76		
	地砖 800mm*800mm	m2	0.9618	45	43.28		
	其他材料费			-	21.2	-	
	材料费小计			-	83.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 41 页　共 52 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	611.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1370.41	536.14	61.84	453.29	13.7	5.36	0.62	4.54
14-231	石灰浆 墙面 三遍	100m2	0.01	427.51	4.98		124.09	4.28	0.05		1.24
人工单价		小计						17.98	5.41	0.62	5.78
151.26元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.78			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0161	330	5.31		
	其他材料费			-	0.11	-	
	材料费小计			-	5.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 42 页　共 52 页

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	61.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.01	2589.28	713.68	82.04	847.41	25.89	7.14	0.82	8.47
人工单价		小计						25.89	7.14	0.82	8.47
151.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0215	330	7.1		
	其他材料费			-	0.06	-	
	材料费小计			-	7.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 43 页　共 52 页

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	50.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.009	2589.28	713.68	82.04	847.41	23.3	6.42	0.74	7.63
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1055.43	783.02		295.41	10.55	7.83		2.95
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4317.99	3958.95		1251.86	43.18	39.59		12.52
人工单价		小计						77.03	53.84	0.74	23.1
146.8元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								154.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0193	330	6.37		
	其他材料费			-	47.47	-	
	材料费小计			-	53.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 44 页　共 52 页

项目编码	011201003001	项目名称	墙面勾缝	计量单位	m2	工程量	461.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-228	白水泥 墙面 二遍	100m2	0.01	228.18	35.66		66.11	2.28	0.36		0.66
人工单价		小计						2.28	0.36		0.66
151.28元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.3			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	0.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 45 页　共 52 页

项目编码	011406003001	项目名称	满刮腻子	计量单位	m2	工程量	395.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-250	刮腻子 天棚面 满刮二遍	100m2	0.01	1083.47	181.67		314.28	10.83	1.82		3.14
人工单价		小计						10.83	1.82		3.14
151.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	1.82	-	
	材料费小计			-	1.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 46 页　共 52 页

项目编码	011406003002	项目名称	满刮腻子	计量单位	m2	工程量	32.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-250	刮腻子 天棚面 满刮二遍	100m2	0.01	1083.47	181.52		314.28	10.83	1.82		3.14
人工单价		小计						10.83	1.82		3.14
151.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	1.82	-	
	材料费小计			-	1.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 47 页　共 52 页

项目编码	010702005001	项目名称	其他木构件	计量单位	m3	工程量	0.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-20	屋面木基层 檩木 方木	10m3	0.1	4095.33	32653.37		630.89	409.53	3265.34		63.09
人工单价		小计						409.53	3265.34		63.09
151.28元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3737.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3265.22	-	
	材料费小计			-	3265.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 48 页　共 52 页

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	19.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-80	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	729.94	1296.53	131.02	184.41	72.99	129.65	13.1	18.44
人工单价		小计						72.99	129.65	13.1	18.44
151.26元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								234.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	129.65	-	
	材料费小计			-	129.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 49 页　共 52 页

项目编码	011503002001	项目名称	硬木扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	20.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	硬木扶手、栏杆、栏板	m	1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费						39.86			
清单项目综合单价								39.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	硬木扶手、栏杆、栏板	m	0.9248	43.1	39.86		
	材料费小计			-	39.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 50 页　共 52 页

项目编码	01B001	项目名称	5厚聚四氟乙烯板	计量单位	m2	工程量	0.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	5厚聚四氟乙烯板	m2	1		138.72				138.72		
人工单价		小计							138.72		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								138.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	138.72	-	
	材料费小计			-	138.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 51 页　共 52 页

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	325.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内	100m2	0.01	1761.84	945.57	245.48	771.44	17.62	9.46	2.45	7.72
人工单价		小计						17.62	9.46	2.45	7.72
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								37.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	9.47	-	
	材料费小计			-	9.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 52 页　共 52 页

项目编码		011703001001		项目名称		垂直运输		计量单位	m2	工程量	325.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-75	垂直运输 20m(6层)以内卷扬机施工 砖混结构	100m2	0.01			1563.07	435.85			15.63	4.35
人工单价		小计								15.63	4.35
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		12731.38			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	15786.27		15786.27
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	15786.27		15786.27
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	521216.94	9	46909.52
					62695.79

编制人（造价人员）：薛俊霞　　复核人（造价工程师）：刘娟娟

表—13

主要材料价格表

工程名称： 教学及展厅工程--土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ10以内	kg	3681.7205	3.916	14417.62
2	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	5982.381964	3.84	22972.35
3	01010212	钢筋	HRB400以内 Φ20~Φ25	kg	5263.851536	3.492	18381.37
4	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	62.226207	410	25512.74
5	04170111	小青瓦	200mm*130mm	千块	34.421439	560.34	19287.71
6	05030105	板方材		m3	4.897835	1769.91	8668.73
7	07050131	地砖	800mm*800mm	m2	255.723772	45	11507.57
8	08010106	青石板	20-25	m2	61.414079	45	2763.63
9	11030121@2	钢制仿古平开门		m2	35.169129	300	10550.74
10	11090221@2	铝合金仿古平开窗		m2	42.514158	400	17005.66
11	13330105@1	SBS改性沥青防水卷材	4mm厚	m2	235.3756	28.14	6623.47
12	35010101	复合模板		m2	326.020683	37.12	12101.89
13	BCCLF1	硬木扶手、栏杆、栏板		m	18.644149	43.1	803.56
14	80210555	预拌混凝土	C15	m3	30.201993	335	10117.67
15	80210559	预拌混凝土	C25	m3	16.315271	355	5791.92
16	80210561	预拌混凝土	C30	m3	91.668649	365	33459.06
17	80210561@1	预拌混凝土	C30	m3	44.507826	365	16245.36
18	80010127	预拌水泥砂浆 1:3		m3	4.152431	376	1561.31
19	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	12.140775	330	4006.46
20	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	25.147882	315	7921.58

总价项目进度款支付分解表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	12731.38						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合　计		12731.38						

编制人（造价人员）：薛俊霞　　复核人（造价工程师）：刘娟娟

注：1　本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：教学及展厅工程--土建工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	20754.38	
2	措施项目	1168.12	
2.1	其中：安全文明施工费	664.18	
2.2	其他措施费（费率类）	318.13	
2.3	单价措施费	185.81	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	863.5	—
4.1	定额规费	863.5	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	22786	
6	增值税	2050.74	—
7	含税工程造价合计	24836.74	
投标报价合计=1+2+3+4+6		24,836.74	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					20754.38	
1	030404017001	配电箱	1.名称:AL1 2.具体参数详见设计图纸 3.含箱体及箱内端子、电子元件等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1	2234.88	2234.88	
2	030404034001	照明开关	1.名称:单相单极单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3米 4.含接线盒 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	13	39.59	514.67	
3	030404034002	照明开关	1.名称:单相四极单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3米 4.含接线盒 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2	42.32	84.64	
4	030404035001	插座	1.名称:一般插座 2.规格:单相二,三极组合插座(带保护门) 10A 3.安装方式:暗装,下沿距地0.3米 4.含接线盒 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	14	43.45	608.3	
5	030404035002	插座	1.名称:单相空调插座 2.规格:单相二、三极插座(带开关) 16A 3.安装方式:暗装,下沿距地2.2米 4.含接线盒 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	4	44.08	176.32	
本页小计							3618.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-1KV-4*16 3.敷设方式、部位:FC 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	8.96	59.21	530.52	
7	030411001001	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC16 3.含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	117.65	17.06	2007.11	
8	030411001002	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	290.78	18.36	5338.72	
9	030411004001	配线	1.型号:BV-2.5mm2 2.配线部位:管内 3.含接线端子等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	252.45	3.89	982.03	
10	030411004002	配线	1.型号:BV-4mm2 2.配线部位:管内 3.含接线端子等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	976.94	4.67	4562.31	
11	030412001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:LED 18W 3.安装方式:吸顶安装 4.含接线盒 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	14	109.6	1534.4	
本页小计							14955.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030412001002	普通灯具	1.名称:荧光灯 2.规格:YG2*36 3.安装方式:管吊,距地2.8米 4.含接线盒 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	16	136.28	2180.48	
		措施项目					185.81	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	185.81	185.81	
本页小计							2366.29	
合　计							20940.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页　共 13 页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	156.92	23.86		54.1	156.92	23.86		54.1
人工单价		小计						156.92	23.86		54.1
132.96元/工日		未计价材料费						2000			
清单项目综合单价								2234.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	AL1	台	1	2000	2000		
	其他材料费			-	23.86	-	
	材料费小计			-	2023.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 2 页　共 13 页

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	6.39	1.29		2.48	6.39	1.29		2.48
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.51	1.25		1.24	3.51	1.25		1.24
人工单价		小计						9.9	2.54		3.72
128.16元/工日		未计价材料费						23.43			
清单项目综合单价								39.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.4114	1.56	0.64		
	镀锌锁紧螺母 DN20*3	10个	0.223	4	0.89		
	单相单极单控开关 跷板暗开关 单250V 10A	只	1.02	21	21.42		
	接线盒	个	1.02	1.97	2.01		
	其他材料费			-	1	-	
	材料费小计			-	25.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 3 页　共 13 页

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-380	跷板暗开关安装 单控 ≤6联	套	1	8.05	2		2.89	8.05	2		2.89
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.51	1.25		1.24	3.51	1.25		1.24
人工单价		小计						11.56	3.25		4.13
128.7元/工日		未计价材料费						23.38			
清单项目综合单价								42.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.8578	1.56	1.34		
	镀锌锁紧螺母 DN20*3	10个	0.223	4	0.89		
	单相四极单控开关 跷板暗开关 单控 ≤6联	只	1.02	20.95	21.37		
	接线盒	个	1.02	1.97	2.01		
	其他材料费			-	1.02	-	
	材料费小计			-	26.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 4 页　共 13 页

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-399	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤15A	套	1	6.39	1.07		2.48	6.39	1.07		2.48
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.51	1.25		1.24	3.51	1.25		1.24
人工单价		小计						9.9	2.32		3.72
128.16元/工日		未计价材料费						27.51			
清单项目综合单价								43.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.274	1.56	0.43		
	镀锌锁紧螺母 DN20*3	10个	0.223	4	0.89		
	单相二,三极组合插座(带保护门) 10A 250V 10A	套	1.02	25	25.5		
	接线盒	个	1.02	1.97	2.01		
	其他材料费			-	1	-	
	材料费小计			-	29.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 5 页　共 13 页

项目编码		030404035002		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-400	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤30A	套	1	6.78	1.31		2.48	6.78	1.31		2.48
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.51	1.25		1.24	3.51	1.25		1.24
人工单价		小计						10.29	2.56		3.72
128.72元/工日		未计价材料费						27.51			
清单项目综合单价								44.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌锁紧螺母 DN20*3				10个		0.223	4	0.89		
	单相空调插座 单相 暗插座电流≤30A				套		1.02	25	25.5		
	接线盒				个		1.02	1.97	2.01		
	其他材料费							-	1.67	-	
	材料费小计							-	30.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 6 页　共 13 页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	8.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-127	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2	10m	0.09	47.88	3.84	8.82	18.18	4.31	0.35	0.79	1.64
人工单价		小计						4.31	0.35	0.79	1.64
126.02元/工日		未计价材料费						52.12			
清单项目综合单价								59.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯绝缘电力电缆 YJV22-4x16	m	0.8165	63.84	52.13		
	其他材料费			-	0.34	-	
	材料费小计			-	52.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 7 页　共 13 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	117.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-132	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm	10m	0.1	55.88	2.35		20.65	5.59	0.24		2.07
11-4-1	开槽 砖槽	m	1	5.18	0.49		2.48	5.18	0.49		2.48
人工单价		小计						10.77	0.73		4.55
108.59元/工日		未计价材料费						1.01			
清单项目综合单价								17.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性阻燃管 外径16mm	m	0.9521	1.06	1.01		
	其他材料费			-	0.72	-	
	材料费小计			-	1.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 8 页　共 13 页

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	290.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	59.5	2.56		22.3	5.95	0.26		2.23
11-4-1	开槽 砖槽	m	1	5.18	0.49		2.48	5.18	0.49		2.48
人工单价		小计						11.13	0.75		4.71
108.7元/工日		未计价材料费						1.77			
清单项目综合单价								18.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	难燃塑料管接头 20	个	0.2583	0.69	0.18		
	刚性阻燃管 外径20mm	m	0.9521	1.86	1.77		
	其他材料费			-	0.56	-	
	材料费小计			-	2.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 9 页　共 13 页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	252.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	9.25	1.75		3.31	0.93	0.18		0.33
人工单价		小计						0.93	0.18		0.33
127.14元/工日		未计价材料费						2.45			
清单项目综合单价								3.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锡基钎料	kg	0.0018	57.5	0.1		
	汽油 综合	kg	0.0052	9.07	0.05		
	BV-2.5mm2	m	1.0419	2.35	2.45		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	2.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 10 页　共 13 页

项目编码		030411004002		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	976.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4 mm2	10m	0.1	6.35	1.8		2.07	0.64	0.18		0.21
人工单价		小计						0.64	0.18		0.21
130.92元/工日		未计价材料费						3.64			
清单项目综合单价								4.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锡基钎料				kg	0.0018		57.5	0.1		
	汽油 综合				kg	0.0053		9.07	0.05		
	BV-4mm2 YJV22-4x16				m	0.988		3.68	3.64		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	3.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 11 页　共 13 页

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	15.8	22.37		5.78	15.8	22.37		5.78
人工单价		小计						15.8	22.37		5.78
127.47元/工日		未计价材料费						65.65			
清单项目综合单价								109.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.3671	1.56	0.57		
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	吸顶灯 LED 18W	套	1.01	65	65.65		
	其他材料费			-	1.5	-	
	材料费小计			-	88.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 12 页　共 13 页

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-199	荧光灯具安装 吊链式 双管	套	1	21.04	42.16		7.43	21.04	42.16		7.43
人工单价		小计						21.04	42.16		7.43
127.31元/工日		未计价材料费						65.65			
清单项目综合单价								136.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.4114	1.56	0.64		
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	吊盒	个	2.04	1.13	2.31		
	瓜子灯链大号	个	2.7216	4.56	12.41		
	铜芯橡皮花线 BXH2*23/0.15mm2	m	1.3716	2	2.74		
	荧光灯 吊链式 双管	套	1.01	65	65.65		
	其他材料费			-	3.76	-	
	材料费小计			-	107.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 13 页　共 13 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.3763	138.45	283.07		72.26	52.1	106.52		27.19
人工单价		小计						52.1	106.52		27.19
88.08元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								185.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	106.52	-	
	材料费小计							-	106.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		664.18			
2	01	其他措施费（费率类）			318.13			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	79.53			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	159.07			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	79.53			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注

计 日 工 表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	863.50		863.50
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	863.50		863.50
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	22786.00	9	2050.74
					2914.24

编制人（造价人员）：薛俊霞　　复核人（造价工程师）：刘娟娟

表—13

主要材料价格表

工程名称： 教学及展厅工程--电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03072573	吊盒		个	32.64	1.13	36.88
2	03131987	锡基钎料		kg	2.208476	57.5	126.99
3	14030121	汽油	综合	kg	6.513077	9.07	59.07
4	18031710	镀锌锁紧螺母	DN20*3	10个	7.359	4	29.44
5	25610127	瓜子灯链大号		m	43.545216	4.56	198.57
6	28030637	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm2	m	22.620426	1.56	35.29
7	28031106	铜芯橡皮花线	BXH2*23/0.15mm2	m	21.945056	2	43.89
8	29060503	难燃塑料管接头	20	个	75.108474	0.69	51.82
9	29090211	铜接线端子	20A	个	30.45	20	609
10	25000001	吸顶灯	LED 18W	套	14.14	65	919.1
11	25000001@4	荧光灯	吊链式 双管	套	16.16	65	1050.4
12	26010101@4	单相单极单控开关	跷板暗开关 单250V 10A	只	13.26	21	278.46
13	26410171@5	单相二,三极组合插座(带保护门) 10A	250V 10A	套	14.28	25	357
14	26410171@1	单相空调插座	单相 暗插座电流≤30A	套	4.08	25	102
15	28031431@3	BV-2.5mm2		m	633.033562	2.35	618.13
16	28031431@5	BV-4mm2	YJV22-4x16	m	965.24681	3.68	3552.11
17	28110000@2	铜芯绝缘电力电缆	YJV22-4x16	m	7.315596	63.84	467.03
18	29060143@3	刚性阻燃管	外径16mm	m	112.014847	1.06	118.74
19	29060143@5	刚性阻燃管	外径20mm	m	276.852336	1.86	514.95
20	补充主材003	AL1		台	1	2000	2000

总价项目进度款支付分解表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	664.18						
2	其他措施费（费率类）	318.13						
2.1	夜间施工增加费	79.53						
2.2	二次搬运费	159.07						
2.3	冬雨季施工增加费	79.53						
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：教学及展厅工程--电气工程　　标段：教学及展厅工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	宿舍工程	357032.11		8306.02	10342.86
1	宿舍工程--土建工程	320250.71		7577.58	9395.90
2	宿舍工程--电气工程	20446.54		527.33	685.39
3	宿舍工程--给排水工程	16334.86		201.11	261.57
合 计		357032.11		8306.02	10342.86

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	267210.59	
1.1	A.1土石方工程	1606.58	
1.2	A.4砌筑工程	42964.92	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	88386.02	
1.4	A.8门窗工程	26648.32	
1.5	A.9屋面及防水工程	43903.7	
1.6	A.11楼地面装饰工程	20884.08	
1.7	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	39257.19	
1.8	天棚工程	2667.53	
1.9	A.15其他装饰工程	892.25	
2	措施项目	17201.5	
2.1	其中：安全文明施工费	7577.58	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	9623.92	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	9395.9	—
4.1	定额规费	9395.9	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	293807.99	
6	增值税	26442.72	—
7	含税工程造价合计	320250.71	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 2 页 共 2 页

投标报价合计=1+2+3+4+6	320,250.71	0



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程					1606.58	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:根据现场情况自行考虑 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m2	168.9	1.41	238.15	
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:根据现场情况自行考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:自行考虑	m3	75.29	10.21	768.71	
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑	m3	42.45	10.41	441.9	
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:根据现场情况自行考虑 2.运距:自行考虑	m3	26.48	5.96	157.82	
		分部小计					1606.58	
	A.4	砌筑工程					42964.92	
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	16.48	447.18	7369.53	
2	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10粉煤灰砖（清水砖墙240mm) 2.砂浆强度等级:M10混合砂浆 3.高度：≤3.6m以下 4.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	62.5	469.65	29353.13	
本页小计							38329.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10粉煤灰砖（清水砖墙240mm) 2.砂浆强度等级:M10混合砂浆 3.高度：＞3.6m 4.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	4.09	589.49	2411.01	
4	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10粉煤灰砖（清水砖墙120mm） 2.砂浆强度等级:M10混合砂浆 3.高度：≤3.6m以下 4.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	5.29	534.58	2827.93	
5	010401003004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10粉煤灰砖（清水砖墙120mm） 2.砂浆强度等级:M10混合砂浆 3.高度：＞3.6m 4.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	1.7	590.19	1003.32	
		分部小计					42964.92	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					88386.02	
本页小计							6242.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	7.42	464.91	3449.63	
2	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	9.36	809.82	7579.92	
3	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	7.09	915.72	6492.45	
4	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	1.36	809.03	1100.28	
本页小计							18622.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	13.09	961.53	12586.43	
6	010503004002	窗台压顶	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	1	1038.97	1038.97	
7	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	1.58	1127.75	1781.85	
8	010505007001	天沟(檐沟）、挑檐板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	0.78	1474.23	1149.9	
本页小计							16557.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010505010001	斜板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	23.32	1106.33	25799.62	
10	010507001001	散水	参照图集12YJ9-1-95-3 1.60厚C20混凝土，上撒1：1水泥细砂压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实，向外坡3%-5%	m2	47.02	78.77	3703.77	
11	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤10mm	t	0.107	5289.25	565.95	
12	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400E 直径 ≤10mm	t	2.802	5010.65	14039.84	
13	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400E 直径 ≤18mm	t	1.083	4919.04	5327.32	
14	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2.其他:含接头等	t	0.051	6485.1	330.74	
15	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400E 直径 ≤10mm 2.其他:含接头等	t	0.282	6335.25	1786.54	
16	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋	t	0.224	7378.62	1652.81	
		分部小计					88386.02	
本页小计							53206.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.8	门窗工程					26648.32	
1	010802001001	钢制仿古平开门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框、扇材质:钢制仿古平开门 3.含五金、锁、门吸等配件	m2	17.82	321.54	5729.84	
2	010802001002	金属(塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸:800*2100 2.门框、扇材质:铝合金平开门 3.含五金、锁、门吸等配件	m2	8.4	518.47	4355.15	
3	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框、扇材质:铝合金仿古平开窗 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃组合厚度5+9A+5 4.其他:含窗纱五金配件等全部安装内容并符合图纸、施工及规范要求	m2	35.64	464.74	16563.33	
		分部小计					26648.32	
	A.9	屋面及防水工程					43903.7	
1	010901001001	小青瓦坡屋面	1.小青瓦(搭七露三)用20厚1:1:4水泥砂浆加水泥重3%麻刀(或耐碱短纤维玻璃丝)卧铺。 2.30厚1:3水泥砂浆,最薄处20厚,内配6双向钢筋网@250,屋脊处相连,与预埋10钢筋头绑牢。 3.10厚1:3水泥砂浆找平抹光。 4.4mm厚SBS改性沥青防水卷材。 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层。 6.钢筋砼现浇板,预埋10钢筋,露出屋面130,中距双向900-1000。	m2	215.51	203.72	43903.7	
本页小计							70552.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					43903.7	
	A.11	楼地面装饰工程					20884.08	
1	011102003001	陶瓷地砖防水地面	参照图集12YJ1 地201F2 1.8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.2厚聚合物水泥防水涂料 4.最薄处20厚1：3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 5.素水泥浆一道 6.60厚C15混凝土垫层 7.150厚3:7灰土 8.素土夯实	m2	17.97	196.02	3522.48	
2	011102003002	陶瓷地砖地面	参照图集12YJ1 地201 1.8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土垫层 5.150厚3:7灰土 6.素土夯实	m2	126.69	137.04	17361.6	
		分部小计					20884.08	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					39257.19	
1	011201001001	墙面一般抹灰	参照图集12YJ1 内墙3 1.9厚1：1：6水泥石灰砂浆 2.6厚1：0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3.面涂石灰浆二遍	m2	433.74	29.64	12856.05	
2	011201001002	墙面一般抹灰	1.±0.000以下墙体两侧20厚1:2水泥砂浆粉刷	m2	99	42.14	4171.86	
本页小计							37911.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011201001003	墙面一般抹灰	参照图集12YJ1 外墙9 颜色同清水砖墙面（挑檐立面） 1.9厚1：3水泥砂浆 2.6厚1：2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.涂饰底层涂料 5.喷涂主层涂料 6.涂饰面层涂料二遍	m2	67.5	158.22	10679.85	
4	011201003001	墙面勾缝	参照图集12YJ1 外墙1 1.清水砖墙，1：1白水泥砂浆勾缝	m2	225.96	3.28	741.15	
5	011204003001	釉面砖墙面	参照图集12YJ1 外墙6 1.9厚1:3水泥砂浆 2.素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 3.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 4.4~5厚釉面砖(陶瓷锦砖),白水泥擦或填缝剂填	m2	115.19	93.83	10808.28	
		分部小计					39257.19	
		天棚工程					2667.53	
1	011301001001	天棚抹灰	参照图集12YJ1 顶2 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.2~3厚柔韧型腻子分遍刮平	m2	169.69	15.72	2667.53	
		分部小计					2667.53	
	A.15	其他装饰工程					892.25	
1	010702005001	其他木构件	1.构件名称:120*120防腐木	m3	0.24	3717.7	892.25	
		分部小计					892.25	
本页小计							25789.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目					9623.92	
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:详见图纸	m2	168.9	37.09	6264.5	
2	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构	m2	168.9	19.89	3359.42	
本页小计							9623.92	
合　计							276834.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页　共 40 页

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	168.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	6.66		127.32	7.01	0.07		1.27	0.07
人工单价		小计						0.07		1.27	0.07
85.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 2 页　共 40 页

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	75.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	64.75		21.82	15.63	6.48		2.18	1.56
人工单价		小计						6.48		2.18	1.56
85.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 3 页　共 40 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	42.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	66.71		22.09	15.26	6.67		2.21	1.53
人工单价		小计						6.67		2.21	1.53
85.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 4 页　共 40 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	26.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.03		55.09	2.51	0.2		5.51	0.25
人工单价		小计						0.2		5.51	0.25
84.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 5 页　共 40 页

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	16.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1151.92	2858.01	50.72	411.24	115.19	285.8	5.07	41.13
人工单价		小计						115.19	285.8	5.07	41.13
127.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								447.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千…	0.5262	410	215.74		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2206	315	69.49		
	其他材料费			-	0.56	-	
	材料费小计			-	285.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 6 页　共 40 页

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	62.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.1	1312.13	2867.42	48.18	468.81	131.21	286.74	4.82	46.88
人工单价		小计						131.21	286.74	4.82	46.88
126.81元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								469.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千…	0.5337	410	218.82		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2127	315	67		
	其他材料费			-	0.92	-	
	材料费小计			-	286.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 7 页　共 40 页

项目编码	010401003002	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	4.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4 R*1.3,R*1.15	单面清水砖墙 1砖　墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3 双面清水围墙 人工*1.15	10m3	0.1	2409.18	2865.75	43.83	576.22	240.92	286.58	4.38	57.62
人工单价		小计						240.92	286.58	4.38	57.62
126.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								589.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5337	410	218.82		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2127	315	67		
	其他材料费			-	0.75	-	
	材料费小计			-	286.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 8 页　共 40 页

项目编码	010401003003	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	5.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4 R*1.15	单面清水砖墙 1砖　双面清水围墙 人工*1.15	10m3	0.1	1853.22	2867.42	49.03	576.22	185.32	286.74	4.9	57.62
人工单价		小计						185.32	286.74	4.9	57.62
126.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								534.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5337	410	218.82		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2127	315	67		
	其他材料费			-	0.92	-	
	材料费小计			-	286.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 9 页　共 40 页

项目编码	010401003004	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	1.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4 R*1.3,R*1.15	单面清水砖墙 1砖　墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3 双面清水围墙 人工*1.15	10m3	0.1	2409.18	2867.42	49.03	576.22	240.92	286.74	4.9	57.62
人工单价		小计						240.92	286.74	4.9	57.62
126.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								590.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53			千块		0.5337		410	218.82		
	干混砌筑砂浆 DM M10			m3		0.2127		315	67		
	其他材料费							-	0.92	-	
	材料费小计							-	286.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 10 页　共 40 页

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	7.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	421.35	3145.78		204.63	42.14	314.58		20.47
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.02	1368.2	2352.86	1.06	664.77	27.36	47.06	0.02	13.29
人工单价		小计						69.5	361.64	0.02	33.76
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								464.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.9289	335	311.18		
	复合模板	m2	0.4539	37.12	16.85		
	板方材	m3	0.0133	1769.91	23.54		
	其他材料费			-	10.09	-	
	材料费小计			-	361.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 11 页　共 40 页

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	9.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3 H80210557 80210561	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	388.89	3400.31		189.15	38.89	340.03		18.91
5-185	现浇混凝土模板 板式带形基础 钢筋混凝土 复合模板 木支撑	100m2	0.08	2246.32	1810.48		1091.71	179.71	144.84	0.1	87.34
人工单价		小计						218.6	484.87	0.1	106.25
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								809.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8155	37.12	67.39		
	板方材	m3	0.0152	1769.91	26.9		
	木支撑	m3	0.0177	1800	31.86		
	预拌混凝土 C30	m3	0.9289	365	339.05		
	其他材料费			-	19.69	-	
	材料费小计			-	484.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 12 页　共 40 页

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	7.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1374.09	3326.67		667.52	137.41	332.67		66.76
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	1757.09	2019.32	[illegible]	853.9	140.57	161.55	0.1	68.32
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.41	64.33	3.86		1.54	6.44	0.39
人工单价		小计						277.98	495.76	6.54	135.47
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								915.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8155	37.12	67.39		
	板方材	m3	0.0284	1769.91	50.27		
	木支撑	m3	0.0134	1800	24.12		
	预拌混凝土 C25	m3	0.901	355	319.86		
	其他材料费			-	34.14	-	
	材料费小计			-	495.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 13 页　共 40 页

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	1.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-17 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	343.44	3445.65		167.02	34.34	344.57		16.7
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	2076.83	2080.69	0.83	1009.31	166.15	166.46	0.07	80.74
人工单价		小计						200.49	511.03	0.07	97.44
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								809.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8155	37.12	67.39		
	板方材	m3	0.0329	1769.91	58.23		
	木支撑	m3	0.0021	1800	3.78		
	预拌混凝土 C30	m3	0.9289	365	339.05		
	其他材料费			-	42.53	-	
	材料费小计			-	510.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 14 页　共 40 页

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	13.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1006.03	3367.21		488.89	100.6	336.72		48.89
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	2561.18	2031.27	0.21	1244.36	204.89	162.5	0.02	99.55
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.41	64.33	3.86		1.54	6.44	0.39
人工单价		小计						305.49	500.76	6.46	148.83
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								961.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8155	37.12	67.39		
	板方材	m3	0.0458	1769.91	81.06		
	木支撑	m3	0.0021	1800	3.78		
	预拌混凝土 C25	m3	0.9289	355	329.76		
	其他材料费			-	18.77	-	
	材料费小计			-	500.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 15 页　共 40 页

项目编码	010503004002	项目名称	窗台压顶	计量单位	m3	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1732.84	3363.26		841.74	173.28	336.33		84.17
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.08	2795.39	1306.25	0.21	1358.29	223.63	104.5	0.02	108.67
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.41	64.33	3.86		1.54	6.44	0.39
人工单价		小计						396.91	442.37	6.46	193.23
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1038.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	0.8316	37.12	30.87		
	板方材	m3	0.0078	1769.91	13.81		
	木支撑	m3	0.0311	1800	55.98		
	预拌混凝土 C25	m3	0.9289	355	329.76		
	其他材料费			-	11.91	-	
	材料费小计			-	442.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 16 页　共 40 页

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	1.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-20 H80210557 80210559	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1157.18	3445.61		562.45	115.72	344.56		56.25
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	3549.44	2258	3.95	1724.41	283.96	180.64	0.32	137.95
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.41	64.33	3.86		1.54	6.44	0.39
人工单价		小计						399.68	526.74	6.76	194.59
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1127.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8155	37.12	67.39		
	板方材	m3	0.0442	1769.91	78.23		
	木支撑	m3	0.0021	1800	3.78		
	预拌混凝土 C25	m3	0.9289	355	329.76		
	其他材料费			-	47.49	-	
	材料费小计			-	526.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 17 页　共 40 页

项目编码	010505007001	项目名称	天沟(檐沟)、挑檐板	计量单位	m3	工程量	0.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-41 H80210557 80210561	现浇混凝土 天沟、挑檐板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1346.25	3447.06		654.25	134.63	344.71		65.43
5-277	现浇混凝土模板 天沟挑檐复合模板钢支撑	100m2	0.12	3639.25	2187.5	81.05	1768.09	436.71	262.5	9.73	212.17
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.41	64.33	3.86		1.54	6.44	0.39
人工单价		小计						571.34	608.75	16.17	277.99
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1474.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	3.3804	37.12	125.48		
	板方材	m3	0.0499	1769.91	88.32		
	预拌混凝土 C30	m3	0.9289	365	339.05		
	其他材料费			-	55.93	-	
	材料费小计			-	608.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 18 页　共 40 页

项目编码	010505010001	项目名称	斜板	计量单位	m3	工程量	23.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.41	64.38	3.86		1.54	6.44	0.39
5-37	现浇混凝土 斜板、坡屋面板	10m3	0.1	435.56	3359.85	3.91	211.82	43.56	335.99	0.39	21.18
5-262	现浇混凝土模板 斜板、坡屋面板 复合模板 钢支撑	100m2	0.12	2242.07	2473.66	1.87	1089.49	269.05	296.84	0.22	130.74
人工单价		小计						312.61	634.37	7.05	152.31
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1106.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	3.3804	37.12	125.48		
	板方材	m3	0.0499	1769.91	88.32		
	木支撑	m3	0.0255	1800	45.9		
	其他材料费			-	374.69	-	
	材料费小计			-	634.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 19 页　共 40 页

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	47.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	49.95		16.54	11.5	0.5		0.17	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	600.89	856.58	10.18	215.62	9.01	12.85	0.15	3.23
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	149.51	303.5	2.06	72.45	14.95	30.35	0.21	7.24
人工单价		小计						24.46	43.2	0.53	10.58
122.6元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								78.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	43.18	-	
	材料费小计			-	43.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 20 页　共 40 页

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.107

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1041.32	3722.36	19.55	506.04	1041.32	3722.36	19.55	506.04
人工单价		小计						1041.32	3722.36	19.55	506.04
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5289.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3722.36	-	
	材料费小计			-	3722.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 21 页　共 40 页

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.802

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	865.71	3704.46	19.62	420.86	865.71	3704.46	19.62	420.86
人工单价		小计						865.71	3704.46	19.62	420.86
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5010.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	938.0994	3.916	3673.6		
	其他材料费			-	30.86	-	
	材料费小计			-	3704.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 22 页　共 40 页

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.083

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-108	预制构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	777.04	3709.7	54.57	377.73	777.04	3709.7	54.57	377.73
人工单价		小计						777.04	3709.7	54.57	377.73
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4919.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	942.6979	3.84	3619.96		
	其他材料费			-	89.74	-	
	材料费小计			-	3709.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 23 页　共 40 页

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.051

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1824.76	3728.52	45.5	886.53	1824.76	3728.52	45.5	886.53
人工单价		小计						1824.76	3728.52	45.5	886.53
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6485.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3728.52	-	
	材料费小计			-	3728.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 24 页　共 40 页

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.282

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1722.2	3728.52	47.75	836.76	1722.2	3728.52	47.75	836.76
人工单价		小计						1722.2	3728.52	47.75	836.76
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6335.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	938.0994	3.916	3673.6		
	其他材料费			-	54.93	-	
	材料费小计			-	3728.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 25 页　共 40 页

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.224

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2570.22	3512.24	47.37	1248.78	2570.22	3512.24	47.37	1248.78
人工单价		小计						2570.22	3512.24	47.37	1248.78
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7378.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3512.25	-	
	材料费小计			-	3512.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 26 页　共 40 页

项目编码	010802001001	项目名称	钢制仿古平开门	计量单位	m2	工程量	17.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14	钢质防盗门安装-钢制仿古平开门	100m2	0.01	3585.55	27508.88	21.05	1038.01	35.86	275.09	0.21	10.38
人工单价		小计						35.86	275.09	0.21	10.38
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								321.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢制仿古平开门	m2	0.8996	300	269.88		
	其他材料费			-	5.22	-	
	材料费小计			-	275.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 27 页　共 40 页

项目编码	010802001002	项目名称	金属(塑钢）门	计量单位	m2	工程量	8.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-8	隔热断桥铝合金门安装 平开	100m2	0.01	3769.95	46985.64		1091.4	37.7	469.86		10.91
人工单价		小计						37.7	469.86		10.91
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								518.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃)	m2	0.8833	450	397.49		
	其他材料费			-	72.38	-	
	材料费小计			-	469.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 28 页　共 40 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	35.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-63	隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开	100m2	0.01	2559.03	43174.46		740.78	25.59	431.74		7.41
人工单价		小计						25.59	431.74		7.41
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								464.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金仿古平开窗	m2	0.8699	400	347.96		
	其他材料费			-	83.76	-	
	材料费小计			-	431.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 29 页　共 40 页

项目编码	010901001001	项目名称	小青瓦坡屋面	计量单位	m2	工程量	215.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4	块瓦屋面 小青瓦 椽子上铺设	100m2	0.01	1242.59	8870.64	7.2	383.34	12.43	88.71	0.07	3.83
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	993.33	705.7	71.86	264.25	9.93	7.06	0.72	2.64
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	278.36	3433.86		85.69	2.78	34.34		0.86
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1264.77	1060.3	1.7.78	338.4	12.65	10.6	1.08	3.38
5-124	钢筋网片	t	0.0022	1241.46	3709.61	139.8	603.37	2.76	8.24	0.31	1.34
人工单价		小计						40.55	148.95	2.18	12.05
137.72元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								203.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.0029	367.5	1.07		
	小青瓦 200mm*130mm	千块	0.1564	560.34	87.64		
	SBS改性沥青防水卷材 4mm厚	m2	1.0635	28.14	29.93		
	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.0281	376	10.57		
	其他材料费			-	19.73	-	
	材料费小计			-	148.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 30 页　共 40 页

项目编码	011102003001	项目名称	陶瓷地砖防水地面	计量单位	m2	工程量	17.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	52.65		16.54	11.5	0.53		0.17	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	600.89	856.58	9.1	215.62	9.01	12.85	0.14	3.23
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	421.35	3146.72		204.63	2.53	18.88		1.23
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1401.79	963.5		356.1	14.02	9.64		3.56
9-75 + 9-77 * 2	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	430.27	459.8		132.21	4.3	45.99		1.33
11-30	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内	100m2	0.01	2867.15	3173.71	71.86	340.11	28.67	31.73	0.72	7.4
人工单价		小计						59.06	119.09	1.03	16.86
141.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								196.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.0557	335	18.66		
	其他材料费			-	100.41	-	
	材料费小计			-	119.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 31 页　共 40 页

项目编码	011102003002	项目名称	陶瓷地砖地面	计量单位	m2	工程量	126.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	49.95		16.54	11.5	0.5		0.17	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	600.89	856.58	10.18	215.62	9.01	12.85	0.15	3.23
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	421.35	3145.69		204.63	2.53	18.87		1.23
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.01	2907.64	5107.32	71.86	750.36	29.08	51.07	0.72	7.5
人工单价		小计						41.12	82.79	1.04	12.07
141.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								137.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.0557	335	18.66		
	地砖 800mm*800mm	m2	0.9565	45	43.04		
	其他材料费			-	21.08	-	
	材料费小计			-	82.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 32 页　共 40 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	433.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1362.85	533.19	61.5	453.29	13.63	5.33	0.62	4.54
14-231	石灰浆 墙面 三遍	100m2	0.01	425.16	4.96		124.09	4.25	0.05		1.24
人工单价		小计						17.88	5.38	0.62	5.78
151.26元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.016	330	5.28		
	其他材料费			-	0.11	-	
	材料费小计			-	5.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 33 页　共 40 页

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.01	2574.99	709.75	81.58	847.41	25.75	7.1	0.82	8.47
人工单价		小计						25.75	7.1	0.82	8.47
151.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0213	330	7.03		
	其他材料费			-	0.06	-	
	材料费小计			-	7.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 34 页　共 40 页

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	67.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.01	2574.99	709.75	81.58	847.41	25.75	7.1	0.82	8.47
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1049.61	778.7		295.41	10.5	7.79		2.95
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4294.16	3937.36		1251.86	42.94	39.37		12.52
人工单价		小计						79.19	54.26	0.82	23.94
146.94元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								158.22			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0213	330	7.03		
	其他材料费			-	47.22	-	
	材料费小计			-	54.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 35 页　共 40 页

项目编码	011201003001	项目名称	墙面勾缝	计量单位	m2	工程量	225.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-228	白水泥 墙面 二遍	100m2	0.01	226.92	34.78		66.11	2.27	0.35		0.66
人工单价		小计						2.27	0.35		0.66
151.28元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	0.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 36 页　共 40 页

项目编码	011204003001	项目名称	釉面砖墙面	计量单位	m2	工程量	115.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	4687.73	3090.67	76.29	1527.14	46.88	30.91	0.76	15.28
人工单价		小计						46.88	30.91	0.76	15.28
151.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								93.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0199	330	6.57		
	面砖 400mm*500mm	m2	0.9565	25	23.91		
	其他材料费			-	0.43	-	
	材料费小计			-	30.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 37 页　共 40 页

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	169.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-250	刮腻子 天棚面 满刮二遍	100m2	0.01	1077.48	180.53		314.28	10.77	1.81		3.14
人工单价		小计						10.77	1.81		3.14
151.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	1.81	-	
	材料费小计			-	1.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 38 页　共 40 页

项目编码	010702005001	项目名称	其他木构件	计量单位	m3	工程量	0.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-20	屋面木基层 檩木 方木	10m3	0.1	4072.73	32473.16		630.89	407.27	3247.32		63.09
人工单价		小计						407.27	3247.32		63.09
151.28元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3717.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3247.33	-	
	材料费小计			-	3247.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 39 页　共 40 页

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	168.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内	100m2	0.01	1752.12	941.07	244.12	771.44	17.52	9.41	2.44	7.72
人工单价		小计						17.52	9.41	2.44	7.72
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								37.09			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	9.27	-	
	材料费小计			-	9.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 40 页　共 40 页

项目编码		011703001001		项目名称	垂直运输		计量单位	m2	工程量	168.9
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-75	垂直运输 20m(6层)以内卷扬机施工 砖混结构	100m2	0.01			1554.43	435.85			15.54	4.35
人工单价		小计								15.54	4.35
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		7577.58			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	9395.90		9395.90
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	9395.90		9395.90
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	293807.99	9	26442.72

主要材料价格表

工程名称： 宿舍工程--土建工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ10以内	kg	2893.098457	3.916	11329.37
2	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	1020.941821	3.84	3920.42
3	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	47.941422	410	19655.98
4	05030105	板方材		m3	2.366134	1769.91	4187.84
5	04170111	小青瓦	200mm*130mm	千块	33.703609	560.34	18885.48
6	07010150	面砖	400mm*500mm	m2	110.178484	25	2754.46
7	07050131	地砖	800mm*800mm	m2	121.178159	45	5453.02
8	11030121@1	钢制仿古平开门		m2	16.030225	300	4809.07
9	11090136	铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃)		m2	7.419593	450	3338.82
10	11090221@2	铝合金仿古平开窗		m2	31.00499	400	12402
11	13330105@1	SBS改性沥青防水卷材	4mm厚	m2	229.195139	28.14	6449.55
12	35010101	复合模板		m2	144.6334	37.12	5368.79
13	35030163	木支撑		m2	0.920075	1800	1656.14
14	80210555	预拌混凝土	C15	m3	4.954955	335	5009.91
15	80210559	预拌混凝土	C25	m3	20.944239	355	7435.2
16	80210561	预拌混凝土	C30	m3	10.682377	365	3899.07
17	80010127	预拌水泥砂浆 1:3		m3	6.065094	376	2280.48
18	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	12.785222	330	4219.12
19	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	19.288615	315	6075.91
20	80010747	预拌地面砂浆(干拌)	DS M15	m3	0.630293	367.5	231.63

总价项目进度款支付分解表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	7577.58						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：宿舍工程--土建工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	17143.94	
1.1	管线	11471.71	
1.2	灯具、开关、插座	5672.23	
2	措施项目	928.96	
2.1	其中：安全文明施工费	527.33	
2.2	其他措施费（费率类）	252.44	
2.3	单价措施费	149.19	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	685.39	—
4.1	定额规费	685.39	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	18758.29	
6	增值税	1688.25	—
7	含税工程造价合计	20446.54	
投标报价合计=1+2+3+4+6		20,446.54	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管线					11471.71	
1	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-1KV-4*16 3.敷设方式、部位:FC 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	8.94	66.11	591.02	
2	030411001001	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC16 3.含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	106.79	17.11	1827.18	
3	030411001002	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	210.28	18.41	3871.25	
4	030411004001	配线	1.型号:BV-2.5mm2 2.配线部位:管内 3.含接线端子等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	218.94	3.89	851.68	
5	030411004002	配线	1.型号:BV-4mm2 2.配线部位:管内 3.含接线端子等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	927.32	4.67	4330.58	
		分部小计					11471.71	
		灯具、开关、插座					5672.23	
本页小计							11471.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1.名称:AL1 2.具体参数详见设计图纸 3.含箱体及箱内端子、电子元件等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1	2237.45	2237.45	
2	030404034001	照明开关	1.名称:单相单极单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3米 4.含接线盒 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	10	39.64	396.4	
3	030404034002	照明开关	1.名称:单相双极单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3米 4.含接线盒 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1	38.72	38.72	
4	030404035001	插座	1.名称:一般插座 2.规格:单相二,三极组合插座(带保护门) 10A 3.安装方式:暗装,下沿距地0.3米 4.含接线盒 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	21	43.1	905.1	
5	030404035002	插座	1.名称:单相空调插座 2.规格:单相三极插座(带开关) 16A 3.安装方式:暗装,下沿距地2.2米 4.含接线盒 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	8	42.34	338.72	
本页小计							3916.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030412001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:LED 18W 3.安装方式:吸顶安装 4.含接线盒 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	16	109.74	1755.84	
		分部小计					5672.23	
		措施项目					149.19	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	149.19	149.19	
本页小计							1905.03	
合　计							17293.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页　共 12 页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	8.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-127	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2	10m	0.1	48.11	3.97	8.98	18.18	4.81	0.4	0.9	1.82
人工单价		小计						4.81	0.4	0.9	1.82
126.05元/工日		未计价材料费						58.18			
清单项目综合单价								66.11			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯绝缘电力电缆 YJV22-4x16	m	0.9113	63.84	58.18		
	其他材料费			-	0.4	-	
	材料费小计			-	58.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 2 页　共 12 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	106.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-132	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm	10m	0.1	56.15	2.35		20.65	5.62	0.24		2.07
11-4-1	开槽 砖槽	m	1	5.2	0.49		2.48	5.2	0.49		2.48
人工单价		小计						10.82	0.73		4.55
108.57元/工日		未计价材料费						1.01			
清单项目综合单价								17.11			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性阻燃管 外径16mm	m	0.9564	1.06	1.01		
	其他材料费			-	0.72	-	
	材料费小计			-	1.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 3 页　共 12 页

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	210.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	59.78	2.54		22.3	5.98	0.25		2.23
11-4-1	开槽 砖槽	m	1	5.2	0.49		2.48	5.2	0.49		2.48
人工单价		小计						11.18	0.74		4.71
108.67元/工日		未计价材料费						1.78			
清单项目综合单价								18.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	难燃塑料管接头 20	个	0.2583	0.69	0.18		
	刚性阻燃管 外径20mm	m	0.9564	1.86	1.78		
	其他材料费			-	0.56	-	
	材料费小计			-	2.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 4 页　共 12 页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	218.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	9.3	1.65		3.31	0.93	0.17		0.33
人工单价		小计						0.93	0.17		0.33
127.24元/工日		未计价材料费						2.46			
清单项目综合单价								3.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.0013	12	0.02		
	锡基钎料	kg	0.0018	57.5	0.1		
	汽油 综合	kg	0.0041	9.07	0.04		
	BV-2.5mm2	m	1.0467	2.35	2.46		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	2.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 5 页　共 12 页

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	927.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	6.38	1.65		2.07	0.64	0.17		0.21
人工单价		小计						0.64	0.17		0.21
130.94元/工日		未计价材料费						3.65			
清单项目综合单价								4.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.0018	12	0.02		
	锡基钎料	kg	0.0017	57.5	0.1		
	汽油 综合	kg	0.0045	9.07	0.04		
	BV-4mm2 铜芯 导线截面≤4mm2	m	0.9925	3.68	3.65		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	3.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 6 页　共 12 页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	159.07	24.28		54.1	159.07	24.28		54.1
人工单价		小计						159.07	24.28		54.1
132.34元/工日		未计价材料费						2000			
清单项目综合单价								2237.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.0902	12	1.08		
	AL1	台	1	2000	2000		
	其他材料费			-	23.19	-	
	材料费小计			-	2024.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 7 页　共 12 页

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	6.42	1.29		2.48	6.42	1.29		2.48
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.53	1.25		1.24	3.53	1.25		1.24
人工单价		小计						9.95	2.54		3.72
128.22元/工日		未计价材料费						23.43			
清单项目综合单价								39.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5*15~50	10个	0.208	3	0.62		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.4133	1.56	0.64		
	镀锌锁紧螺母 DN20*3	10个	0.223	4	0.89		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	2.225	0.15	0.33		
	单相单极单控开关 跷板暗开关 单250V 10A	只	1.02	21	21.42		
	接线盒	个	1.02	1.97	2.01		
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	25.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 8 页　共 12 页

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	6.07	0.98		2.48	6.07	0.98		2.48
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.27	1.25		1.24	3.27	1.25		1.24
人工单价		小计						9.34	2.23		3.72
130.15元/工日		未计价材料费						23.43			
清单项目综合单价								38.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5*15~50	10个	0.208	3	0.62		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.2152	1.56	0.34		
	镀锌锁紧螺母 DN20*3	10个	0.223	4	0.89		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	2.225	0.15	0.33		
	单相双极单控开关 250V 10A	只	1.02	21	21.42		
	接线盒	个	1.02	1.97	2.01		
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	25.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 9 页　共 12 页

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-399	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤15A	套	1	6.42	1.07		2.48	6.42	1.07		2.48
4-13-179	暗装接线盒安装	个	0.95	3.53	1.25		1.24	3.35	1.19		1.18
人工单价		小计						9.77	2.26		3.66
128.18元/工日		未计价材料费						27.41			
清单项目综合单价								43.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5*15~50	10个	0.208	3	0.62		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.2752	1.56	0.43		
	镀锌锁紧螺母 DN20*3	10个	0.2119	4	0.85		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	2.1138	0.15	0.32		
	单相二,三极组合插座(带保护门) 10A 250V 10A	套	1.02	25	25.5		
	接线盒	个	0.969	1.97	1.91		
	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	29.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 10 页　共 12 页

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-400	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤30A	套	0.95	6.81	1.32		2.48	6.47	1.25		2.36
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.53	1.25		1.24	3.53	1.25		1.24
人工单价		小计						10	2.5		3.6
128.79元/工日		未计价材料费						26.23			
清单项目综合单价								42.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5*15~50	10个	0.1976	3	0.59		
	镀锌锁紧螺母 DN20*3	10个	0.223	4	0.89		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	2.225	0.15	0.33		
	单相三极插座(带开关)　16A	套	0.969	25	24.23		
	接线盒	个	1.02	1.97	2.01		
	其他材料费			-	0.68	-	
	材料费小计			-	28.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 11 页　共 12 页

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	15.87	22.44		5.78	15.87	22.44		5.78
人工单价		小计						15.87	22.44		5.78
127.45元/工日		未计价材料费						65.65			
清单项目综合单价								109.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.4133	1.56	0.64		
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	吸顶灯 LED 18W	套	1.01	65	65.65		
	其他材料费			-	1.5	-	
	材料费小计			-	88.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 12 页　共 12 页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.3018	139.08	283.07		72.26	41.97	85.42		21.8
人工单价		小计						41.97	85.42		21.8
88.08元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								149.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	85.42	-	
	材料费小计			-	85.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		527.33			
2	01	其他措施费（费率类）			252.44			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	63.11			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	126.22			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	63.11			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	685.39		685.39
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	685.39		685.39
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	18758.29	9	1688.25

主要材料价格表

工程名称： 宿舍工程--电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02270121	棉纱		kg	2.049301	12	24.59
2	03011015	半圆头镀锌螺栓	M2~5*15~50	10个	8.2368	3	24.71
3	03131987	锡基钎料		kg	1.957262	57.5	112.54
4	14030121	汽油	综合	kg	5.088527	9.07	46.15
5	18031710	镀锌锁紧螺母	DN20*3	10个	8.68585	4	34.74
6	28030637	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm2	m	16.739004	1.56	26.11
7	29060341	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	86.66375	0.15	13
8	29060503	难燃塑料管接头	20	个	54.315324	0.69	37.48
9	29090211	铜接线端子	20A	个	16.24	20	324.8
10	25000001	吸顶灯	LED 18W	套	16.16	65	1050.4
11	26010101@4	单相单极单控开关	跷板暗开关 单250V 10A	只	10.2	21	214.2
12	26410171@5	单相二,三极组合插座(带保护门) 10A	250V 10A	套	21.42	25	535.5
13	26410171@1	单相三极插座(带开关)16A		套	7.752	25	193.8
14	28031431@3	BV-2.5mm2		m	229.157755	2.35	538.52
15	28031431@5	BV-4mm2	铜芯 导线截面≤4mm²	m	920.39394	3.68	3387.05
16	28110000@2	铜芯绝缘电力电缆	YJV22-4*16	m	8.147237	63.84	520.12
17	29060143@3	刚性阻燃管	外径16mm	m	102.138131	1.06	108.27
18	29060143@5	刚性阻燃管	外径20mm	m	201.120014	1.86	374.08
19	29110207	接线盒		个	39.729	1.97	78.27
20	补充主材003	AL1		台	1	2000	2000

总价项目进度款支付分解表

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	527.33						
2	其他措施费（费率类）	252.44						
2.1	夜间施工增加费	63.11						
2.2	二次搬运费	126.22						
2.3	冬雨季施工增加费	63.11						
3	其他（费率类）							
合　计		779.77						

编制人（造价人员）：薛俊霞　　复核人（造价工程师）：刘娟娟

注：1　本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：宿舍工程--电气工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：宿舍工程--给排水工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	14338.01	
2	措施项目	386.53	
2.1	其中：安全文明施工费	201.11	
2.2	其他措施费（费率类）	97.09	
2.3	单价措施费	88.33	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	261.57	—
4.1	定额规费	261.57	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	14986.11	
6	增值税	1348.75	—
7	含税工程造价合计	16334.86	
投标报价合计=1+2+3+4+6		16,334.86	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍工程--给排水工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					14338.01	
1	030413003001	打洞（孔）	1.名称、类型:砖墙钻孔 2.介质管道公称直径:DN32 3.具体:须满足相关设计、施工规范及图纸要求	个	2	37.73	75.46	
2	030413003002	打洞（孔）	1.名称、类型:砖墙钻孔 2.介质管道公称直径:DN100 3.具体:须满足相关设计、施工规范及图纸要求	个	3	37.73	113.19	
3	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.包含管材、管件、管卡安装到位 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 7.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	28.65	23.16	663.53	
4	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U管 DN110 4.包含管材、管件、管卡安装到位 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	42.5	52.37	2225.73	
5	031004003001	洗脸盆	1.名称:台式洗脸盆 2.附件名称、数量:包含水嘴、五金配件等全部安装内容 3.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	组	5	620.04	3100.2	
本页小计							6178.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍工程--给排水工程　　标段：宿舍工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031004006001	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.附件名称、数量:包含五金配件等全部安装内容 3.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	组	5	928.94	4644.7	
7	031004010001	淋浴器	1.名称:淋浴器（含热水器） 2.规格:详见图纸 3.附件:包括配套五金等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	5	703.04	3515.2	
		措施项目					88.33	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	88.33	88.33	
本页小计							8248.23	
合　计							14426.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--给排水工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页　共 9 页

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	打洞（孔）	个	1	37.73				37.73			
人工单价		小计						37.73			
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								37.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--给排水工程　　标段：宿舍工程　　第 2 页　共 9 页

项目编码	030413003002	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	打洞（孔）	个	1	37.73				37.73			
人工单价		小计						37.73			
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								37.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--给排水工程　　标段：宿舍工程　　第 3 页　共 9 页

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	28.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.095	118.48	1.53	0.06	50.38	11.26	0.15	0.01	4.79
人工单价		小计						11.26	0.15	0.01	4.79
130.45元/工日		未计价材料费						6.95			
清单项目综合单价								23.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锯条（各种规格）	根	0.0174	0.77	0.01		
	塑料给水管 公称外径32mm以内	m	0.7203	5.48	3.95		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内	个	1.027	2.92	3		
	其他材料费			-	0.13	-	
	材料费小计			-	7.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--给排水工程　　标段：宿舍工程　　第 4 页　共 9 页

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	42.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	182.04	7.36	0.03	77.22	18.2	0.74		7.72
10-11-16	成品管卡安装 公称直径100mm以内	个	0.1667	1.85	2.22		0.83	0.31	0.37		0.13
人工单价		小计						18.51	1.11		7.85
130.44元/工日		未计价材料费						24.89			
清单项目综合单价								52.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锯条（各种规格）	根	0.2161	0.77	0.17		
	胶粘剂	kg	0.0156	16	0.25		
	丙酮	kg	0.0237	9.46	0.22		
	膨胀螺栓 M12	套	0.1717	2	0.34		
	塑料排水管 公称外径110mm以内	m	0.709	16.07	11.39		
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	1.156	10.67	12.33		
	成品管卡 公称直径100mm以内	套	0.175	6.65	1.16		
	其他材料费			-	0.12	-	
	材料费小计			-	25.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--给排水工程　　标段：宿舍工程　　第 5 页　共 9 页

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-20	洗脸盆 台上式 冷热水	10组	0.1	507.13	30.74		215.14	50.71	3.07		21.52
人工单价		小计						50.71	3.07		21.52
130.43元/工日		未计价材料费						544.74			
清单项目综合单价								620.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锯条（各种规格）	根	0.04	0.77	0.03		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.3284	0.34	0.79		
	防水密封胶	支	0.2	9.89	1.98		
	洗脸盆	个	1.01	350	353.5		
	洗脸盆排水附件	套	1.01	22.13	22.35		
	混合冷热水龙头	个	1.01	65	65.65		
	角型阀(带铜活) DN15	个	2.02	21.11	42.64		
	螺纹管件 DN15	个	2.02	15	30.3		
	金属软管 D15	根	2.02	15	30.3		
	其他材料费			-	0.27	-	
	材料费小计			-	547.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--给排水工程　　标段：宿舍工程　　第 6 页　共 9 页

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-34	蹲式大便器安装 瓷低水箱	10套	0.1	773.83	287.1		328.27	77.38	28.71		32.83
人工单价		小计						77.38	28.71		32.83
130.43元/工日		未计价材料费						790.02			
清单项目综合单价								928.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锯条（各种规格）	根	0.15	0.77	0.12		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.194	0.34	0.41		
	防水密封胶	支	0.5	9.89	4.95		
	膨胀螺栓 M6~12*50~120	套	3.09	0.6	1.85		
	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	1.05	3.5	3.68		
	大便器排水接头	个	1.01	5.2	5.25		
	烧结粉煤灰砖 240*115*53	千块	0.016	410	6.56		
	石灰膏	m3	0.0138	297.02	4.1		
	砂子	m3	0.0067	128	0.86		
	角型阀(带铜活) DN15	个	1.01	21.11	21.32		
	螺纹管件 DN15	个	1.01	15	15.15		
	金属软管 D15	根	1.01	15	15.15		
	瓷蹲式大便器	个	1.01	241.38	243.79		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--给排水工程　　标段：宿舍工程　　第 7 页　共 9 页

	冲洗管 DN32	根	1.01	13.87	14.01		
	大便器存水弯 DN100	个	1.01	25.84	26.1		
	瓷蹲式大便器低水箱及配件	套	1.01	450	454.5		
	其他材料费			-	0.94	-	
	材料费小计			-	818.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--给排水工程　　标段：宿舍工程　　第 8 页　共 9 页

项目编码	031004010001	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-58	成套淋浴器 手动开关 冷热水	10套	0.1	153.79	8.28		65.24	15.38	0.83		6.53
人工单价		小计						15.38	0.83		6.53
130.44元/工日		未计价材料费						680.3			
清单项目综合单价								703.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.0132	0.34	0.68		
	螺纹管件 DN15	个	2.02	15	30.3		
	双管成品淋浴器(含固定件)	套	1	650	650		
	其他材料费			-	0.14	-	
	材料费小计			-	681.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宿舍工程--给排水工程　　标段：宿舍工程　　第 9 页　共 9 页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.1878	115.03	283.07		72.26	21.6	53.16		13.57
人工单价		小计						21.6	53.16		13.57
88.07元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								88.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	53.16	-	
	材料费小计			-	53.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍工程--给排水工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		201.11			
2	01	其他措施费（费率类）			97.09			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	24.27			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	48.55			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	24.27			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍工程--给排水工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：宿舍工程--给排水工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：宿舍工程--给排水工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宿舍工程--给排水工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：宿舍工程--给排水工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：宿舍工程--给排水工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍工程--给排水工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	261.57		261.57
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	261.57		261.57
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	14986.11	9	1348.75

主要材料价格表

工程名称： 宿舍工程--给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03012731	膨胀螺栓	M6~12*50~120	套	15.45	0.6	9.27
2	03012834	膨胀螺栓	M12	套	7.29583	2	14.59
3	03072557	大便器胶皮碗(配喉箍)		套	5.25	3.5	18.38
4	03072559	大便器排水接头		个	5.05	5.2	26.26
5	03131955	锯条	(各种规格)	根	10.63233	0.77	8.19
6	04030139	砂子		m3	0.033583	128	4.3
7	04090301	石灰膏		m3	0.069031	297.02	20.5
8	04130131	烧结粉煤灰砖	240*115*53	千块	0.08	410	32.8
9	13350115	防水密封胶		支	3.5	9.89	34.62
10	13350157	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	27.677992	0.34	9.41
11	14330193	丙酮		kg	1.008593	9.46	9.54
12	14410325	胶粘剂		kg	0.662881	16	10.61
13	03072609	双管成品淋浴器(含固定件)		套	5	650	3250
14	17250257	塑料给水管	公称外径32mm以内	m	20.636733	5.48	113.09
15	17250299	塑料排水管	公称外径110mm以内	m	30.13086	16.07	484.2
16	18090162	室内塑料给水管热熔管件	公称外径32mm以内	个	29.422118	2.92	85.91
17	18090232	室内塑料排水管粘接管件	公称外径110mm以内	个	49.13	10.67	524.22
18	18250127	成品管卡	公称直径100mm以内	套	7.437497	6.65	49.46
19	21090101	洗脸盆		个	5.05	350	1767.5
20	21150131	瓷蹲式大便器		个	5.05	241.38	1218.97

总价项目进度款支付分解表

工程名称：宿舍工程--给排水工程　　标段：宿舍工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	201.11						
2	其他措施费（费率类）	97.09						
2.1	夜间施工增加费	24.27						
2.2	二次搬运费	48.55						
2.3	冬雨季施工增加费	24.27						
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：宿舍工程--给排水工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：宿舍工程--给排水工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：宿舍工程--给排水工程　　标段：宿舍工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	布草间工程	101066.44		2348.46	2925.04
1	布草间工程--土建工程	87648.64		2131.23	2642.55
2	布草间工程--电气工程	778.12		22.23	28.96
3	布草间工程--给排水工程	12639.68		195.00	253.53
合 计		101066.44		2348.46	2925.04

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	74406.51	
1.1	A.1土石方工程	615.82	
1.2	A.4砌筑工程	11009.89	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	22687.45	
1.4	A.8门窗工程	4074.56	
1.5	A.9屋面及防水工程	9020.01	
1.6	A.11楼地面装饰工程	5302.81	
1.7	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	14146.13	
1.8	天棚工程	451.32	
1.9	A.15其他装饰工程	7098.52	
2	措施项目	3362.54	
2.1	其中：安全文明施工费	2131.23	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	1231.31	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2642.55	—
4.1	定额规费	2642.55	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	80411.6	
6	增值税	7237.04	—
7	含税工程造价合计	87648.64	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 2 页 共 2 页

投标报价合计=1+2+3+4+6	87,648.64	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程					615.82	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:根据现场情况自行考虑 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m2	33.18	1.41	46.78	
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:根据现场情况自行考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:自行考虑	m3	30.89	10.22	315.7	
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑	m3	19.47	10.41	202.68	
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:根据现场情况自行考虑 2.运距:自行考虑	m3	8.5	5.96	50.66	
		分部小计					615.82	
	A.4	砌筑工程					11009.89	
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	4.4	447.31	1968.16	
2	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10粉煤灰砖（清水砖墙） 2.砂浆强度等级:M10混合砂浆 3.高度：≤3.6m以下 4.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	18.38	469.77	8634.37	
本页小计							11218.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10粉煤灰砖（清水砖墙） 2.砂浆强度等级:M10混合砂浆 3.高度：＞3.6m 4.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	0.69	590.37	407.36	
		分部小计					11009.89	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					22687.45	
1	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	1.94	473.52	904.42	
2	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	4.16	818.61	3405.42	
本页小计							4717.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	2.03	916.3	1860.09	
4	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	3.32	962.03	3193.94	
5	010503004002	窗台压顶	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	0.33	1039.48	343.03	
6	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	0.37	1128.29	417.47	
本页小计							5814.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010505007001	天沟(檐沟）、挑檐板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	0.27	1474.93	398.23	
8	010505010001	斜板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	4.51	1106.9	4992.12	
9	010507001001	散水	参照图集12YJ9-1P95-3 1.60厚C20混凝土，上撒1：1水泥细砂压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实，向外坡3%-5%	㎡	16.42	78.81	1294.06	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400E以内 直径 ≤10mm	t	0.737	5013.42	3694.89	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400E以内 直径 ≤18mm	t	0.245	4877.34	1194.95	
12	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2.其他:含接头等	t	0.039	6488.98	253.07	
本页小计							11827.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm 2.其他:含接头等	t	0.067	5141.79	344.5	
14	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋	t	0.053	7382.27	391.26	
		分部小计					22687.45	
	A.8	门窗工程					4074.56	
1	010802001001	钢制仿古平开门	1.门代号及洞口尺寸:900*2700 2.门框、扇材质:钢制仿古平开门 3.含五金、锁、门吸等配件	m2	4.86	321.73	1563.61	
2	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框、扇材质:铝合金仿古平开窗 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃组合厚度5+9A+5 4.其他:含窗纱五金配件等全部安装内容并符合图纸、施工及规范要求	m2	5.4	464.99	2510.95	
		分部小计					4074.56	
	A.9	屋面及防水工程					9020.01	
本页小计							4810.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010901001001	小青瓦坡屋面	1.小青瓦(搭七露三)用20厚1:1:4水泥砂浆加水泥重3%麻刀(或耐碱短纤维玻璃丝)卧铺。 2.30厚1:3水泥砂浆,最薄处20厚,内配6双向钢筋网@250,屋脊处相连,与预埋10钢筋头绑牢。 3.10厚1:3水泥砂浆找平抹光。 4.4mm厚SBS改性沥青防水卷材。 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层。 6.钢筋砼现浇板,预埋10钢筋,露出屋面130,中距双向900-1000。	m2	44.27	203.75	9020.01	
		分部小计					9020.01	
	A.11	楼地面装饰工程					5302.81	
1	011102003001	陶瓷地砖防水地面	参照图集12YJ1 地201F2 1.8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.2厚聚合物水泥防水涂料 4.最薄处20厚1：3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 5.素水泥浆一道 6.60厚C15混凝土垫层 7.150厚3:7灰土 8.素土夯实	m2	27.04	196.11	5302.81	
		分部小计					5302.81	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					14146.13	
本页小计							14322.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011201001001	墙面一般抹灰	参照图集12YJ1 内墙3 1.9厚1：1：6水泥石灰砂浆 2.6厚1：0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3.面涂石灰浆二遍	m2	15.98	26.69	426.51	
2	011201001002	墙面一般抹灰	1.±0.000以下墙体两侧20厚1:2水泥砂浆粉刷	m2	31.68	42.16	1335.63	
3	011201001003	墙面一般抹灰	参照图集12YJ1 外墙9　颜色同清水砖墙面（挑檐立面） 1.9厚1：3水泥砂浆 2.6厚1：2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.涂饰底层涂料 5.喷涂主层涂料 6.涂饰面层涂料 遍	m2	22.29	159.29	3550.57	
4	011201003001	墙面勾缝	参照图集12YJ1 外墙1 1.清水砖墙，1：1白水泥砂浆勾缝	m2	86.97	3.28	285.26	
5	011204003001	釉面砖墙面	参照图集12YJ1 内墙6 1.9厚1:3水泥砂浆 2.素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 3.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 4.4~5厚釉面砖(陶瓷锦砖),白水泥擦或填缝剂填	m2	90.18	94.79	8548.16	
		分部小计					14146.13	
		天棚工程					451.32	
本页小计							14146.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011301001001	天棚抹灰	参照图集12YJ1 顶2 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.2~3厚柔韧型腻子分遍刮平	m2	28.71	15.72	451.32	
		分部小计					451.32	
	A.15	其他装饰工程					7098.52	
1	010401012001	蹲台	1.参照图集：12YJ11-66-2	个	6	150	900	
2	010702005001	其他木构件	1.构件名称:120*120防腐木	m3	0.07	3719.86	260.39	
3	011210005001	成品隔断	1.部位:小便器隔断 2.做法:详见12YJ1 1 2/107 3.其他:符合图纸及施工规范要求	m2	0.9	169.33	152.4	
4	011210005002	成品隔断	1.部位:卫生间厕位隔断，含挂衣钩 2.做法:详见12YJ1 1 1/102 3.其他:符合图纸及施工规范要求	m2	23.36	169.33	3955.55	
5	011505001001	洗漱台	1.名称:花岗岩洗手台 2.洗漱台种类、规格:石材台面 3.参照图集：12YJ11 A/53 4.其他:含开孔、预埋件等，符合图纸设计及规范要求	m2	1.98	573.78	1136.08	
6	011505008001	卫生纸盒	参照图集：12YJ11-43-3 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢	个	6	36.49	218.94	
7	011505010001	镜面玻璃	1.部位:梳妆镜 2.做法:详见12YJ1 1 3/51 3.其他:符合图纸及施工规范要求	m2	2.84	167.31	475.16	
		分部小计					7098.52	
		措施项目					1231.31	
本页小计							7549.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:详见图纸	m2	33.18	37.11	1231.31	
本页小计							1231.31	
合　计							75637.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 1 页　共 39 页

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	33.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	6.66		127.4	7.01	0.07		1.27	0.07
人工单价		小计						0.07		1.27	0.07
85.15元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 2 页　共 39 页

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	30.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	64.79		21.83	15.63	6.48		2.18	1.56
人工单价		小计						6.48		2.18	1.56
85.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.22			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 3 页　共 39 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	19.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	66.74		22.1	15.26	6.67		2.21	1.53
人工单价		小计						6.67		2.21	1.53
85.12元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 4 页　共 39 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	8.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.03		55.12	2.51	0.2		5.51	0.25
人工单价		小计						0.2		5.51	0.25
85.06元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 5 页　共 39 页

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	4.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1152.62	2858.43	50.75	411.24	115.26	285.84	5.08	41.13
人工单价		小计						115.26	285.84	5.08	41.13
127.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								447.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千…	0.5262	410	215.74		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2208	315	69.55		
	其他材料费			-	0.56	-	
	材料费小计			-	285.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 6 页　共 39 页

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	18.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.1	1312.92	2867.82	48.22	468.81	131.29	286.78	4.82	46.88
人工单价		小计						131.29	286.78	4.82	46.88
126.8元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								469.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千…	0.5337	410	218.82		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2129	315	67.06		
	其他材料费			-	0.92	-	
	材料费小计			-	286.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 7 页　共 39 页

项目编码	010401003002	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	0.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4 R*1.3,R*1.15	单面清水砖墙 1砖　墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3 双面清水围墙 人工*1.15	10m3	0.1	2410.65	2867.82	49.07	576.22	241.07	286.78	4.91	57.62
人工单价		小计						241.07	286.78	4.91	57.62
126.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								590.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5337	410	218.82		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2129	315	67.06		
	其他材料费			-	0.92	-	
	材料费小计			-	286.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 8 页　共 39 页

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	421.61	3147.6		204.63	42.16	314.76		20.47
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.02	1369.02	2354.24	0.83	664.77	27.38	47.08	0.02	13.29
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.41	64.42	3.86		1.54	6.44	0.39
人工单价		小计						69.54	363.38	6.46	34.15
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								473.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.9295	335	311.38		
	复合模板	m2	0.4541	37.12	16.86		
	板方材	m3	0.0133	1769.91	23.54		
	其他材料费			-	11.63	-	
	材料费小计			-	363.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 9 页　共 39 页

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	4.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3 H80210557 80210561	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	389.13	3402.37		189.15	38.91	340.24		18.91
5-185	现浇混凝土模板 板式带形基础 钢筋混凝土 复合模板 木支撑	100m2	0.08	2247.68	1811.58	1.25	1091.71	179.81	144.93	0.1	87.34
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.41	64.42	3.86		1.54	6.44	0.39
人工单价		小计						218.72	486.71	6.54	106.64
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								818.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8166	37.12	67.43		
	板方材	m3	0.0152	1769.91	26.9		
	预拌混凝土 C30	m3	0.9295	365	339.27		
	其他材料费			-	53.11	-	
	材料费小计			-	486.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 10 页　共 39 页

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	2.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1374.92	3328.51		667.52	137.49	332.85		66.76
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	1758.16	2020.54	[illegible]	853.9	140.65	161.64	0.12	68.32
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.[illegible]8	64.42	3.86		1.64	6.44	0.39
人工单价		小计						278.14	496.13	6.56	135.47
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								916.3			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8166	37.12	67.43		
	板方材	m3	0.0284	1769.91	50.27		
	预拌混凝土 C25	m3	0.9016	355	320.07		
	其他材料费			-	58.35	-	
	材料费小计			-	496.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 11 页　共 39 页

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	3.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1006.64	3369.26		488.89	100.66	336.93		48.89
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	2562.74	2032.49	0.21	1244.36	205.02	162.6	0.02	99.55
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.41	64.42	3.86		1.54	6.44	0.39
人工单价		小计						305.68	501.07	6.46	148.83
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								962.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8166	37.12	67.43		
	板方材	m3	0.0458	1769.91	81.06		
	预拌混凝土 C25	m3	0.9295	355	329.97		
	其他材料费			-	22.56	-	
	材料费小计			-	501.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 12 页　共 39 页

项目编码	010503004002	项目名称	窗台压顶	计量单位	m3	工程量	0.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1733.9	3365.3		841.74	173.39	336.53		84.17
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.08	2797.08	1307.04	0.21	1358.29	223.77	104.56	0.02	108.67
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.41	64.42	3.86		1.54	6.44	0.39
人工单价		小计						397.16	442.63	6.46	193.23
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1039.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	0.8321	37.12	30.89		
	板方材	m3	0.0078	1769.91	13.81		
	预拌混凝土 C25	m3	0.9295	355	329.97		
	其他材料费			-	67.9	-	
	材料费小计			-	442.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 13 页　共 39 页

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-20 H80210557 80210559	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1157.88	3447.7		562.45	115.79	344.77		56.25
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	3551.59	2259.37	3.95	1724.41	284.13	180.75	0.32	137.95
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.41	64.42	3.86		1.54	6.44	0.39
人工单价		小计						399.92	527.06	6.76	194.59
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1128.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	1.8166	37.12	67.43		
	板方材	m3	0.0442	1769.91	78.23		
	预拌混凝土 C25	m3	0.9295	355	329.97		
	其他材料费			-	51.3	-	
	材料费小计			-	526.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 14 页　共 39 页

项目编码	010505007001	项目名称	天沟(檐沟)、挑檐板	计量单位	m3	工程量	0.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-41 H80210557 80210561	现浇混凝土 天沟、挑檐板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1347.07	3448.81		654.25	134.71	344.88		65.43
5-277	现浇混凝土模板 天沟挑檐复合模板钢支撑	100m2	0.12	3641.45	2188.83	81.1	1768.09	436.97	262.66	9.73	212.17
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.41	64.42	3.86		1.54	6.44	0.39
人工单价		小计						571.68	609.08	16.17	277.99
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1474.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	3.3824	37.12	125.55		
	板方材	m3	0.0499	1769.91	88.32		
	预拌混凝土 C30	m3	0.9295	365	339.27		
	其他材料费			-	55.93	-	
	材料费小计			-	609.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 15 页　共 39 页

项目编码	010505010001	项目名称	斜板	计量单位	m3	工程量	4.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.41	64.42	3.86		1.54	6.44	0.39
5-37	现浇混凝土 斜板、坡屋面板	10m3	0.1	435.82	3361.89	3.91	211.82	43.58	336.19	0.39	21.18
5-262	现浇混凝土模板 斜板、坡屋面板 复合模板 钢支撑	100m2	0.12	2243.43	2475.15	1.87	1089.49	269.21	297.02	0.22	130.74
人工单价		小计						312.79	634.75	7.05	152.31
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1106.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	3.3824	37.12	125.55		
	板方材	m3	0.0499	1769.91	88.32		
	其他材料费			-	420.83	-	
	材料费小计			-	634.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 16 页　共 39 页

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	16.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	49.98		16.55	11.5	0.5		0.17	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	601.25	857.09	10.18	215.62	9.02	12.86	0.15	3.23
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	149.6	303.68	2.06	72.45	14.96	30.37	0.21	7.24
人工单价		小计						24.48	43.23	0.53	10.58
122.6元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								78.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	43.23	-	
	材料费小计			-	43.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 17 页　共 39 页

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.737

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	866.23	3706.7	19.63	420.86	866.23	3706.7	19.63	420.86
人工单价		小计						866.23	3706.7	19.63	420.86
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5013.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	938.6677	3.916	3675.82		
	其他材料费			-	30.88	-	
	材料费小计			-	3706.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 18 页　共 39 页

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.245

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	746.02	3713.47	55.65	362.25	746.02	3713.47	55.65	362.25
人工单价		小计						746.02	3713.47	55.65	362.25
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4877.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	943.269	3.84	3622.15		
	其他材料费			-	91.32	-	
	材料费小计			-	3713.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 19 页　共 39 页

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.039

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1825.87	3730.79	45.53	886.53	1825.87	3730.79	45.53	886.53
人工单价		小计						1825.87	3730.79	45.53	886.53
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6488.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3730.78	-	
	材料费小计			-	3730.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 20 页　共 39 页

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.067

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-119	箍筋 带肋钢筋HRB400以内直径 >10mm	t	1	990.5	3647.45	22.68	481.16	990.5	3647.45	22.68	481.16
人工单价		小计						990.5	3647.45	22.68	481.16
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5141.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	943.269	3.84	3622.15		
	其他材料费			-	25.3	-	
	材料费小计			-	3647.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 21 页　共 39 页

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.053

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2571.77	3514.37	47.4	1248.78	2571.77	3514.37	47.4	1248.78
人工单价		小计						2571.77	3514.37	47.4	1248.78
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7382.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3514.49	-	
	材料费小计			-	3514.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 22 页　共 39 页

项目编码	010802001001	项目名称	钢制仿古平开门	计量单位	m2	工程量	4.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14	钢质防盗门安装-钢制仿古平开门	100m2	0.01	3587.72	27525.53	21.06	1038.01	35.88	275.26	0.21	10.38
人工单价		小计						35.88	275.26	0.21	10.38
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								321.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢制仿古平开门	m2	0.9001	300	270.03		
	其他材料费			-	5.22	-	
	材料费小计			-	275.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 23 页　共 39 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	5.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-63	隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开	100m2	0.01	2560.58	43197.91		740.78	25.61	431.98		7.41
人工单价		小计						25.61	431.98		7.41
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								464.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金仿古平开窗	m2	0.8705	400	348.2		
	其他材料费			-	83.79	-	
	材料费小计			-	431.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 24 页　共 39 页

项目编码	010901001001	项目名称	小青瓦坡屋面	计量单位	m2	工程量	44.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4	块瓦屋面 小青瓦 椽子上铺设	100m2	0.01	1243.34	8870.7	7.2	383.34	12.43	88.71	0.07	3.83
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	993.93	706.13	71.89	264.25	9.94	7.06	0.72	2.64
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	278.53	3435.95		85.69	2.79	34.36		0.86
11-1 + 11-3 * 10	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.01	1265.53	1058.13	107.85	338.4	12.66	10.58	1.08	3.38
5-124	钢筋网片	t	0.0022	1242.21	3711.86	139.11	603.37	2.76	8.24	0.31	1.34
人工单价		小计						40.58	148.95	2.18	12.05
137.72元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								203.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	小青瓦 200mm*130mm	千块	0.1564	560.34	87.64		
	SBS改性沥青防水卷材 4mm厚	m2	1.0641	28.14	29.94		
	其他材料费			-	31.33	-	
	材料费小计			-	148.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 25 页　共 39 页

项目编码	011102003001	项目名称	陶瓷地砖防水地面	计量单位	m2	工程量	27.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	49.98		16.55	11.5	0.5		0.17	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	601.25	857.09	10.18	215.62	9.02	12.86	0.15	3.23
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	421.61	3147.6		204.63	2.53	18.89		1.23
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1402.64	964.1		356.1	14.03	9.64		3.56
9-75 + 9-77 * 2	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	430.52	4601.52		132.21	4.31	46.02		1.33
11-30	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内	100m2	0.01	2868.89	3171.62	71.89	40.11	28.69	31.75	0.72	7.4
人工单价		小计						59.08	119.16	1.04	16.86
141.87元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								196.11			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.0558	335	18.69		
	防水涂料 JS	kg	3.7685	12.21	46.01		
	地砖 300mm*300mm	m2	0.9479	25	23.7		
	其他材料费			-	30.74	-	
	材料费小计			-	119.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 26 页　共 39 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	15.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.009	1363.68	533.5	61.54	453.29	12.27	4.8	0.55	4.08
14-231	石灰浆 墙面 三遍	100m2	0.009	425.41	4.96		124.09	3.83	0.04		1.11
人工单价		小计						16.1	4.84	0.55	5.19
151.25元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	4.83	-	
	材料费小计			-	4.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 27 页　共 39 页

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	31.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.01	2576.56	710.17	81.63	847.41	25.77	7.1	0.82	8.47
人工单价		小计						25.77	7.1	0.82	8.47
151.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	7.12	-	
	材料费小计			-	7.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 28 页　共 39 页

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	22.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 H80010543 80010127	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	2576.56	808.38	81.63	847.41	25.77	8.08	0.82	8.47
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1050.25	780.35		295.41	10.5	7.8		2.95
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4296.76	3939.08		1251.86	42.97	39.4		12.52
人工单价		小计						79.24	55.28	0.82	23.94
146.94元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								159.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	真石漆	kg	3.8283	7.97	30.51		
	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.0214	376	8.05		
	其他材料费			-	16.74	-	
	材料费小计			-	55.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 29 页　共 39 页

项目编码	011201003001	项目名称	墙面勾缝	计量单位	m2	工程量	86.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-228	白水泥 墙面 二遍	100m2	0.01	227.05	34.8		66.11	2.27	0.35		0.66
人工单价		小计						2.27	0.35		0.66
151.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	0.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 30 页　共 39 页

项目编码	011204003001	项目名称	釉面砖墙面	计量单位	m2	工程量	90.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62 H80010543 80010127	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	4690.57	3184.09	76.34	1527.14	46.91	31.84	0.76	15.28
人工单价		小计						46.91	31.84	0.76	15.28
151.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								94.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	面砖 400mm*500mm			m2		0.9571		25	23.93		
	预拌水泥砂浆 1:3			m3		0.0199		376	7.48		
	其他材料费							-	0.43	-	
	材料费小计							-	31.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 31 页　共 39 页

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	28.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-250	刮腻子 天棚面 满刮二遍	100m2	0.01	1078.14	180.49		314.28	10.78	1.8		3.14
人工单价		小计						10.78	1.8		3.14
151.26元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	1.8	-	
	材料费小计			-	1.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 32 页　共 39 页

项目编码	010401012001	项目名称	蹲台	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目3	蹲台	个	1		150				150		
人工单价		小计							150		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								150			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	150	-	
	材料费小计			-	150	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 33 页　共 39 页

项目编码	010702005001	项目名称	其他木构件	计量单位	m3	工程量	0.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-20	屋面木基层 檩木 方木	10m3	0.1	4075.19	32492.84		630.89	407.52	3249.28		63.09
人工单价		小计						407.52	3249.28		63.09
151.29元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3719.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3249.15	-	
	材料费小计			-	3249.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 34 页　共 39 页

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	0.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	543.76	3.18		175.31	54.38	0.32		17.53
人工单价		小计						54.38	0.32		17.53
151.28元/工日		未计价材料费						97.11			
清单项目综合单价								169.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品隔断			m2		0.9387		103.45	97.11		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	97.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 35 页　共 39 页

项目编码	011210005002	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	23.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	543.76	3.18		175.31	54.38	0.32		17.53
人工单价		小计						54.38	0.32		17.53
151.27元/工日		未计价材料费						97.11			
清单项目综合单价								169.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品隔断	m²	0.9387	103.45	97.11		
	其他材料费			-	0.32	-	
	材料费小计			-	97.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 36 页　共 39 页

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	1.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-115	大理石洗漱台 >1m2	10m2	0.1	2425.35	2299.53	7.7	615.41	242.54	229.95	0.77	61.55
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	1.0101	29.38	1.8		7.42	29.68	1.82		7.5
人工单价		小计						272.22	231.77	0.77	69.05
151.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								573.78			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	231.91	-	
	材料费小计			-	231.9	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 37 页　共 39 页

项目编码	011505008001	项目名称	卫生纸盒	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-130	卫生纸盒	只	1	4.71	30.73		1.05	4.71	30.73		1.05
人工单价		小计						4.71	30.73		1.05
150.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								36.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	30.72	-	
	材料费小计			-	30.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 38 页　共 39 页

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	2.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-118	盥洗室台镜 带框 >1.0m2	10m2	0.1	446.7	1113.03		113.41	44.67	111.3		11.35
人工单价		小计						44.67	111.3		11.35
151.26元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								167.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	111.34	-	
	材料费小计			-	111.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 39 页　共 39 页

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	33.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内	100m2	0.01	1753.18	941.57	244.27	771.44	17.53	9.42	2.44	7.72
人工单价		小计						17.53	9.42	2.44	7.72
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								37.11			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	9.27	-	
	材料费小计			-	9.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2131.23			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2642.55		2642.55
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2642.55		2642.55
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	80411.60	9	7237.04
	合　计				9879.59

编制人（造价人员）：薛俊霞　　复核人（造价工程师）：刘娟娟

表—13

主要材料价格表

工程名称： 布草间工程--土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ10以内	kg	691.798116	3.916	2709.08
2	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	294.299941	3.84	1130.11
3	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	12.492939	410	5122.1
4	04170111	小青瓦	200mm*130mm	千块	6.923385	560.34	3879.45
5	05030105	板方材		m3	0.556035	1769.91	984.13
6	07010150	面砖	400mm*500mm	m2	86.308841	25	2157.72
7	07050111	地砖	300mm*300mm	m2	25.630414	25	640.76
8	11030121@2	钢制仿古平开门		m2	4.374528	300	1312.36
9	11090221@2	铝合金仿古平开窗		m2	4.700572	400	1880.23
10	13030359	真石漆		kg	85.332627	7.97	680.1
11	13050205	防水涂料	JS	kg	101.89956	12.21	1244.19
12	13330105@1	SBS改性沥青防水卷材	4mm厚	m2	47.109722	28.14	1325.67
13	35010101	复合模板		m2	35.257923	37.12	1308.77
14	80210555	预拌混凝土	C15	m3	3.283242	335	1099.89
15	80210559	预拌混凝土	C25	m3	5.566659	355	1976.16
16	80210561	预拌混凝土	C30	m3	4.117531	365	1502.9
17	80010127	预拌水泥砂浆 1:3		m3	0.475894	376	178.94
18	80010127@1	预拌水泥砂浆 1:3		m3	1.795058	376	674.94
19	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	5.030569	315	1584.63
20	09390130	成品隔断		m2	22.772078	103.45	2355.77

总价项目进度款支付分解表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	2131.23						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：布草间工程--土建工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：布草间工程--电气工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	644.23	
2	措施项目	40.68	
2.1	其中：安全文明施工费	22.23	
2.2	其他措施费（费率类）	10.69	
2.3	单价措施费	7.76	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	28.96	—
4.1	定额规费	28.96	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	713.87	
6	增值税	64.25	—
7	含税工程造价合计	778.12	
投标报价合计=1+2+3+4+6		778.12	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：布草间工程--电气工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					644.23	
1	030404034001	照明开关	1.名称:单相单极单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3米 4.含接线盒 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2	39.46	78.92	
2	030411001001	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC16 3.含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	16.94	12.82	217.17	
3	030411004001	配线	1.型号:BV-2.5mm2 2.配线部位:管内 3.含接线端子等 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	33.88	3.82	129.42	
4	030412001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:LED 18W 3.安装方式:吸顶安装 4.含接线盒 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	2	109.36	218.72	
		措施项目					7.76	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	7.76	7.76	
本页小计							651.99	
合　计							651.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--电气工程　　标段：布草间工程　　第 1 页　共 5 页

项目编码		030404034001		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	6.3	1.28		2.48	6.3	1.28		2.48
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.48	1.25		1.24	3.48	1.25		1.24
人工单价		小计						9.78	2.53		3.72
128.17元/工日		未计价材料费						23.43			
清单项目综合单价								39.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5*15~50				10个	0.208		3	0.62		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2				m	0.4049		1.56	0.63		
	镀锌锁紧螺母 DN20*3				10个	0.223		4	0.89		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20				个	2.225		0.15	0.33		
	单相单极单控开关 跷板暗开关 单250V 10A				只	1.02		21	21.42		
	接线盒				个	1.02		1.97	2.01		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	25.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--电气工程　　标段：布草间工程　　第 2 页　共 5 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	16.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-132	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm	10m	0.1	55	2.4		20.65	5.5	0.24		2.07
11-4-1	开槽 砖槽	m	0.5	5.09	0.48		2.48	2.55	0.24		1.24
人工单价		小计						8.05	0.48		3.31
113.18元/工日		未计价材料费						0.99			
清单项目综合单价								12.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.0062	5.32	0.03		
	粘合剂	kg	0.0009	30.5	0.03		
	难燃塑料管接头 15	个	0.2583	0.66	0.17		
	刚性阻燃管 外径16mm	m	0.9371	1.06	0.99		
	其他材料费			-	0.25	-	
	材料费小计			-	1.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--电气工程　　标段：布草间工程　　第 3 页　共 5 页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	33.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	9.11	1.69		3.31	0.91	0.17		0.33
人工单价		小计						0.91	0.17		0.33
127.19元/工日		未计价材料费						2.41			
清单项目综合单价								3.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.0017	12	0.02		
	锡基钎料	kg	0.0018	57.5	0.1		
	绝缘胶带 18mm*10m*0.13mm	卷	0.0027	1.5			
	汽油 综合	kg	0.0044	9.07	0.04		
	BV-2.5mm2	m	1.0256	2.35	2.41		
	其他材料费			-	0	-	
	材料费小计			-	2.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--电气工程　　标段：布草间工程　　第 4 页　共 5 页

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	15.55	22.38		5.78	15.55	22.38		5.78
人工单价		小计						15.55	22.38		5.78
127.45元/工日		未计价材料费						65.65			
清单项目综合单价								109.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.3696	1.56	0.58		
	塑料胀管 φ6~8	个	4.4	0.15	0.66		
	冲击钻头 φ6~8	个	0.028	3.9	0.11		
	木螺钉 d2~4*6~65	个	4.16	0.08	0.33		
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	吸顶灯 LED 18W	套	1.01	65	65.65		
	其他材料费			-	0.4	-	
	材料费小计			-	88.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--电气工程　　标段：布草间工程　　第 5 页　共 5 页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0158	136.28	283.07		72.26	2.15	4.47		1.14
人工单价		小计						2.15	4.47		1.14
88.06元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	4.47	-	
	材料费小计			-	4.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：布草间工程--电气工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		22.23			
2	01	其他措施费（费率类）			10.69			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	2.67			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	5.35			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	2.67			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：布草间工程--电气工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：布草间工程--电气工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：布草间工程--电气工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：布草间工程--电气工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：布草间工程--电气工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：布草间工程--电气工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：布草间工程--电气工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	28.96		28.96
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	28.96		28.96
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	713.87	9	64.25

主要材料价格表

工程名称： 布草间工程--电气工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030713	镀锌铁丝	Φ1.2~2.2	kg	0.104837	5.32	0.56
2	02270121	棉纱		kg	0.056129	12	0.67
3	03010341	木螺钉	d2~4*6~65	个	8.32	0.08	0.67
4	03011015	半圆头镀锌螺栓	M2~5*15~50	10个	0.416	3	1.25
5	03012877	塑料胀管	Φ6~8	个	8.8	0.15	1.32
6	03131301	冲击钻头	Φ6~8	个	0.056	3.9	0.22
7	03131987	锡基钎料		kg	0.059907	57.5	3.44
8	14030121	汽油	综合	kg	0.149767	9.07	1.36
9	14410321	粘合剂		kg	0.014977	30.5	0.46
10	18031710	镀锌锁紧螺母	DN20*3	10个	0.446	4	1.78
11	27170101	绝缘胶带	18mm*10m*0.13mm	卷	0.08986	1.5	0.13
12	28030637	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm2	m	1.549008	1.56	2.42
13	29060341	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	4.45	0.15	0.67
14	29060501	难燃塑料管接头	15	个	4.375602	0.66	2.89
15	29090211	铜接线端子	20A	个	2.03	20	40.6
16	25000001	吸顶灯	LED 18W	套	2.02	65	131.3
17	26010101@4	单相单极单控开关	跷板暗开关 单250V 10A	只	2.04	21	42.84
18	28031431@3	BV-2.5mm2		m	34.745719	2.35	81.65
19	29060143@3	刚性阻燃管	外径16mm	m	15.875199	1.06	16.83
20	29110207	接线盒		个	2.04	1.97	4.02

总价项目进度款支付分解表

工程名称：布草间工程--电气工程　　标段：布草间工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	22.23						
2	其他措施费（费率类）	10.69						
2.1	夜间施工增加费	2.67						
2.2	二次搬运费	5.35						
2.3	冬雨季施工增加费	2.67						
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：布草间工程--电气工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：布草间工程--电气工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：布草间工程--电气工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：布草间工程--给排水工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	10968.03	
2	措施项目	374.48	
2.1	其中：安全文明施工费	195	
2.2	其他措施费（费率类）	94.08	
2.3	单价措施费	85.4	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	253.53	—
4.1	定额规费	253.53	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	11596.04	
6	增值税	1043.64	—
7	含税工程造价合计	12639.68	
投标报价合计=1+2+3+4+6		12,639.68	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：布草间工程--给排水工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					10968.03	
1	030413003001	打洞（孔）	1.名称、类型:砖墙钻孔 2.介质管道公称直径:DN32 3.具体:须满足相关设计、施工规范及图纸要求	个	2	22.49	44.98	
2	030413003002	打洞（孔）	1.名称、类型:砖墙钻孔 2.介质管道公称直径:DN100 3.具体:须满足相关设计、施工规范及图纸要求	个	2	39.78	79.56	
3	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.包含管材、管件、管卡安装到位 6.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗 7.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	26.22	22.71	595.46	
4	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U管 DN110 4.包含管材、管件、管卡安装到位 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	40.58	63.99	2596.71	
5	031004003001	洗脸盆	1.名称:台式洗脸盆 2.附件名称、数量:包含水嘴、五金配件等全部安装内容 3.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	组	4	622.87	2491.48	
本页小计							5808.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：布草间工程--给排水工程　　标段：布草间工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031004006001	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.附件名称、数量:包含五金配件等全部安装内容 3.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	组	6	421.19	2527.14	
7	031004007001	小便器	1.名称:小便器 2.附件名称、数量:包含五金配件等全部安装内容 3.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	组	3	599.08	1797.24	
8	031004008001	其他成品卫生器具	1.名称:拖布池 2.附件名称、数量:包含水嘴、五金配件等全部安装内容 3.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	组	2	417.73	835.46	
		措施项目					85.4	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	85.4	85.4	
本页小计							5245.24	
合　计							11053.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--给排水工程　　标段：布草间工程　　第 1 页　共 9 页

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-5	混凝土墙打孔 厚度≤100mm,孔径≤25mm	个	1	10.05	6.25		6.19	10.05	6.25		6.19
人工单价		小计						10.05	6.25		6.19
88.09元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	6.25	-	
	材料费小计			-	6.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--给排水工程　　标段：布草间工程　　第 2 页　共 9 页

项目编码	030413003002	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	打洞（孔）	个	1	39.78				39.78			
人工单价		小计						39.78			
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.78			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--给排水工程　　标段：布草间工程　　第 3 页　共 9 页

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	26.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径32mm以内	10m	0.09	124.92	1.72	0.15	50.38	11.24	0.15	0.01	4.53
人工单价		小计						11.24	0.15	0.01	4.53
130.46元/工日		未计价材料费						6.78			
清单项目综合单价								22.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内塑料给水管热熔管件 De40	个	0.9729	2.92	2.84		
	PP-R管 De40	m	0.7195	5.48	3.94		
	其他材料费			-	0.16	-	
	材料费小计			-	6.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--给排水工程　　标段：布草间工程　　第 4 页　共 9 页

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	40.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	191.93	7.64	0.05	77.22	19.19	0.76	0.01	7.72
10-11-16	成品管卡安装 公称直径100mm以内	个	1	1.94	2.22		0.83	1.94	2.22		0.83
人工单价		小计						21.13	2.98	0.01	8.55
130.38元/工日		未计价材料费						31.33			
清单项目综合单价								63.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	胶粘剂	kg	0.0164	16	0.26		
	丙酮	kg	0.025	9.46	0.24		
	膨胀螺栓 M12	套	1.03	2	2.06		
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	1.156	10.67	12.33		
	PVC-U管 公称外径公称外径110mm以内	m	0.7475	16.07	12.01		
	成品管卡 公称直径100mm以内	套	1.05	6.65	6.98		
	其他材料费			-	0.43	-	
	材料费小计			-	34.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--给排水工程　　标段：布草间工程　　第 5 页　共 9 页

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-20	洗脸盆 台上式 冷热水	10组	0.1	534.68	31.33		215.14	53.47	3.13		21.52
人工单价		小计						53.47	3.13		21.52
130.43元/工日		未计价材料费						544.74			
清单项目综合单价								622.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.4549	0.34	0.83		
	防水密封胶	支	0.2	9.89	1.98		
	洗脸盆	个	1.01	350	353.5		
	洗脸盆排水附件	套	1.01	22.13	22.35		
	混合冷热水龙头	个	1.01	65	65.65		
	角型阀(带铜活) DN15	个	2.02	21.11	42.64		
	螺纹管件 DN15	个	2.02	15	30.3		
	金属软管 D15	根	2.02	15	30.3		
	其他材料费			-	0.32	-	
	材料费小计			-	547.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--给排水工程　　标段：布草间工程　　第 6 页　共 9 页

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-35	蹲式大便器安装 手动开关	10套	0.1	499.79	269.14		201.09	49.98	26.91		20.11
人工单价		小计						49.98	26.91		20.11
130.43元/工日		未计价材料费						324.19			
清单项目综合单价								421.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.2589	0.34	0.43		
	防水密封胶	支	0.5	9.89	4.95		
	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	1.05	3.5	3.68		
	大便器排水接头	个	1.01	5.2	5.25		
	烧结粉煤灰砖 240*115*53	千块	0.016	410	6.56		
	石灰膏	m3	0.0146	297.02	4.34		
	瓷蹲式大便器	个	1.01	241.38	243.79		
	螺纹截止阀 J11T-16DN25	个	1.01	19.12	19.31		
	防污器 DN32	个	1.01	20.77	20.98		
	冲洗管 DN32	根	1.01	13.87	14.01		
	大便器存水弯 DN100	个	1.01	25.84	26.1		
	其他材料费			-	1.73	-	
	材料费小计			-	351.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--给排水工程　　标段：布草间工程　　第 7 页　共 9 页

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-46	落地式小便器安装 手动开关	10套	0.1	339.7	63.54		136.68	33.97	6.35		13.66
人工单价		小计						33.97	6.35		13.66
130.43元/工日		未计价材料费						545.1			
清单项目综合单价								599.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.6752	0.34	0.91		
	防水密封胶	支	0.1	9.89	0.99		
	膨胀螺栓 M6~12*50~120	套	2.06	0.6	1.24		
	排水接头 DN50	个	1.01	2.8	2.83		
	螺纹管件 DN15	个	1.01	15	15.15		
	小便器冲水连接管 DN15	根	1.01	12.58	12.71		
	角式长柄截止阀 DN15	个	1.01	39.82	40.22		
	存水弯 DN50	个	1.01	22.3	22.52		
	立式小便器	个	1.01	450	454.5		
	其他材料费			-	0.39	-	
	材料费小计			-	551.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--给排水工程　　标段：布草间工程　　第 8 页　共 9 页

项目编码	031004008001	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	328.39	69.11		132.13	32.84	6.91		13.22
人工单价		小计						32.84	6.91		13.22
130.43元/工日		未计价材料费						364.76			
清单项目综合单价								417.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	0.3888	0.34	0.13		
	防水密封胶	支	0.15	9.89	1.48		
	膨胀螺栓 M6~12*50~120	套	3.09	0.6	1.85		
	排水接头 DN50	个	1.05	2.8	2.94		
	螺纹管件 DN15	个	1.01	15	15.15		
	长颈水嘴 DN15	个	1.01	45	45.45		
	成品拖布池	套	1.01	241.38	243.79		
	存水弯 DN50	个	1.01	22.3	22.52		
	排水栓带链堵	套	1.01	37.47	37.84		
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	371.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：布草间工程--给排水工程　　标段：布草间工程　　第 9 页　共 9 页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.1792	121.28	283.07		72.26	21.73	50.72		12.95
人工单价		小计						21.73	50.72		12.95
88.08元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								85.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	50.72	-	
	材料费小计			-	50.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：布草间工程--给排水工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		195			
2	01	其他措施费（费率类）			94.08			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	23.52			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	47.04			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	23.52			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：布草间工程--给排水工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：布草间工程--给排水工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：布草间工程--给排水工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：布草间工程--给排水工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：布草间工程--给排水工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：布草间工程--给排水工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：布草间工程--给排水工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	253.53		253.53
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	253.53		253.53
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	11596.04	9	1043.64
合 计					1297.17

编制人（造价人员）：薛俊霞　　复核人（造价工程师）：刘娟娟

表—13

主要材料价格表

工程名称： 布草间工程--给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03012731	膨胀螺栓	M6~12*50~120	套	12.36	0.6	7.42
2	03012834	膨胀螺栓	M12	套	41.7974	2	83.59
3	03072557	大便器胶皮碗(配喉箍)		套	6.3	3.5	22.05
4	03072559	大便器排水接头		个	6.06	5.2	31.51
5	04090301	石灰膏		m3	0.087337	297.02	25.94
6	04130131	烧结粉煤灰砖	240*115*53	千块	0.096	410	39.36
7	13350115	防水密封胶		支	4.4	9.89	43.52
8	13350157	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	26.175983	0.34	8.9
9	14330193	丙酮		kg	1.015344	9.46	9.61
10	14410325	胶粘剂		kg	0.667318	16	10.68
11	18150645	排水接头	DN50	个	5.13	2.8	14.36
12	17250257@1	PP-R管	De40	m	18.864369	5.48	103.38
13	17250299@2	PVC-U管	公称外径公称外径110mm以内	m	30.332556	16.07	487.44
14	18090162	室内塑料给水管热熔管件	De40	个	25.509438	2.92	74.49
15	18090232	室内塑料排水管粘接管件	公称外径110mm以内	个	46.91048	10.67	500.53
16	18250127	成品管卡	公称直径100mm以内	套	42.609	6.65	283.35
17	21090101	洗脸盆		个	4.04	350	1414
18	21130301	成品拖布池		套	2.02	241.38	487.59
19	21150131	瓷蹲式大便器		个	6.06	241.38	1462.76
20	21170106	立式小便器		个	3.03	450	1363.5

总价项目进度款支付分解表

工程名称：布草间工程--给排水工程　　标段：布草间工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	195						
2	其他措施费（费率类）	94.08						
2.1	夜间施工增加费	23.52						
2.2	二次搬运费	47.04						
2.3	冬雨季施工增加费	23.52						
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：布草间工程--给排水工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：布草间工程--给排水工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：布草间工程--给排水工程　　标段：布草间工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	室外工程	635226.97		16619.30	20094.14
1	室外工程	584344.21		15832.59	19264.19
2	安装工程	50882.76		786.71	829.95
合 计		635226.97		16619.30	20094.14

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	494783.29	
1.1	院内地面工程	41309.39	
1.2	院外混凝土地面	29077.13	
1.3	挡土墙	356091.59	
1.4	影壁墙工程	1442.97	
1.5	矮墙工程	592.71	
1.6	围墙工程	5096.63	
1.7	大门一	8624.72	
1.8	大门二	4548.15	
1.9	拆除工程	48000	
2	措施项目	22048.13	
2.1	其中：安全文明施工费	15832.59	
2.2	其他措施费（费率类）	1787.12	
2.3	单价措施费	4428.42	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	19264.19	—
4.1	定额规费	19264.19	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	536095.61	
6	增值税	48248.6	—
7	含税工程造价合计	584344.21	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 2 页 共 2 页

投标报价合计=1+2+3+4+6	584,344.21	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		院内地面工程					41309.39	
1	010507004001	台阶	1.青石板，H=154mm 2.30厚1:2.5干硬性水泥砂浆坐浆 3.100厚C15混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实	m2	7.66	146.07	1118.9	
2	040204002001	人行道块料铺设	1.900*400*50青石板面层 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆 3.100mmC20混凝土垫层 4.素土夯实	m2	248.95	161.44	40190.49	
		分部小计					41309.39	
		院外混凝土地面					29077.13	
1	040203007001	水泥混凝土	1.参照图集12YJ9-1 1-119-2 2.150厚C25混凝土地面 3.300厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	234.04	124.24	29077.13	
		分部小计					29077.13	
		挡土墙					356091.59	
1	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:根据现场情况自行考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:自行考虑	m3	253.32	10.24	2594	
2	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:根据现场情况自行考虑 2.运距:自行考虑	m3	253.32	5.97	1512.32	
3	010403004001	石挡土墙	1.石料种类、规格:MU40片石 2.砂浆强度等级、配合比:墙身M10混合砂浆	m3	730.07	471.77	344425.12	
4	011201003001	墙面勾缝	1.墙身外露面M7.5水泥砂浆勾缝	m2	406.21	13.13	5333.54	
5	040306001001	泄水孔	1.10×10cm泄水孔	m	63.79	31.87	2032.99	
本页小计							426284.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040402018001	施工缝	1.挡土墙应每10-20m分段砌筑,两段间设置伸缩缝,缝宽2~3cm; 2.沥青麻筋或沥青木板等柔性材料,沿墙胸、背、顶三面填	m	21	9.22	193.62	
		分部小计					356091.59	
		影壁墙工程					1442.97	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:根据现场情况自行考虑 2.取土运距:自行考虑 3.弃土运距:自行考虑	m2	1.84	1.42	2.61	
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:根据现场情况自行考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:自行考虑	m3	1.59	10.24	16.28	
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑	m3	0.92	10.42	9.59	
4	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:根据现场情况自行考虑 2.运距:自行考虑	m3	0.53	5.98	3.17	
5	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:砖基础MU10煤矸砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑	m3	0.39	447.6	174.56	
6	010401003001	实心砖墙	清水砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:砖砌围墙 MU10煤矸砖 2.墙体类型:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	1.8	535.14	963.25	
本页小计							1363.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.含模板制安拆及泵送费 4.运距:自行考虑	m3	0.28	474.14	132.76	
8	010901001001	青筒瓦面	1.青筒瓦 2.含滴水、灰砂砖、青筒瓦筑脊、当沟瓦、勾头 3.具体做法参照图纸	m2	0.87	105.06	91.4	
9	011201003002	墙面勾缝	参照图集12YJ1 外墙1 1.清水砖墙，1：1白水泥砂浆勾缝	m2	15	3.29	49.35	
		分部小计					1442.97	
		矮墙工程					592.71	
1	010101001002	平整场地	1.土壤类别:根据现场情况自行考虑 2.取土运距:自行考虑 3.弃土运距:自行考虑	m2	2.32	1.41	3.27	
2	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:根据现场情况自行考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:自行考虑	m3	1.16	10.24	11.88	
3	010103001002	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑	m3	0.39	10.44	4.07	
4	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:根据现场情况自行考虑 2.运距:自行考虑	m3	0.71	5.97	4.24	
5	010403004002	石挡土墙	1.石料种类、规格:卵石挡墙 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑	m3	0.75	471.77	353.83	
本页小计							650.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:级配碎石垫层	m3	0.35	198.48	69.47	
7	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.运距:自行考虑 4.其他:含泵送费 5.模板制作、安装、拆除 6.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	0.17	474.18	80.61	
8	011201003003	墙面勾缝	1.勾缝类型:20mm宽凹缝 2.勾缝材料种类:1：1水泥砂浆	m2	4.98	13.12	65.34	
		分部小计					592.71	
		围墙工程					5096.63	
1	010101001003	平整场地	1.土壤类别:根据现场情况自行考虑 2.取土运距:自行考虑 3.弃土运距:自行考虑	m2	6.43	1.42	9.13	
2	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:根据现场情况自行考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:自行考虑	m3	5.56	10.24	56.93	
3	010103001003	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑	m3	3.3	9.82	32.41	
4	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:根据现场情况自行考虑 2.运距:自行考虑	m3	2.26	5.97	13.49	
本页小计							327.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:砖基础MU10煤矸砖 2.砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆砌筑	m3	1.37	447.58	613.18	
6	010401003002	实心砖墙	清水砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:砖砌围墙 MU10煤矸砖 2.墙体类型:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	6.32	535.12	3381.96	
7	010501001003	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.含模板制安拆及泵送费 4.运距:自行考虑	m3	0.96	474.18	455.21	
8	010901001002	青筒瓦面	1.青筒瓦 2.含滴水、灰沙砖、青筒瓦筑脊、当沟瓦、勾头 3.具体做法参照图纸	m2	3.08	111.25	342.65	
9	011201003004	墙面勾缝	参照图集12YJ1 外墙1 1.清水砖墙，1：1白水泥砂浆勾缝	m2	52.67	3.29	173.28	
10	011203001001	零星项目一般抹灰	1.流水洞均为每开间留一个,洞内壁抹20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉。	m2	0.72	25.54	18.39	
		分部小计					5096.63	
		大门一					8624.72	
1	010101001004	平整场地	1.土壤类别:根据现场情况自行考虑 2.取土运距:自行考虑 3.弃土运距:自行考虑	m2	4.48	1.42	6.36	
本页小计							4991.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别:根据现场情况自行考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:自行考虑	m3	4.03	10.24	41.27	
3	010103001004	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑	m3	1.15	9.34	10.74	
4	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:根据现场情况自行考虑 2.运距:自行考虑	m3	2.88	5.97	17.19	
5	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:砖基础MU10煤矸砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑	m3	0.71	447.59	317.79	
6	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸砖（清水砖墙240mm） 2.砂浆强度等级:M10混合砂浆 3.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	0.77	535.11	412.03	
7	010401003004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸砖（清水砖墙370mm） 2.砂浆强度等级:M10混合砂浆 3.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	3.53	535.13	1889.01	
8	010403001001	石基础	1.石料种类、规格:毛石基础 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M7.5水砌	m3	2.24	369.68	828.08	
本页小计							3516.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010702003001	木檩	1.构件规格尺寸:Φ180圆木檩条	m3	0.24	2958	709.92	
10	010801001001	木质门	1.门材质:实木平开门 2. 洞口尺寸M1522	m2	3.3	676.06	2231	
11	010901001003	小青瓦坡屋面	1.小青瓦(搭七露三)用20厚1:1:4水泥砂浆加水泥重3%麻刀(或耐碱短纤维玻璃丝)卧铺。 2.30厚1:3水泥砂浆,最薄处20厚,内配6双向钢筋网@250,屋脊处相连,与预埋10钢筋头绑牢。 3.10厚1:3水泥砂浆找平抹光。 4.4mm厚SBS改性沥青防水卷材。 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层。 6.40厚木屋面板基层	m2	7.58	274.05	2077.3	
12	011201003005	墙面勾缝	参照图集12YJ1 外墙1 1.清水砖墙，1:1白水泥砂浆勾缝	m2	25.54	3.29	84.03	
		分部小计					8624.72	
		大门二					4548.15	
1	010101001005	平整场地	1.土壤类别:根据现场情况自行考虑 2.取土运距:自行考虑 3.弃土运距:自行考虑	m2	2.21	1.42	3.14	
2	010101003005	挖沟槽土方	1.土壤类别:根据现场情况自行考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:自行考虑	m3	2.04	10.24	20.89	
本页小计							5126.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010103001005	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑	m3	0.43	10.18	4.38	
4	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:根据现场情况自行考虑 2.运距:自行考虑	m3	1.55	5.98	9.27	
5	010401001004	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:砖基础MU10煤矸砖 2.砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆砌筑	m3	0.33	447.57	147.7	
6	010401003005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸砖（清水砖墙240mm） 2.砂浆强度等级:M10混合砂浆 3.具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	m3	1.84	535.12	984.62	
7	010403001002	石基础	1.石料种类、规格:毛石基础 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M7.5水砌	m3	1.28	369.69	473.2	
8	010702003002	木檩	1.构件规格尺寸:Φ180圆木檩条	m3	0.17	2958.05	502.87	
9	010801001002	木质门	1.门材质:实木平开门 2. 洞口尺寸M1522	m2	3.3	258.56	853.25	
本页小计							2975.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	010901001004	小青瓦坡屋面	1.小青瓦(搭七露三)用20厚1:1:4水泥砂浆加水泥重3%麻刀(或耐碱短纤维玻璃丝)卧铺。 2.30厚1:3水泥砂浆,最薄处20厚,内配6双向钢筋网@250,屋脊处相连,与预埋10钢筋头绑牢。 3.10厚1:3水泥砂浆找平抹光。 4.4mm厚SBS改性沥青防水卷材。 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层。 6.40厚木屋面板基层	m2	5.47	272.68	1491.56	
11	011201003006	墙面勾缝	参照图集12YJ1 外墙1 1.清水砖墙，1：1白水泥砂浆勾缝	m2	17.46	3.28	57.27	
		分部小计					4548.15	
		拆除工程					48000	
1	01B001	拆除房屋	1.拆除原有房屋（含基础等全部构件） 2.垃圾清运，运距自行考虑	m2	400	120	48000	
		分部小计					48000	
		措施项目					4428.42	
1	011701003001	里脚手架	1.围墙、影壁墙脚手架	m2	44.3	6.22	275.55	
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.根据工程情况自行考虑	项	1	4152.87	4152.87	
本页小计							53977.25	
合　计							499211.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 1 页　共 63 页

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	7.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	50.05		16.58	11.5	0.5		0.17	0.11
4-76	垫层 砂石 天然级配	10m3	0.015	512.02	1284.17	5.56	183.36	7.68	19.26	0.08	2.75
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.01	422.22	3151.79		204.63	4.22	31.52		2.05
借2-4-27	人行道块料铺设 花岗岩人行道板	100m2	0.01	1410.29	5569.91	23.72	768.14	14.1	55.7	0.24	7.68
人工单价		小计						26.5	106.48	0.49	12.59
136.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								146.07			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.0931	335	31.19		
	预拌地面砂浆（干拌）DS M15	m3	0.0283	367.5	10.4		
	青石板	m2	0.94	45	42.3		
	其他材料费			-	22.57	-	
	材料费小计			-	106.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 2 页　共 63 页

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	248.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	50.05		16.58	11.5	0.5		0.17	0.11
5-1 H80210555 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.01	422.22	3245.27		204.63	4.22	32.45		2.05
借2-4-27	人行道块料铺设 花岗岩人行道板	100m2	0.01	1410.29	9991.84	28.72	768.14	14.1	99.92	0.24	7.68
人工单价		小计						18.82	132.37	0.41	9.84
142.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								161.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20	m3	0.0931	345	32.12		
	预拌地面砂浆 （干拌） DS M15	m3	0.0283	367.5	10.4		
	50mm青石板	m2	0.94	92.04	86.52		
	其他材料费			-	3.31	-	
	材料费小计			-	132.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 3 页　共 63 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	234.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1422.62	5119.19		745.41	14.23	51.19		7.45
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	602.13	858.35	10.2	215.62	18.06	25.75	0.31	6.47
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	50.05		15.58	11.5	0.5		0.17	0.11
人工单价		小计						32.79	76.94	0.48	14.03
135.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								124.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	0.141	355	50.06		
	生石灰	t	0.0685	300	20.56		
	其他材料费			-	6.33	-	
	材料费小计			-	76.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 4 页　共 63 页

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	253.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	64.88		21.87	15.63	6.49		2.19	1.56
人工单价		小计						6.49		2.19	1.56
85.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 5 页　共 63 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	253.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.04		55.21	2.51	0.2		5.52	0.25
人工单价		小计						0.2		5.52	0.25
85.14元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 6 页　共 63 页

项目编码	010403004001	项目名称	石挡土墙	计量单位	m3	工程量	730.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-58	墙身 毛料石	10m3	0.1	1797.25	2195.69	84.5	640.33	179.73	219.57	8.45	64.03
人工单价		小计						179.73	219.57	8.45	64.03
127.62元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								471.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.3674	315	115.73		
	毛石 综合	m3	1.034	100	103.4		
	其他材料费			-	0.42	-	
	材料费小计			-	219.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 7 页　共 63 页

项目编码	011201003001	项目名称	墙面勾缝	计量单位	m2	工程量	406.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-70 H80010543 80010743	料石墙勾缝 凹缝　换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	100m2	0.01	882.55	108.66	5.3	315.68	8.83	1.09	0.05	3.16
人工单价		小计						8.83	1.09	0.05	3.16
124.24元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.0023	337.5	0.78		
	其他材料费			-	0.31	-	
	材料费小计			-	1.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 8 页　共 63 页

项目编码	040306001001	项目名称	泄水孔	计量单位	m	工程量	63.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-8-29	泄水孔 塑料管	10m	0.1	92.26	188.01		38.42	9.23	18.8		3.84
人工单价		小计						9.23	18.8		3.84
169.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC塑料管 Φ150	m	0.94	20	18.8		
	材料费小计			-	18.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 9 页　共 63 页

项目编码	040402018001	项目名称	施工缝	计量单位	m	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	施工缝	m	1		9.22				9.22		
人工单价		小计							9.22		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									9.22		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	9.22	-	
	材料费小计			-	9.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 10 页　共 63 页

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	1.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	6.25		127.58	7.01	0.06		1.28	0.07
人工单价		小计						0.06		1.28	0.07
88.95元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 11 页　共 63 页

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	64.88		21.87	15.63	6.49		2.19	1.56
人工单价		小计						6.49		2.19	1.56
85.16元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 12 页　共 63 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	0.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	66.84		22.13	15.26	6.68		2.21	1.53
人工单价		小计						6.68		2.21	1.53
85.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 13 页　共 63 页

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	0.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.04		55.21	2.51	0.2		5.52	0.25
人工单价		小计						0.2		5.52	0.25
86.61元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 14 页　共 63 页

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	0.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1154.31	2859.46	50.82	411.24	115.43	285.95	5.08	41.13
人工单价		小计						115.43	285.95	5.08	41.13
127.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								447.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千…	0.5262	410	215.74		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2211	315	69.65		
	其他材料费			-	0.56	-	
	材料费小计			-	285.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 15 页　共 63 页

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	1.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4 R*1.15	单面清水砖墙 1砖　双面清水围墙 人工*1.15	10m3	0.1	1857.05	2868.81	49.14	576.22	185.71	286.88	4.91	57.62
人工单价		小计						185.71	286.88	4.91	57.62
126.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								535.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5337	410	218.82		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2132	315	67.16		
	其他材料费			-	0.92	-	
	材料费小计			-	286.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 16 页　共 63 页

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	422.22	3152.18		204.63	42.22	315.22		20.47
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.02	1371.03	2357.66	0.83	664.77	27.42	47.15	0.02	13.29
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.42	64.51	3.86		1.54	6.45	0.39
人工单价		小计						69.64	363.91	6.47	34.15
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								474.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.9308	335	311.82		
	其他材料费			-	52.07	-	
	材料费小计			-	363.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 17 页　共 63 页

项目编码	010901001001	项目名称	青筒瓦面	计量单位	m2	工程量	0.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4	块瓦屋面 小青瓦 椽子上铺设	100m2	0.01	1245.16	8870.86	7.22	383.34	12.45	88.71	0.07	3.83
人工单价		小计						12.45	88.71	0.07	3.83
123.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								105.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	小青瓦 200mm*130mm	千块	0.1564	560.34	87.64		
	其他材料费			-	1.07	-	
	材料费小计			-	88.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 18 页　共 63 页

项目编码	011201003002	项目名称	墙面勾缝	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-228	白水泥 墙面 二遍	100m2	0.01	227.39	35.61		66.11	2.27	0.36		0.66
人工单价		小计						2.27	0.36		0.66
151.28元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	0.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 19 页　共 63 页

项目编码	010101001002	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	2.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	5.39		127.58	7.01	0.05		1.28	0.07
人工单价		小计						0.05		1.28	0.07
88.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 20 页　共 63 页

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	64.88		21.87	15.63	6.49		2.19	1.56
人工单价		小计						6.49		2.19	1.56
85.17元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 21 页　共 63 页

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	0.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	66.84		22.13	15.26	6.68		2.21	1.53
人工单价		小计						6.68		2.21	1.53
85.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 22 页　共 63 页

项目编码	010103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	0.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.04		55.21	2.51	0.2		5.52	0.25
人工单价		小计						0.2		5.52	0.25
82.3元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 23 页　共 63 页

项目编码	010403004002	项目名称	石挡土墙	计量单位	m3	工程量	0.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-58	墙身 毛料石	10m3	0.1	1797.25	2195.69	84.5	640.33	179.73	219.57	8.45	64.03
人工单价		小计						179.73	219.57	8.45	64.03
127.61元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								471.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.3674	315	115.73		
	毛石 综合	m3	1.034	100	103.4		
	其他材料费			-	0.42	-	
	材料费小计			-	219.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 24 页　共 63 页

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-76	垫层 砂石 天然级配	10m3	0.1	512.02	1284.17	5.26	183.36	51.2	128.42	0.53	18.34
人工单价		小计						51.2	128.42	0.53	18.34
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								198.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	128.41	-	
	材料费小计			-	128.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 25 页　共 63 页

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	422.22	3152.18		204.63	42.22	315.22		20.47
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.02	1371.03	2357.66	0.83	664.77	27.42	47.15	0.02	13.29
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.42	64.51	3.86		1.54	6.45	0.39
人工单价		小计						69.64	363.91	6.47	34.15
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								474.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.9308	335	311.82		
	其他材料费			-	52.07	-	
	材料费小计			-	363.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 26 页　共 63 页

项目编码	011201003003	项目名称	墙面勾缝	计量单位	m2	工程量	4.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-70	料石墙勾缝 凹缝	100m2	0.01	882.55	108.9	4.4	315.68	8.83	1.09	0.04	3.16
人工单价		小计						8.83	1.09	0.04	3.16
124.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	1.09	-	
	材料费小计			-	1.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 27 页　共 63 页

项目编码	010101001003	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	6.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	6.67		127.58	7.01	0.07		1.28	0.07
人工单价		小计						0.07		1.28	0.07
85.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 28 页　共 63 页

项目编码	010101003003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	5.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	64.88		21.87	15.63	6.49		2.19	1.56
人工单价		小计						6.49		2.19	1.56
85.12元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 29 页　共 63 页

项目编码	010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	66.84		16.13	15.26	6.68		1.61	1.53
人工单价		小计						6.68		1.61	1.53
85.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 30 页　共 63 页

项目编码	010103002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	2.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.04		55.21	2.51	0.2		5.52	0.25
人工单价		小计						0.2		5.52	0.25
84.95元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 31 页　共 63 页

项目编码	010401001002	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	1.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1154.31	2859.46	50.82	411.24	115.43	285.95	5.08	41.13
人工单价		小计						115.43	285.95	5.08	41.13
127.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								447.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千…	0.5262	410	215.74		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2211	315	69.65		
	其他材料费			-	0.56	-	
	材料费小计			-	285.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 32 页　共 63 页

项目编码	010401003002	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	6.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4 R*1.15	单面清水砖墙 1砖　双面清水围墙 人工*1.15	10m3	0.1	1857.05	2868.81	49.14	576.22	185.71	286.88	4.91	57.62
人工单价		小计						185.71	286.88	4.91	57.62
126.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								535.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5337	410	218.82		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2132	315	67.16		
	其他材料费			-	0.92	-	
	材料费小计			-	286.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 33 页　共 63 页

项目编码	010501001003	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	422.22	3152.18		204.63	42.22	315.22		20.47
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.02	1371.03	2357.66	0.83	664.77	27.42	47.15	0.02	13.29
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		15.42	64.51	3.86		1.54	6.45	0.39
人工单价		小计						69.64	363.91	6.47	34.15
123.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								474.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.9308	335	311.82		
	其他材料费			-	52.07	-	
	材料费小计			-	363.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 34 页　共 63 页

项目编码	010901001002	项目名称	青筒瓦面	计量单位	m2	工程量	3.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4	块瓦屋面 小青瓦 椽子上铺设	100m2	0.01	1245.16	8870.86	7.22	383.34	12.45	88.71	0.07	3.83
人工单价		小计						12.45	88.71	0.07	3.83
123.77元/工日		未计价材料费						6.18			
清单项目综合单价								111.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	小青瓦 200mm*130mm	千块	0.1564	560.34	87.64		
	青筒瓦面	m2	0.9216	2.21	2.04		
	正脊	m	0.9216	4.5	4.15		
	其他材料费			-	1.07	-	
	材料费小计			-	94.9	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 35 页　共 63 页

项目编码	011201003004	项目名称	墙面勾缝	计量单位	m2	工程量	52.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-228	白水泥 墙面 二遍	100m2	0.01	227.39	35.62		66.11	2.27	0.36		0.66
人工单价		小计						2.27	0.36		0.66
151.28元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	0.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 36 页　共 63 页

项目编码		011203001001		项目名称		零星项目一般抹灰		计量单位	m2	工程量	0.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-93	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚	100m2	0.01	977.31	1203.26	60.17	311.99	9.77	12.03	0.6	3.12
人工单价		小计						9.77	12.03	0.6	3.12
123.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	12.03	-	
	材料费小计							-	12.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 37 页　共 63 页

项目编码	010101001004	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	4.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	6.67		127.58	7.01	0.07		1.28	0.07
人工单价		小计						0.07		1.28	0.07
85.49元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 38 页　共 63 页

项目编码		010101003004		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量	4.03
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	64.88		21.87	15.63	6.49		2.19	1.56		
人工单价		小计						6.49		2.19	1.56		
85.14元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 39 页　共 63 页

项目编码	010103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	55.96		22.13	15.26	5.6		2.21	1.53
人工单价		小计						5.6		2.21	1.53
85.18元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 40 页　共 63 页

项目编码	010103002005	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	2.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.04		55.21	2.51	0.2		5.52	0.25
人工单价		小计						0.2		5.52	0.25
85.49元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 41 页　共 63 页

项目编码	010401001003	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	0.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1154.31	2859.46	50.82	411.24	115.43	285.95	5.08	41.13
人工单价		小计						115.43	285.95	5.08	41.13
127.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								447.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千…	0.5262	410	215.74		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2211	315	69.65		
	其他材料费			-	0.56	-	
	材料费小计			-	285.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 42 页　共 63 页

项目编码	010401003003	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	0.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4 R*1.15	单面清水砖墙 1砖　双面清水围墙 人工*1.15	10m3	0.1	1857.05	2868.81	49.14	576.22	185.71	286.88	4.91	57.62
人工单价		小计						185.71	286.88	4.91	57.62
126.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								535.11			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5337	410	218.82		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2132	315	67.16		
	其他材料费			-	0.92	-	
	材料费小计			-	286.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 43 页　共 63 页

项目编码	010401003004	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	3.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4 R*1.15	单面清水砖墙 1砖　双面清水围墙 人工*1.15	10m3	0.1	1857.05	2868.81	49.14	576.22	185.71	286.88	4.91	57.62
人工单价		小计						185.71	286.88	4.91	57.62
126.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								535.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5337	410	218.82		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2132	315	67.16		
	其他材料费			-	0.92	-	
	材料费小计			-	286.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 44 页　共 63 页

项目编码	010403001001	项目名称	石基础	计量单位	m3	工程量	2.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-54	石基础 毛料石	10m3	0.1	1045.41	2195.69	84.5	371.21	104.54	219.57	8.45	37.13
人工单价		小计						104.54	219.57	8.45	37.13
130.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								369.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.3674	315	115.73		
	毛石 综合	m3	1.034	100	103.4		
	其他材料费			-	0.42	-	
	材料费小计			-	219.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 45 页　共 63 页

项目编码	010702003001	项目名称	木檩	计量单位	m3	工程量	0.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-21	屋面木基层 檩木 圆木	10m3	0.1	3812.91	25177.5		589.5	381.29	2517.75		58.95
人工单价		小计						381.29	2517.75		58.95
151.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2958			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	Φ180圆木檩条	m3	0.9677	2400	2322.48		
	其他材料费			-	195.23	-	
	材料费小计			-	2517.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 46 页　共 63 页

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-4	成品套装木门安装 双扇门	10樘	0.0303	616.96	21514.34		178.28	18.7	651.95		5.41
人工单价		小计						18.7	651.95		5.41
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								676.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	651.96	-	
	材料费小计			-	651.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 47 页　共 63 页

项目编码	010901001003	项目名称	小青瓦坡屋面	计量单位	m2	工程量	7.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	995.39	707.15	72	264.25	9.95	7.07	0.72	2.64
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	278.93	3440.95		85.69	2.79	34.41		0.86
11-1 + 11-3 * 10	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.01	1267.38	1059.07	[illegible]	338.4	12.67	10.6	1.08	3.38
5-124	钢筋网片	t	0.0022	1478.16	3777.27	179.31	603.37	3.28	8.25	0.31	1.34
9-4	块瓦屋面 小青瓦 椽子上铺设	100m2	0.01	1245.16	8870.82	1.22	333.34	12.45	88.71	0.07	3.83
7-29	屋面木基层 檩木上钉屋面板	100m2	0.01	558.5	6317.38		86.43	5.59	63.18		0.86
人工单价		小计						46.73	212.22	2.18	12.91
139.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								274.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	小青瓦 200mm*130mm	千块	0.1564	560.34	87.64		
	屋面板	m2	0.9677	65	62.9		
	其他材料费			-	61.65	-	
	材料费小计			-	212.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 48 页　共 63 页

项目编码	011201003005	项目名称	墙面勾缝	计量单位	m2	工程量	25.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-228	白水泥 墙面 二遍	100m2	0.01	227.39	35.63		66.11	2.27	0.36		0.66
人工单价		小计						2.27	0.36		0.66
151.29元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	0.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 49 页　共 63 页

项目编码	010101001005	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	2.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	6.67		127.58	7.01	0.07		1.28	0.07
人工单价		小计						0.07		1.28	0.07
86.66元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 50 页　共 63 页

项目编码	010101003005	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	64.88		21.87	15.63	6.49		2.19	1.56
人工单价		小计						6.49		2.19	1.56
85.15元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 51 页　共 63 页

项目编码	010103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	0.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	66.84		19.73	15.26	6.68		1.97	1.53
人工单价		小计						6.68		1.97	1.53
85元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 52 页　共 63 页

项目编码	010103002006	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.04		55.21	2.51	0.2		5.52	0.25
人工单价		小计						0.2		5.52	0.25
86.16元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 53 页　共 63 页

项目编码	010401001004	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	0.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1154.31	2859.46	50.82	411.24	115.43	285.95	5.08	41.13
人工单价		小计						115.43	285.95	5.08	41.13
127.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								447.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千…	0.5262	410	215.74		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2211	315	69.65		
	其他材料费			-	0.56	-	
	材料费小计			-	285.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 54 页　共 63 页

项目编码	010401003005	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	1.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4 R*1.15	单面清水砖墙 1砖　双面清水围墙 人工*1.15	10m3	0.1	1857.05	2868.81	49.14	576.22	185.71	286.88	4.91	57.62
人工单价		小计						185.71	286.88	4.91	57.62
126.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								535.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5337	410	218.82		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2132	315	67.16		
	其他材料费			-	0.92	-	
	材料费小计			-	286.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 55 页　共 63 页

项目编码	010403001002	项目名称	石基础	计量单位	m3	工程量	1.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-54	石基础 毛料石	10m3	0.1	1045.41	2195.69	84.5	371.21	104.54	219.57	8.45	37.13
人工单价		小计						104.54	219.57	8.45	37.13
130.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								369.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.3674	315	115.73		
	毛石 综合	m3	1.034	100	103.4		
	其他材料费			-	0.42	-	
	材料费小计			-	219.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 56 页　共 63 页

项目编码	010702003002	项目名称	木檩	计量单位	m3	工程量	0.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-21	屋面木基层 檩木 圆木	10m3	0.1	3812.91	25177.5		589.5	381.29	2517.75		58.95
人工单价		小计						381.29	2517.75		58.95
151.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2958.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	Φ180圆木檩条	m3	0.9677	2400	2322.48		
	其他材料费			-	195.23	-	
	材料费小计			-	2517.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 57 页　共 63 页

项目编码	010801001002	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1	成品木门扇安装	100m2	0.003	1338.02	83601.77		386.53	4.05	253.34		1.17
人工单价		小计						4.05	253.34		1.17
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								258.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	实木平开门	m2	0.2793	891.13	248.89		
	其他材料费			-	4.46	-	
	材料费小计			-	253.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 58 页　共 63 页

项目编码	010901001004	项目名称	小青瓦坡屋面	计量单位	m2	工程量	5.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1 H800107511 80010741	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	100m2	0.01	995.39	622.56	72	264.25	9.95	6.23	0.72	2.64
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	278.93	3440.95		85.69	2.79	34.41		0.86
11-1 + 11-3 * 10	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.01	1267.38	1059.67	108	338.4	12.67	10.6	1.08	3.38
5-124	钢筋网片	t	0.0022	1244.02	37[illegible]	[illegible]31	603.37	2.76	8.25	0.31	1.34
9-4	块瓦屋面 小青瓦 椽子上铺设	100m2	0.01	1245.16	8870.86	7.22	383.34	12.45	88.71	0.07	3.83
7-29	屋面木基层 檩木上钉屋面板	100m2	0.01	558.5	6317.98		86.43	5.59	63.18		0.86
人工单价		小计						46.21	211.38	2.18	12.91
139.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								272.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	小青瓦 200mm*130mm	千块	0.1564	560.34	87.64		
	屋面板	m2	0.9677	65	62.9		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.0188	330	6.2		
	其他材料费			-	54.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 59 页　共 63 页

	材料费小计			-	211.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 60 页　共 63 页

项目编码	011201003006	项目名称	墙面勾缝	计量单位	m2	工程量	17.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-228	白水泥 墙面 二遍	100m2	0.01	227.39	34.85		66.11	2.27	0.35		0.66
人工单价		小计						2.27	0.35		0.66
151.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	0.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 61 页　共 63 页

项目编码	01B001	项目名称	拆除房屋	计量单位	m2	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BCCLF@1	拆除房屋	m2	1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费						120			
清单项目综合单价								120			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	拆除房屋	m2	1	120	120		
	材料费小计			-	120	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 62 页　共 63 页

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	44.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.01	367.6	34.91	56.56	162.23	3.68	0.35	0.57	1.62
人工单价		小计						3.68	0.35	0.57	1.62
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.22			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.39	-	
	材料费小计			-	0.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 63 页　共 63 页

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	992.16	118.84	2315.46	726.41	992.16	118.84	2315.46	726.41
人工单价		小计						992.16	118.84	2315.46	726.41
89.71元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4152.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	118.81	-	
	材料费小计			-	118.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		15832.59			
2	01	其他措施费（费率类）			1787.12			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1787.12			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注

计 日 工 表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	19264.19		19264.19
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	19264.19		19264.19
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	536095.61	9	48248.60

主要材料价格表

工程名称： 室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	04090213	生石灰		t	16.038441	300	4811.53
2	04110156	毛石	综合	m3	759.336714	100	75933.67
3	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	9.083922	410	3724.41
4	04170111	小青瓦	200mm*130mm	千块	2.658629	560.34	1489.74
5	05010156	Φ180圆木檩条		m3	0.39675	2400	952.2
6	08010106@1	50mm青石板		m2	234.021987	92.04	21539.38
7	08010106@2	青石板		m2	7.200677	45	324.03
8	11010000@1	实木平开门		m2	0.921604	891.13	821.27
9	17250155	PVC塑料管	Φ150	m	59.964903	20	1199.3
10	26310101	屋面板		m2	12.628279	65	820.84
11	BCCLF29@1	正脊		m	2.83854	4.5	12.77
12	BCCLF28	青筒瓦面		m2	2.83854	2.21	6.27
13	BCCLF@1	拆除房屋		m2	400	120	48000
14	80210557	预拌混凝土	C20	m3	23.172766	345	7994.6
15	80210555	预拌混凝土	C15	m3	2.025464	335	678.53
16	80210559	预拌混凝土	C25	m3	33.000906	355	11715.32
17	80010741	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5		m3	0.10284	330	33.94
18	80010743	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5		m3	0.935912	337.5	315.87
19	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	273.487282	315	86148.49
20	80010747@1	预拌地面砂浆	(干拌) DS M15	m3	7.272153	367.5	2672.52

总价项目进度款支付分解表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	15832.59						
2	其他措施费（费率类）	1787.12						
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费	1787.12						
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	44756.73	
2	措施项目	1094.75	
2.1	其中：安全文明施工费	786.71	
2.2	其他措施费（费率类）	308.04	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	829.95	—
4.1	定额规费	829.95	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	46681.43	
6	增值税	4201.33	—
7	含税工程造价合计	50882.76	
投标报价合计=1+2+3+4+6		50,882.76	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					44756.73	
1	011702031001	隔油池	参照图集：12ys8 1.钢筋混凝土隔油池 2.有效容积：3m3 3.含挖、填等内容	座	1	9000	9000	
2	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJY-3*10 3.含电缆头制作、安装 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	51.04	33.17	1693	
3	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJY-4*16 3.含电缆头制作、安装 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	92.43	59.28	5479.25	
4	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJY22-4* 0 3.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	7.92	159.41	1262.53	
5	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:40 4.配置形式:墙及板内暗配，吊顶内明敷；含墙面开槽、恢复及清理等 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	39.65	40.4	1601.86	
6	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:50 4.配置形式:墙及板内暗配，吊顶内明敷；含墙面开槽、恢复及清理等 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	74.95	44.02	3299.3	
本页小计							22335.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：室外工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:100 4.配置形式:墙及板内暗配，吊顶内明敷；含墙面开槽、恢复及清理等 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	5.1	109.04	556.1	
8	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管De300 4.含砂垫层、管道挖方及回填 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	28.14	127.14	3577.72	
9	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U管 DN110 4.包含管材、管件、管卡安装到位 5.含管道挖方及回填 6.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	36.26	52.83	1915.62	
10	040504001001	砌筑井	1.名称:圆形污水检查井 2.型号:700 3.井盖、井圈材质及规格:轻型井盖	座	5	1274.27	6371.35	
11	040504008001	整体化粪池	1.玻璃钢化粪池 2.规格:20m3 3.含挖、填等内容	座	1	10000	10000	
		措施项目						
本页小计							22420.79	
合　计							44756.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：室外工程　　第 1 页　共 11 页

项目编码	011702031001	项目名称	隔油池	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	隔油池	座	1		9000				9000		
人工单价		小计							9000		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									9000		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	隔油池	座	1	9000	9000		
	材料费小计			-	9000	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：室外工程　　第 2 页　共 11 页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	51.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-127	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2	10m	0.1	46.65	3.86	8.65	18.18	4.67	0.39	0.87	1.82
人工单价		小计						4.67	0.39	0.87	1.82
126.04元/工日		未计价材料费						25.43			
清单项目综合单价								33.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯绝缘电力电缆 YJV-3x10	m	0.8838	28.77	25.43		
	其他材料费			-	0.39	-	
	材料费小计			-	25.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：室外工程　　第 3 页　共 11 页

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	92.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-127	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2	10m	0.1	46.65	3.76	8.55	18.18	4.67	0.38	0.86	1.82
人工单价		小计						4.67	0.38	0.86	1.82
126.04元/工日		未计价材料费						51.55			
清单项目综合单价								59.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯绝缘电力电缆 YJV-4x16	m	0.8838	58.33	51.55		
	其他材料费			-	0.38	-	
	材料费小计			-	51.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：室外工程　　第 4 页　共 11 页

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	7.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-127	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2	10m	0.1	46.65	4.15	8.56	18.18	4.67	0.42	0.86	1.82
人工单价		小计						4.67	0.42	0.86	1.82
126.05元/工日		未计价材料费						151.64			
清单项目综合单价								159.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯绝缘电力电缆 YJV22-4x50	m	0.8838	171.58	151.64		
	其他材料费			-	0.41	-	
	材料费小计			-	152.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：室外工程　　第 5 页　共 11 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	39.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-27	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤40	10m	0.1	146.72	44.85		56.57	14.67	4.49		5.66
人工单价		小计						14.67	4.49		5.66
122.57元/工日		未计价材料费						15.59			
清单项目综合单价								40.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.2566	2.58	0.66		
	镀锌钢管 公称直径DN≤40	m	0.9013	17.3	15.59		
	其他材料费			-	3.82	-	
	材料费小计			-	20.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：室外工程　　第 6 页　共 11 页

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	74.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-39	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤50	10m	0.1	109.84	38.05	0.77	42.53	10.98	3.81	0.08	4.25
人工单价		小计						10.98	3.81	0.08	4.25
122.35元/工日		未计价材料费						24.91			
清单项目综合单价								44.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.3084	2.58	0.8		
	镀锌地线夹 50	套	0.6396	2.5	1.6		
	SC50 公称直径DN≤50	m	0.9013	27.638	24.91		
	其他材料费			-	1.41	-	
	材料费小计			-	28.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：室外工程　　第 7 页　共 11 页

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-31	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤100	10m	0.1	337.21	111.01	1.66	129.66	33.72	11.1	0.17	12.97
人工单价		小计						33.72	11.1	0.17	12.97
122.69元/工日		未计价材料费						51.08			
清单项目综合单价								109.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.5518	2.58	1.42		
	SC100 公称直径DN≤100	m	0.9013	56.679	51.08		
	其他材料费			-	9.68	-	
	材料费小计			-	62.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：室外工程　　第 8 页　共 11 页

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	28.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	246.47	2.79		68.23	24.65	0.28		6.83
借5-1-9	垫层 砂	10m3	0.015	611.93	1432.64	15.78	202.63	9.18	21.49	0.24	3.04
借1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.05	61.6		22.32	14.92	3.08		1.12	0.75
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.05	63.46		21.02	15.26	3.17		1.05	0.76
人工单价		小计						40.08	21.77	2.41	11.38
141.41元/工日		未计价材料费						51.52			
清单项目综合单价								127.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子	m3	0.1659	128	21.24		
	橡胶圈	个	0.206	8.91	1.84		
	HDPE双壁波纹管 DN300,SN4	m	0.875	56.78	49.68		
	其他材料费			-	0.53	-	
	材料费小计			-	73.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：室外工程　　第 9 页　共 11 页

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	36.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.095	213.44	8.34	0.06	77.22	20.28	0.79	0.01	7.34
人工单价		小计						20.28	0.79	0.01	7.34
130.44元/工日		未计价材料费						24.41			
清单项目综合单价								52.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料排水管 公称外径110mm以内	m	0.7897	16.07	12.69		
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	1.0982	10.67	11.72		
	其他材料费			-	0.79	-	
	材料费小计			-	25.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：室外工程　　第 10 页　共 11 页

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-59	圆形污水检查井 砖砌直筒式 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2m	座	1	444.36	690.01	2.21	137.69	444.36	690.01	2.21	137.69
人工单价		小计						444.36	690.01	2.21	137.69
151.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1274.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	标准砖 240*115*53	千块	0.455	310	141.05		
	塑钢爬梯	kg	3.1816	6.29	20.01		
	铸铁井盖、井座 Φ700重型	套	1	400	400		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.2485	220	54.67		
	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.119	220	26.18		
	预拌混凝土 C15	m3	0.1129	335	37.82		
	其他材料费			-	10.28	-	
	材料费小计			-	690	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：室外工程　　第 11 页　共 11 页

项目编码	040504008001	项目名称	整体化粪池	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目3	整体化粪池	座	1		10000				10000		
人工单价		小计							10000		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									10000		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	整体化粪池	座	1	10000	10000		
	材料费小计			-	10000	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		786.71			
2	01	其他措施费（费率类）			308.04			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	77.01			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	154.02			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	77.01			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：安装工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：安装工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	829.95		829.95
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	829.95		829.95
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	46681.43	9	4201.33

主要材料价格表

工程名称： 安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	04030147	砂子		m3	4.668501	128	597.57
2	04130103	标准砖	240*115*53	千块	2.275	310	705.25
3	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m	36.101144	2.58	93.14
4	29170211	镀锌地线夹	50	套	47.93802	2.5	119.85
5	33010224	塑钢爬梯		kg	15.907755	6.29	100.06
6	36010139	铸铁井盖、井座	Φ700重型	套	5	400	2000
7	BCCLF1	整体化粪池		座	1	10000	10000
8	BCCLF2	隔油池		座	1	9000	9000
9	80210555	预拌混凝土	C15	m3	0.564385	335	189.07
10	80010312	预拌防水水泥砂浆	1:2	m3	0.59501	220	130.9
11	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m3	1.24252	220	273.35
12	17030103	镀锌钢管	公称直径DN≤40	m	35.735137	17.3	618.22
13	17030103@1	SC50	公称直径DN≤50	m	67.549774	27.638	1866.94
14	17030103@3	SC100	公称直径DN≤100	m	4.596449	56.679	260.52
15	17250261	HDPE双壁波纹管	DN300,SN4	m	24.622897	56.78	1398.09
16	17250299	塑料排水管	公称外径[illegible]mm以内	m	23.63453	16.07	460.16
17	18090232	室内塑料排水管粘接管件	公称外径[illegible]mm以内	个	39.820732	10.67	424.89
18	28110000@3	铜芯绝缘电力电缆	YJV-3x10	m	45.107325	28.77	1297.74
19	28110000@4	铜芯绝缘电力电缆	YJV-4x16	m	81.686325	58.33	4764.76
20	28110000@5	铜芯绝缘电力电缆	YJV22-4x50	m	6.999412	171.58	1200.96

总价项目进度款支付分解表

工程名称：安装工程　　标段：室外工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	786.71						
2	其他措施费（费率类）	308.04						
2.1	夜间施工增加费	77.01						
2.2	二次搬运费	154.02						
2.3	冬雨季施工增加费	77.01						
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：安装工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：安装工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。