

附件：

第二轮报价表

项目名称	修武县城关镇人民政府 2024 年度修武县城关镇东门村物流项目		
谈判单位名称	河南省高易德建筑工程有限公司（公章）		
谈判总报价 (人民币)	大写：玖拾捌万柒仟壹佰零肆元玖角柒分（元） 小写：987104.97（元）		
合同履行期限	60 日历天		
项目经理	范学安	注册编号	豫 241181830298
质量标准	符合国家及行业相关标准，合格		
特别说明	/		

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：


高武宁

2024 年 9 月 19 日

备注：供应商在系统进行报价时，须提交报价表和已标价工程量清单电子版（PDF 格式）。

修武县城关镇人民政府2024年度修武
县城关镇东门村物流项目 工程

投 标 总 价



投 标 人：_____



(单位盖章)

2024年 9 月 19 日

投 标 总 价

招 标 人： 修武县城关镇人民政府

工 程 名 称： 修武县城关镇人民政府2024年度修武县城关镇东门村物流项目

投标总价 (小写)： 987104.97

(大写)： 玖拾捌万柒仟壹佰零肆元玖角柒分

投 标 人： _____



法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____



编 制 人： _____



时 间： 2024年9月19日

总 说 明

项目名称：修武县城关镇人民政府2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 1 页 共 1 页

- 一、工程概况：
2024年度修武县城关镇东门村物流项目位于城关镇东门村，工程建设项目为：新建二层框架房屋1座，建筑面积433.32平方米，耐火等级为二级，建筑工程等级为三级。抗震烈度七度，屋面防水等级为II级。建设内容包括设计图纸中的建筑、安装工程。
- 二、编制依据：
1. 广州博厦建筑设计研究院有限公司设计的施工图纸。
2. 参照《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）及综合解释。
3. 工程计价依据：豫建标定[2016]40号文关于发布《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》、《河南省通用安装工程预算定额》、《河南省市政工程预算定额》动态调整规则的通知及宣贯材料，豫建消技[2024]15号《河南省建设工程消防技术中心关于发布2024年1月至6月人工费、机械人工费、管理费指数通知》，建办标函【2019】193号文《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》。
4. 材料预算价参照《修武县工程造价信息》和《焦作标准造价信息》2024年第3期材料价格（区间价取平均价）、市场调查价格进行调整，调整后的材料价格为不含税价格。
- 三、其他说明：
1. 编制本工程预算价选择一般计税方法。



建设项目投标报价汇总表

工程名称: 修武县城关镇人民政府2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
1	2024年度修武县城关镇东门村物流项目	987104.97		22876.02	28384.10
合 计		987104.97		22876.02	28384.10



注: 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	2024年度修武县城关镇东门村物流项目	987104.97		22876.02	28384.10
1	2024年度修武县城关镇东门村物流项目 -建筑工程	897312.87		21084.31	26077.50
2	2024年度修武县城关镇东门村物流项目 -安装工程	89792.10		1791.71	2306.60
合 计		987104.97		22876.02	28384.10



注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	734870.03	
1.1	A.1土石方工程	11291.36	
1.2	A.4砌筑工程	80981.94	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	263220.74	
1.4	A.6金属结构工程	9171.43	
1.5	A.8门窗工程	44499.68	
1.6	A.9屋面及防水工程	52883.98	
1.7	A.10保温、隔热、防腐工程	6964.26	
1.8	A.11楼地面装饰工程	71560.87	
1.9	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	48523.24	
1.10	A.14油漆、涂料、裱糊工程	98562.72	
1.11	A.15其他装饰工程	23712.53	
1.12	拆除工程	23497.28	
2	措施项目	62275.29	
2.1	其中: 安全文明施工费	21084.31	
2.2	其他措施费(费率类)		
2.3	单价措施费	41190.98	
3	其他项目		—
3.1	其中: 1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	26077.5	—
4.1	定额规费	26077.5	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
5	不含税工程造价合计	823222.82	
6	增值税	74090.05	-
7	含税工程造价合计	897312.87	
投标报价合计=1+2+3+4+6		897,312.87	0



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程					11291.36	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:根据现场情况综合考虑 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	301.91	1.71	516.27	
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:根据现场情况综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:自行考虑 4.含原土夯实、基底钎探 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	120.85	10.85	1311.22	
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:根据现场情况综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:自行考虑 4.含原土夯实、基底钎探 5.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	314.11	10.85	3408.09	
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:按图纸要求 3.填方来源、运距:自行考虑 4.回填部位:基础	m3	329.43	11.05	3640.2	
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:自行考虑 3.具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	105.53	22.89	2415.58	
		分部小计					11291.36	
	A.4	砌筑工程					80981.94	
本页小计							11291.36	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15烧结页岩普通砖 2. 砂浆强度等级: Ma10水泥砂浆砌筑 3. 具体: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	27.15	481.74	13079.24		
2	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10煤矸砖 2. 砂浆强度等级: Ma5水泥砂浆砌筑 3. 具体: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	1.24	481.74	597.36		
3	010401003001	实心砖墙-单面清水墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 粉煤灰蒸压砖 2. 墙体类型: 240厚 3. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆砌筑 4. 高度: ≤3.6m 5. 具体: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	32.52	571.56	18587.13		
4	010401003005	实心砖墙-单面清水墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 粉煤灰蒸压砖 2. 墙体类型: 120厚 3. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆砌筑 4. 高度: ≤3.6m 5. 具体: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	1.88	625.51	1175.96		
本页小计							33439.69		

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
5	010401003003	实心砖墙-混水砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:粉煤灰蒸压砖 2. 墙体类型:240厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑 4. 高度: ≤3.6m 5. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	50.79	529.93	26915.14		
6	010401003004	实心砖墙-混水砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:粉煤灰蒸压砖 2. 墙体类型:120厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑 4. 高度: ≤3.6m 5. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	3.54	599.14	2120.96		
7	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑 4. 高度: ≤3.6m 5. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	36.28	404.61	14679.25		
8	010401007002	空花墙	装饰砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:粉煤灰蒸压砖 2. 墙体类型:240厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑 4. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	7.46	491.04	3663.16		
本页小计								47378.51	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010401012001	零星砌砖	北立面临街窗户砖砌窗台 1. 砖品种、规格、强度等级: 粉煤灰蒸压砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M5 水泥砂浆砌筑 3. 具体: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m ³	0.25	654.96	163.74	
分部小计							80981.94	
A.5		混凝土及钢筋混凝土工程					263220.74	
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 工作内容: 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护; 4. 混凝土泵送: 自行考虑 5. 含模板 6. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m ³	11.09	180.39	5327.53	
2	010501002001	带形基础-后砌墙基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 工作内容: 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护; 4. 混凝土泵送: 自行考虑 5. 含模板 6. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m ³	23.36	537.28	12550.86	
本页小计							18042.13	



注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 工作内容: 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护; 4. 混凝土泵送: 自行考虑 5. 含模板 6. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m3	44.77	545.24	24410.39		
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 工作内容: 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护; 4. 混凝土泵送: 自行考虑 5. 含模板 6. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m3	22.09	1032.02	22797.32		
5	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 工作内容: 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护; 4. 混凝土泵送: 自行考虑 5. 含模板及超高费 6. 高度: 4.1m 7. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m3	5.31	1088.75	5781.26		
本页小计							52988.97		

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑 标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 工作内容: 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护; 4. 含模板 5. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m3	5.82	884.4	5147.21		
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 工作内容: 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护; 4. 混凝土泵送: 自行考虑 5. 含模板 6. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m3	25.65	795.28	20398.93		
8	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 工作内容: 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护; 4. 混凝土泵送: 自行考虑 5. 含模板及超高费 6. 高度: 4.1m 7. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m3	4.89	834.77	4082.03		
本页小计								29628.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
9	010503002004	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 工作内容: 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护; 4. 混凝土泵送: 自行考虑 5. 含模板及超高费 6. 高度: 5.7m 7. 其他: 未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m3	0.81	916.67	742.5		
10	010503002002	斜梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 工作内容: 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护; 4. 混凝土泵送: 自行考虑 5. 含模板及超高费 6. 高度: 4.9m 7. 其他: 未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m3	4.36	949.92	4160.65		
11	010503004001	地圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 工作内容: 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护; 4. 含模板 5. 其他: 未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m3	5.09	828.4	4216.56		
本页小计								9119.71	



注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
12	010503004002	窗台压顶	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 工作内容: 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护; 4. 含模板 5. 其他: 未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m3	0.7	877.4	614.18		
13	010503004003	女儿墙压顶	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 工作内容: 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护; 4. 含模板 5. 其他: 未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m3	2.14	877.41	1877.66		
14	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预制混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 工作内容: 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护; 4. 含模板 5. 其他: 未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m3	1.62	1161.63	1881.84		
15	010505003001	平板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 工作内容: 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护; 4. 混凝土泵送: 自行考虑 5. 含模板 6. 其他: 未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m3	29.41	797.75	23461.83		
本页小计								27835.51	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
16	010505010001	坡屋面板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 工作内容: 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护; 4. 混凝土泵送: 自行考虑 5. 含模板 6. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m3	12.62	851.07	10740.5		
17	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 工作内容: 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护; 4. 混凝土泵送: 自行考虑 5. 含模板 6. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m2	9.62	304.4	2928.33		
18	010507001001	散水、坡道	混凝土散水, 参考12YJ9-1-3/95, 宽度600mm 1. 60厚C20混凝土, 撒1:1水泥细砂压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实, 向外坡3%~5% 4. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m2	48.43	103.55	5014.93		
本页小计							18683.76		

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
19	010507004001	台阶	水泥抹面台阶, 参考12YJ1-台2 1. 20厚1: 2水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土台阶 4. 300厚3: 7灰土垫层 5. 素土夯实 6. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m2	1.84	309.46	569.41		
20	010507004002	台阶平台	水泥抹面台阶, 参考12YJ1-台2 1. 20厚1: 2水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土台阶 4. 300厚3: 7灰土垫层 5. 素土夯实 6. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m2	3.46	241.61	835.97		
21	010507004003	台阶-屋面出入口	屋面出入口 详见12YJ5-1/A14 1. C15混凝土踏步 2. 20厚1: 2水泥砂浆抹面	m2	1.62	105.73	171.28		
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HPB300以内 直径 ≤10mm 2. 含钢筋接头 3. 具体: 满足相关设计、规范及图纸要求	t	0.042	5636.67	236.74		
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 含钢筋接头 3. 具体: 满足相关设计、规范及图纸要求	t	2.825	5352.34	15120.36		
本页小计								16933.76	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2. 含钢筋接头 3. 具体: 满足相关设计、规范及图纸要求	t	10.823	5222.33	56521.28	
25	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm 2. 含钢筋接头 3. 具体: 满足相关设计、规范及图纸要求	t	0.138	4481.17	618.4	
26	010515001005	现浇构件钢筋	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 直径 ≤10mm 2. 含钢筋接头 3. 具体: 满足相关设计、规范及图纸要求	t	0.724	3915.74	2835	
27	010515001006	现浇构件钢筋	箍筋 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm 2. 含钢筋接头 3. 具体: 满足相关设计、规范及图纸要求	t	0.125	10743.52	1342.94	
28	010515001007	现浇构件钢筋	箍筋 1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 含钢筋接头 3. 具体: 满足相关设计、规范及图纸要求	t	4.305	6697.99	28834.85	
		分部小计					263220.74	
	A.6	金属结构工程					9171.43	
本页小计							90152.47	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 楼梯间和人流通道的填充墙, 应采用Φ4@150钢丝网和M10水泥砂浆面层 2. 其他: 未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m ²	187.85	16.93	3180.3		
2	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 不同材质交接处, 采用玻璃丝网格布粘贴 2. 其他: 未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m ²	167.9	10.6	1779.74		
3	010606008001	钢梯	1. 室外钢楼梯钢楼梯 2. 做法参15J401 XT2a(16)-120*340, 表面喷刷调和漆两遍 3. 其他: 未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	t	0.4	10528.47	4211.39		
分部小计							9171.43		
A.8		门窗工程					44499.68		
1	010802003001	钢制防护门	钢制防护门(成品) 1. 门代号及洞口尺寸: 详见图纸 2. 含所有五金配件 3. 其他: 未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m ²	8.68	405.76	3522		
2	010802001001	金属(塑钢)门	断桥铝合金门 1. 门代号及洞口尺寸: 详见图纸 2. 含所有五金配件 3. 其他: 未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m ²	33.81	593.19	20055.75		
本页小计							32749.18		

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:断桥铝合金推拉窗 2.窗代号及洞口尺寸: 详见图纸 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃(5+9A+5) 4.含所有五金配件、纱扇 5.其它未明确事宜详见图纸设计及图集规范要求	m2	45.66	443.31	20241.53		
4	010806001001	水泥花窗	1.窗类型:水泥花窗 2.窗代号及洞口尺寸: 详见图纸 3.其它未明确事宜详见图纸设计及图集规范要求	m2	1.08	630	680.4		
		分部小计					44499.68		
	A.9	屋面及防水工程					52883.98		
本页小计								20921.93	



注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑 标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010901001001	瓦屋面	小青瓦屋面（保温另列） 1. 小青瓦（搭七露三）用20厚1：1：4水泥砂浆加水泥重3%麻刀（或耐碱短纤维玻璃丝）卧铺 2. 30厚1：3水泥砂浆，最薄处20厚，内配Φ6双向钢筋网@250，屋脊处相连，与预埋Φ10钢筋头绑牢 3. 10厚1：3水泥砂浆找平抹光 4. 50厚挤塑聚苯板保温隔热层 5. 2厚911聚氨酯防水涂膜，遇墙上翻500高 6. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 7. 钢筋砼现浇板，预埋10钢筋，露出屋面130，中距双向900-1000 8. 其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m2	126.16	143.62	18119.1	
本页小计							18119.1	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项
筑工程 目

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
2	010902001001	屋面卷材防水	上人屋面 参照图集12YJ1屋101-1F1(保温另列) 1. 8~10厚防滑地砖铺平拍实, 缝宽5~8, 1:1水泥砂浆填缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 4. 防水层: 3.0厚SBS改性沥青防水卷材 5. 30厚C20细石混凝土找平层 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8. 最薄处30厚找坡2%找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m2	74.05	216.64	16042.19		
3	010902001002	屋面卷材防水	不上人屋面 参照图集12YJ1屋105-1F1(保温另列) 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3. 防水层:3.0厚SBS改性沥青防水卷材 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 最薄处30厚找坡2%找坡层:1:8水泥憎水膨胀珍珠岩 7. 现浇钢筋混凝土屋面板 8. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m2	106.24	142.39	15127.51		
本页小计								31169.7	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑 标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
4	010902001003	屋面卷材防水	1. 上人屋面+不上人屋面防水附加层 2. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材 3. 防水层数:1层 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m ²	52.9	37.77	1998.03		
5	010902004001	屋面排水管	屋面落水管 1. Φ110UPVC雨水落水管, 含落水口及弯头 2. 参12YJ5-1E2-5 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m	40.2	39.73	1597.15		
		分部小计					52883.98		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					6964.26		
1	011001001001	保温隔热屋面	1. 上人屋面+坡屋面保温 2. 50mm厚挤塑聚苯泡沫板 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m ²	187.1	20.42	3820.58		
2	011001001002	保温隔热屋面	1. 上人屋面+不上人屋面 2. 60mm厚挤塑聚苯泡沫板 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m ²	119.35	26.34	3143.68		
		分部小计					6964.26		
	A.11	楼地面装饰工程					71560.87		
本页小计								10559.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	011102003001	块料楼地面	陶瓷地砖地面 1. 8~10厚地砖铺 实拍平, 稀水泥浆 擦缝 2. 30厚1:3干硬性 水泥砂浆 3. 最薄处20厚1:3 水泥砂浆找坡抹平 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土 垫层 6. 150厚3:7灰土 7. 原土夯实 8. 部位: 一层除卫 生间外所有房间 9. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相 关图集、规范	m ²	237.93	166.11	39522.55		
2	011102003007	块料楼地面	陶瓷地砖地面 1. 8~10厚地砖铺 实拍平, 稀水泥浆 擦缝 2. 30厚1:3干硬性 水泥砂浆 3. 最薄处20厚1:3 水泥砂浆找坡抹平 4. 素水泥浆一道 5. 部位: 二层除卫 生间外所有房间 6. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相 关图集、规范	m ²	83.86	107.78	9038.43		
本页小计							48560.98		

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
3	011102003003	块料楼地面—一层卫生间	陶瓷地砖地面 1. 8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 2.0厚聚合物水泥防水涂料（含上翻） 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 5. 素水泥浆一道 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 150厚3:7灰土 8. 原土夯实 9. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m2	15.01	216.44	3248.76		
4	011102003004	块料楼地面—二层卫生间	陶瓷地砖地面 1. 8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 2.0厚聚合物水泥防水涂料（含上翻） 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 5. 素水泥浆一道 6. 现浇钢筋混凝土楼板 7. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m2	14.18	161.08	2284.11		
5	011102003002	块料楼梯面层	楼梯地砖地面层，参12YJ8-3/99页 1. 5~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3水泥砂浆粘层 3. 素水泥浆一道 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m2	9.62	138.37	1331.12		
本页小计							6863.99		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
6	011102003005	块料楼地面	仿石材地面, 参12 YJ1-路13 1. 30`60厚仿石材生态磨砂砖, 缝宽15, 1: 1水泥砂浆填缝 2. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C15混凝土 4. 300厚3: 7灰土 5. 地基碾压, 压实度≥93% 6. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m2	66.37	208.02	13806.29		
7	011102003006	嵌草砖地面	嵌草砖地面, 参12 YJ1-场11 1. 80厚嵌草砖, 孔内填黄土拌草籽 2. 30厚1: 1黄土粗砂层 3. 100厚1: 6水泥豆石混凝土 4. 300厚天然级配碎砾石 5. 素土夯实 6. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m2	12.88	180.87	2329.61		
		分部小计					71560.87		
A.12		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					48523.24		
1	011201001001	墙面一般抹灰	12YJ1内墙3—水泥砂浆内墙面 1. 9厚1: 3水泥砂浆 2. 6厚1: 2水泥砂浆抹平 3. 部位: 除卫生间外所有房间 4. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m2	762.21	25.53	19459.22		
本页小计								35595.12	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
2	011204003001	块料墙面	12YJ1内墙6—釉面砖墙面 1.9厚1:3水泥砂浆 2.素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 3.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 4.4-5厚釉面砖(陶瓷锦砖),白水泥擦缝或填缝剂 5.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m ²	156.89	142.95	22427.43		
3	011204003002	块料墙面	面砖外墙面,参照图集12YJ1—外墙11 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 5.配套专用胶粘剂粘结 6.5-7厚外墙面砖,填缝剂填缝 7.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m ²	21.35	171.39	3659.18		
4	011210005001	成品隔断	卫生间大便器隔断 1.做法参12YJ11-1/102页 2.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m ²	12.26	179.55	2201.28		
5	011201001002	墙面防潮层	1.墙体在-0.06m处设一道防潮层,做法为20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉 2.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m ²	29.31	26.48	776.13		
		分部小计					48523.24		
本页小计								29064.02	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					98562.72		
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 内墙面层喷刷乳胶漆两遍 2. 除卫生间外所有房间 3. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m2	777.58	22.11	17192.29		
2	011406001002	抹灰面油漆	12YJ1-顶2--刮腻子顶棚 1. 2~3厚柔性腻子分遍刮平 2. 刮腻子两遍, 分遍磨平 3. 饰底层涂料 4. 复补腻子磨平 5. 涂饰面层涂料两遍 6. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m2	485.21	25.89	12562.09		
3	011406001004	抹灰面油漆	楼梯底面涂料面层, 参12YJ8-3/104页 1. 顶棚涂料 2. 3厚1:2.5水泥砂浆罩面 3. 4厚1:3水泥砂浆打底 4. 素水泥浆一道 5. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m2	9.62	52	500.24		
本页小计								30254.62	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
4	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙水包砂墙面 参照图集12YJ1-外墙7 1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层玻璃纤维网布 5. 喷或滚刷底涂料一遍 6. 喷或滚刷面层涂料二遍 7. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m ²	526.97	127.57	67225.56		
5	011406001003	抹灰面油漆	1. 墙面刷木纹漆 2. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m ²	5.04	35.84	180.63		
6	01B004	墙面勾缝	1. 青砖墙白水泥浆勾缝	m ²	111.9	8.06	901.91		
		分部小计					98562.72		
	A. 15	其他装饰工程					23712.53		
1	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	室外楼梯栏杆, H=900mm 1. 镀锌方管扶手, 规格: 50*50*2mm ; 镀锌方管栏杆, 规格: 30*30*2mm 2. 表面喷涂白漆 3. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m	17.37	168.75	2931.19		
本页小计								71239.29	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	屋面栏杆, H=1100mm 1. 镀锌方管扶手, 规格: 50*50*2mm; 镀锌方管栏杆, 规格: 30*30*2mm 2. 表面喷涂白漆 3. 其他: 未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m	37.74	185	6981.9		
3	011403003002	防腐木封檐板	1. 防腐木封檐板(花型现场确定), H=400mm 2. 刷底漆一道, 调和漆两道 3. 其他: 未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m	24.75	251.58	6226.61		
4	011505001001	洗漱台	花岗岩洗面台 1. 做法参12YJ11-A/53页 2. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m ²	1.51	639.86	966.19		
5	011505010001	镜面玻璃	梳妆镜子 1. 做法参12YJ11-3/51页, 规格1350*1050mm 2. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m ²	1.42	181.9	258.3		
6	01B001	大便器墩台	大便器墩台, 高度=180mm 1. 做法参12YJ11-2/66 2. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m ²	8.96	291.96	2615.96		
7	01B002	围墙青筒瓦	1. 围墙顶砌青筒瓦(含瓦脊), 一侧宽度300mm 2. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m	19.24	160	3078.4		
本页小计								20127.36	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑 标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
8	010702005001	其他木构件	1. 防腐木过梁装饰条 2. 规格: 120*120mm 3. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	0.1	6539.8	653.98		
		分部小计					23712.53		
		拆除工程					23497.28		
1	01B003	房屋整体拆除	1. 原房屋整体拆除, 含垃圾外运 2. 其他: 未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m2	388.2	55	21351		
2	011602001003	混凝土构件拆除	1. 原庭院内150mm混凝土地面破除 2. 垃圾外运, 运距自行考虑 3. 其他: 未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m2	128.52	16.7	2146.28		
		分部小计					23497.28		
		措施项目					41190.98		
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 7.2m	m2	417.73	59.14	24704.55		
2	011701006001	满堂脚手架	1. 室内浇筑筑高在3.6m以外的楼板, 执行满堂脚手架定额项目乘以系数0.3	m2	93.25	5.19	483.97		
3	011701006002	满堂脚手架	1. 室内粉刷高在3.6m以外的楼板	m2	93.25	17.27	1610.43		
4	011703001001	垂直运输	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 7.2m	m2	398.34	24.84	9894.77		
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 根据现场情况自行考虑	项	1	4497.26	4497.26		
本页小计							65342.24		
合 计							776061.01		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

项目编码		项目名称		平整场地		计量单位	m2		工程量	301.91
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.23		158.33	5.72	0.07	1.58	0.06
人工单价				小计				0.07	1.58	0.06
普工87.1元/工日				未计价材料费						
清单项目综合单价										
1.71										
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

项目编码		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		120.85	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
I-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	70.4		25.91	12.17	7.04		2.59		1.22	
人工单价				小计				7.04		2.59		1.22	
普工87.1元/工日				未计价材料费				10.85					
材料费明细		清单项目综合单价		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
主要材料名称、规格、型号		单位											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 3 页 共 92 页

项目编码		010101004001		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	314.11	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	70.4		25.91	12.17	7.04		2.59	1.22	
人工单价				小计				7.04		2.59	1.22	
普工87.1元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价 10.85												
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 4 页 共 92 页

项目编号		项目名称		回填方		计量单位		工程量		329.43	
010103001001						m3					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	72.53		25.6	12.44	7.25		2.56	1.24
人工单价											
普工87.1元/工日											
未计价材料费											
清单项目综合单价				11.05							
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 5 页 共 92 页

项目编码		项目名称		余方弃置		计量单位	m ³	工程量	105.53	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
1-62	挖掘机装车 土方	10m ³	0.1	4.34		35.22	1.61	0.43	3.52	0.16
1-65 + 1-66 * 7	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):8	10m ³	0.1	2.21		180.5	5.11	0.22	18.05	0.51
人工单价				小计				0.65	21.57	0.67
普工87.1元/工日				未计价材料费						
清单项目综合单价				22.89						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 6 页 共 92 页

项目编号		项目名称		计量单位		工程量		27.15					
010401001002		砖基础		m3									
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	和利润	材料费	机械费	管理费	和利润	
4-1	砖基础	10m3	0.1	1252.49	3165.57	55.84	343.45	125.25	316.56	5.58	34.35		
人工单价				小计						34.35			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费						34.35			
清单项目综合单价										481.74			
材料费明细													
主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
MU15烧结页岩普通砖 240*115*53		千块		0.5262		452		237.84					
其他材料费						-		78.71		-			
材料费小计						-		316.55		-			




注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 7 页 共 92 页


项目编码		项目名称		计量单位	工程量	1.24						
010401001003		砖基础		m3								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-1	砖基础	10m3	0.1	1252.49	3165.57	55.84	343.45	125.25	316.56	5.58	34.35	
人工单价				小计				125.25	316.56	5.58	34.35	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费								
				清单项综合单价					481.74			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费				-	316.56	-					
材料费小计					-	316.55	-					
												

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 8 页 共 92 页


项目编码		项目名称		计量单位	工程量	32.52							
010401003001		实心砖墙-单面清水墙		m3									
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-4 H800107 31 80050236	单面清水砖墙 1砖 换为【 预拌混合砂浆 M5.0】	10m3	0.1	1752.18	3428.08	53.98	481.24	175.22	342.81	5.4	48.13		
人工单价				小计				175.22	342.81	5.4	48.13		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				571.56					
清单项目综合单价								571.56					
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
预拌混合砂浆 M5.0		m3	0.2313	313.32	72.47								
粉煤灰蒸压砖 240*115*53		千块	0.5337	505	269.52								
其他材料费				-	0.82	-							
材料费小计				-	342.81	-							



注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 9 页 共 92 页

项目编码	010401003005	项目名称	实心砖墙-单面清水墙	计量单位	m3	工程量	1.88				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-2	单面清水砖墙 1/2砖	10m3	0.1	2145.06	3474.15	46.07	589.71	214.51	347.42	4.61	58.98
人工单价				小计				214.51	347.42	4.61	58.98
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								625.51			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				-	347.41	-				
	材料费小计				-	347.41	-				
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

项目编码		项目名称		计量单位	工程量		
010402001001		砌块墙		m3	36.28		
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-45 H80010 731 8005023 6	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤200mm 砂浆 换为【预拌混合砂浆 M5.0】	10m3	0.1	1230.45	2460.54	16.52	338.68
人工单价				小计	246.05	1.65	33.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费	246.05	1.65	33.87
清单项目综合单价					404.61		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混合砂浆 M5.0		0.071	313.32	22.25		
	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*190*240		0.977	228	222.76		
其他材料费				-	1.05	-	
材料费小计				-	246.07	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编号		项目名称		空花墙		计量单位		m3		工程量		7.46	
010401007002		空花墙		空花墙									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	暂估单价(元)	暂估合价(元)
4-22 H80010 731 8005023 6	空花墙 换为【预拌混合砂浆 M5.0】	10m3	0.1	1945.18	2402.11	27.92	535.13	194.52	240.21	2.79	53.52	240.21	2.79
人工单价				小计				194.52	240.21	2.79	53.52		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费			491.04						
清单项目综合单价													
主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
预拌混合砂浆 M5.0		0.1199	m3	313.32	37.57								
粉煤灰蒸压砖 240*115*53		0.4	千块	505	202								
其他材料费				-	0.64	-							
材料费小计				-	240.22	-							
材料费明细													



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 15 页 共 92 页

项目编码		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		11.09	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	458.14	3414.94		174.15	45.81	341.49		17.42		
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.013	1487.65	3063.39	1	565.75	19.3	39.74	0.01	7.34		
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.15		3.28		1.63		0.33		
人工单价													
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价													
主要材料名称、规格、型号		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
材料		1.01		335		338.35							
费用		0.3201		37.12		11.88							
明细		0.0094		2490		23.41							
其他材料费													
材料费小计						382.98							
480.39													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 16 页 共 92 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	23.36							
010501002001	带形基础-后砌墙基础	m3									
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-3 H802105 57 80210555	现浇混凝土 带形基础 混凝 土 换为【预拌混凝土 C15 】	10m3	0.1	422.84	3392.86		160.97	42.28	339.29	16.09	
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.15	72.42	3.28		1.63	7.31	0.33
5-182	现浇混凝土模板 带形基础 钢筋混凝土(有肋式)复合模 板 钢支撑	100m2	0.0224	2214.82	2768.03	1	842.49	49.55	61.93	0.02	18.85
人工单价				91.83	402.85	7.33	35.27				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				537.28							
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
预拌混凝土 C15				m3	1.01	335	338.35				
复合模板				m2	0.552	37.12	20.49				
板方材				m3	0.0047	2490	11.7				
其他材料费						-	32.49	-			
材料费小计						-	403.04	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 17 页 共 92 页

项目编码		项目名称		独立基础		m3		工程量		44.77		
010501003001		独立基础		m3		44.77		m3		44.77		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-5	H802105 现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	346.67	3697.23		131.78	34.67	369.72		13.18	
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.0198	2234.62	2882.65	1.72	850.01	44.32	57.17	0.03	16.86	
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101	16.15	16.15	72.42	3.28	78.99	1.63	7.31	0.33	
人工单价				小计								30.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费								545.24
清单项目综合单价				545.24								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	预拌混凝土 C30			1.01	m3	365	368.65					
	复合模板			0.4894	m2	37.12	18.17					
	板方材			0.005	m3	2490	12.45					
其他材料费						-	29.17	-				
材料费小计						-	428.44	-				

注: 1. 如不使用省统或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 18 页 共 92 页

项目编码		项目名称		矩形柱	计量单位	m3	工程量	22.09			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-11 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 矩形柱 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	892.43	3716.79		339.35	89.24	371.68		33.93
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复 合模板 钢支撑	100m2	0.08	2653.09	2871.16	1.49	1009.1	212.32	229.77	0.12	80.76
5-87	泵送混凝土 固定泵	10m3	0.098	18.56	25.19	90.72	10.36	1.82	2.47	8.89	1.01
人工单价				小计				303.38	603.92	9.01	115.7
高级技工204元/工日;普工87.4元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				1032.02			
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
预拌混凝土 C30				m3	0.9797	365	357.59				
复合模板				m2	1.9747	37.12	73.3				
板方材				m3	0.0298	2490	74.2				
其他材料费						-	98.97	-			
材料费小计						-	604.06	-			
管理费											
和利润											
小计											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 19 页 共 92 页

项目编码		项目名称		矩形柱		m3		工程量		5.31	
010502001002											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-11 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 矩形柱 换为【 预制混凝土 C30】	10m3	0.1	892.43	3716.79		339.35	89.24	371.68		33.93
5-220 + 5-2 26	现浇混凝土 模板 矩形柱 复 合模板 钢支撑 实际高度(m) : 4.1	100m2	0.0821	2993.78	2924.31	1.49	1138.53	245.89	240.18	0.12	93.51
5-87	泵送混凝土 固定泵	10m3	0.098	18.56	25.19		10.36	1.82	2.47	8.89	1.01
人工单价				小计				336.95	614.33	9.01	128.45
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价									1088.75		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土 C30	m3	0.9797	365	357.59						
	复合模板	m2	2.0266	37.12	75.23						
	板方材	m3	0.0306	2490	76.19						
	其他材料费			-	105.48						
材料费小计					614.49						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 20 页 共 92 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量						
010502002001		构造柱		m3	5.82						
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细							
				单价							
		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	合价					
5-12 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 构造柱 换为【 预埋混凝土 C25】	10m3	0.1	1494.06	3623.74		568.09	149.41	362.37		56.81
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复 合模板 钢支撑	100m2	0.0618	1910.5	2473.56	1.49	726.7	118.02	152.81	0.09	44.89
人工单价								267.43	515.18	0.09	101.7
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日											
清单项目综合单价				884.4							
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		复合模板		m2	1.5243	37.12	56.58				
		板方材		m3	0.0238	2490	59.26				
		其他材料费				-	399.14	-			
		材料费小计				-	514.98	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 21 页 共 92 页

项目编码		项目名称		矩形梁		计量单位		m3		工程量		25.65				
010503002001		010503002001		矩形梁		矩形梁		m3		25.65		25.65				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
5-17 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 矩形梁 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	373.42	3742.32		142.14	37.34	374.23			14.21				
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复 合模板 钢支撑	100m2	0.0622	2258.14	2584.36	1	858.96	140.52	160.82	0.06		53.45				
5-87	泵送混凝土 固定泵	10m3	0.101	18.56	25.19	90.72	10.36	1.87	2.54	9.16		1.05				
人工单价				小计				179.73	537.59	9.22		68.71				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费								795.28				
清单项目综合单价				主要材料名称、规格、型号			单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
材料 费 明 细				预拌混凝土 C30			365		368.65							
				复合模板			m2		1.5355		57					
				板方材			m3		2490		69.22					
				其他材料费							42.67					
				材料费小计					537.56							

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 22 页 共 92 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	管理费和利润					
010503002003		矩形梁		m3	4.89						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-17 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 矩形梁 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	373.42	3742.32		142.14	37.34	374.23		14.21
5-232 + 5-2 42	现浇混凝土模板 矩形梁 复 合模板 钢支撑 实际高度(m) : 4.1	100m2	0.0631	2613.69	2639.02	1	994.05	164.97	166.57	0.06	62.74
5-87	泵送混凝土 固定泵	10m3	0.101	18.56	25.19	90.72	10.36	1.87	2.54	9.16	1.05
人工单价				小计				204.18	543.34	9.22	78
高级技工 201元/工日; 普工 87.1元/工日; 一般技工 134元/工日				未计价材料费				834.77			
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号				数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
预拌混凝土 C30				1.01	365	368.65					
复合模板				1.5575	37.12	57.81					
板方材				0.0282	2490	70.22					
其他材料费					-	46.59					
材料费小计					-	513.28					

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 23 页 共 92 页

项目编码		项目名称		矩形梁		计量单位	m3	工程量	0.81		
010503002004											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-17 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 矩形梁 换为【 C30】	10m3	0.1	373.42	3742.32		142.14	37.34	374.23	14.21	
5-232 + 5-2 42 * 3	现浇混凝土模板 矩形梁 复 合模板 钢支撑 实际高度(m) : 5.7	100m2	0.0649	3324.8	2748.32	1	1264.21	215.78	178.37	82.05	
5-87	泵送混凝土 固定泵	10m3	0.101	18.56	251.9	90.72	10.36	1.87	2.54	1.05	
人工单价								254.99	555.14	97.31	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				清单项目综合单价						916.67	
材料费明细											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
预拌混凝土 C30		m3	1.01	365	368.65						
复合模板		m2	1.6014	37.12	59.44						
板方材		m3	0.029	2490	72.21						
其他材料费				-	54.86	-					
材料费小计				-	555.17	-					



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

项目编码		项目名称		斜梁		计量单位	m3	工程量	4.38		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-22 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 斜梁 换为【预 拌混凝土 C30】	10m3	0.1	398.39	3772.14		151.55	39.84	377.21	15.16	
5-241	现浇混凝土模板 斜梁 复合 模板 钢支撑	100m2	0.0667	3600.23	2574.85	1	1369.16	240.05	171.68	91.29	
5-87	泵送混凝土 固定泵	10m3	0.101	18.56	25.19	90.72	10.36	1.87	2.54	1.05	
人工单价				281.76	551.43	9.23	107.5				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				949.92							
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号				数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
材料费				1.01	365	368.65					
预拌混凝土 C30				1.6452	37.12	61.07					
复合模板				0.0298	2490	74.2					
板方材					-	47.45					
其他材料费					-	551.4					
材料费小计											
管理费											
利润											
暂估											



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 25 页 共 92 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程数量		工程名称				
010503004001		地圈梁		m3	5.09						
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 圈梁 换为【预 拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1093.87	3657.62		416.06	109.39	365.76		41.6
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.0479	2784.79	2656.6	0.25	1059	133.5	127.36	0.01	50.77
人工单价				小计				242.89	493.12	0.01	92.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				828.4			
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
复合模板		m ²	1.1829	37.12	43.91						
板方材		m ³	0.0298	2490	74.2						
其他材料费				-	374.96	-					
材料费小计				-	493.07	-					
注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填写定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。											

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

项目编码		项目名称		计量单位	工程量						
010503004002		窗台压顶		m3	0.7						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-53 557 9	H80210 现浇混凝土 扶手、压顶 换 为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1884.13	3645.4		716.35	188.41	364.54		71.63
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.0444	3039.44	1496.62	0.25	1155.96	134.99	66.47	0.01	51.34
人工单价				小计	431.01			323.4	431.01	0.01	122.97
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				清单项目综合单价	877.4						
材料费明细											
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
复合模板				m2	0.502	37.12	18.63				
板方材				m3	0.0047	2490	11.7				
其他材料费						-	400.68	-			
材料费小计						-	431.01	-			

注: 1. 如不使用省颁或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 项目编码: 010503004003 项目名称: 女儿墙压顶 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 27 页 共 92 页

项目编码		项目名称		计量单位		工程量						
010503004003		女儿墙压顶		m3		2.14						
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-53 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 扶手、压顶 换 为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1884.13	3645.4		716.35	188.41	364.54			71.63
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.0444	3039.44	1496.62	0.25	1155.96	135	66.47	0.01		51.34
人工单价				小计				323.41	431.01	0.01		122.97
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价								877.41				
材料费		主要材料名称、规格、型号		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
复合模板				0.502	37.12	18.63						
板方材				0.0047	2490	11.7						
其他材料费				-	-	400.68	-					
材料费小计				-	-	431.01	-					
清单项目综合单价												
877.41												

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 28 页 共 92 页

项目编号		项目名称		过梁	计量单位	m3	工程量	1.62			
010503005001		过梁									
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-20 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1258.21	3738.17		478.67	125.82	373.82		47.87
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.0747	3859.33	2888.06	4.72	1467.54	288.35	215.78	0.35	109.65
人工单价				小计				414.17	589.6	0.35	157.52
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				1161.63			
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
复合模板		1.8436	37.12	68.43							
板方材		0.0449	2490	111.8							
其他材料费			-	409.41	-						
材料费小计				589.64							
管理费											
利润											
其他											

注: 1. 如不使用省颁或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 29 页 共 92 页

项目编号		项目名称		计量单位		工程量		29.41			
010505003001		平板		m3							
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-32 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 平板 换为【预 拌混凝土 C30】	10m3	0.1	434.76	3808.9	3.45	165.2	43.48	380.89	0.35	16.52
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合 模板 钢支撑	100m2	0.0561	2404.27	2776.52	2.24	914.5	134.81	155.68	0.13	51.27
5-87	泵送混凝土 固定泵	10m3	0.101	18.56	25.19	90.72	10.36	1.87	2.54	9.16	1.05
人工单价				小计			180.16			68.84	
高级技工201元/工日;普工187.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
				清单项目综合单价			797.75				
材料费明细											
主要材料名称、规格、型号		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
预拌混凝土 C30		1.01		365		368.65					
复合模板		3835		37.12		51.36					
板方材		0.0253		2490		63					
其他材料费				-		56.11		-			
材料费小计				-		539.14		-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 项目代码: 010505010001 项目名称: 坡屋面板 清单综合单价组成明细

第 30 页 共 92 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
5-37 557 I	现浇混凝土 斜板、坡屋面板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	473.59	3843.07	4.68	180.27	47.36	384.31	0.47	18.02			
5-262	现浇混凝土 斜板、坡屋面板 复合模板 钢支撑	100m2	0.0605	2437.82	3015.36	2.24	927.2	147.54	182.49	0.14	56.12			
5-87	泵送混凝土 固定泵	10m3	0.101	18.56	25.19	90.72	10.36	1.87	2.54	9.16	1.05			
人工单价				小计									196.77	75.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费									851.07	
清单项目综合单价														
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
预拌混凝土 C30				m3	1.01	365	368.65							
复合模板				m2	1.8537	37.12	68.81							
板方材				m3	0.0274	2490	68.23							
其他材料费						-	63.81							
材料费小计						-	569.54							
管理费														
利润														
暂估价														

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 31 页 共 92 页

项目编码		项目名称		直形楼梯	计量单位	m2	工程量	9.62			
010506001001											
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-46 H80210557 80210561	现浇混凝土 楼梯 直形 换为【预拌混凝土 C30】	10m2水平投影面积	0.1	330.8	963.93		125.66	33.08	96.39		12.57
5-279	现浇混凝土模板 楼梯 直形 复合模板钢支撑	100m2水平投影面积	0.01	8033.65	4770.86	1.35	3055.08	80.34	47.71	0.01	30.55
5-87	泵送混凝土 固定泵	10m3	0.0259	18.56	261.91	90.72	10.36	0.48	0.65	2.35	0.26
人工单价								113.9	144.75	2.36	43.38
高级技工201元/工日;普工187.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
				小计				304.4			
				清单项目综合单价				304.4			
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		预拌混凝土 C30		m3	0.2586	365	94.39				
		复合模板		m2	0.5272	37.12	19.57				
		板方材		m3	0.0095	2490	23.66				
		其他材料费				-	7.24	-			
		材料费小计				-	144.87	-			

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 项目代码: 010507001001 项目名称: 散水、坡道 清单综合单价组成明细 第 32 页 共 92 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	54.31		19.17	9.38	0.54		0.19	0.09
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	653.34	1171.57	11.8	180.08	9.8	17.57	0.18	2.7
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水 平投影 面积	0.1	162.57	326.81	2.47	61.66	16.26	32.68	0.25	6.16
9-139	嵌填缝 沥青砂浆 平面	100m	0.0111	653.34	701.84	33.96	151.79	7.26	7.8	0.38	1.69
人工单价								33.86	58.05	1	10.64
高级技工:201元/工日;普工:87.1元/工日; 一般技工:134元/工日											
清单项目综合单价									103.55		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	生石灰		0.0372	398.06	14.8						
	其他材料费			-	43.32	-					
	材料费小计				58.12	-					



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村村物流项目 第 33 页 共 92 页

项目编码		项目名称		台阶		计量单位		m2		工程量		1.84			
010507004001		010507004001		010507004001		010507004001		010507004001		010507004001		010507004001			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-79	台阶装饰 水泥砂浆 20mm	100m2	0.01	1994.32	1304.38	117.02	412.12	19.94	13.04	1.17	4.13				
5-50 换	现浇混凝土 台阶 换为【预拌混凝土C15】	10m2水平投影面积	0.1	177.87	431.46		67.77	17.79	43.15		6.78				
5-285	现浇混凝土模板 台阶 复合模板木支撑	100m2水平投影面积	0.02	1726.17	4719.24	4.96	656.58	34.52	94.38	0.1	13.14				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	653.34	1173.17	11.8	180.08	19.6	35.15	0.35	5.4				
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	54.31	119.17	9.17	9.38	0.54		0.19	0.09				
人工单价								92.39				29.54			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价				309.46											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
	预拌混凝土 C15	m3	0.1236	335		41.41									
	复合模板	m2	0.9017	37.12		33.47									
	板方材	m3	0.0144	2490		35.86									
	生石灰	t	0.0744	398.06		29.6									
其他材料费												45.21			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程
 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目
 项目编码: 010507004002
 项目名称: 台阶平台
 计量单位: m2
 工程量: 3.46
 第 35 页 共 92 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-79	台阶装饰 水泥砂浆 20mm	100m2	0.01	1994.32	1304.38	117.02	412.12	19.94	13.04	1.17	4.13
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	458.14	3414.94		174.15	2.75	20.49		1.05
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复 合模板	100m2	0.023	1487.65	3063.39	1	565.75	34.22	70.46	0.02	13.02
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	653.34	1171.57	11.8	180.08	19.6	35.15	0.35	5.4
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	54.31		19.17	9.38	0.54		0.19	0.09
人工单价				小计				77.05	139.14	1.73	23.69
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价				241.61							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	预拌混凝土 C15	0.0606	335	20.3							
	复合模板	0.5675	37.12	21.07							
	板方材	0.0166	2490	41.33							
	生石灰	0.0744	398.06	29.6							
其他材料费				-		26.82					
材料费小计				-		139.12					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 36 页 共 92 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	1.62						
010507004003		台阶-屋面出入口		m2								
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润				
11-79 H8001 0751 800101 17	台阶装饰 水泥砂浆 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	1994.32	1278.47	117.02	412.12	19.94	12.78	1.17	4.13	
5-50 换	现浇混凝土 台阶 换为【预 拌混凝土C15】	10m2水 平投影 面积	0.1	177.87	431.46		67.77	17.79	43.15		6.78	
人工单价				小计				37.73	55.93	1.17	10.91	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				小计				105.73
清单项目综合单价												
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	预拌混凝土 C15		0.1236	335	41.41							
其他材料费				-	14.52	-						
材料费小计				-	55.92	-						



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 37 页 共 92 页

项目编码		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.042			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1132.23	4051.43	22.35	430.66	1132.23	4051.43	22.35	430.66				
人工单价				小计				1132.23	4051.43	22.35	430.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				5636.67							
清单项综合单价															
主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
其他材料费						-		4051.43		-					
材料费小计						-		4051.43		-					
材料费明细															

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程			标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目			第 38 页	共 92 页	
项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	2.825
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-93	现浇构件带肋钢筋,带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	1	941.29	4030.47	22.41	358.17	
人工单价				小计	941.29	4030.47	22.41	358.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				
清单项目综合单价								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋 HRB400以内 φ10以内	kg	1020	3.916	3994.32	-		
	其他材料费			-	36.15	-		
	材料费小计			-	4030.47	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号, 名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表


工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程
 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目
 第 39 页 共 92 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	10.823					
010515001003		现浇构件钢筋		t							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	810.66	4036.71	66.67	308.29	810.66	4036.71	66.67	308.29
人工单价				小计				810.66	4036.71	66.67	308.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				5222.33			
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
钢筋 HRB400以内 φ 12~φ 18		kg	1025	3.84	3936						
其他材料费				-	100.71	-					
材料费小计				-	4036.71	-					
材料费明细											



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程		标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	工程量	0.125	
项目编码		010515001006		清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-116 换	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10 mm	t	1	1933.67	8003.26	52.09	754.47	1933.67	8003.26	52.09	754.47
人工单价				小计				1933.67	8003.26	52.09	754.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项综合单价				10743.52							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费			-	8003.26	-					
	材料费小计			-	8003.27	-					
											
清单项综合单价											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程
 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目
 项目编码: 010515001007
 项目名称: 现浇构件钢筋
 计量单位: t
 工程量: 4.305

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤ 10mm	t	1	1872.56	4058.66	54.66	712.11	1872.56	4058.66	54.66	712.11
人工单价				小计				1872.56	4058.66	54.66	712.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				6697.99			
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内	kg	1020	3.916	3994.32						
	其他材料费			-	64.34	-					
	材料费小计			-	4058.66	-					
4108210015620											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

项目编码		项目名称		计量单位		工程数量							
010607005001		砌块墙钢丝网加固		m2		187.85							
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
12-10	墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	100m2	0.01	499.18	1071		123.43	4.99	10.71		1.23		
人工单价				小计				4.99	10.71		1.23		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				16.93					
清单项目综合单价								16.93					
主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
其他材料费								-		10.71		-	
材料费小计								-		10.71		-	
材料费明细													



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 45 页 共 92 页

项目编码		项目名称		计量单位		工程量		167.9							
010607005002		砌块墙钢丝网加固		m2											
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	438.67	513.15		108.46	4.39	5.13		1.08				
人工单价				小计											
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日															
未计价材料费															
清单项目综合单价															
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
其他材料费								-		5.13		-			
材料费小计								-		5.13		-			
10.6															



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第46页 共92页

项目编号		项目名称		计量单位		工程数量		0.4											
010606008001		钢梯		t		t		0.4											
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
6-80 换	金属结构安装 钢楼梯 踏步式	t	1	739.55	473.89	246.25	277.21	739.55	473.89	246.25	277.21								
6-36	金属结构制作 钢楼梯 踏步式	t	1	2094.1	4909.88	605.82	764.18	2094.1	4909.88	605.82	764.18								
14-172	金属面 调和漆二遍	100m2	0.45	547.26	260.66		119.88	246.27	117.3		53.95								
人工单价				小计					3079.92					1095.34					
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费															
清单项目综合单价										10528.47									
材料费		主要材料名称、规格、型号		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
其他材料费						-		5501.07		-									
材料费小计						-		5501.05		-									




注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 47 页 共 92 页


项目编码		项目名称		计量单位	工程量	8.68							
010802003001		钢制防护门		m2									
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	3898.59	35771.82		905.09	38.99	357.72			9.05	
人工单价				小计				38.99	357.72			9.05	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								405.76					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费					-	357.72	-					
材料费小计					-	357.71	-						
													

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 48 页 共 92 页

项目编号		项目名称		计量单位	工程量	33.81			
010802001001		金属(塑钢)门		m2					
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
8-8	隔热断桥铝合金门安装 平开	100m2	0.01	4099.09	51703.68		951.65	517.04	9.52
8-108	门特殊五金 执手锁	10个	0.0444	223.21	303		51.72	13.44	2.29
人工单价				小计				530.48	11.81
高级技工:201元/工日;普工:87.1元/工日; 一般技工:134元/工日				未计价材料费					
				清单项目综合单价				593.19	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	断桥铝合金门		0.9604	460	441.78				
	其他材料费			-	88.7	-			
	材料费小计			-	530.48	-			



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 49 页 共 92 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属(型钢、断桥)窗		计量单位		m2		工程量		45.66	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	2232.28	41579.79		518.35	22.32	415.8				5.19		
人工单价				小计					22.32	415.8			5.19		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
				清单项目综合单价					443.31						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	断桥铝合金推拉窗 中空玻璃(5+9A+5)	m2	0.9543	350	334.01										
	其他材料费			-	81.79	-									
	材料费小计			-	415.8	-									
注: 1.如不使用省颁或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。															

注: 1.如不使用省颁或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 51 页 共 92 页

项目编码		项目名称		瓦屋面		计量单位		m2		工程量		126.16			
010901001001		块瓦屋面 小青瓦 椽子上铺设													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-4	块瓦屋面 小青瓦 椽子上铺设	100m2	0.01	1351.08	1486.79	7.87	315.07	13.51	14.87	0.08	3.15				
11-1 751 8001012 7	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1080.05	772.27	79.11	225.17	10.8	7.72	0.79	2.25				
5-124	钢筋网片	t	0.0024	1349.84	4120	168.36	513.49	3.21	9.8	0.4	1.22				
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	784.92	387.01	39.55	161.98	7.85	3.87	0.4	1.62				
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.0113	376.11	3106.28		87.39	4.25	35.1		0.99				
11-1 751 8001012 2	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1080.05	789.77	79.11	225.17	10.8	7.9	0.79	2.25				
人工单价				小计				50.42	79.26	2.46	11.48				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日															
清单项目综合单价												143.62			
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用		预拌水泥砂浆 1:3		m3		0.0306		377.7		11.56					
明		其他材料费						-		67.51					
细		材料费小计						-		79.06					

注: 1. 如不使用省颁或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 项目编码: 010902001001 项目名称: 屋面卷材防水 计量单位: m² 工程量: 74.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-30	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m ² 以内	100m ²	0.01	3117.47	3597.4	79.11	630.66	31.17	35.97	0.79	6.3
补子目2	聚乙烯膜一层	m ²	1		2				2		
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m ²	0.0112	302.66	2999.34		70.43	3.39	33.59		0.79
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m ²	0.01	1524.17	1107.71		303.44	15.24	11.08		3.04
11-1 H80010 751 8001012 2	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m ²	0.01	1080.05	89.77	79.11	225.17	10.8	7.9	0.79	2.25
10-13 + 10-14 * -1	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度 (mm):92	100m ²	0.01	83.37	1964.96		182.63	8.31	19.65		1.82
11-1 H80010 751 8001012 2	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m ²	0.01	1080.05	789.77	79.11	225.17	10.8	7.9	0.79	2.25
人工单价				79.71	118.09			79.71	118.09	2.37	16.45

未计价材料费

清单项目综合单价

主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
SBS改性沥青防水卷材		m ²	1.2951	22	28.49		
其他材料费				-	89.58		
材料费小计				-	118.07		
清单项目综合单价					216.64		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号, 名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目


第 53 页 共 92 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	106.24					
010902001002		屋面卷材防水		m2							
定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		人工费	材料费	机械费
11-1 H80010 751 8001012 2	平面砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm 换为【预拌水 泥砂浆 1:2.5】	0.01	100m2	1080.05	789.77	79.11	225.17	10.8	7.9	0.79	2.25
补子日2	聚乙烯膜一层	1	m2		2				2		
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热 熔法一层 平面	0.0112	100m2	302.66	2999.34		70.43	3.39	33.59		0.79
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	0.01	100m2	1524.17	1107.71		303.44	15.24	11.08		3.04
11-1 H80010 751 8001012 2	平面砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm 换为【预拌水 泥砂浆 1:2.5】	0.01	100m2	1080.05	789.77	79.11	225.17	10.8	7.9	0.79	2.25
10-13 + 10- 14 * -1	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):92	0.01	100m2	831.37	1964.96		182.63	8.31	19.65		1.82
人工单价				小计	48.54			48.54	82.12	1.58	10.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
				清单项目综合单价				142.39			
材料 费 明 细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
		SBS改性沥青防水卷材		m2	1.2951	22	28.49				
		其他材料费				-	53.62	-			
		材料费小计				-	82.11	-			

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 54 页 共 92 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量						
010902001003		屋面卷材防水		m2	52.9						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.0112	302.66	2999.34		70.43	3.39	33.59		0.79
人工单价				小计				3.39	33.59		0.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价						37.77					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	SBS改性沥青防水卷材		m2	1.2951	22	28.49					
其他材料费					-	5.1	-				
材料费小计					-	33.59	-				
											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 57 页 共 92 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量							
011001001002		保温隔热屋面		m2	119.35							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
10-25	屋面 干铺岩棉板 厚度≤60mm	100m2	0.01	352.51	2203.2		77.57	3.53	22.03		0.78	
人工单价				小计				3.53	22.03		0.78	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项综合单价										26.34		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
								其他材料费	材料费小计			
				-	22.03	-						
				-	22.03	-						



注: 1. 如不使用省颁或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 58 页 共 92 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		237.93	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m 2以内	100m2	0.01	3161.5	4350.17	79.11	639.39	31.62	43.5	0.79	6.39				
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm 实际厚度 (mm) :25 换为【预拌水泥砂浆 1 :3】	100m2	0.01	1227.62	964.89	98.88	256.77	12.28	9.65	0.99	2.57				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底素 水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	91.26		40.39	1.63	0.91		0.4				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	488.14	3414.94		174.15	2.75	20.49		1.05				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	653.33	1171.57	11.8	180.08	9.8	17.57	0.18	2.7				
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	54.81	19.17		9.38	0.54		0.19	0.09				
人工单价				小计											
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价 166.11															
材料费															
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
预拌混凝土 C15		m3	0.0606	335	20.3										
生石灰		t	0.0372	398.06	14.8										
预拌水泥砂浆 1:3		m3	0.0255	377.7	9.63										
8~10厚地砖 800mm*800mm		m2	1.04	33	34.32										
其他材料费				-	13.09										

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 60 页 共 92 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	83.86					
011102003007		块料楼地面		m2							
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m 2以内	100m2	0.01	3161.5	4350.17	79.11	639.39	31.62	43.5	0.79	6.39
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm 实际厚度 (mm) :25 换为【预拌水泥砂浆 1 :3】	100m2	0.01	1227.62	964.89	98.88	256.77	12.28	9.65	0.99	2.57
人工单价				小计	43.9	53.15	1.78	8.96			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
				清单项目综合单价	107.78						
材料费		主要材料名称、规格、型号		数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
费用		其他材料费		0.0255	377.7	9.63	-				
明细		材料费小计			-	43.52	-				
						53.14	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 61 页 共 92 页

项目编码		项目名称		计量单位		m2		工程量		15.01	
011102003003		块料楼地面--一层卫生间									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-30	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内	100m2	0.01	3117.47	3597.4	79.11	630.66	31.17	35.97	0.79	6.3
9-75 + 9-77 * 2	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):2	100m2	0.011	467.83	5000.24		108.67	5.15	55		1.19
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):25 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1227.62	964.89	98.88	256.77	12.28	9.65	0.99	2.57
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	458.14	3414.94		174.15	2.75	20.49		1.05
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	663.34	1471.57		180.08	9.8	17.57	0.18	2.7
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	54.31			9.38	0.54	138.68	0.19	0.09
人工单价				小计							
高级技工20元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
				清单项综合单价				216.44			
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
材料		m3	0.0606	335	20.3						
费用		t	0.0372	398.06	14.8						
明		m3	0.0255	377.7	9.63						
细											
其他材料费					93.94						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 项目编码 011102003004 项目名称 块料楼地面-二层卫生间 计量单位 m² 工程量 14.18 第 63 页 共 92 页

清单综合单价组成明细		单价		合价							
定额编号	定额项目名称	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
11-30	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m ² 以内	0.01	3117.47	3597.4	79.11	630.66	31.17	35.97	0.79	6.3	
9-75 + 9-77 * 2	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度 (mm):2	0.011	467.83	5000.24		108.67	5.15	55		1.19	
11-1 换	平面砂浆找平层, 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度 (mm):25 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	0.01	1227.62	964.89		256.77	12.28	9.65	0.99	2.57	
人工单价							48.6	100.62	1.78	10.06	
高级技工20元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日											
未计价材料费											
清单项综合单价								161.08			
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
预拌水泥砂浆 1:3		m ³	0.0255	377.7	9.63	-	-				
其他材料费				-	90.98	-	-				
材料费小计				-	100.6	-	-				

注: 1. 如不使用省颁或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 65 页 共 92 页

项目编码		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	66.37		
011102003005		块料楼地面		块料楼地面							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-27	人行道块料铺设 花岗岩人行道板	100m2	0.01	1530.25	6469.87	26.06	631.2	15.3	64.7	0.26	6.31
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.015	458.14	3414.94		174.15	6.87	51.22		2.61
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	653.34	1171.57	11.8	180.08	19.6	35.15	0.35	5.4
1-134	机械碾压 原土 一遍	100m2	0.01	7.23		14.76	1.61	0.07		0.15	0.02
人工单价				小计				41.84	151.07	0.76	14.34
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				208.02			
清单项目综合单价											
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	预拌混凝土 C15	m3	0.1515	335	50.75						
	生石灰	t	0.0744	398.06	29.6						
	其他材料费		-	-	70.74						
材料费小计			-	151.09	-						

注: 1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 66 页 共 92 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	暂估合价					
011102003006		嵌草砖地面		m ²	12.88						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				暂估合价(元)			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-4-33 换	人行道块料铺设 人工铺植草砖	100m ²	0.01	2198.87	4584		897.63	21.99	45.84		8.98
5-1 换	现浇混凝土 垫层 换为【水泥石灰浆 1:1.25】	10m ³	0.01	458.14	3995.09		174.15	4.58	39.95		1.75
借2-6-IIA5 + 2-6-IIA6 * 10	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):30	100m ²	0.01	233.55	4557.18	729.84	175.54	2.34	45.57	7.3	1.76
1-129	原土夯实二遍 机械	100m ²	0.01	54.31		19.17	9.38	0.54	131.36	0.19	0.09
人工单价								29.45	7.49	12.58	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				180.87			
清单项目综合单价								180.87			
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
其他材料费						-	-				
材料费小计						-	-				

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 项目编码: 011201001001 项目名称: 墙面一般抹灰 计量单位: m² 工程量: 762.21

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1 + 12-3 * 5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m ²	0.01	1481.83	624.07	67.69	378.13	14.82	6.24	0.68	3.79
人工单价				小计				14.82	6.24	0.68	3.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
				清单项目综合单价				25.53			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	0.0174	356.24	6.2	-	-				
	其他材料费			-	0.04	-	-				
	材料费小计			-	6.24	-	-				



注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填写定额编号、名称等。
 2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 68 页 共 92 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	156.89					
011204003001		块料墙面		m2							
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-1 换	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm, 实际厚度(mm):9 换为【 预拌水泥砂浆 1:3 】	100m2	0.01	1195.84	398	41.18	304.06	11.96	3.98	0.41	3.04
12-66	墙面块料面层 面砖 粉状型 建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	4821.68	4796.17	60.02	1201.74	48.22	47.96	0.6	12.02
12-69	墙面块料面层 面砖 加浆勾缝 5mm以内	100m2	0.01	1130.91	40.72	42.57	281.64	11.11	0.41	0.43	2.81
人工单价				小计				71.29	52.35	1.44	17.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				清单项目综合单价				142.95			
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		干混抹灰砂浆 DP M10		m3	0.0166	356.24	5.91				
		预拌水泥砂浆 1:3		m3	0.0104	377.7	3.93				
		其他材料费				-	42.51	-			
		材料费小计				-	52.36	-			



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 69 页 共 92 页

项目编码		项目名称		块料墙面		清单综合单价组成明细		计量单位	m2	工程量	21.35	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
12-1 换	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm, 实际厚度 (mm): 9 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1195.84	398	41.18	304.06	11.96	3.98	0.41	3.04	
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚, 实际厚度 (mm): 5	100m2	0.01	382.08	293.95	11.24	90.55	3.82	2.94	0.11	0.91	
12-10	墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	100m2	0.01	499.18	1071		123.43	4.99	10.71		1.23	
12-56	墙面块料面层 面砖 每块面积0.01m2以内 粉状型建筑胶 贴剂 面砖灰缝10mm以内	100m2	0.01	6421.07	4649.83	60.02	1597.45	64.21	46.5	0.6	15.97	
人工单价				小球				84.98	64.13	1.12	21.15	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费								171.39
清单项目综合单价												171.39
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0155	356.24	5.52							
	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.0104	377.7	3.93							
	其他材料费			-	54.67	-						
材料费小计								-	64.13	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 70 页 共 92 页

项目编码		项目名称		成品隔断	计量单位	工程量	12.26				
011210005001					m2						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	590.88	3.18		146.24	59.09	0.32		14.63
人工单价				小计				59.09	0.32		14.63
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				105.52			
清单项目综合单价								179.55			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	成品隔断		m2	1.02	103.45	105.52					
其他材料费					-	0.32	-				
材料费小计					-	105.84	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程

标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 71 页 共 92 页

项目编码	011201001002	项目名称	墙面防潮层		计量单位	m ²	工程量	29.31			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-93	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚	100m ²	0.01	1060.45	1264.95	65.59	256.43	10.6	12.65	0.66	2.57
	人工单价			小计				10.6	12.65	0.66	2.57
	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日			未计价材料费							
清单项目综合单价								26.48			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费			-	12.65	-					
	材料费小计			-	12.66	-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 73 页 共 92 页

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m ²	工程量	485.21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m ²	0.01	1552.01	696.82		339.79	15.52	6.97			3.4	
人工单价				小计				15.52	6.97			3.4	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费									
				清单项目综合单价				25.89					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	成品腻子粉			kg	2.0412	1.55	3.16						
	其他材料费					-	3.8	-					
	材料费小计					-	6.96	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 74 页 共 92 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	合价			
011406001004		抹灰面油漆		m2		9.62			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				管理费和利润	
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
13-1	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm)	100m2	0.01	1535.45	405.68	43.74	435.95	4.36	
14-215	内墙涂料 天棚面 二遍	100m2	0.01	1394.69	783.84		305.35	3.06	
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	91.26		40.39	0.4	
人工单价				小计			30.93	7.82	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				清单项综合单价					52
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	成品腻子粉		kg	2.0412	1.55	3.16			
	干混抹灰砂浆 DP M10		m3	0.0113	356.24	4.03			
	其他材料费				-	5.63			
材料费小计					-	12.81			

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 75 页 共 92 页

项目编码		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m2		工程量	526.97	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	163.46	50.62	4.42	41.14	1.63	0.51	0.04	0.41
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (1+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2536.33	624.07	67.69	637.71	25.36	6.24	0.68	6.38
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	382.08	298.95	11.24	90.55	3.82	2.94	0.11	0.91
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	438.67	513.15		108.46	4.39	5.13		1.08
14-193 换	裂纹漆 墙面	100m2	0.01	4380.39	1453.87		959.1	43.8	14.54		9.59
人工单价								79	29.36	0.83	18.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				127.57			
清单项目综合单价											
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	成品腻子粉	kg	2.0412	1.55	3.16						
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0174	356.24	6.2						
	其他材料费			-	19.98						
材料费小计								29.33			

注: 1. 如不使用省颁或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m ²		工程量		5.04	
工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程		标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目											
011406001003		仿木纹涂饰 墙面		数量		0.01		100m ²		2371.14		694.32	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	暂估单价(元)	暂估合价(元)
14-247	仿木纹涂饰 墙面	100m ²	0.01	2371.14	694.32		519.3	23.71	6.94		5.19		
	人工单价			小计				23.71	6.94		5.19		
	高级技工:201元/工日; 普工:87.1元/工日; 一般技工:134元/工日			未计价材料费									
清单项目综合单价													35.84
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
其他材料费				-	6.94	-							
材料费小计				-	6.96	-							



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 80 页 共 92 页

项目编码		项目名称		计量单位	m	工程量	24.75					
011403003002		防腐木封檐板										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
14-97	其他木材面 刷底油 调和漆 二遍	100m2	0.012	1497.64	525.01		327.87	17.97	6.3		3.93	
15-74	欧式装饰线 外挂腰线板 宽* 高≤400mm*400mm	100m	0.01	2163.13	19700.21	43.72	430.48	21.63	197	0.44	4.31	
人工单价				小计				39.6	203.3	0.44	8.24	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费						251.58		
材料费明细				消单项目综合单价								
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
其他材料费						-	203.3	-				
材料费小计						-	203.31	-				

注: 1. 如不使用省颁或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

项目编码		项目名称		计量单位		工程量					
011505010001		镜面玻璃		m2		1.42					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-118	盥洗室台镜 带框 >1.0m2	10m2	0.1	485.4	1237.02		96.64	48.54	123.7		9.67
人工单价								48.54	123.7		9.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
				清单项目综合单价				181.9			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费			-	123.7	-					
	材料费小计			-	123.71	-					
注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。											

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 85 页 共 92 页

项目编码		项目名称		其他木构件	计量单位	m3	工程量	0.1						
010702005001		木梁 方木		其他木构件										
定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
7-14		木梁 方木	10m3	0.1	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
		人工单价			9834.83	54390.46		1172.81	983.48	5439.05		117.28		
		高级技工201元/工日; 普工87.4元/工日; 一般技工134元/工日			小计				983.48	5439.05		117.28		
		清单项综合单价				6539.8								
材料费		主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)						
费		其他材料费				-	5439.05	-						
明		材料费小计				-	5439.05	-						
细														



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程		标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目		项目名称		房屋整体拆除		计量单位	工程量	388.2	
项目编码		01B003		房屋整体拆除		房屋整体拆除		m2			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目5	房屋整体拆除	m2	1		55				55		
人工单价				小计					55		
未计价材料费				小计					55		
清单项目综合单价											
材料	房屋整体拆除			数量	1	单位	m2	单价(元)	55	合价(元)	55
费	材料费小计										
明											
细											



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-建筑工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

项目编码		项目名称		计量单位		工程量		93.25			
011701006002		满堂脚手架		m2							
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-59	单项脚手架,满堂脚手架 本层(3.6m<5.2m)	100m2	0.01	893.37	349.09	178.28	307.16	8.93	3.49	1.78	3.07
人工单价				小计				8.93	3.49	1.78	3.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				17.27			
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号				数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
其他材料费					-	3.41	-				
材料费小计					-	3.39	-				
材料费明细											



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安 标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项
装工程 目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	77521.86	
1.1	强电	46022.66	
1.2	防雷接地	10129.23	
1.3	弱电	7747.9	
1.4	给排水	13622.07	
2	措施项目	2549.61	
2.1	其中：安全文明施工费	1791.71	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	757.9	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	2306.6	—
4.1	定额规费	2306.6	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	82378.07	
6	增值税	7414.03	—
7	含税工程造价合计	89792.1	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	89,792.10	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项
装工程 目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
		强电					46022.66		
		配电箱					3312.83		
1	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电总箱 2. 型号、编号: AL1 3. 箱体参考尺寸: 详见图纸 4. 安装位置: 室内 5. 其它: 未尽事宜 详见图纸设计及相 关图集、规范 6. 含图纸设计中箱 内电器原件	台	1	3312.83	3312.83		
		配管					13803.58		
1	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC1 00 3. 配置形式: 地埋 4. 含沟槽土方开挖 及回填 5. 其它: 未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集	m	18.9	105.89	2001.32		
2	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC5 0 3. 配置形式: 暗配 4. 安装位置: 室内 5. 其它: 未尽事宜 详见图纸设计及相 关图集、规范	m	10.36	47.21	489.1		
3	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC2 5 3. 配置形式: 暗配 4. 安装位置: 室内 5. 其它: 未尽事宜 详见图纸设计及相 关图集、规范	m	105.33	23.78	2504.75		
4	030411001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC2 0 3. 配置形式: 暗配 4. 安装位置: 室内 5. 其它: 未尽事宜 详见图纸设计及相 关图集、规范	m	437.23	17.55	7673.39		
本页小计								15981.39	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项
装工程 目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中	
						综合单价	合 价	暂估价	
5	030413002001	凿(压)槽	1.名称:凿槽 2.规格:(宽*深) 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式: 详见施工图纸、 相关设计及规范要求	m	84.2	13.48	1135.02		
		电缆、电线					19595.2		
1	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV22 -4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位: 室内 5.其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关 图集、规范	m	21.97	249.63	5484.37		
2	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-4 *25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位: 室内 5.其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关 图集、规范	m	15.82	140.8	2227.46		
3	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆 头 2.型号:WDZ-YJV22 -4*50+1*25 3.材质、类型:铜 芯 4.安装部位:箱内 5.电压等级(kV): 1KV 6.其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关 图集、规范	个	1	209.7	209.7		
本页小计								9056.55	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项
装工程 目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 材质、类型: 铜芯 4. 安装部位: 箱内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 其它: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	个	1	177.92	177.92		
5	030411004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格型号: WDZ-BYJ-6mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 安装位置: 室内 5. 其它: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m	208.62	8.45	1762.84		
6	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格型号: WDZ-BYJ-4mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 安装位置: 室内 5. 其它: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m	854.4	6.66	5690.3		
7	030411004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格型号: WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 安装位置: 室内 5. 其它: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m	670.86	5.43	3642.77		
8	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 输配电系统调试 2. 电压等级 (kV): 1KV以下 3. 其它: 未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	系统	1	399.84	399.84		
		灯具、开关、插座					9311.05		
本页小计								11673.67	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安 标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项
装工程 目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管灯 2. 型号:LED光源 2 X25W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 安装位置:室内 5. 其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	套	33	95.57	3153.81		
2	030404031001	小电器	1. 名称:卫生间排气扇 2. 型号:满足设计及业主要求 3. 安装形式:吸顶安装 4. 安装位置:室内 5. 其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	个	4	243.5	974		
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯(防水防尘) 2. 型号:LED光源1x12W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 安装位置:室内 5. 其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	套	6	112.13	672.78		
4	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED光源1x20W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 安装位置:室内 5. 含声光控开关(250V, 16A) 6. 其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	套	5	124.25	621.25		
本页小计								5421.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项
装工程 目

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
5	030412001003	普通灯具	1. 名称:壁灯(防水防尘) 2. 型号:LED光源1x30W 3. 安装形式:壁装 4. 安装位置:室内 5. 含声光控开关(250V, 16A) 6. 其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	套	2	92.06	184.12		
6	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单联开关 2. 规格:~250V, 16A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 安装位置:室内 5. 其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	个	8	22.3	178.4		
7	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装二联开关 2. 规格:~250V, 16A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 安装位置:室内 5. 其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	个	5	24.63	123.15		
8	030404034003	照明开关	1. 名称:暗装三联开关 2. 规格:~250V, 16A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 安装位置:室内 5. 其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	个	2	26.97	53.94		
9	030404035001	插座	1. 名称:单相2孔+3孔暗装插座 2. 规格:安全型~250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装距地0.5米 4. 安装位置:室内 5. 其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	个	33	26.7	881.1		
本页小计								1420.71	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安 标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项
装工程 目

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
10	030404035002	插座	1.名称:空调单相三孔带开关插座 2.规格:安全型~250V 16A 3.安装方式:墙上明装距地2.5米 4.安装位置:室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	个	5	36.57	182.85		
11	030404018001	插座箱	1.名称:三相空调开关箱KT 2.规格:LUGB6L-D2 0/4P 30mA 3.安装方式:详见图纸 4.安装位置:室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	台	2	722.6	1445.2		
12	030411006001	接线盒	1.名称:灯具接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 4.安装位置:室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	个	50	8.24	412		
13	030411006002	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 4.安装位置:室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	个	55	7.79	428.45		
		分部小计					46022.66		
		防雷接地					10129.23		
1	030409002001	接地母线	1.名称:户内接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m	31.69	18.45	584.68		
本页小计								3053.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项
装工程 目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	030409002003	接地母线	1. 名称:接地网 2. 利用基础钢筋主筋作 3. 其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m	84.47	10.81	913.12		
3	030409002002	接地母线	1. 名称:室外接地 母线 2. 材质:不锈钢扁 钢 3. 规格:-40*4 4. 其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m	11.8	45.76	539.97		
4	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆 钢 3. 规格:Φ10mm 4. 安装形式:沿屋 顶周边、屋角、屋 脊、屋檐和檐角等 易受雷击部位明敷 5. 其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m	141.94	36.99	5250.36		
5	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 安装形式:利用 建筑物柱内钢筋通 长连接作为引下线 ，引下线沿建筑物 四周均匀对称布置 ，引下线间距沿周 长计算不大于25m 。 3. 说明:含断接卡 子、引下线焊接、 接地跨接等，具体 详见图纸及规范要 求 4. 其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m	39.59	15.83	626.71		
6	030409008001	等电位端子箱、 测试板	1. 名称:总等电位 端子箱 2. 其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	台	1	220.6	220.6		
本页小计								7550.76	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程 标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中	
						综合单价	合价	暂估价	
7	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地电阻测试板 2.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	台	4	100.45	401.8		
8	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位联结端子板 2.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	台	2	161.4	322.8		
9	030414011001	接地装置	1.名称:接地系统调试 2.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	系统	1	1269.19	1269.19		
分部小计								10129.23	
弱电								7747.9	
1	030502003001	分线接线箱(盒)	1.名称:光纤分纤箱 2.规格:满足设计及业主要求 3.含图纸内设计元件 4.安装位置:室内 5.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	个	1	493.33	493.33		
2	030502012001	信息插座	1.名称:双口信息插座 2.规格:满足设计及业主要求 3.安装方式:墙上暗装距地0.5米 4.其他:未尽事宜详见图纸及相关规范、图集	个	8	22.59	180.72		
3	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 4.安装位置:室内 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	个	8	8.24	65.92		
本页小计								2733.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项
装工程 目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
4	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC40 3.配置形式:埋地 4.含沟槽土方开挖及回填 5.其它:未尽事宜 参见施工图说明及相关规范图集	m	56.37	43.79	2468.44		
5	030411001008	配管	1.名称:配管 2.材质、规格:SC40 3.配置形式:暗配 4.安装位置:室内 5.其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m	13.37	37.8	505.39		
6	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质、规格:SC32 3.配置形式:暗配 4.安装位置:室内 5.其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m	15.67	29.17	457.09		
7	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.安装位置:室内 5.其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m	50.94	23.78	1211.35		
8	030413002002	凿(压)槽	1.名称:凿槽 2.规格:(宽*深) 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式: 详见施工图纸、相关设计及规范要求	m	14.3	13.48	192.76		
9	030502005001	双绞线缆	1.名称:六类四对非屏蔽双绞线 2.规格:六类四对非屏蔽双绞线 3.敷设方式:穿管敷设 4.其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m	320.96	6.77	2172.9		
本页小计								7007.93	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安 标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项
装工程 目

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
		分部小计					7747.9		
		给排水					13622.07		
		给水					3833.95		
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬塑复合钢管 De40 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 6. 其它:含土方开挖及回填 7. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m	2.9	90.59	262.71		
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬塑复合钢管 De32 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 6. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m	4.75	79.32	376.77		
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 6. 其它:含管卡支架、嵌铜管件等费用 7. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m	15.36	30.46	467.87		
本页小计								1107.35	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项
装工程 目

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 6. 其它:含管卡支架、嵌铜管件等费用 7. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m	16.36	27.08	443.03		
5	040502009001	水表	1. 名称:水表组 2. 规格:DN32 3. 含:水表、闸阀 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	个	1	127.29	127.29		
6	010401011001	砖检查井	1. 名称:砖砌圆形水表井 2. 规格、型号:砖砌圆形 3. 详见图集05S502-p42 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	座	1	1332.18	1332.18		
7	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN25 3. 公称压力为1.0MPa 4. 连接方式:螺纹连接 5. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	个	2	96.63	193.26		
本页小计								2095.76	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安 标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项
装工程 目

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其 中	
								暂估价	
8	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.介质管道规格:DN32 4.备注:含孔洞预留及封堵 5.其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	个	1	105.14	105.14		
9	031002003002	套管	1.名称:刚性套管 2.介质管道规格:DN25 3.含制作安装 4.其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	个	5	105.14	525.7		
		排水					3455.04		
1	010101007001	管沟土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖沟深度:综合考虑 3.回填要求:夯填	m3	3.76	21.9	82.34		
2	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 De110 4.连接形式:承插粘接 5.其它:含管卡支架安装费用 6.其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m	31.08	68.6	2132.09		
3	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 De75 4.连接形式:承插粘接 5.其它:含管卡支架安装费用 6.其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m	9.14	50.77	464.04		
本页小计							3309.31		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项
装工程 目

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
4	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 De50 4. 连接形式:承插粘接 5. 其它:含管卡支架安装费用 6. 其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	m	5.2	30.35	157.82		
5	031002003003	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:钢管 3. 介质管道规格:DN100 4. 备注:含孔洞预留及封堵 5. 其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	个	1	341.33	341.33		
6	030413003001	打洞(孔)	1. 名称:预留孔洞(含堵洞) 2. 规格:DN200以内 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	个	1	58.76	58.76		
7	030413003005	打洞(孔)	1. 名称:预留孔洞(含堵洞) 2. 规格:DN200以内 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	个	1	58.76	58.76		
8	030413003002	打洞(孔)	1. 名称:预留孔洞(含堵洞) 2. 规格:DN150以内 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	个	1	51.08	51.08		
9	031002003004	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100 3. 其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	个	2	54.41	108.82		
		卫生洁具					6333.08		
本页小计								776.57	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程 标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	031004014001	给、排水附(配件)	1.名称:铜防返溢地漏 2.规格、材质:DN50 3.颜色样式满足业主要求 4.含相应五金配件 5.其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	个	4	49.35	197.4		
2	031004006001	大便器	1.名称:脚踏阀式蹲式大便器 2.规格、材质:陶瓷 3.颜色样式满足业主要求 4.含相应五金配件 5.其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	组	8	365.75	2926		
3	031004014002	给、排水附(配件)	1.名称:铜制地面清扫口 2.规格、材质:DN100 3.颜色样式满足业主要求 4.含相应五金配件 5.其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	个	2	22.46	44.92		
4	031004008001	其他成品卫生器具	1.名称:拖布池 2.规格、材质:陶瓷 3.颜色样式满足业主要求 4.含相应五金配件 5.其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	组	4	186.76	747.04		
5	031004007001	小便器	1.名称:感应式小便器 2.规格、材质:陶瓷 3.颜色样式满足业主要求 4.含相应五金配件 5.其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	组	2	538.8	1077.6		
本页小计								4992.96	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 1 页 共 72 页

项目编码		项目名称		配电箱	计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-2-78	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长2.5m	台	1	211.8	38.6	5.75	56.68	211.8	38.6	5.75	56.68
人工单价				小计				211.8	38.6	5.75	56.68
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				3000			
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号				数量				暂估单价 (元)			
配电箱 ALL				1				3000			
其他材料费								-			
材料费小计								3038.61			
材料费											
人工费											
管理费											
利润											
合计								3312.83			
材料费											
人工费											
管理费											
利润											
暂估合价											



注: 1. 如不使用省颁或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程
标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

项目编码: 030408001001
项目名称: 电力电缆
计量单位: m
工程量: 15.82

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
					人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9-161 15	*1.	室内敷设电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面≤35mm ² 实际芯数(芯):5	10m	0.1	61.3	21.55	11.7	18.04	6.13	2.16	1.17	1.81
人工单价					小计				6.13	2.16	1.17	1.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日					未计价材料费				129.54			
清单项目综合单价												
		主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
材料 费 明 细		电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16	m	1.01	128.26	129.54						
		其他材料费			-	2.16	-					
		材料费小计				-	131.7	-				
		小计										
		清单项目综合单价										
		140.8										



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程 项目编码: 030408006002 项目名称: 电力电缆头 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 9 页 共 72 页

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	工程量
4-9-269 *1.15	个	电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤50mm ² 实际芯数(芯):5	个	1	85.21	102.35		22.14	85.21	102.35		22.14	1
人工单价					小计				209.7				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日													
清单项目综合单价													
未计价材料费													
材料费													
主要材料名称、规格、型号													
其他材料费													
材料费小计													
暂估单价													
暂估合价													

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 11 页 共 72 页

项目编码		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	208.62		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-7	穿照明线 铜芯 导线截面≤6mm ²	10m	0.1	7.07	2.67		1.79	0.71	0.27		0.18
人工单价				小计				0.71	0.27		0.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日										7.29	
清单项目综合单价											
				未计价材料费						8.45	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	WDZ-BYJ-6mm ²	m	1.1	6.63	7.29						
其他材料费				-	0.27	-					
材料费小计				-	7.54	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 13 页 共 72 页

项目编码		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		670.86	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费和利润	
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	10m	0.1	10.3	1.98		2.86	1.03	0.2				0.28
人工单价				小计				1.03	0.2				0.28
高级技工201元/工日;普工187.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				3.92					
清单项目综合单价													
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费		WDZ-BYJ-2.5mm ²		m	1.16	3.38	3.92	-					
明		其他材料费				-	0.2	-					
细		材料费小计				-	4.11	-					
5.43													

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程

标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 14 页 共 72 页

项目编码		项目名称		计量单位	系统	工程量	1				
030414002001		送配电装置系统									
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电	系统	1	287.79	2.33	43.77	65.95	287.79	2.33	43.77	65.95
人工单价				小计				287.79	2.33	43.77	65.95
高级技工204元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费				399.84			
清单项目综合单价									399.84		
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
其他材料费						-	2.33	-			
材料费小计						-	2.33	-			
材料费明细											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 15 页 共 72 页

项目编码		项目名称		计量单位	套	工程量	33				
030412005001		荧光灯									
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-205	荧光灯具安装 吸顶式 双管	套	1	22.15	22.92		6.06	22.15	22.92		6.06
人工单价				小计				22.15	22.92		6.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				44.44			
				清单项目综合单价				95.57			
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
铜接线端子 20A		个	1.015	20		20.3					
双管灯 2X25W		套	1.01	44		44.44					
其他材料费						2.62					
材料费小计						67.37					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 16 页 共 72 页

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	4	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-15-73	民用电器安装 风扇安装 排气扇	台	1	72.16	2.09		19.25	19.25
	人工单价			72.16	2.09		19.25	19.25
	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日			未计价材料费			150	
清单项目综合单价								243.5
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费	卫生间排气扇	台	1	150	150			
明	其他材料费			-	2.09	-		
细	材料费小计			-	152.1	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程 项目编码: 030412001002 项目名称: 普通灯具 清单综合单价组成明细 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 18 页 共 72 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-3	吸顶灯具安装 灯罩周长>1100mm	套	1	17.59	23.9		4.99	17.59	23.9		4.99
人工单价								17.59			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				小计				77.77			
清单项目综合单价								124.25			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3						
	吸顶灯 含声光控开关 (~250V, 16A)	套	1.01	77	77.77						
	其他材料费			-	3.6						
	材料费小计				-	101.67					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程

标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 20 页 共 72 页

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	数量	单价		合价		
	定额单位		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	1 套	7.12	1.36		2.14	2.14
人工单价			小计			7.12	2.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日			未计价材料费			1.36	2.14
				清单项目综合单价		11.68	
						22.3	
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	暗装单联开关 ~250V, 16A	只	1.02	11.45	11.68	-	-
	其他材料费			-	1.36	-	-
	材料费小计			-	13.03	-	-

注：1. 如不使用省编或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 21 页 共 72 页

项目编号		项目名称		照明开关		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费和利润	暂估合价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.12	1.36		2.14	7.12	1.36		2.14		2.14
人工单价				小计				7.12	1.36		2.14		2.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				14.01					
清单项目综合单价													
								24.63					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	暗装三联开关 ~250V, 16A			只	1.02	13.74	14.01						
	其他材料费					-	1.36	-					
	材料费小计					-	15.36	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 22 页 共 72 页

项目编码		项目名称		照明开关	计量单位	个	工程量				
030404034003							2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.12	1.36		2.14	7.12	1.36		2.14
人工单价				小计				7.12	1.36		2.14
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				16.35			
				清单项目综合单价				26.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	暗装三联开关 ~250V, 16A			只	1.02	16.03	16.35				
	其他材料费					-	1.36	-			
	材料费小计					-	17.7	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表


工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程		标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项目		第 23 页 共 72 页				
项目编码		项目名称		计量单位	个	工程量	33	
030404035001		插座						
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润
4-14-399	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤15A	套	1	7.12	1.12		2.14	
人工单价				7.12	1.12		2.14	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				小计				16.32
				未计价材料费				26.7
清单项目综合单价								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	单相2孔+3孔暗装插座 安全型 ~250V 10A	套	1.02	16	16.32			
其他材料费				-	1.12	-		
材料费小计				-	17.44	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程
标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目
第 24 页 共 72 页

项目编码		项目名称		计量单位	个	工程量	5				
030404035002		插座									
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-400	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤30A	套	1	7.54	1.39		2.14	7.54	1.39		2.14
人工单价				小计				2.14			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				25.5			
				清单项目综合单价				36.57			
材料费明细											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
空调单相三孔带开关插座 250V 16A		套	1.02	25	25.5						
其他材料费				-	1.39	-					
材料费小计				-	26.88	-					



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程 标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项目 项目编码 030404018001 项目名称 插座箱 测量单位 台 工程量 2


定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细					人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
				单价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	合计				
4-13-174	接线箱暗装 半周长≤700mm	个	1	96.22			26.38	96.22			26.38	
人工单价				小计					96.22			26.38
高级技工201元/工日；普工187.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费					600			26.38
清单项目综合单价 722.6												
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	三相空调开关KT LUGB6L-D20/4P 30mA			个	1	600	600	600				
	材料费小计					-	600	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程 标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 27 页 共 72 页

项目编码		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		55	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-13-178	暗装开关(插座)盒安装	个	1	4.34	0.37		1.07	4.34	0.37			1.07	
人工单价				小计					4.34	0.37			1.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费					2.01				
清单项目综合单价													7.79
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	开关(插座)盒 金属			个	1.02	1.97	2.01						
	其他材料费					-	0.37	-					
	材料费小计					-	2.38	-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门外村物流项目-安装工程 标段：2024年度修武县城关镇东门外村物流项目 第 31 页 共 72 页

项目编码		项目名称		清单综合单价组成明细		计量单位	m	工程量	141.94		
030409005001		避雷网		清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-10-45	避雷网安装 沿折板支架敷设	m	1	21.14	2.31	1.49	5.7	21.14	2.31	1.49	5.7
人工单价				小计				21.14	2.31	1.49	5.7
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				6.35			
清单项目综合单价											
36.99											
材料费明细											
主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
热镀锌圆钢 Φ10mm	m	1.05	6.05	6.35							
其他材料费			-	2.31	-						
材料费小计			-	8.66	-						

注：1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

项目代码 030409003001

项目名称 避雷引下线

计量单位 m

工程量 39.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-10-42	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	1	6.4	0.77	3.64	1.79	6.4	0.77	3.64	1.79	6.4	0.77	3.64	1.79
4-10-43	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	套	0.0253	28.1	2	0.01	7.84	0.71	0.05						0.2
4-10-47	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	0.0505	28.64	2.6	5.56	8.2	1.45	0.13	0.28	0.41	1.45	0.13	0.28	0.41
人工单价								8.56	0.95	3.92	2.4				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				15.83											
清单项目综合单价													暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
主要材料名称、规格、型号													单价 (元)	数量	单位
其他材料费													-		
材料费小计													-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


综合单价分析表

定额编号		定额项目名称		数量	定额单位	单价				合价				
4-13-174		接线箱暗装 半周长≤700mm		1	个	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
人工单价						96.22			26.38	96.22			26.38	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日						小计								98
未计价材料费						98								26.38
清单项目综合单价						220.6								26.38
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	总等电位端子箱				1		98	98	98					
	材料费小计						-	98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

项目编码	项目名称	计量单位	台	工程量	4		
030409008002	等电位端子箱、测试板						
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价	
4-10-43	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	套	1	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
				28.1	2	0.01	7.84
人工单价				小计			
				28.1	2	0.01	7.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费	62.5		
				清单项目综合单价		100.45	
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等电位端子箱、测试板	套	1	62.5	62.5		
	其他材料费			-	2	-	
	材料费小计			-	64.51	-	
							

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程

标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 35 页 共 72 页

项目编码		项目名称		计量单位	台	工程量	2	
030409008003		等电位端子箱、测试板						
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				暂估合价(元)
				人工单价		材料费		
人工单价				人工费	材料费	机械费	管理费	和利润
4-13-174	接线箱暗装 半周长≤700mm	个	1	96.22			26.38	26.38
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				小计	96.22		26.38	26.38
				未计价材料费				
				小计	96.22			26.38
				清单项目综合单价			38.8	
								161.4
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	局部等电位联结端子板			1	38.8	38.8	38.8	
材料费小计								

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
5-2-24	安装接线箱 半周长≤700	个	1	48.78	31.72		12.83	48.78	31.72		12.83			
	人工单价			小计										
	安装工134元/工日			未计价材料费									400	
清单项目综合单价													493.33	
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
费	光纤分纤箱	个	1	400	400									
明	其他材料费			-	31.72	-								
细	材料费小计			-	431.73	-								

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		项目名称		计量单位	工程数量	8		
定额编号		定额项目名称	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.91	1.25		1.07	
人工单价				3.91	1.25		1.07	
小计				3.91	1.25		1.07	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				2.01
清单项目综合单价								
材料费		主要材料名称、规格、型号		单价(元)	数量	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费		接线盒 金属		1.97	1.02	2.01		
明		其他材料费		-		1.25		
细		材料费小计		-		3.25		
清单项目综合单价				8.24				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程 项目编码: 030411001005 项目名称: 配管 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第40页 共72页

项目编码		项目名称		计量单位	m	工程量	56.37						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
借1-55	小型挖掘机挖槽坑土方一、二类土	10m3	0.036	70.4		25.91	12.17	2.53		0.93		0.44	
借1-133	夯填土 机械槽坑	10m3	0.036	72.53		25.6	12.44	2.61		0.92		0.45	
4-12-70	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤40	10m	0.1	99.43	32.78	0.56	28.88	9.94	3.28	0.06		2.89	
人工单价				小计		15.08		3.28		1.91		3.78	
高级技工201元/工日;普工187.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费		19.72		43.79					
清单项目综合单价								19.72		43.79			
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
SC40				m	1.03	19.15	19.72	-	-				
其他材料费						-	3.28	-	-				
材料费小计						-	23.01	-	-				
注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。													

综合单价分析表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程			标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项目			第41页 共72页		
项目编码	项目名称	计量单位	工程量	暂估合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
030411001008	配管	m						13.37
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	管理费 和利润
4-12-38	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤40	10m	0.1	112.62	35.39		32.8	3.28
人工单价				小计				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				
清单项目综合单价								
材料费				37.8				
主要材料名称、规格、型号								
SC40			1.03	19.15	19.72			
其他材料费				-	3.54			
材料费小计				-	23.27			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程 项目编码: 030411001006 项目名称: 配管 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 43 页 共 72 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	合价		
定额编号		定额项目名称	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-12-36	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤25	10m	0.1	68.26	21.3		19.97	
人工单价				6.83	2.13		2	
小计				6.83	2.13		2	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				12.82
清单项综合单价				23.78				
材料费 费 明 细		主要材料名称、规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	SC25		1.03	12.45	12.82			
	其他材料费			-	2.13	-		
	材料费小计			-	14.95	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程 项目编码: 030502005001 项目名称: 双绞线缆 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 45 页 共 72 页

项目编码		项目名称		双绞线缆		计量单位	m	工程量	320.96		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-42	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1	1.76	0.04	0.03	0.36	1.76	0.04	0.03	0.36
人工单价				小计				1.76	0.04	0.03	0.36
安装工134元/工日				未计价材料费				4.58			
				清单项目综合单价				6.77			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	六类四对非屏蔽双绞线		m	1.05	4.36	4.58					
	其他材料费				-	0.04	-				
	材料费小计				-	4.62	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程 项目编码: 031001007001 项目名称: 复合管 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 46 页 共 72 页

项目编码		项目名称		复合管	计量单位	m	工程量	2.9			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-55	小型挖掘机挖槽坑土方一、二类土	10m3	0.036	70.4		25.91	12.17	2.53	0.93	0.44	
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.036	72.53		25.6	12.44	2.61	0.92	0.45	
10-1-431	给排水管道 室内钢塑复合管 (螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	304.98	10.77	9.59	83.78	30.5	1.08	0.96	8.38
人工单价				小计		35.64	1.08	2.81	9.27		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费		41.8					
清单项目综合单价						90.59					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	其他材料费			
								材料费小计			
	内衬复合钢管 De40	m	1.002	25.79	25.84						
	给水室内钢塑复合管螺纹管件 公称直径40mm以内	个	0.786	20.3	15.96						
	其他材料费			-	1.08						
	材料费小计			-	42.86						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 47 页 共 72 页

项目编码		项目名称		复合管		计量单位	m	工程量	4.75		
031001007002		复管		复管							
定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-430	给排水管道 室内钢塑复合管 (螺纹连接) 公称直径32mm以内	0.1	10m	301.49	10.56	8.47	82.71	30.15	1.06	0.85	8.28
人工单价				小计				30.15	1.06	0.85	8.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				38.98			
清单项目综合单价										79.32	
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
内衬复合钢管 De32				m	0.991	21.16	20.97				
给水室内钢塑复合管螺纹管件 公称直径32mm以内				个	0.983	18.32	18.01				
其他材料费						-	1.06				
材料费小计						-	40.02				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程		项目编码: 031001006001		项目名称: 塑料管		计量单位	m	工程量	15.36		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	158.76	1.97	0.13	43.5	15.88	0.2	0.01	4.35
人工单价				小计				15.88	0.2	0.01	4.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				10.02			
清单项目综合单价								30.46			
材料费明细											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
PP-R给水管 De32		m	1.016	6.76	6.87						
室内塑料给水管热熔管件 De32			1.081	2.92	3.16						
其他材料费				-	0.2						
材料费小计				-	10.22						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号, 名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程		项目编码		项目名称		水表		计量单位		个		工程量		1	
标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目		040502009001		水表		个		个		个		个		个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	管理费和利润		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-290	普通水表安装(螺纹连接)公称直径32mm以内	个	1	33.91	4.01	0.45	9.27	33.91	4.01	0.45	9.27	33.91	4.01	0.45	9.27
人工单价				小计				79.65				79.65			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				127.29				127.29			
清单项目综合单价															
主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
水表组 DN32		个		1		79.65		79.65							
其他材料费						-		4.01		-					
材料费小计						-		83.66		-					
材料费明细															

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程		项目编码		项目名称		计量单位		工程量			
		031003001001		螺旋阀门		个		2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-3	螺旋阀门安装 公称直径25mm 以内	个	1	14.37	5.24	1.24	3.92	14.37	5.24	1.24	3.92
人工单价				小计				14.37	5.24	1.24	3.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				71.86			
清单项目综合单价											
				主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
材料 费用 明 细				截止阀 DN25		个	1.01	71.15	71.86	-	-
				其他材料费				-	5.24	-	-
				材料费小计				-	77.09	-	-



注: 1. 如不使用省颁或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
 表-09

综合单价分析表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程 标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 53 页 共 72 页

项目编号	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	I				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				暂估合价(元)			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		人工费	材料费	机械费
10-11-81	刚性防水套管安装 介质管道 公称直径50mm以内	个	1	60.7	7.95		16.76	60.7	7.95		16.76
人工单价				小计				60.7	7.95		16.76
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费				19.73			
清单项目综合单价								105.14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)			
	刚性防水套管 公称直径50mm以内			个	1	19.73	19.73	19.73			
	其他材料费					-	7.95	-			
	材料费小计					-	27.69	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编号		项目名称		管沟土方		计量单位		工程量		
010101007001						m3		3.76		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
借1-55	小型挖掘机挖槽坑土方一、二类土	10m3	0.1	70.4		25.91	12.17	7.04	2.59	1.22
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	72.53		25.6	12.44	7.25	2.56	1.24
人工单价				小计				14.29	5.15	2.46
				未计价材料费						
				清单项目综合单价						
				21.9						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 57 页 共 72 页

项目编码		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	9.14		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-15	成品管卡安装 公称直径80mm以内	个	0.588	2.12	0.61		0.71	1.25	0.36	0.41	
10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	218.9	5.77	0.03	59.89	21.89	0.58	5.99	
人工单价				小计				23.14	0.94	6.4	
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费						20.28	
				清单项目综合单价						50.77	
材料费 明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		PVC-U排水管 De75	m	0.98	9.98	9.78					
		室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内		个	0.885	7.91	7				
		成品管卡 DN75		套	0.6174	5.67	3.5				
		其他材料费				-	0.94	-			
		材料费小计				-	21.21	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程 项目编码：031001006005 项目名称：塑料管 清单综合单价组成明细 标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项目 计量单位：m 工程量：5.2

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径50mm以内	10m	0.1	163.37	3.13	0.03	44.57	16.34	0.31		4.46
人工单价				小计				16.34	0.31		4.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				9.25			
清单项目综合单价								30.35			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	PVC-U排水管 De50	m	1.012	4.88	4.94						
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内	个	0.69	6.25	4.31						
	其他材料费			-	0.31						
材料费小计					9.56						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程 031002003003 项目编码 031002003003 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 1
 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

清单综合单价组成明细		清单项目综合单价		未计价材料费		小计		合价			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	116.89	49.13	25.67	32.8	116.89	49.13	25.67	32.8
10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	67.33	10.79		18.54	67.33	10.79		18.54
人工单价				小计				184.22	59.92	25.67	51.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				20.18			
清单项目综合单价				数量		单位		单价(元)		暂估单价(元)	
材料费明细				0.424		m		47.595		20.18	
刚性防水套管 φ100								-		-	
其他材料费								-		-	
材料费小计								-		-	
小计								80.11		-	
清单项目综合单价								341.33			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程

标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目

第 64 页 共 72 页

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水阀(配)件	计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内	0.1	10个	196.97	1.81		53.84	19.7	0.18		5.38	
	人工单价							19.7	0.18		5.38	
	高级技工201元/工日;普工187.1元/工日; 一般技工134元/工日									24.09		
清单项目综合单价								49.35				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
								其他材料费	材料费小计			
	铜防返溢地漏 DN50	个	1.01	23.85	24.09							
				-	0.18	-						
				-	24.28	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程 标段：2024年度修武县城关镇东门村物流项目 第 66 页 共 72 页

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-96	地面扫除口安装 公称直径100mm以内	0.1	10个	116.1	3.3		31.73	11.61	0.33			3.18
人工单价				小计				11.61	0.33			3.18
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				7.33		7.33		
清单项目综合单价								22.46				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	铜制地面清扫口 DN100	1.01	个	7.26	7.33							
	其他材料费			-	0.33	-						
	材料费小计			-	7.66	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目-安装工程 标段: 2024年度修武县城关镇东门村物流项目 项目编码: 031004008001 项目名称: 其他成品卫生器具 组 工程量 4

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	417.37	68.44		114.08	41.74	6.84		11.41
人工单价				小计				41.74	6.84		11.41
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				126.76			
清单项目综合单价											
				数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
材料费 材料费 材料费小计				1.01	套	125.5	126.76	-			
						-	6.84	-			
						-	133.59	-			
小计							186.76				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

