

焦作市机关事务中心焦作市人大政协会议中心楼群  
冷却塔及报告厅空调机组改造项目之补充协议

甲 方：\_\_\_\_\_焦作市机关事务中心

乙 方：\_\_\_\_\_河南华冠化工有限公司

签订时间：\_\_\_\_\_2025 年 月 日



# 焦作市机关事务中心焦作市人大政协会议中心楼群冷却塔及报告厅空调机组改造项目之补充协议

甲方：焦作市机关事务中心

乙方：河南华冠化工有限公司

签约地点：焦作市人民路 889 号市政大厦东配楼

鉴于甲、乙双方于 2025 年 5 月 8 日签订的合同《焦作市机关事务中心焦作市人大政协会议中心楼群冷却塔及报告厅空调机组改造项目》（以下简称“原合同”）现因合同内工程需要增加采购材料，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，双方本着自愿平等的原则，经友好协商，就原合同追加空调新风、回风风道、排水管道事宜达成如下协议，作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。

一、增加合同总价：双方同意在原合同结算总价（大写）壹佰伍拾肆万玖仟玖佰玖拾叁元整（¥1549993.00 元）的基础上增加人民币（大写）柒万零肆佰伍拾元整（¥70450.00 元）含税。（后附清单明细）

二、结算总价：增加费用后，原合同总价调整为合同总价人民币（大写）壹佰陆拾贰万零肆佰肆拾叁元整（¥1620443.00 元）含税。

三、除本补充协议的条款外，原合同的其他条款保持不变，继续按照原合同执行，本协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力，本协议与原合同约定不一致的，以本协议为准。

#### 四、采购清单明细

报告厅空调新风、回风风道改造清单

| 序号 | 名称                     | 规格型号          | 数量  | 单位 | 单价 (元) | 合计 (元) |
|----|------------------------|---------------|-----|----|--------|--------|
| 1  | 镀锌板风道                  | 定制            | 136 | 平方 | 150    | 20400  |
| 2  | 电动防火阀                  | 定制            | 1   | 个  | 950    | 950    |
| 3  | 风道消音器                  | 定制            | 1   | 个  | 3800   | 3800   |
| 4  | 热镀锌角铁(支架)              | 50*50         | 36  | 米  | 25     | 900    |
| 5  | 热镀锌角铁<br>(风道内部支架)      | 40*40         | 12  | 米  | 23     | 276    |
| 6  | 热镀锌槽钢                  | 8#            | 36  | 米  | 40     | 1440   |
| 7  | 进风网(新风)                | 定制            | 1   | 个  | 850    | 850    |
| 8  | 进风盖(新风)                | 定制            | 1   | 个  | 950    | 950    |
| 9  | 橡塑保温                   | 3公分厚          | 136 | 平方 | 40     | 5440   |
| 10 | 螺丝(风道连接及固定)            |               | 1   | 项  | 1100   | 1100   |
| 11 | 辅件                     |               | 1   | 项  | 1000   | 1000   |
| 12 | 吊车费                    |               | 1   | 项  | 2200   | 2200   |
| 13 | 拆除费<br>(包含垃圾清运)        |               | 1   | 项  | 4000   | 4000   |
| 14 | 风道安装施工费、支架<br>焊接、橡塑保温费 |               | 1   | 项  | 14200  | 14200  |
|    | 合计 (元)                 | 人民币伍万柒仟伍佰零陆元整 |     |    |        | 57506  |

报告厅排水管道(2套)报价明细

| 序号 | 名称  | 规格型号      | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 合计 (元) |
|----|-----|-----------|----|----|--------|--------|
| 1  | 细木工 | 1.22*2.44 | 4  | 张  | 130    | 520    |
| 2  | 铝塑板 | 1.22*2.44 | 4  | 张  | 190    | 760    |



|   |                            |                |    |   |      |       |
|---|----------------------------|----------------|----|---|------|-------|
| 3 | PVC 管                      | Φ110           | 10 | 根 | 110  | 1100  |
| 4 | PVC 管件                     | Φ110           | 50 | 件 | 10   | 500   |
| 5 | 结构胶                        |                | 12 | 支 | 25   | 300   |
| 6 | 直钉                         | 30             | 8  | 盒 | 18   | 144   |
| 7 | 透明黑板                       | 1.22*2.44      | 2  | 张 | 210  | 420   |
| 8 | 挖口、补口、<br>垃圾清运、脚手<br>架及人工费 |                | 1  | 项 | 9200 | 9200  |
|   | 合计（元）                      | 人民币壹万贰仟玖佰肆拾肆元整 |    |   |      | 12944 |

## 五、交货与验收

1. 交货时间：乙方应按照甲方要求将材料送至甲方指定地点并组织监理人员进行现场验收。
2. 验收标准：甲方按本合同约定的材质、规格、数量进行验收。

## 六、付款方式

乙方安装完毕进行试运行，甲方验收合格且乙方提供发票后与安装冷却塔尾款同时支付。

乙方收款账户信息：

开户行：中国工商银行股份有限公司焦作分行沁阳市支行

账号：1709 0258 0920 0022 261

户名：河南华冠化工有限公司

## 七、双方责任

1. 乙方需保证材料质量符合约定标准，如因质量问题导致甲方损失，乙方应承担赔偿责任。
2. 乙方逾期交货安装的，按照合同总金额日百分之一向甲方支付违约金。
3. 乙方需制定并落实专项施工方案，配置齐全的安全防护设施（如围挡、警示标志、消防设备）。
4. 乙方需定期开展安全教育培训，确保作业人员掌握安全操作规程。
5. 乙方应当为乙方人员缴纳工伤保险或者购买人身伤害保险，若发生安全事故或者人身伤害，由乙方负责处理和赔偿，与甲方无关。

## 八、不可抗力

1. 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
2. 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
3. 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另

一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

#### 九、争议解决

发生纠纷协商解决，协商不成的向甲方所在地人民法院诉讼解决。

#### 十、其他

本协议一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

协议订立地点：焦作市机关事务中心

甲方（盖章）：焦作市机关  
事务中心

乙方（盖章）：河南华冠化  
工有限公司


法定代表人

/授权代表（签字）：

日期：2025 年 8 月 1 日

法定代表人

/授权代表（签字）：

  
日期：2025 年 8 月 11 日