

2025年孟州市槐树乡汤王庙村安全饮水项
目

工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

2025年孟州市槐树乡汤王庙村安全饮水项目

工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工程项目总价表

合同编号:

工程名称：2025年孟州市槐树乡汤王庙村安全饮水项目

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
1	工程部分		
	合计（A）		

暂列金额 (B)

投标总报价 (A) + (B) _____

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2025年孟州市槐树乡汤王庙村安全饮水项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	工程部分					
1.1	土方工程					
1.1.1	管道土方开挖	m ³	3309			
1.1.2	土方回填	m ³	3309			
1.2	管道铺设					
1.2.1	De355PE100级管（1.25MPa， δ=26.1mm）	m	201.38			
1.2.2	De355PE100级管（0.6MPa， δ=13.6mm）	m	772.39			
1.2.3	De355PE100级管22.5°弯头	个	1			
1.2.4	De355PE100级管45°弯头	个	14			
1.2.5	De355PE100级管135°弯头	个	13			
1.3	De355PE100级管水平定向钻	m	396.45			
1.4	支墩					
1.4.1	C25混凝土支墩	m ³	191.42			
1.4.2	模板制作、安拆	m ²	390.23			
1.5	路面破除恢复					
1.5.1	混凝土路面破除	m ³	6.12			
1.5.2	路面切缝	m	34			
1.5.3	15cm厚水泥土基层	m ²	34			
1.5.4	18cm厚C30路面恢复	m ²	34			
1.5.5	DN400钢套管	t	2.14			
1.6	排气井					
1.6.1	C15垫层	m ³	1.445			
1.6.2	C25底板	m ³	2.25			
1.6.3	C25井壁	m ³	7.1			
1.6.4	模板制作、安拆	m ²	103.9			

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2025年孟州市槐树乡汤王庙村安全饮水项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.6.5	钢筋制安	t	1.775			
1.6.6	预制C25盖板	m ³	1.1			
1.6.7	Φ800铸铁井盖	套	5			
1.6.8	DN350刚性防水套管	个	10			
1.6.9	塑钢爬梯	kg	61.86			
1.6.10	CARX型复合式DN50排气阀	套	5			
1.7	检修井					
1.7.1	C15垫层	m ³	1.65			
1.7.2	C25底板	m ³	3.42			
1.7.3	C25井壁	m ³	9.36			
1.7.4	模板制作、安拆	m ²	100.26			
1.7.5	钢筋制安	t	1.914			
1.7.6	预制C25盖板	m ³	2.19			
1.7.7	Φ800铸铁井盖	套	3			
1.7.8	DN350刚性防水套管	个	6			
1.7.9	塑钢爬梯	kg	37.116			
1.7.10	DN350蝶阀	个	3			
1.7.11	DN350伸缩接头	个	3			
1.8	流量计井					
1.8.1	C15垫层	m ³	1.08			
1.8.2	C25底板	m ³	2.365			
1.8.3	C25井壁	m ³	4.88			
1.8.4	模板制作、安拆	m ²	53.43			
1.8.5	钢筋制安	t	1.025			
1.8.6	预制C25盖板	m ³	1.66			
1.8.7	Φ800铸铁井盖	套	1			

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2025年孟州市槐树乡汤王庙村安全饮水项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.8.8	1：2防水水泥砂浆抹面	m ²	9.5			
1.8.9	塑钢爬梯	kg	12.372			
1.8.10	DN350不锈钢法兰流量计	个	1			
1.8.11	DN350蝶阀	个	2			
1.8.12	DN350止回阀	个	1			
1.8.13	DN350伸缩接头	个	1			
1.9	临时施工道路	m ²	3250			
1.10	安全生产专项	项	1	31747.09		
1.11	其他临时工程	项	1			
合 计						