

报价一览表（第二轮报价）

项目编号：焦公资采购 G2025—111

采购编号：温财磋商采购-2025-87

序号	项目名称	合同的履行期限	质量	质保期	项目经理
1	温县托育综合服务中心建设 项目-暖通工程	3 个月	达到国家质量 验收标准：合格。	主机设备六年。	毛文彬
报价总计（大写）：壹佰零陆万捌仟伍佰叁拾叁元伍角陆分 ¥（小写）： <u>1068533.56 元</u>					

注：1. 供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

2. 所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。

3. 本表无需供应商在制作响应文件时填写，此表作为竞争性磋商会后最终报价的填报内容，请各供应商提前做好最终报价的准备工作。

4. 供应商在系统进行最终报价时，以附件方式上传报价一览表（第二轮报价）及已标价工程量清单，未上传者按无效处理。

供应商名称：福元鼎安装工程有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）



Handwritten signature in black ink.

2025 年 12 月 01 日

已标价工程量清单

1. 供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。
2. 供应商所报总价应包括其履行本项目合同（如果成交）所需的所有费用，含所需人工、材料、机械、管理费、规费、各类保险、利润、税金等全部费用，采购人无需承担本项目成交价格外任何费用。
3. 本项目报价金额（价格）均应以人民币表示

后附

温县托育综合服务中心建设项目-暖
通工程

投 标 总 价

投 标 人：

福元鼎安装工程有限公司

(单位盖章)



2025年 12月 01日

投 标 总 价

招 标 人： 温县人民医院

工 程 名 称： 温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

投 标 总 价 (小写)： 1,068,533.56

(大写)： 壹佰零陆万捌仟伍佰叁拾叁元伍角陆分

投 标 人： 福元鼎安装工程有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： 梁庆东
(签字或盖章)

编 制 人： 苏欣



时 间： 2025年 12月 01日

总 说 明

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 1 页 共 1 页

一、编制说明：

1. 施工图纸
2. 《工程量清单项目计量规范(2013-河南)》
3. 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额(2016)》、《河南省通用安装工程预算定额(2016)》及配套定额及文件等
4. 税金执行建办标函【2019】193号文，按9%计取；
5. 安全文明施工费按豫建设标【2014】57号文计入；，施工现场扬尘污染防治费执行豫建设标【2016】47号文；
6. 其他相关标准规范文件、资料等；



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程 标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		暖通工程					942952.21	
1	031006006001	低温空气源热泵(冷水)机组	1. 名称:超低温风冷模块机组 2. 规格:制冷量不小于100kW, 功率不大于40kW, 制热量不小于110kW, 功率不大于42kW 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、要求及相关规范图集	组	5	87799.12	438995.6	
2	030109001005	循环水泵	1. 名称:循环水泵 2. 规格:Q=100m³/h3, H=32mP=18.5kW 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、要求及相关规范图集	台	2	877.48	1754.96	
3	031006010001	全自动软水器	1. 名称:全自动软水器 2. 规格:耗电量4040W(220V) 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、要求及相关规范图集	台	1	9133.75	9133.75	
4	031006008001	过滤性射频水处理器	1. 名称:过滤性射频水处理器 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、要求及相关规范图集	台	1	9087.09	9087.09	
5	031006015003	补水箱	1. 名称:补水箱 2. 规格:V=2.0m³, 1400*1400*1200(高) 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、要求及相关规范图集	台	1	3012.18	3012.18	
本页小计							461983.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程 标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	031006006003	变频定压补水真空脱气机组	1. 名称:变频定压补水真空脱气机组 2. 规格:适用系统水量20-40m³/h 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、要求及相关规范图集	组	1	16835.19	16835.19	
7	030701004001	风机盘管	1. 名称:FP-34 2. 规格:制冷量:2.20kW 制热量:4kW 3. 含室内机本体安装、拆装检查、减震支吊架制作安装、电机检查接线等完成本项工作的全部工作内容	台	9	981.12	8830.08	
8	030701004002	风机盘管	1. 名称:FP-68 2. 规格:制冷量:4.41kW 制热量:7.2kW 3. 含室内机本体安装、拆装检查、减震支吊架制作安装、电机检查接线等完成本项工作的全部工作内容	台	6	1672.54	10035.24	
9	030701004003	风机盘管	1. 名称:FP-85 2. 规格:制冷量:5.0kW 制热量:8.65kW 3. 含室内机本体安装、拆装检查、减震支吊架制作安装、电机检查接线等完成本项工作的全部工作内容	台	46	2018.24	92839.04	
10	030701004004	风机盘管	1. 名称:FP-102 2. 规格:制冷量:6.0kW 制热量:10.45kW 3. 含室内机本体安装、拆装检查、减震支吊架制作安装、电机检查接线等完成本项工作的全部工作内容	台	2	2363.96	4727.92	
本页小计							133267.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程 标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030701004005	风机盘管	1. 名称:FP-136 2. 规格:制冷量:8.03kW 制热量:14.5kW3 3. 含室内机本体安装、拆装检查、减震支吊架制作安装、电机检查接线等完成本项工作的全部工作内容	台	7	2709.66	18967.62	
12	030701004006	风机盘管	1. 名称:FP-170 2. 规格:制冷量:9.27kW 制热量:17.25kW3 3. 含室内机本体安装、拆装检查、减震支吊架制作安装、电机检查接线等完成本项工作的全部工作内容	台	6	3401.08	20406.48	
13	030701003016	吊顶式新风处理机组	1. 名称:吊顶式新风处理机组Y-01 2. 规格:制冷量:18.7kW 制热量:18.4kW3 3. 含室内机本体安装、拆装检查、减震支吊架制作安装、电机检查接线等完成本项工作的全部工作内容	台	6	2278.32	13669.92	
14	030108003005	轴流消防排烟风机	1. 名称:轴流消防排烟风机 2. 型号:HTF-I-8A 3. 规格:L=37392m3/h功率11kW 4. 含检查接线及试运行	台	1	1866.42	1866.42	
15	030108003003	轴流防爆风机	1. 名称:轴流防爆风机 2. 型号:JSF-5 3. 规格:4850m3/h功率1.1kW 4. 含检查接线及试运行	台	1	2573.06	2573.06	
本页小计							57483.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程 标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	030108006004	边墙排风机	1. 名称:边墙排风机XBDZ2.8 2. 规格:L=1650m3/h, P=370w	台	1	570.93	570.93	
17	030108006005	吸顶式排气扇	1. 名称:D-10 2. 规格:L=186m3/h, P=24w 3. 带止回阀	台	11	275.81	3033.91	
18	030108006006	吸顶式排气扇	1. 名称:D-20 2. 规格:L=662m3/h, P=85w 3. 带止回阀	台	17	442.81	7527.77	
19	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗 设计要求:管道压力试验及冲洗	m	446	47.82	21327.72	
20	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗 设计要求:管道压力试验及冲洗	m	455.87	54.7	24936.09	
21	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗 设计要求:管道压力试验及冲洗	m	160.16	57.49	9207.6	
本页小计							66604.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程 标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
22	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗 设计要求:管道压力试验及冲洗	m	104.08	65.52	6819.32	
23	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN70 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗 设计要求:管道压力试验及冲洗 6. 含沟槽三通、弯头、变径、卡箍等管件	m	101.94	75.53	7699.53	
24	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗 设计要求:管道压力试验及冲洗 6. 含沟槽三通、弯头、变径、卡箍等管件	m	171.31	85.62	14754.89	
25	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗 设计要求:管道压力试验及冲洗 6. 含沟槽三通、弯头、变径、卡箍等管件	m	130.46	105.5	13763.53	
本页小计							43037.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程 标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
26	031208002006	管道绝热	1. 名称:冷凝管 2. 绝热材料品种:B1级橡塑保温管壳 3. 绝热厚度:20mm 4. 管道外径:DN50以内 5. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	5.36	1769.89	9486.61	
27	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:250*250	个	3	90.86	272.58	
28	031003001010	自动排气阀	1. 自动排气阀 2. DN25 3. 其他详见图纸及相关规范	个	6	58.59	351.54	
29	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:320*250	个	1	97.77	97.77	
30	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:500*300	个	1	125.42	125.42	
31	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:500*320	个	6	126.8	760.8	
32	031002001004	管道支架	1. 材质:型钢 2. 防腐要求:手工除锈后刷防锈漆两遍,面漆两遍 3. 其他详见图纸及相关规范	kg	1302	13.27	17277.54	
33	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀 2. 规格:800*250 3. 平时常开,电信号DC24V启动,手动启动,280°时自行关闭,手动复位,输出关闭电信号,输出联动信号,与所在系统的风机联动	个	6	390.76	2344.56	
本页小计							30716.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程 标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
34	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀 2. 规格:800*800 3. 平时常开, 电信号DC24V启动, 手动启动, 280° 时自行关闭, 手动复位, 输出关闭电信号, 输出联动信号, 与所在系统的风机联动	个	1	465.19	465.19	
35	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀 2. 规格:800*1000 3. 平时常开, 电信号DC24V启动, 手动启动, 280° 时自行关闭, 手动复位, 输出关闭电信号, 输出联动信号, 与所在系统的风机联动	个	1	742.62	742.62	
36	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:150℃防火阀 2. 规格:1000*1000 3. 平时常开, 150℃自动关闭, 手动关闭, 手动复位, 输出关闭电信号	个	8	405.17	3241.36	
37	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:800*1100 3. 平时常开, 70℃自动关闭, 手动关闭, 手动复位, 输出关闭电信号	个	1	770.28	770.28	
38	030703001013	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:250*250 3. 平时常开, 70℃自动关闭, 手动关闭, 手动复位, 输出关闭电信号	个	7	405.17	2836.19	
本页小计							8055.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程 标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
39	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:320*250 3. 平时常开,70℃自动关闭,手动关闭,手动复位,输出关闭电信号	个	1	405.17	405.17	
40	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:500*300 3. 平时常开,70℃自动关闭,手动关闭,手动复位,输出关闭电信号	个	1	405.17	405.17	
41	030703001014	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:1000*800 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、要求及相关规范图集	个	1	429.18	429.18	
42	030703001015	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:1600*1600 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、要求及相关规范图集	个	60	129.24	7754.4	
43	030703001016	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:200*200 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、要求及相关规范图集	个	1	135.41	135.41	
44	030703001017	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:500*320 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、要求及相关规范图集	个	6	186.81	1120.86	
45	030703007008	方形散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格:200*200	个	15	49.39	740.85	
46	030703007009	方形散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格:250*250	个	51	56.96	2904.96	
本页小计							13896	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程 标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
47	030703007010	方形散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格:300*300	个	2	66.22	132.44	
48	030703007011	方形散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格:400*400	个	26	105.53	2743.78	
49	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:防排烟管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长630mm以内 5. 板材厚度: δ 0.75 6. 含风管法兰和支吊架刷油防腐等	m2	67	108.83	7291.61	
50	030702001013	碳钢通风管道	1. 名称:防排烟管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长630mm以内 5. 板材厚度: δ 1.0 6. 含风管法兰和支吊架刷油防腐等	m2	83.57	114.64	9580.46	
51	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:防排烟管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长1250mm以内 5. 板材厚度: δ 1.2 6. 含风管法兰和支吊架刷油防腐等	m2	70.87	123.73	8768.75	
52	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称:防排烟管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长1250mm以内 5. 板材厚度: δ 1.5 6. 含风管法兰和支吊架刷油防腐等	m2	65	123.75	8043.75	
本页小计							36560.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程 标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程 第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
53	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长630mm以内 5. 板材厚度: δ 0.6 6. 含风管法兰和支架刷油防腐等	m2	297.06	105	31191.3	
54	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长1000mm以内 5. 板材厚度: δ 0.75 6. 含风管法兰和支架刷油防腐等	m2	108.42	108.78	11793.93	
55	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长2000mm以内 5. 板材厚度: δ 1.0 6. 含风管法兰和支架刷油防腐等	m2	279.83	137.09	38361.89	
56	031009002002	空调工程系统调试	1. 系统形式:空调工程系统调试	系统		10000	10000	
		分部小计					942952.21	
		措施项目					5612.05	
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆费	项	1	5612.05	5612.05	
本页小计							96959.17	
合 计							948564.260000001	

综合单价分析表

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 1 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 2 页 共 57 页

项目编码		030109001005		项目名称		循环水泵		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-8-1	泵类设备安装 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	632.15	73.49	54.38	93.26	632.15	73.49	54.38	93.26				
人工单价		小计						632.15	73.49	54.38	93.26				
144.03元/工日		未计价材料费						24.2							
清单项目综合单价								877.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	循环水泵 Q=100m/h3, H=32mP=18.5kW			台	1	24.2		24.2							
	其他材料费					-		73.49		-					
	材料费小计					-		97.7		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 3 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 4 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 5 页 共 57 页

项目编码		031006015003		项目名称		补水箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-9-101	整体水箱安装 水箱总容量3m3以内	台	1	420.02	35.31	66.69	70.2	420.02	35.31	66.69	70.2				
人工单价		小计						420.02	35.31	66.69	70.2				
131.09元/工日		未计价材料费						2419.96							
清单项目综合单价								3012.18							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	补水箱 V=2.0m3, 1400*1400*1200(高)					个	1	2419.96	2419.96						
	其他材料费							-	35.31	-					
	材料费小计							-	2455.27	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 6 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 7 页 共 57 页

项目编码		030701004001		项目名称		风机盘管		计量单位		台		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-1-33	风机盘管安装 卡式嵌入式	台	1	229.63	50.25	13.3	39.26	229.63	50.25	13.3	39.26				
4-15-82	低压电器装置接线 风机盘管接线	台	1	16.31	9		2.49	16.31	9		2.49				
人工单价		小计						245.94	59.25	13.3	41.75				
125.54元/工日		未计价材料费						620.88							
清单项目综合单价								981.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	角钢 50*5以内				2.918	3.28	9.57								
	风机盘管FP-34 制冷量:2.20kW 制热量:4kW3			台	1	620.88	620.88								
	其他材料费					-	49.67	-							
	材料费小计					-	680.13	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 8 页 共 57 页

项目编码		030701004002		项目名称		风机盘管		计量单位		台		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-1-33	风机盘管安装 卡式嵌入式	台	1	229.63	50.25	13.3	39.26	229.63	50.25	13.3	39.26				
4-15-82	低压电器装置接线 风机盘管接线	台	1	16.31	9		2.49	16.31	9		2.49				
人工单价		小计						245.94	59.25	13.3	41.75				
125.54元/工日		未计价材料费						1312.3							
清单项目综合单价								1672.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	角钢 50*5以内				2.918	3.28	9.57								
	风机盘管FP-68 制冷量:4.41kW 制热量:7.2kW3			台	1	1312.3	1312.3								
	其他材料费					-	49.67	-							
	材料费小计					-	1371.55	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 9 页 共 57 页

项目编码		030701004003		项目名称		风机盘管		计量单位		台		工程量		46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-1-33	风机盘管安装 卡式嵌入式	台	1	229.63	50.25	13.3	39.26	229.63	50.25	13.3	39.26				
4-15-82	低压电器装置接线 风机盘管接线	台	1	16.31	9		2.49	16.31	9		2.49				
人工单价		小计						245.94	59.25	13.3	41.75				
125.54元/工日		未计价材料费						1658							
清单项目综合单价								2018.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	角钢 50*5以内				2.918	3.28	9.57								
	风机盘管FP-85 制冷量:5.0kW 制热量:8.65kW3			台	1	1658	1658								
	其他材料费					-	49.67	-							
	材料费小计					-	1717.25	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 10 页 共 57 页

项目编码		030701004004		项目名称		风机盘管		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-1-33	风机盘管安装 卡式嵌入式	台	1	229.63	50.25	13.3	39.26	229.63	50.25	13.3	39.26				
4-15-82	低压电器装置接线 风机盘管接线	台	1	16.31	9		2.49	16.31	9		2.49				
人工单价		小计						245.94	59.25	13.3	41.75				
125.54元/工日		未计价材料费						2003.72							
清单项目综合单价								2363.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	角钢 50*5以内				2.918	3.28	9.57								
	风机盘管FP-102 制冷量:6.0kW 制热量:10.45kW3			台	1	2003.72	2003.72								
	其他材料费					-	49.67	-							
	材料费小计					-	2062.97	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 11 页 共 57 页

项目编码		030701004005		项目名称		风机盘管		计量单位		台		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-1-33	风机盘管安装 卡式嵌入式	台	1	229.63	50.25	13.3	39.26	229.63	50.25	13.3	39.26				
4-15-82	低压电器装置接线 风机盘管接线	台	1	16.31	9		2.49	16.31	9		2.49				
人工单价		小计						245.94	59.25	13.3	41.75				
125.54元/工日		未计价材料费						2349.42							
清单项目综合单价								2709.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	角钢 50*5以内				2.918	3.28	9.57								
	风机盘管FP-136 制冷量:8.03kW 制热量:14.5kW3			台	1	2349.42	2349.42								
	其他材料费					-	49.67	-							
	材料费小计					-	2408.67	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 12 页 共 57 页

项目编码		030701004006		项目名称		风机盘管		计量单位		台		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-1-33	风机盘管安装 卡式嵌入式	台	1	229.63	50.25	13.3	39.26	229.63	50.25	13.3	39.26				
4-15-82	低压电器装置接线 风机盘管接线	台	1	16.31	9		2.49	16.31	9		2.49				
人工单价		小计						245.94	59.25	13.3	41.75				
125.54元/工日		未计价材料费						3040.84							
清单项目综合单价								3401.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	角钢 50*5以内				2.918	3.28	9.57								
	风机盘管FP-170 制冷量:9.27kW 制热量:17.25kW3			台	1	3040.84	3040.84								
	其他材料费					-	49.67	-							
	材料费小计					-	3100.09	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 13 页 共 57 页

项目编码		030701003016		项目名称		吊顶式新风处理机组		计量单位		台		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-15-82	低压电器装置接线 风机盘管接线	台	1	16.31	9		2.49	16.31	9		2.49				
7-1-31	风机盘管安装 吊顶式	台	1	208.45	51.35	19.04	35.72	208.45	51.35	19.04	35.72				
人工单价		小计						224.76	60.35	19.04	38.21				
125.63元/工日		未计价材料费						1935.96							
清单项目综合单价								2278.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	角钢 50*5以内				2.918	3.28	9.57								
	吊顶式新风处理机组XF-01 制冷量:18.7kW 制热量:18.4kW3			台	1	1935.96	1935.96								
	其他材料费					-	50.78	-							
	材料费小计					-	1996.31	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 14 页 共 57 页

项目编码		030108003005		项目名称		轴流消防排烟风机		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-6-18	交流异步电动机检查接线 功率≤13kW	台	1	231.35	56.35	7.04	32.4	231.35	56.35	7.04	32.4				
7-1-64	轴流式、斜流式、混流式通风机安装风量≤25000m3/h	台	1	193.47	2.04	23.12	33.45	193.47	2.04	23.12	33.45				
人工单价		小计						424.82	58.39	30.16	65.85				
136.69元/工日		未计价材料费						1287.2							
清单项目综合单价								1866.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	轴流消防排烟风机HTF-I-8A L=37392m3/h功率11kW				1	1287.2	1287.2								
	其他材料费					-	58.4	-							
	材料费小计					-	1345.59	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 15 页 共 57 页

项目编码		030108003003		项目名称		轴流防爆风机		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-6-18	交流异步电动机检查接线 功率≤13kW	台	1	231.35	56.35	7.04	32.4	231.35	56.35	7.04	32.4				
7-1-63	轴流式、斜流式、混流式通风机安装风量≤8900m3/h	台	1	145.58	2.04		24.3	145.58	2.04		24.3				
人工单价		小计						376.93	58.39	7.04	56.7				
138.37元/工日		未计价材料费						2074							
清单项目综合单价								2573.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	轴流防爆风机JSF-5 4850m3/h功率1.1kW						1	2074	2074						
	其他材料费							-	58.4	-					
	材料费小计							-	2132.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 17 页 共 57 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 18 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 19 页 共 57 页

项目编码		031001001001		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		446	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-3-3	空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm	10m	0.1	254.49	6.02	5.13	39.46	25.45	0.6	0.51	3.95				
10-11-120	管道水压试验 公称直径25mm以内	100m	0.01	333.79	6.85	1.33	51.51	3.34	0.07	0.01	0.52				
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	57.61	1.65		8.94	0.58	0.02		0.09				
人工单价		小计						29.37	0.69	0.52	4.56				
134.58元/工日		未计价材料费						12.69							
清单项目综合单价								47.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	镀锌钢管 DN25				m	0.98	9.43	9.24							
	空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 DN25				个	0.959	3.6	3.45							
	其他材料费						-	0.68	-						
	材料费小计						-	13.37	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 20 页 共 57 页

项目编码		031001001002		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		455.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-3-4	空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm	10m	0.1	272.62	6.84	6.55	42.17	27.26	0.68	0.66	4.21				
10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内	100m	0.01	61.91	2.89		9.56	0.62	0.03		0.09				
10-11-121	管道水压试验 公称直径32mm以内	100m	0.01	358.01	7.51	1.42	55.25	3.58	0.08	0.01	0.56				
人工单价		小计						31.46	0.79	0.67	4.86				
134.56元/工日		未计价材料费						16.92							
清单项目综合单价								54.7							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	镀锌钢管 公称直径32mm				m	0.998	13.11	13.08							
	空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径32mm				个	0.909	4.22	3.84							
	其他材料费						-	0.79	-						
	材料费小计						-	17.7	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 21 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 22 页 共 57 页

项目编码		031001001004		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		104.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-3-6	空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm	10m	0.1	300.76	8.19	11.35	46.73	30.08	0.82	1.14	4.67				
10-11-141	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	69.99	6.17		10.8	0.7	0.06		0.1				
10-11-123	管道水压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	405.24	9.01	1.58	62.52	4.05	0.09	0.02	0.62				
人工单价		小计						34.83	0.97	1.16	5.39				
134.57元/工日		未计价材料费						23.16							
清单项目综合单价								65.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌钢管 公称直径50mm					m	1.002	19.78	19.82						
	空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径50mm					个	0.652	5.13	3.34						
	其他材料费							-	0.98	-					
	材料费小计							-	24.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 23 页 共 57 页

项目编码		031001001005		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		101.94	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-3-7	空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm	10m	0.1	321.79	9.03	15.07	50.06	32.18	0.9	1.51	5.01				
10-11-124	管道水压试验 公称直径65mm以内	100m	0.01	429.46	10.3	1.7	66.26	4.29	0.1	0.02	0.66				
10-11-142	管道消毒、冲洗 公称直径65mm以内	100m	0.01	82.45	10.05		12.68	0.82	0.1		0.13				
人工单价		小计						37.29	1.1	1.53	5.8				
134.58元/工日		未计价材料费						29.81							
清单项目综合单价								75.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	镀锌钢管 公称直径65mm				m	1.002	26.53	26.58							
	空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径65mm				个	0.565	5.72	3.23							
	其他材料费						-	1.11	-						
	材料费小计						-	30.91	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 24 页 共 57 页

项目编码		031001001006		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		172.33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-3-8	空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm	10m	0.1	357.15	10.25	19.43	55.66	35.72	1.03	1.94	5.57				
10-11-143	管道消毒、冲洗 公称直径80mm以内	100m	0.01	86.85	13.91		13.51	0.87	0.14		0.13				
10-11-125	管道水压试验 公称直径80mm以内	100m	0.01	452.23	11.67	1.88	69.79	4.52	0.12	0.02	0.69				
人工单价		小计						41.11	1.29	1.96	6.39				
134.57元/工日		未计价材料费						34.88							
清单项目综合单价								85.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌钢管 公称直径80mm					m	1.002	31.24	31.3						
	空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径80mm					个	0.54	6.62	3.57						
	其他材料费							-	1.28	-					
	材料费小计							-	36.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 25 页 共 57 页

项目编码		031001001007		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		130.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-3-9	空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径100mm	10m	0.1	394.58	12.48	56.4	63.35	39.46	1.25	5.64	6.33				
10-11-126	管道水压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	476.45	14.45	1.98	73.53	4.76	0.14	0.02	0.74				
10-11-144	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	91.52	23.69		14.13	0.92	0.24		0.15				
人工单价		小计						45.14	1.63	5.66	7.22				
134.62元/工日		未计价材料费						45.85							
清单项目综合单价								105.5							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	镀锌钢管 公称直径100mm				m	1.002	40.59	40.67							
	空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径100mm				个	0.506	10.24	5.18							
	其他材料费						-	1.63	-						
	材料费小计						-	47.45	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 28 页 共 57 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 29 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 31 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 32 页 共 57 页

项目编码		031002001004		项目名称		管道支架		计量单位		kg		工程量		1302	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-7-2	管道支吊架制作安装 木垫式管架	100kg	0.01	621.67	146.5	95.04	98.03	6.22	1.47	0.95	0.98				
12-2-49	金属结构刷油 一般钢结构红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	24.33	0.07	4.82	4.58	0.24		0.05	0.04				
12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.4	0.59	4.82	4.36	0.23	0.01	0.05	0.04				
人工单价		小计						6.69	1.48	1.05	1.06				
133.32元/工日		未计价材料费						2.99							
清单项目综合单价								13.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	型钢 综合					kg	1.02	2.75	2.81						
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0211	8.57	0.18						
	其他材料费							-	1.39	-					
	材料费小计							-	4.38	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 33 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 34 页 共 57 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 37 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 38 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 39 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 40 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 44 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 45 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 46 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 47 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 49 页 共 57 页

项目编码		030702001007		项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2		工程量		67	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-2-8	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1000mm	10m2	0.1	549.23	227.08	15.04	92.01	54.92	22.71	1.5	9.2				
12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.0008	36.61	2.61	9.64	6.65	0.03		0.01					
12-2-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0008	24.33	0.63	4.82	4.58	0.02							
12-2-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0008	23.4	0.56	4.82	4.36	0.02							
人工单价		小计						54.99	22.71	1.51	9.2				
124.79元/工日		未计价材料费						20.39							
清单项目综合单价								108.83							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	角钢 50*5以内					kg	3.504	3.28	11.49						
	槽钢 5~16#					kg	1.5287	3.23	4.94						
	镀锌薄钢板 δ 0.75					m2	1.138	17.91	20.38						
	酚醛防锈漆 (各种颜色)					kg	0.0013	8.57	0.01						
	其他材料费							-	6.28	-					
	材料费小计							-	43.1	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 50 页 共 57 页

项目编码		030702001013		项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2		工程量		83.57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-2-8	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1000mm	10m2	0.1	549.23	227.08	15.04	92.01	54.92	22.71	1.5	9.2				
12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.0006	36.61	2.61	9.64	6.65	0.02		0.01					
12-2-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0006	24.33	0.63	4.82	4.58	0.02							
12-2-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0006	23.4	0.56	4.82	4.36	0.01							
人工单价		小计						54.97	22.71	1.51	9.2				
124.79元/工日		未计价材料费						26.22							
清单项目综合单价								114.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	角钢 50*5以内					kg	3.504	3.28	11.49						
	槽钢 5~16#					kg	1.5287	3.23	4.94						
	酚醛防锈漆 (各种颜色)					kg	0.0011	8.57	0.01						
	镀锌薄钢板 δ 1.0					m2	1.138	23.03	26.21						
	其他材料费							-	6.28	-					
	材料费小计							-	48.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 51 页 共 57 页

项目编码		030702001008		项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2		工程量		70.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-2-9	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1250mm	10m2	0.1	578.85	233.8	13.9	97	57.89	23.38	1.39	9.7				
12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.0007	36.61	2.61	9.64	6.65	0.03		0.01					
12-2-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0007	24.33	0.63	4.82	4.58	0.02							
12-2-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0007	23.4	0.56	4.82	4.36	0.02							
人工单价		小计						57.96	23.38	1.4	9.7				
124.8元/工日		未计价材料费						31.29							
清单项目综合单价								123.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	角钢 50*5以内					kg	3.7565	3.28	12.32						
	槽钢 5~16#					kg	1.665	3.23	5.38						
	酚醛防锈漆 (各种颜色)					kg	0.0013	8.57	0.01						
	镀锌薄钢板 δ 1.2					m2	1.138	27.49	31.28						
	其他材料费							-	5.68	-					
	材料费小计							-	54.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 52 页 共 57 页

项目编码		030702001014		项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2		工程量		65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-2-9	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1250mm	10m2	0.1	578.85	233.8	13.9	97	57.89	23.38	1.39	9.7				
12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.0008	36.61	2.61	9.64	6.65	0.03		0.01					
12-2-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0008	24.33	0.63	4.82	4.58	0.02							
12-2-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0008	23.4	0.56	4.82	4.36	0.02							
人工单价		小计						57.96	23.38	1.4	9.7				
124.8元/工日		未计价材料费						31.3							
清单项目综合单价								123.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	角钢 50*5以内					kg	3.7565	3.28	12.32						
	槽钢 5~16#					kg	1.665	3.23	5.38						
	酚醛防锈漆 (各种颜色)					kg	0.0014	8.57	0.01						
	镀锌薄钢板 δ 1.5					m2	1.138	27.49	31.28						
	其他材料费							-	5.68	-					
	材料费小计							-	54.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 53 页 共 57 页

项目编码		030702001010		项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2		工程量		297.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-2-8	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1000mm	10m2	0.1	549.23	227.08	15.04	92.01	54.92	22.71	1.5	9.2				
12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.0002	36.61	2.61	9.64	6.65	0.01							
12-2-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0002	24.33	0.63	4.82	4.58								
12-2-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0002	23.4	0.56	4.82	4.36								
人工单价		小计						54.93	22.71	1.5	9.2				
124.8元/工日		未计价材料费						16.64							
清单项目综合单价								105							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	角钢 50*5以内					kg	3.504	3.28	11.49						
	槽钢 5~16#					kg	1.5287	3.23	4.94						
	酚醛防锈漆 (各种颜色)					kg	0.0003	8.57							
	镀锌薄钢板 δ0.6					m2	1.138	14.62	16.64						
	其他材料费							-	6.28	-					
	材料费小计							-	39.35	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 54 页 共 57 页

项目编码		030702001011		项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2		工程量		108.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-2-8	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1000mm	10m2	0.1	549.23	227.08	15.04	92.01	54.92	22.71	1.5	9.2				
12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.0005	36.61	2.61	9.64	6.65	0.02							
12-2-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0005	24.33	0.63	4.82	4.58	0.01							
12-2-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0005	23.4	0.56	4.82	4.36	0.01							
人工单价		小计						54.96	22.71	1.5	9.2				
124.79元/工日		未计价材料费						20.39							
清单项目综合单价								108.78							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	角钢 50*5以内					kg	3.504	3.28	11.49						
	槽钢 5~16#					kg	1.5287	3.23	4.94						
	镀锌薄钢板 δ 0.75					m2	1.138	17.91	20.38						
	酚醛防锈漆 (各种颜色)					kg	0.0008	8.57	0.01						
	其他材料费							-	6.28	-					
	材料费小计							-	43.1	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 55 页 共 57 页

项目编码		030702001012		项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2		工程量		279.83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-2-10	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	667.12	268.63	10.51	111.54	66.71	26.86	1.05	11.15				
12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.0002	36.61	2.61	9.64	6.65	0.01							
12-2-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0002	24.33	0.63	4.82	4.58								
12-2-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0002	23.4	0.56	4.82	4.36								
人工单价		小计						66.72	26.86	1.05	11.15				
124.81元/工日		未计价材料费						31.29							
清单项目综合单价								137.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	角钢 50*5以内					kg	4.514	3.28	14.81						
	槽钢 5~16#					kg	2.0739	3.23	6.7						
	酚醛防锈漆 (各种颜色)					kg	0.0003	8.57							
	镀锌薄钢板 δ 1.0					m2	1.138	27.49	31.28						
	其他材料费							-	5.36	-					
	材料费小计							-	58.14	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 56 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 57 页 共 57 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	4.1073	159.07	283.07		36.35	653.35	1162.66				149.3		
7-6-HA1	脚手架搭拆费	100工日	7.1075	127.25	226.46		29.08	904.43	1609.56				206.68		
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.1296	159.07	283.07		36.35	20.62	36.69				4.71		
12-14-HA2	绝热工程 脚手架搭拆费	100工日	0.2884	318.12	566.15		72.7	91.74	163.26				20.96		
8-9-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.6145	318.12	566.15		72.7	195.5	347.92				44.67		
人工单价		小计						1865.64	3320.09				426.32		
90.89元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5612.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3320.11	-					
	材料费小计							-	3320.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程	标段: 温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程
---------------------------	-------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员)

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目费可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称: 温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

标段：温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称: 温县托育综合服务中心建设项目-暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]