合同书编号：

梁园区2025年刘口镇财政衔接推进村内基础设施道路建设项目

施工合同书

合同名称：梁园区2025年刘口镇财政衔接推进村内基础设施道路建设项目工程承包合同

项目单位：商丘市梁园区刘口镇人民政府

施工单位：河南琼林建筑工程有限公司

二〇二五年七月

梁园区2025年刘口镇财政衔接推进村内基础设施道路建设项目

工程承包合同书

甲方（发包人）：商丘市梁园区刘口镇人民政府

乙方（承包人）：河南琼林建筑工程有限公司

梁园区2025年刘口镇财政衔接推进村内基础设施道路建设项目，接受了河南琼林建筑工程有限公司的投标，双方达成如下合同，并于2025年7月25日签订了本合同书：

一、 工程概况

1.梁园区2025年刘口镇财政衔接推进村内基础设施道路建设项目，王庄村新建厚18公分C30水泥道路宽3米长1284米3852平方米；老场村新建厚18公分C30水泥道路宽3米长308米924平方米；南会馆村新建厚18公分C30水泥道路长1483米宽3米4449平方米、长80米宽2.9米232平方米；潘庄村新建厚18公分C30水泥道路宽3米长312米936平方米；中陈赵庄村新建厚18公分C30水泥道路宽3米长440米1320平方米，共计11713平方米。

二、质量标准

严格按照图纸施工，基层为20cm厚8%水泥冷再生基层，C30商品混凝土路面，18cm厚。混凝土路面，路面刨纹切缝，每间隔5米切割缝，割缝要灌缝料筑缝。混凝土养护应在技术规定时间内进行覆盖养护，覆盖物为：毡布、麻袋片、编

制布等，每天洒水不少于2—4次，养护时间为28天。路面完成后不准出现断板和起沙现象。

三、合同内容

1、本合同的词语含义与下述第2条所列的专用合同条款中的词语含义相同。

2、本合同包括下列内容

1）合同书（包括补充合同）

2）澄清文件

3）中标通知书

4）投标文件

5）补充文件

6）专用合同条款

7）通用合同条款

8）技术条款

9）图纸

10）已标价的工程量清单

11）经双方确认进入合同的其它文件

上列文件汇集并代替了本合同书签订前双方为本合同签订的所有合同、会议记录及相互承诺的一切文件。

四、甲方责任

1、负责协助乙方协调施工中与当地群众产生的问题，创造良好的施工环境。

五、乙方责任

1、认真做好施工前的各项准备工作，根据甲方的要求，进行工程的合理安排。

2、与当地干群搞好关系，做到安全文明施工。

3、严格按照技术标准操作，自觉接受甲方、工程监理人员及群众监督员的监督，严把质量关，确保高标准、高质量按期完成工程建设任务。

4、认真做好施工记录及工程每道程序的自验，应及时向甲方提供开工报告、施工组织设计、施工记录、化验检测报告、检查凭证、申验报告、竣工资料等有关资料，否则甲方不予验收。

5、项目工程经验收组验收合格后，需向甲方提供完整的完税票据和相关报账手续。

六、建设工期

自开工之日起，60 日历天。

七、固定总价

工程总价为人民币（大写）：壹佰肆拾陆万玖仟柒佰叁拾伍元整，小写：(1469735.00 元)。

八、付款方式

合同签订后，设备进场预付 60%工程款，之后可按工程进度拨付低于工程量 10%的工程款，竣工决算后支付工程款的 97%，一年后复验合格支付工程款的 3%质量保证金。

九、其他事项

乙方应遵守安全生产法律法规，保证安全生产，依法承

担安全生产责任，在该工程施工中，严格按照工程施工程序施工，严格安全管理，认真组织落实施工组织设计中的施工安全措施，现场有安全标志、警示牌。在施工中造成的一切事故，由乙方负责，并承担所有费用和相应的法律责任。

此合同一式七份，甲方二份，乙方四份，区财政局一份，经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并分别盖单位公章后生效。

甲方：_____　　乙方：_____

（盖单位章）　　（盖单位章）

法定代表人：　　法定代表人：

（或委托代理人）　　地址：商丘市睢阳区李口镇人民政府向东518米

地址：梁园区G105与全刘路交叉口正东方向174米　　电话：17629769398

电话：13569306766　　开户银行：中国建设银行股份有限公司商丘睢阳路支行

账号：41050165284700000938

2025年7月25日