

新野县乡村振兴局 2023 年新野县施庵镇农业社会化
服务平台建设项目

合同书

项目编号：新野政采竞谈-2023-1

供应商：河南牧丰智能设备有限公司（签章）

法定代表人或委托代理人：合同专用章 杨增军（签名）

日期：2023 年 12 月 21 日

合同协议书

合同编号：

甲方(采购人)：新野县乡村振兴局

住所地：新野县

乙方(中标人)：河南牧丰智能设备有限公司 住所地：河南新乡经开区福佑街与顺程路交叉口

合同签订地点：新野县 签订日期：2023年12月21日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照成交通知书(项目名称：新野县乡村振兴局2023年新野县施庵镇农业社会化服务平台建设项目，项目编号：新野政采竞谈-2023-1)签订本合同。

第一条：合同标的 乙方应根据本项目要求按招标内容和中标结果提供下列产品(或服务)，包括附带的备品备件及专用工具等：(详见招标文件中的“招标内容及技术要求”及有关补充文件、中标人投标文件中的“投标内容明细表”等)

第二条：合同总价款 本合同项下项目的总价款为人民币(大写)：壹佰伍拾陆万捌仟元整(¥：1568000.00元)。合同总价款中包含：本招标采购对象，及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项规费和税费、保险费、意外事故、等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用等。

第三条：合同文件的组成 下列文件共同构成

合同文件：

1. 本采购合同；
2. 成交通知书；
3. 投标函及投标函附录；
4. 招标文件中的“招标内容及技术要求”；
5. 中标人的投标文件中的“投标内容明细表”及“服务内容”；
6. 经双方协商同意和有关监督部门批准的其他内容。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以次序在先者为准。

签订合同时，不得改变中标的金额、付款方式、供货(服务)期、采购内容范围和质量技术标准等实质性内容。

第四条 权利保证 乙方应保证甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版

权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的产品的技术标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证提供的产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求，符合投标文件中的技术标准和服务承诺，招标文件与投标文件中的技术标准不一致时，以标准高者为准。乙方应保证其提供的项目在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。质量验收后，在质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保产品安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交付和验收

1、交货（服务）地点：新野县施庵镇

2、交货（服务）期限：60天，从甲方支付预付款后次日开始计算，如遇春节顺延 20 天。

3、乙方交付的产品应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所规定的数量和技术规格要求，不符合要求的，甲方有权拒收，由此引起的风险，由乙方承担。

4、质量验收包括：规格、型号、功能、性能、数量、质量、以及包装是否完好等。

5、乙方应将所提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付产品及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6、甲方应当在收到产品后的 7 日内对产品进行验收；需要乙方对产品或系统进行安装调试的，甲方应在安装调试完毕后的 3 日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。 7、产品和系统调试验收的标准：按国家标准、行业通行标准、出厂标准和乙方投标文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，有国家标准时不得低于国家标准）。

第八条 伴随服务及售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方对本项目的“服务要求”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 产品的现场安装、调试及启动监督；

(2) 就产品的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。 3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1、 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本功能、性能、主要部分的结构及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型产品，乙方还需对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或由甲方安排。

3.2、 产品中若包含电脑产品则由乙方提供至少 1 年的整机保修和系统维护；若为其他产品则按生产厂家的保修标准执行，但不得少于 1 年（请分别出：整机保修1年）；保修期自甲方在产品质量验收单上签字之日起计算，保修费用包含在合同总价中。

3.3、 免费保修期：验收合格后一年，保修期内，乙方负责对其提供的产品整体进行维修和系统 维护，不再收取任何费用。

3.4、 产品故障报修的响应时间为：24 小时。

3.5、若产品故障在检修 48 小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障产品规格标准 和档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复。

3.6、 所有产品保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到产品使用现场维修、维护，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7、 保修期以后的维修维护由双方协商再定。

第十条 货款支付

1. 合同签订后甲方支付合同总金额的50%（共计柒拾捌万肆仟元整，784000.00 元）作为预付款；

2. 乙方设备制作完成发货前甲方现场或视频验货后支付合同总金额的47%（共计柒拾叁万陆仟玖佰陆拾元整，736960.00 元）作为进度款；

3. 余款3%作为质量保证金（共计肆万柒仟零肆拾元，47040.00 元），保修期一年到期后7 日内结清；

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接收产品、拒付项目款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 50%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付项目款的，每逾期1天甲方向乙方偿付合同总额万分之三滞纳金，但累计滞纳金总额不超过合同总额的5%。

3、如乙方不能按约定交付产品，或交付的产品质量、规格、型号、功能、性能等不符合合同规定或有关标准，甲方有权拒收，责令乙方改正，并酌情扣除其质量保证金。

4、乙方逾期交付产品的，每逾期1天，乙方向甲方偿付滞纳金为合同总额的万分之三。如乙方逾期交付达60天以上（甲方原因除外），甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、在乙方承诺的或国家规定的质保期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，产品仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退回，乙方应退回退还产品部分的项目款，并酌情扣除乙方质量保证金，给甲方造成损失者，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方违反本合同有关约定或未按“服务要求”提供伴随服务/售后服务的，每次扣除乙方违约金300元（合同另有约定的从其约定）。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任，并不表明甲方放弃追究乙方违约责任的权利。

第十二条 合同的变更补充，终止及转让

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。合同的变更和补充追加需经邓州市政府采购监督管理办公室审核批准后生效。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、台风、海啸、瘟疫、水灾、火灾、骚乱、暴动、战争等情形。

第十四条 争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充（补充内容不得改变或违背招标文件和中标人投标文件中的实质性内容）。

2、本合同一式四份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方二份、乙方二份，均具有同等法律效力。

甲方：新野县乡村振兴局

法定代表人：

委托代理人：

单位地址：新野县

电话：

开户银行：

账号：

2023年12月21日



乙方：河南牧丰智能设备有限公司

法定代表人：

委托代理人：

单位地址：新乡市经开区福佑街与顺程路交叉口

电话：13938202590

开户银行：农行新乡工业园区支行

账号：16411401040011853

2023年12月21日



成 交 通 知 书

项目编号：新野政采竞谈-2023-1

河南牧丰智能设备有限公司：

你方于 2023 年 12 月 21 日所递交的新野县乡村振兴局 2023 年新野县施庵镇农业社会化服务平台建设项目响应文件已被我方接受，经谈判小组评审，被确定为本项目的成交人。

成交人：河南牧丰智能设备有限公司

成交金额：1568000 元


交货期：合同签订后 60 日内供货安装完毕

质量：符合国家相关行业合格标准

请你方在接到本通知书后的 1 日内与采购人签订合同协议书。
特此通知。

采购人：

(盖章)



采购代理机构：

(盖章)



2023 年 12 月 21 日

合同附件 2: 投标函及投标函附录;

2.1 投 标 函-响应函

1. 我方已仔细研究了 新野县乡村振兴局2023年新野县施庵镇农业社会化服务平台建设项目
(项目名称) 竞争性谈判文件的全部内容, 愿意以人民币 (大写) 壹佰伍拾陆万捌仟元整 (¥ 1568000.00元) 的投标总报价, 交货期: 合同签订后60日内供货安装完毕, 按合同约定完成供货, 质量达到 符合国家相关行业合格标准。
2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。
3. 如我方中标:
- (1) 我方承诺在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
- (2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
- (3) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
- (4) 我方承诺按照竞谈文件规定向采购代理机构缴纳招标代理服务费。
4. 我方在此声明, 所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5. 质保期: 设备安装验收合格后一年 (其他补充说明)。

供应商: 河南牧丰智能设备有限公司 (电子签章)

法定代表人或其委托代理人 杨成辉 (电子签名)

地址: 河南新乡市经开区福佑街与顺程路交叉口东南角

网址: www.mufengzhineng.com

电话: 13938202590

传真: 0371-86502590

邮政编码: 453004

2023 年 12 月 21 日

2.2 投标函附录

货币单位：人民币/元

企 业 情 况	供应商名称	河南牧丰智能设备有限公司		
	项目名称	新野县乡村振兴局 2023 年新野县施庵镇农业社会化服务平台建设项目		
	法定代表人	杨耀辉	统一社会信用代码	91410700MZ9GG4989T
	企业开户行	中国农业银行股份有限公司新乡工业园区支行	联系电话	13938202590
	地址	河南新乡市经开区福佑街与顺程路交叉口东南角		
投 标 商 承 诺	投标总报价	大写（人民币）：壹佰伍拾陆万捌仟元整 小写（¥）：1568000.00 元 唐会杰		
	交货期	合同签订后 60 日内供货安装完毕		
备 注				

供应商：河南牧丰智能设备有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人 合同专用章 杨耀辉（电子签名）

日期：2023 年 12 月 21 日

附件 3：招标文件中的“招标内容及技术要求”

采购内容及要求

项目名称	新野县乡村振兴局 2023 年新野县施庵镇农业社会化服务平台建设项目		
设备名称：年产 12000 吨膨化玉米生产线项目	数量	功率 (KW)	技术参数
料斗	2		4mm 碳钢制作
管链输送机（按两个 35 吨料塔离机组 4 米距离计算）	1	3	按两个 35 吨料塔离机组 4 米距离计算，镀锌筒体，高强度链条。
电动闸门	4	0.12	电动控制开关，方便管链输送机物料进仓。
永磁磁芯	2		（安装在筒仓出料口。共 2 个。不锈钢壳体，4500 高斯强磁芯）固定磁性采用不锈钢材料。
待膨化仓	4		含人孔，玻璃视镜，透气布袋，3mm 碳钢制作。
低料位器	4		阻旋式全封闭结构；探测杆长 100mm。
螺旋喂料器（配变频电机）	4	0.55	TDLSS.102, 壳体 3mm 厚，叶片 4mm 厚，变频控制。
膨化机	4	55	成型焊接机座；铸造减震传动箱体；高铬镍钼合金钢主轴、螺杆、膨化腔；切刀悬挂、定位装置；SKF 双列圆锥滚子自动调心轴承；轴承箱润滑油冷却系统，轴承强力润滑系统；水添加玻璃转子流量控制系统；主皮带轮快速装、拆方式；变频调速喂料系统；配玉米专用螺杆一套。
螺旋输送机	1	3	直径 500 壳体及螺旋不锈钢，变频控制，设置进风口。上箱体加高，配齿轮减速机。

垂直螺旋输送机	1	3	壳体及螺旋不锈钢，直径400，齿轮减速机。
刹克龙	1		3mm 不锈钢制作，外层岩棉保温，然后镀锌板封闭。
风机	1	4	碳钢，抽湿风机。
关风机	1	1.5	铸钢件，防堵型。
待粉碎仓	1		3mm 碳钢制作，配手动排料口
粉碎机	1	55	齿爪式粉碎机，适用于细粉碎；SKF 双列圆锥自动调心滚子轴承；转子动平衡 5g；快速压筛机构；顶置进风清理筛面装置，主电机配置品牌电机。
粉碎机机架	1		加强型机架，底座配减震装置。
沙克龙	1		3mm 碳钢制作，配清理手孔。
关风机(碳钢)	1	1.5	铸钢件，防堵型
24 袋圆脉冲	1		机体 3mm 碳钢；鼠笼式钢性滤袋网架；针刺尼防水过滤布袋；文氏管螺扣式装配结构；薄膜电磁阀；脉冲控制仪，带泄爆膜，压差表。
关风机(碳钢)	1	1.5	铸钢件，防堵型
汇集绞龙	1	1.5	壳体 3mm 碳钢，叶片 4mm 碳钢制作。
风机	1	4	碳钢制作，国标电机
成品仓(3mm 碳钢制作)	1		3mm 碳钢制作。
高料位器(阻旋式全封闭结构；探测杆长 100mm)	1		阻旋式全封闭结构；探测杆长 100mm。

低料位器(阻旋式全封闭结构; 探测杆长 100mm)	1		阻旋式全封闭结构; 探测杆长 100mm。
自动打包称	1		20-50KG 包装, 称量精度±50 克; 全自动电脑净重连续称 重, 自动重量补偿, 以确保能 准确地按照原设定进行称重, 自动锁定卸料门;
封包输送机	1		可调节高度的缝包机头, 自动 切线装置; 3.5 米输送皮带, 驱动装置, 启动器和控制开 关;
折边机	1		皮带传动, 运转平稳
电控系统	1		电柜、电器原件采用知名品牌
电控系统:	1		国标电缆, 镀锌网格式桥架
机组照明:	1		防爆灯、防爆开关
安装材料:	1		风管、料管、非标材料、气 路、气动原件、水路系统、维 修平台等
设备钢架	1		组合式钢架制作喷漆, 及工厂 内组装, 现场快速安装。
打包设备钢架	1		高透明材料封闭, 做推拉门及 窗户。
工具箱	1		与设备钢架一体, 存放工具

附件 4. 中标人的投标文件中的“投标内容明细表”及“服务内容”；

项目名称	新野县乡村振兴局 2023 年新野县施庵镇农业社会化服务平台建设项目				
设备名称：年产 12000 吨膨化玉米生产线项目	数量	功率 (KW)	技术参数	单价/元	总价/元
料斗	2		4mm 碳钢制作	3500	7000
管链输送机（按两个 35 吨料塔离机组 4 米距离计算）	1	3	按两个 35 吨料塔离机组 4 米距离计算，镀锌筒体，高强度链条。	37500	37500
电动闸门	4	0.12	电动控制开关，方便管链输送机物料进仓。	3000	12000
永磁磁芯	2		（安装在筒仓出料口。共 2 个。不锈钢壳体，4500 高斯强磁芯）固定磁性采用不锈钢材料。	5500	11000
待膨化仓	4		含人孔，玻璃视镜，透气布袋，3mm 碳钢制作。	5000	20000
低料位器	4		阻旋式全封闭结构；探测杆长 100mm。	800	3200
螺旋喂料器（配变频电机）	4	0.55	TDLSS. 102, 壳体 3mm 厚，叶片 4mm 厚，变频控制。	16800	67200
膨化机	4	55	成型焊接机座；铸造减震传动箱体；高铬镍钼合金钢主轴、螺杆、膨化腔；切刀悬挂、定位装置；SKF 双列圆锥滚子自动调心轴承；轴承箱润滑油冷却系统，轴承强力润滑系统；水添加玻璃转子流量控制系统；主皮带轮快速装、拆方式；变频调速喂料系统；配玉米专用螺杆一套。	118000	472000
螺旋输送机	1	3	直径 500 壳体及螺旋不锈钢，变频控制，设置进风口。上箱体加高，配齿轮减速机。	42000	42000
垂直螺旋输送机	1	3	壳体及螺旋不锈钢，直径 400，齿轮减速机。	35000	35000
刹克龙	1		3mm 不锈钢制作，外层岩棉保温，然后镀锌板封闭。	18000	18000
风机	1	4	碳钢，抽湿风机。	11500	11500
关风机	1	0.75	铸钢件，防堵型。	5000	5000
待粉碎仓	1		3mm 碳钢制作，配手动排料口	3000	3000
粉碎机	1	55	齿爪式粉碎机，适用于细粉碎；SKF 双列圆锥自动调心滚子轴承；转子动平衡 5g；快速压筛机构；顶置进风清理筛面装置，主电机配置品牌电机。	55000	55000
粉碎机机架	1		加强型机架，底座配减震装置。	3000	3000
沙克龙	1		3mm 碳钢制作，配清理手孔。	15000	15000

关风机(碳钢)	1	1.5	铸钢件, 防堵型	6000	6000
24 袋圆脉冲	1		机体 3mm 碳钢; 鼠笼式钢性滤袋网架; 针刺尼防水过滤布袋; 文氏管螺扣式装配结构; 薄膜电磁阀; 脉冲控制仪, 带泄爆膜, 压差表。	36000	36000
关风机(碳钢)	1	1.5	铸钢件, 防堵型	6000	6000
汇集绞龙	1	1.5	壳体 3mm 碳钢, 叶片 4mm 碳钢制作。	9000	9000
风机	1	4	碳钢制作, 国标电机	8000	8000
成品仓(3mm 碳钢制作)	1		3mm 碳钢制作。	5000	5000
高料位器(阻旋式全封闭结构; 探测杆长 100mm)	1		阻旋式全封闭结构; 探测杆长 100mm。	800	800
低料位器(阻旋式全封闭结构; 探测杆长 100mm)	1		阻旋式全封闭结构; 探测杆长 100mm。	800	800
自动打包称	1		20-50KG 包装, 称量精度 ± 50 克; 全自动电脑净重连续称重, 自动重量补偿, 以确保能准确地按照原设定进行称重, 自动锁定卸料门;	65000	65000
封包输送机	1		可调节高度的缝包机头, 自动切线装置; 3.5 米输送皮带, 驱动装置, 启动器和控制开关;	22000	22000
折边机	1		皮带传动, 运转平稳	12000	12000
电控系统	1		电柜、电器原件采用知名品牌	155000	155000
电控系统:	1		国标电缆, 镀锌网格式桥架	125000	125000
机组照明:	1		防爆灯、防爆开关	10000	10000
安装材料:	1		风管、料管、非标材料、气路、气动原件、水路系统、维修平台等	145000	145000
设备钢架	1		组合式钢架制作喷漆, 及工厂内组装, 现场快速安装。	85000	85000
打包设备钢架	1		高透明材料封闭, 做推拉门及窗户。	25000	25000
工具箱	1		与设备钢架一体, 存放工具	2000	2000
运输费: 到新野项目现场	1			13900	13900
安装调试费(含吊装费)	1			20000	20000
				合计	1568900
最终价:					1568000

服务内容: 1, 提供合同约定成套机组设备; 2 乙方负责运输及现场安装调试, 甲方提供电源、气源及安装便利条件, 甲方将电源接到设备电柜总开关上, 成套机组电柜及电柜到设备的电缆桥架乙方提供。3, 乙方负责对甲方操作人员的培训, 培训时间不低于 24 课时; 4, 乙方负责设备一年的免费质保(人为或不可抗力损坏除外)。