河南省财政奖补美丽乡村建设项目情况表

项目名称：镇平县雪枫街道徐岗村美丽乡村建设项目									单位：万元
工程名称	具体建设内容	资金来源							项目所在地人口 (人)
		小计(万元)	上级奖补 资金	市级财 政投入	县级财 政投入	社会 捐赠	村民筹资 筹劳	其它	
工程总合计		319.20	300.00					19.20	
一、道路工程		177.55	166.66					10.89	
L1	位于村主干道，原道路为水泥路面，全长 1109m, 路宽 4.5m。水泥路面凿毛，新增 5cm 厚细粒式沥青混凝土面层 AC-13C。总面积为 5100 m ²	66.30	66.30						
L2	现状为 3.5 米宽，全长 179 米，水泥路面凿毛，新增 5cm 厚细粒式沥青混凝土面层 AC-13C。，总面积为 626.5 m ²	8.14	8.14						
L3	现状为 3.5 米宽，全长 211 米，水泥路面凿毛，新增 5cm 厚细粒式沥青混凝土面层 AC-13C。，总面积为 738.5 m ²	9.60	9.60						
L4	新建 3.5 米宽、厚 15cm 水泥路面，全长 296 米。总面积 1036 m ²	13.99	13.99						
L5	新建 3.5 米宽、厚 15cm 水泥路面，全长 174 米。总面积 609 m ²	8.22	8.22						
L6	新建 3.5 米宽、厚 15cm 水泥路面，全长 180 米。总面积 630 m ²	8.51	8.51						
L7	新建 3.5 米宽、厚 15cm 水泥路面，全长 87 米。总面积 304.5 m ²	4.11	4.11						
L8	新建 3.5 米宽、厚 15cm 水泥路面，全长 92 米。总面积 322 m ²	4.35	4.35						
L9	新建 3.5 米宽、厚 15cm 水泥路面，全长 96 米。总面积 336 m ²	4.54	4.54						
L10	新建 3.5 米宽、厚 15cm 水泥路面，全长 95 米。总面积 332.5 m ²	4.49	3.60					0.89	

L11	新建 3.5 米宽、厚 15cm 水泥路面，全长 104 米。总面积 364 m ²	4.91	4.91						
L12	新建 3.5 米宽、厚 15cm 水泥路面，全长 164 米。总面积 574 m ²	7.75	7.75						
L13	新建 3.5 米宽、厚 15cm 水泥路面，全长 141 米。总面积 493.5 m ²	6.66	6.66						
L14	新建 3.5 米宽、厚 15cm 水泥路面，全长 225 米。总面积 787.5 m ²	10.63	0.63				10		
L15	新建 3.5 米宽、厚 15cm 水泥路面，全长 182 米。总面积 637 m ²	8.60	8.60						
L16	新建 3.5 米宽、厚 15cm 水泥路面，全长 143 米。总面积 500.5 m ²	6.76	6.76						
二、绿化工程		9.97	9.97						
L1	保留现状大树，补种胸径 8cm 香樟行道树 193 株，地径 8cm 桂花行道树 50 株	9.97	9.97						
三、综合环境治理工程		78.88	70.57				8.31		
坑塘整治	一处周长 1578m 的坑塘，清淤 789m ³ ，500 厚黏土分层夯实 789m ³ ， ①坑塘四周新建混凝土漫步道（10cm 碎石+15cm 混凝土），面层刷红色漆，设计宽度为 1.5m，面积为 223 m ² ；硬质广场铺装 84 m ² ，材质为 55mm 厚仿石透水砖； ②绿化：场地清杂，保留现状大树，补栽下层地被，主要种植红花草 146 m ² 、麦冬 200 m ² ，总面积 346 m ² 。 ③树池：利用现状大树，做景观树池一组； ④座凳：两组成品石桌石凳 ⑤配套防腐木围栏 1656m 长，高 1.2m	49.53	41.22				8.31		
L1	位于村主干道，沿街路面处，道路两侧做 55mm 厚仿石透水砖铺装，总面积 1129 m ²	29.35	29.35						

四、广场工程		32.52	32.52						
文化广场建设	①广场总面积 1392 m ² ，其中铺装 1392 m ² ，材质为 30mm 水泥砂浆，55mm 厚仿石透水砖铺装，绿化 42 m ² ②拆除村委外侧围墙 50m ③配套休闲树池 8 组. 青砖砌筑 ④戏台采用钢筋混凝土结构砌筑，16*6m 高 0.6m，设计面积为 96 m ² ，戏台两侧新增三层台阶，台阶面层为 18 厚仿芝麻灰 PC 透水砖。 ⑤配套宣传栏 4 组 ⑥配套健身器材 8 组 ⑦绿化：种植红花草 20 m ² ，麦冬 22 m ² ，总面积 42 m ²	32.52	32.52						
五、小品建设工程		8.28	8.28						
景墙一	景墙设置在文化广场处入口，长 16m，宽 300mm，高 2400mm，为砖砌结构	2.88	2.88						
景墙二	文化广场处戏台景墙，基座为青砖砌筑基础，景墙为砖砌结构；长 12m，宽 300mm，高 2400mm	2.40	2.40						
村庄入口标识牌	砖砌结构结合钢结构，设计入口标识	3.00	3.00						
六、其他费用		12.00	12.00						
勘察设计费	测绘、规划、实施方案、施工图设计、预算费用	9.00	9.00						
工程监理费	《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号	3.00	3.00						
总投资		315.89							
项目类型	中心村								
备注：1. 项目名称：镇平县雪枫街道徐岗村美丽乡村建设项目； 2. 单项工程填列时应注意将省、市、县资金分别集中使用，避免按比例均分至每个项目； 3. 具体内容：填报每个具体项目的工程量，如道路的宽度、长度、厚度等指标； 4. 填报项目为申请各级美丽乡村建设试点财政奖补资金的项目。 5. 项目类型：所备案项目所属村的性质，如乡镇政府所在地、中心村或特色村； 6. 人口只填报项目所在地人口总数。									