

桐柏县农业农村局粮食烘干储藏设备采购与安装项目

成交内容清单

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等；

1、分项报价一览表

供应商名称（公章）：南阳恒景实业有限公司				项目编号：桐财磋商采购-2024-90					
序号	设备名称	品牌型号	规格、技术标准	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
一、机炉设备清单									
1	谷物烘干机	三伍、5HXG-22A型批次循环谷物干燥机	1.规格型号：机型为22.2吨的循环式低温谷物干燥机（横流）。 2.1整机配备1台提升机和2台热风机（排风机）等必要的配套功能设备，其中提升机的产量22.2t/h。 2.2为保障烘干能力干燥层高度2400mm。 2.3干燥层配置快速出粮装置。 3、性能参数 3.1批次处理量22.2t； 3.2降水率（干燥速率）：0.53%/h（在热风温度在45~75℃范围内）； 3.3干燥不均匀度：0.7%（当进机粮食水分不均匀度不超过3%时）； 3.4破碎率增值：0.23%； 3.5粉尘浓度：4.6mg/m³； 3.6噪声：86dB(A)。 用途：用于谷物烘干。	合肥三伍机械有限公司	台	2	130000	260000	自合同签订之日起120日历天

104

谢艳景

2	燃气炉	宾拓、R34	1. 供热方式：间接热风加热； 2. 额定发热量：30 万大卡/小时。 3. 控制方式：采用双段火控制，电脑自动控制温； 4. 热源：天然气； 5. 安全装置：减压阀、压力表、316 不锈钢材质燃烧室、温度传感器。	上海宾拓科技有限公司	台	2	15000	30000	自合同签订之日起 120 日历天
合计									
二. 附属设备清单									
1	投料坑锥斗	三伍、5HXG-22A-1	1. 3*2.5*3m，符合工艺要求，满足土建地坑尺寸。 2. 1.5m×3m 钢格栅圆钢及钢板焊接形式制作，有足够的承载力和合适的“网孔”大小。主要作用为可以过滤出砖块、线绳、袋皮、布条等较大的杂物，避免后道设备的损坏。 3. 下粮锥体采钢板制作，立柱以 H 型钢做支撑。 4. 地坑盖板及挡粮板用钢板制作。	合肥机械伍有限公司	套	1	8000	8000	自合同签订之日起 120 日历天
	滤杂钢格栅	三伍、5HXG-22A-1		合肥机械伍有限公司	件	1	3000	3000	自合同签订之日起 120 日历天
	闸门与压杆	三伍、5HXG-22A-1		合肥机械伍有限公司	套	1	6000	6000	自合同签订之日起 120 日历天
	提升机地坑上面盖板与后档板	三伍、5HXG-22A-1		合肥机械伍有限公司	套	1	3000	3000	自合同签订之日起 120 日历天
	1#提升机 35 吨 /H	三伍、TDTG50/2		合肥机械伍有限公司	台	1	14000	14000	自合同签订之日起

105
谢艳景

	(入滚振筛)	8	3.能在满载物料的状态下平稳启动，在额定输送量时，驱动轮与牵引带间不打滑。 4.筒体设置尺寸适当的可拆卸的检修门或拆卸板，门或板的制造和安装要注意密封。 5.机筒采用厚钢板制造，机筒法兰连接加密封胶。 6.采用耐腐蚀、防静电漏斗皮带，聚脂尼龙 (EP) 带芯，每米宽的抗拉强度 200N / 层 •mm，带的延伸率，每米宽的抗拉强度 1%。 7.采用高密度聚氨酯漏斗，漏斗带采用聚脂尼龙 (EP) 带芯。 8.检修平台采用国标角钢拼接而成，护栏采用方钢制作，护栏高度符合安全标准要求，平台踏板采用花纹钢板或钢板网。 9.功率：4KW。	有限公司						120 日历天
	检修平台与楼梯	三伍、1100*700mm	1.成套设备平台包括：提升机检修平台及配套楼梯、护栏等。 2.钢结构件和维修平台均采用热轧型钢制造，走道和维修平台应以支撑在维护设备时可能放在它上面的任何零部件及工具，并不会掉落； 3.平台采用花纹钢板或钢格栅，防止积雪、积水和积尘，底部支撑间距 500mm； 4.栏杆和踏板连接应固定到支撑件上，扶栏高度 1100mm，检修平台宽度 700mm； 5.所有提升机、清选筛、刮板机、皮带输送机等均须安装相应的支架和工作平台，干燥机顶部平台采	合肥三伍机械有限公司	1套	6000	6000			自合同签订之日起 120 日历天

谢艳景

4	2#提升机 (入刮板 机)	三伍、 TDTG50/2 8	00mm, 检修平台宽度 700mm; 5. 所有提升机、清选筛、刮板机、皮带输送机等均须安装相应的支架和工作平台, 干燥机顶部平台采用花纹钢板进行全部连接, 平台之间采用爬梯连接, 爬梯角度高于 45°。 6. 表面除锈彻底; 环氧树脂底漆; 聚氨酯面漆; 规格: 整机高度应满足工艺和技术要求。 2. 产量: 以水稻计算 50 吨/小时。 3. 能在潮湿物料的状态下平稳启动, 在额定输送量时, 驱动轮与牵引带间不打滑。 4. 筒体设置尺寸适当的可拆卸的检修门或拆卸板, 门或板的制造和安装要注意密封。 5. 机筒采用厚钢板制造, 机筒法兰连接加密封胶。 6. 采用耐腐蚀、防静电漏斗皮带, 聚脂尼龙 (EP) 带芯, 每层芯层的抗拉强度 200N / 层 • mm, 带的延伸率 1%。 7. 采用高密度聚氨酯漏斗, 漏斗带采用聚脂尼龙 (EP) 带芯。 8. 检修平台采用国标角钢拼接而成, 护栏采用方钢制作, 护栏高度符合安全标准要求, 平台踏板采用花纹钢板或钢板网。 9. 功率: 4KW。	合肥三伍机械有限公司	1 台	20000	20000	5000	5000	自合同签订之日起 120 日历天
	检修平台与楼梯	/	1. 成套设备平台包括: 提升机检修平台及配套楼梯、护栏等。 2. 钢结构件和维修平台均应采用热轧型钢制造, 走	合肥三伍机械有限公司	1 套					自合同签订之日起 120 日历天

谢艳景

					道和维修平台应足以支撑在维护设备时可能放在它上面的任何零部件及工具，并不会掉落； 3. 平台采用花纹钢板或钢格栅，防止积雪、积水和积尘，底部支撑间距 500mm； 4. 平台和踏板连接应固定到支撑件上，扶栏高度 1100mm； 5. 所有输送机、清选筛、刮板机、皮带输送机等均采用花纹钢板进行全部连接，平台之间采用爬梯连接，爬梯角度小于 45°。 6. 漆面防锈彻底；环氧树脂底漆；聚氨酯面漆；	司					天
	入刮板机 溜管	/			1. 溜管采用钢板或钢化玻璃制造，两端法兰连接； 2. 在任何溜管或斜面上通过的粮食应能够以重力自流，最小坡角为 50°； 3. 长度大于 5m 的溜管设有缓冲装置（缓冲盒）；	合 肥 三 伍 机 械 有 限 公 司	1 件	1000	1000	自合同签 订之日起 120 日 历 天	
5	1#进粮刮 板输送机	三 伍 、 U300			1、机筒底板采用钢板制作，头部有溢粮装置；产量：以水稻计算 35t/h。 2、机筒槽宽 500mm； 3、刮板为防破碎尼龙材质，刮板厚度 14mm，链条线速度 0.4m/s； 4、链条采用节距为 100mm 滚子链，加斜支撑，材料为圆钢，降低余料； 5、采用双列球面轴承支撑，能自动调心、防尘。； 6、减速机为摆线针减速器； 7、功率：4KW。	合 肥 三 伍 机 械 有 限 公 司	1 台	18000	18000	自合同签 订之日起 120 日 历 天	

谢艳景

刮板机支架	1100*700	1. 成套设备平台包括：刮板机检修平台及配套楼梯、护栏等。 2. 钢结构件和维修平台均采用热轧型钢制造，走道和维修平台应以支撑在维护设备时可能放在它上面的任何零部件及工具，并不会掉落； 3. 平台采用花纹钢板或钢格栅，防止积雪、积水 and 积尘，全部支撑间距 500mm； 4. 栏杆和扶手连接应固定到支撑件上，扶栏高度 1100mm，检修平台宽度 700mm； 5. 所有提斗机、清选筛、刮板机、皮带输送机等均须与相应的支架和工作平台，干燥机顶部平台采用花纹钢板进行全部连接，平台之间采用爬梯连接，爬梯角度高于 45°。 6. 表面除锈彻底；环氧树脂底漆；聚脲酯面漆； 7. 溜管采用钢板或钢化玻璃制造，两端法兰连接； 8. 在任何溜管或斜面上通过的粮食应能够以重力自流，最小坡角为 50°； 9. 长度大于 5m 的溜管设有缓冲装置（缓冲盒）；	合肥三伍机械有限公司	米	9	445	4005	自合同签订之日起 120 日历天
上刮板机楼梯护栏	/	1、机筒底板采用钢板制作，头部有溢粮装置；产量：以水稻计算 35t/h。 2、机筒槽宽 500mm； 3、刮板为防破碎尼龙材质，刮板厚度 14mm，链条线速度 0.4m/s； 4、链条采用节距为 100mm 滚子链，加斜支撑，材料为圆钢，降低余料； 5、采用双列球面轴承支撑，能自动调心、防尘。；	合肥三伍机械有限公司	套	1	3000	3000	自合同签订之日起 120 日历天

谢艳景

				有限公司					120 日 历 天	
12	安装人工 费	/		南 阳 世 景 实 业 公 司 有 限 公 司	项	1	9000	9000	自 合 同 签 订 之 日 起 120 日 历 天	
13	空 压 机、 气 路			南 阳 市 瑞 光 变 压 器 有 限 公 司	套	1	5000	5000	自 合 同 签 订 之 日 起 120 日 历 天	
合 计										
三. 其他设备清单										
1	变 压 器	瑞 光、 S11-M-20 0/10		1. 型 号：10kV 变 压 器 200kVA，普 通，硅 钢 片，油 浸 1 台。 2：高 压 线 路 非 预 应 力 电 杆 12m 3 根 10kV 架 空 绝 缘 导 线 JKLYJ-10-120 0.945 千 米。 3：低 压 配 电 柜 3 台（进 线 柜 补 偿 柜 出 线 柜） 4：低 压 电 缆 ZC-YJV22-0.6/1-4×185 0.1 千 米。 5：安 装 工 程 费	南 阳 市 瑞 光 变 压 器 有 限 公 司	台	1	140000	140000	自 合 同 签 订 之 日 起 120 日 历 天
2	铲 车	鲁 工、 CU90		额 定 载 重 量：2000kg 平 举 高 度：4800mm 卸 载 距 离：900mm 额 定 斗 容 量：1.3m³	山 东 工 机 械 有 限 公 司	台	1	68000	68000	自 合 同 签 订 之 日 起 120 日 历 天

谢艳景

3	地磅	卸载高度: 4200mm 功率: 81KW 1. 型号: 3*15 米 ZCS/SCS-100T 2. 最大称量: 100T 3. 检定分度: 20kg 4. 实际分度值: 10kg 安全系数: 120% 破限误差: 150% 7. 秤体结构: U 型结构/6 道大梁	鲁 东 工 机 械 有 限 公 司	1	72000	72000	自合同签订之日起 120 日历天
报价金额合计 (大写)		柒拾玖万柒仟元整 小写: 797000.00 元					

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

柳花飛

日期: 2024 年 10 月 10 日

115

謝桂芳