

太平镇东坪村农旅融合产业园配套
停车场项目-土建工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太平镇东坪村农旅融合产业园配套停车场项目-土建

标段：停车场

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		环形通道						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：根据现场实际情况综合考虑	m2	4792			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土种类：商混 3. 厚度：18cm	m2	2092			
3	040205006001	标线	1. 材料品种：标线 2. 宽度：15cm	m2	450			
		分部小计						
		停车位						
1	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：花岗岩1000mm*200mm*120mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：15cm厚C15混凝土垫层(包含靠背)	m	850			
2	040204002001	人行道块料铺设	1. 25cm厚砂垫层 2. 80厚C20混凝土预制植草水泥砖 3. 植草砖孔处填种植土，内参草籽	m2	1440.00			
3	04B009	车档	1. 名称：车档	套	96			
		分部小计						
		设备基础						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 名称：变压器基础开挖	m3	30			
2	010103001001	回填方	1. 名称：变压器基础回填	m3	9.25			
3	010501004001	满堂基础	1. 名称：变压器筏板基础 2. 混凝土等级强度：C30混凝土	m3	2.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太平镇东坪村农旅融合产业园配套停车场项目-土建

标段：停车场

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010401003001	实心砖墙	1. 名称：变压器墙基础 2. 砖规格尺寸：240*115*53标准砖 3. 砂浆类别：砌筑砂浆M7.5	m3	5.17			
5	010503004001	圈梁	1. 名称：变压器基础圈梁 2. 截面尺寸：240mm*240mm	m3	0.71			
6	010515001001	现浇构件钢筋		t	0.068			
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 名称：变压器基础墙体抹灰 2. 砂浆类别：1：3水泥砂浆	m2	49.2			
8	010101004003	挖基坑土方	1. 名称：充电桩基础开挖	m3	3.2			
9	010501006001	设备基础	1. 名称：充电桩基础 2. 混凝土强度等级：C30混凝土	m3	1.6			
		分部小计						
		充电桩棚						
1	04B012	充电桩棚	1. 名称：充电桩棚 2. 结构形式：膜结构 3. 规格、尺寸：25*6	m2	150			
		分部小计						
		值班室						
1	04B006	值班室	1. 名称：成品可移动值班室2座，每座面积12平方米 2. 包含混凝土地坪	座	2			
		分部小计						
		排水						
1	040101001001	挖一般土方	1. 名称：挖沟槽土方	m3	176			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太平镇东坪村农旅融合产业园配套停车场项目-土建

标段：停车场

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 停车场排水管网 2. 材质、规格: PVC 200塑料管 3. 连接形式: 粘接	m	220			
3	040103001002	回填方	1. 填方材料品种: 中粗砂	m ³	169.09			
4	040103002002	余方弃置	1. 名称: 余方弃置 2. 运距: 3KM	m ³	176			
5	040504009001	雨水口	1. 名称: 砖砌雨水检查井 2. 垫层、基础材质及厚度: 10cm厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格: M7.5砌筑砂浆 4. 重型球墨铸铁井篦子	座	10			
		分部小计						
		混凝土道路						
1	040202001001	路床(槽)整形		m ²	440			
2	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 20cm	m ²	330			
3	040205006002	标线	1. 材料品种: 道路标线 2. 宽度: 15cm	m ²	19.5			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702008001	圈梁	1. 名称: 变压器基础圈梁模板	m ²	5.9			
2	011702001001	基础	1. 名称: 变压器筏板基础模板	m ²	2.88			
3	011702001002	基础	1. 名称: 充电桩基础模板	m ²	10.4			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太平镇东坪村农旅融合产业园配套停车场项目-
土建

标段：停车场

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

