

桑坪卫生院改造 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

桑坪卫生院新建土建工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院新建土建工程

标段：桑坪卫生院改造

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		新建主体						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	112.68			
2	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	96.42			
3	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩砖 2. 墙体类型:内墙120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	4.13			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.4			
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	18.5			
6	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.91			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	16.54			
8	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.32			
9	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	71.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院新建土建工程

标段：桑坪卫生院改造

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
10	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.01				
11	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m2	17.15				
12	010507005001	扶手、压顶	1. 名称:女儿墙压顶 2. 断面尺寸:340*100 3. 混凝土种类:预拌 4. 混凝土强度等级:C20	m3	3.76				
13	010507005002	扶手、压顶	1. 名称:窗压顶 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C20	m3	2.93				
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢	t	6.608				
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12 三级钢	t	2.657				
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ14 三级钢	t	1.48				
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ16 三级钢	t	0.285				
18	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ18 三级钢	t	0.89				
19	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ20以外 三级钢	t	1.075				
20	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋Φ10以内	t	2.487				
		分部小计							
		门窗							
1	010801001001	木质门	1. 名称:成品单扇套装门 2. 门代号及洞口尺寸:M-1024	樘	20				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院新建土建工程

标段：桑坪卫生院改造

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M-0821 2. 门框、扇材质:钛镁合金	m2	5.04			
3	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M-0924 2. 门框、扇材质:钛镁合金	m2	4.32			
4	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M-1021 2. 门框、扇材质:钛镁合金	m2	2.1			
5	010801001002	木质门	1. 名称:夹板门 2. 门代号及洞口尺寸:丙FHM1 660*2600mm	樘	2			
6	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金中空推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:5+9A+5	m2	236.16			
		分部小计						
		装饰装修						
1	010902001001	细石混凝土保护层屋面	细石混凝土保护层屋面(上人屋面) 1. 做法: 参图集12YJ1 页137 屋103-2F1 2. 其它详见图纸说明	m2	388.12			
2	010902001002	水泥砂浆保护层屋面	水泥砂浆保护层屋面(不上人屋面) 1. 做法: 参图集12YJ1 页140 屋105-2F1 2. 其它详见图纸说明	m2	133.29			
3	010902001003	屋面卷材防水	天沟、檐沟屋面 1. 20厚水泥砂浆找平 2. 2层3mm厚SBS卷材防水	m2	95.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院新建土建工程

标段：桑坪卫生院改造

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011102003001	块料楼地面	三四层卫生间、洗衣间陶瓷地砖楼面 1.做法：参图集12YJ1 页33 楼201F 2.其它详见图纸说明	m2	77.11			
5	011102003002	块料楼地面	三层陶瓷地砖楼面 1.做法：参图集12YJ1 页32 楼201 2.其它详见图纸说明	m2	266.53			
6	011102003003	块料楼地面	三四层走廊陶瓷地砖楼面 1.做法：参图集12YJ1 页32 楼201 2.其它详见图纸说明	m2	135.21			
7	011106001001	石材楼梯面层	楼梯花岗岩面层	m2	17.15			
8	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:120mm 2.面层材料品种、规格、颜色:面砖	m2	6.07			
9	011201001001	墙面一般抹灰	女儿墙内侧粉刷水泥砂浆	m2	152.74			
10	011201001004	墙面一般抹灰	电井内侧粉刷水泥砂浆	m2	21.94			
11	011201001002	墙面一般抹灰	内墙粉刷水泥砂浆	m2	630.31			
12	011201001003	墙面一般抹灰	外墙粉刷水泥砂浆	m2	612.3			
13	011204003001	块料墙面	1.名称:卫生间、淋浴间墙面砖 2.墙体类型:砖墙面 3.安装方式:粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:面砖300*600mm	m2	143.87			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院新建土建工程

标段：桑坪卫生院改造

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	011204003002	块料墙面	1.名称:室内、走廊墙裙面砖 2.墙体类型:砖墙面 3.安装方式:粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:面砖300*600mm	m2	470.64			
15	011210005001	成品隔断	浴厕成品隔断	m2	21.19			
16	011302001002	吊顶天棚	铝合金方形板吊顶 1.做法:参图集12YJ1 页99 棚15 2.其它详见图纸说明	m2	152.93			
17	011406001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2.部位:外墙面 3.做法:参图集12YJ1 页119 外墙9A	m2	654.76			
18	011406001002	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 二遍 3.部位:内墙面	m2	678.27			
19	011406001003	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 二遍 3.部位:天棚面	m2	469.28			
20	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯不锈钢栏杆	m	15.2			
21	011503005001	金属靠墙扶手	楼梯两面靠墙扶手 做法参12YJ12 1/33	m	7.7			
22	011503007001	塑料靠墙扶手	成品无障碍单层靠墙扶手 高度900mm	m	28.13			
23	011505001001	洗漱台	大理石成品洗手台	m2	1.01			
24	010606008001	钢梯	成品钢梯(踏步式)制作安装	t	0.032			
25	010606008002	钢梯	上屋面钢梯 1.做法:参12YJ8 A/95 2.其它详见图纸说明	t	1.261			
26	011505005001	卫生间扶手	卫生间残疾人扶手	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院新建土建工程

标段：桑坪卫生院改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	01	其他措施费 (费率类)						
1.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2	02	其他 (费率类)						
3	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+ 单价措施安全文明施工费					
合 计								

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

桑坪卫生院改造土建工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造土建工程

标段：桑坪卫生院改造

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		院内铺装及雨水管道						
1	011102001001	石材楼地面	芝麻灰花岗岩路面 1. 30厚1:3水泥砂浆结合层; 2. 30厚300*600mm花岗岩	m ²	650.76			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m ³	18.68			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填	m ³	18.68			
4	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:HDPE管DN300 2. 连接形式:胶圈接口 3. 铺设深度:1m	m	41.5			
5	040504001001	砌筑井	砖砌雨水检查井,井底标高-0.65m	座	1			
6	040504001002	砌筑井	砖砌雨水检查井,井底标高-0.71m	座	1			
		分部小计						
		一二楼改造						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 人工挖方 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m ³	65.37			
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:人工夯填	m ³	41.13			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土 2. 运距:3KM	m ³	24.24			
4	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩砖 2. 墙体类型:内墙240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m ³	9.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造土建工程

标段：桑坪卫生院改造

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩砖 2. 墙体类型:内墙120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	10.73			
6	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	4.68			
7	010501001001	垫层	1. 名称:基础加固增加及筏板混凝土垫层 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C15	m3	4.38			
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.88			
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.8			
10	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.52			
11	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.64			
12	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.47			
13	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造土建工程

标段：桑坪卫生院改造

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
14	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.84				
15	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.34				
16	010505003002	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.35				
17	010604001001	钢梁	1. 梁类型:H型钢梁 2. 钢材品种、规格:Q345B HW300*150*6*8 3. 单根质量:0.3t 内 4. 安装高度:3.6m 内	t	1.363				
18	010604001002	钢梁	1. 梁类型:H型钢梁 2. 钢材品种、规格:Q345B HW250*150*6*8 3. 单根质量:0.3t 内 4. 安装高度:3.6m 内	t	0.619				
19	010604001003	钢梁	1. 梁类型:H型钢梁 2. 钢材品种、规格:Q345B HW300*150*6*8 3. 单根质量:0.3t 内 4. 安装高度:3.6m 内	t	0.115				
20	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:墙体 2. 砌体材质:砖	m3	16.68				
21	011601001002	砖砌体拆除	拆除砖条基	m3	0.65				
22	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:12cm 厚	m3	3.15				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造土建工程

标段：桑坪卫生院改造

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
23	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:楼梯间墙面 2. 饰面材料种类:1.5m高面砖墙裙	m2	61.13			
24	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:走廊墙面 2. 饰面材料种类:1.05m高面砖墙裙	m2	116.15			
25	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:房间墙面 2. 饰面材料种类:1.62m高面砖墙裙	m2	404.76			
26	011605002004	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:外墙正立面 2. 饰面材料种类:长条面砖	m2	197.73			
27	011608001001	铲除油漆面	一二层内墙面铲除油漆面	m2	1270.28			
28	011608001002	铲除油漆面	一二层天棚面铲除油漆面	m2	557.87			
29	011612001001	管道拆除	拆除原雨水管	m	86.4			
30	01B001	建筑垃圾外运	建筑垃圾外运3KM	m3	16.68			
31	011201001001	墙面一般抹灰	电井内侧粉刷水泥砂浆	m2	46.12			
32	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢	t	0.103			
33	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12 三级钢	t	1.743			
34	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ14 三级钢	t	0.825			
35	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ16 三级钢	t	0.122			
36	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ18 三级钢	t	0.045			
37	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋Φ10以内	t	0.259			
		分部小计						
		门窗						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造土建工程

标段：桑坪卫生院改造

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010801001003	木质门	1. 名称:夹板门 2. 门代号及洞口尺寸:丙FHM1 660*2600mm	樘	2			
2	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金中空推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:5+9A+5	m2	367.8			
		分部小计						
		装饰装修						
1	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 施工部位:一、二 层走廊地面楼面 2. 面层材料品种、 规格、颜色:PVC地 板 2mm 3. 压线条种类:焊 接接缝	m2	228.92			
2	011103004002	塑料卷材楼地面	1. 施工部位:一楼3 ~14轴交A~E轴地面 2. 面层材料品种、 规格、颜色:PVC地 板 2mm 3. 压线条种类:焊 接接缝	m2	185.35			
3	011103004003	塑料卷材楼地面	1. 施工部位:二楼1 ~5轴交A~H轴地面 2. 面层材料品种、 规格、颜色:PVC地 板 2mm 3. 压线条种类:焊 接接缝	m2	127.33			
4	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 面 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、 规格、颜色:面砖 300*600mm	m2	194.68			
5	011204003002	块料墙面	1. 名称:楼梯间 2. 墙体类型:砖墙 面 3. 安装方式:粘贴 4. 面层材料品种、 规格、颜色:面砖 300*600mm	m2	40.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造土建工程

标段：桑坪卫生院改造

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011204003003	块料墙面	1. 名称:走廊 2. 墙体类型:砖墙面 3. 安装方式:粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:面砖300*600mm	m2	309.32			
7	011204003004	块料墙面	1. 名称:房间 2. 墙体类型:砖墙面 3. 安装方式:粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:面砖300*600mm	m2	708.39			
8	011210005001	成品隔断	浴厕成品隔断	m2	6.48			
9	011302001002	吊顶天棚	淋浴间铝合金方形板吊顶 1. 做法: 参图集12YJ1 页99 棚15 2. 其它详见图纸说明	m2	40.02			
10	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2. 部位:外墙面 3. 做法:参图集12YJ1 页119 外墙9A	m2	661.03			
11	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 二遍 3. 部位:内墙面	m2	1114.66			
12	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 二遍 3. 部位:天棚面	m2	807.76			
13	011503005001	金属靠墙扶手	楼梯两面靠墙扶手 做法参12YJ12 1/33	m	15.4			
14	011503007001	塑料靠墙扶手	成品无障碍单层靠墙扶手 高度900mm	m	29.47			
15	011505001001	洗漱台	大理石成品洗手台	m2	1.63			
16	011506003001	玻璃雨篷	钢结构玻璃雨棚	m2	9.17			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造土建工程

标段：桑坪卫生院改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	01	其他措施费 (费率类)						
1.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2	02	其他 (费率类)						
3	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+ 单价措施安全文明施工费					
合 计								

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

桑坪卫生院改造安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：桑坪卫生院改造安装工程

第 1 页 共 1 页

控制价编制说明

一、工程概况：

桑坪镇卫生院加层改造项目位于南阳市西峡县桑坪镇。项目包含给排水、强弱电、消防等。

二、编制依据：

- 1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB 50857-2013；
- 2.《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）及其配套的计价办法、调整文件、综合解释等有关计价文件；
- 3.《南阳工程造价信息》2024年第4期9月份发布的材料指导价；
- 4.河南省建设工程消防技术中心发布的2024年1—6月价格指数；
- 5.依据中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅建办标函（2019）193号文，增值税税率按9%计取；
- 6.桑坪镇卫生院加层改造项目电子版图纸；
- 7.影响工程造价的其他相关资料。

三、编制范围

图纸范围内的给排水、强弱电、消防等。

四、其他需说明部分：

- 1.所有引入线路按外墙1.5米计取；
- 2.发布价中有西峡价格优先选用西峡价格，西峡无发布价的选用南阳发布价，发布中没有的材料设备执行市场价或参照近期相同/相近规格型号材料设备价格计取；
- 3.电缆管线过道路暂按一般挖填土方考虑，未考虑道路破除及恢复；
- 4.其它措施费（夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费）足额计取；
- 5.一层照明灯具、插座、强弱电桥架、应急系统未计；
- 6.二三层病房（走廊及房间内两个吸顶灯，卫生间一个吸顶灯一个排气扇，2个两联单控开关）；所有办公室、会议室灯具按吸顶灯计算；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造安装工程

标段：桑坪卫生院改造

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		强电工程						
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:1-HZ-D 2. 型号:A型应急照明集中电源 3. 规格:400*750*180mm 4. 安装方式:距地1.2m挂墙明装	台	2			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:2、3ALEE 2. 规格:400*500*150mm 3. 安装方式:距地1.5m挂墙明装	台	2			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:2AL 2. 规格:500*750*200mm 3. 安装方式:距地1.5m挂墙明装	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:3AL 2. 规格:500*750*200mm 3. 安装方式:距地1.5m挂墙明装	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:2APc 2. 规格:1120*600*176mm 3. 安装方式:距地0.8m明装	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:3APc 2. 规格:1120*600*176mm 3. 安装方式:距地0.8m明装	台	1			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:1APE 2. 规格:400*500*150mm 3. 安装方式:距地1.5m挂墙明装	台	1			
8	030404017008	配电箱	1. 名称:柜式空调开关盒 2. 规格:138*82*23mm 3. 安装方式:底边距地0.3m安装	台	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造安装工程

标段：桑坪卫生院改造

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030404017009	配电箱	1. 名称:电热水器空气开关盒 2. 型号:5KW 380V 3. 规格:138*82*23mm 4. 安装方式:底边距地1.8m安装	台	2			
10	030404032001	无端子接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:2.5mm ² 3. 其他:参照图纸、设计说明、规范要求	个	123			
11	030404032002	无端子接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:4mm ² 3. 其他:参照图纸、设计说明、规范要求	个	90			
12	030404032003	无端子接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:6mm ² 3. 其他:参照图纸、设计说明、规范要求	个	12			
13	030404033001	风扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 安装方式:吸顶安装	台	14			
14	030404033002	风扇	1. 名称:机房排气扇 2. 安装方式:壁装	台	1			
15	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控跷板暗开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:暗装,距地1.3m 4. 其他未尽事宜详见设计及规范	个	13			
16	030404034002	照明开关	1. 名称:二联单控跷板暗开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:暗装,距地1.3m 4. 其他未尽事宜详见设计及规范	个	45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造安装工程

标段：桑坪卫生院改造

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	030404034003	照明开关	1. 名称:二联密闭防溅暗开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:暗装,距地1.3m 4. 其他未尽事宜详见设计及规范	个	2			
18	030404034004	照明开关	1. 名称:三联单控跷板暗开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:暗装,距地1.3m 4. 其他未尽事宜详见设计及规范	个	4			
19	030404034005	照明开关	1. 名称:单联双控跷板暗开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:暗装,距地1.3m 4. 其他未尽事宜详见设计及规范	个	2			
20	030404035001	插座	1. 名称:三孔带保护门(壁挂空调) 2. 规格:250V/16A, 3. 安装方式:暗装,距地2.3m 4. 其他未尽事宜详见设计及规范	个	22			
21	030404035002	插座	1. 名称:单相二眼插座 2. 规格:250V/10A,安全型 3. 安装方式:暗装,距地0.3m,电井距地1.0m 4. 其他未尽事宜详见设计及规范	个	92			
22	030404035003	插座	1. 名称:三孔防水带开关带保护门(洗衣机) 2. 规格:250V/16A,IP54 3. 安装方式:暗装,距地1.0m 4. 安全型,防水 5. 其他未尽事宜详见设计及规范	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造安装工程

标段：桑坪卫生院改造

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
23	030404035004	插座	1. 名称:单相五孔安全型暗插座(床头柜) 2. 规格:250V/10A,安全型 3. 安装方式:暗装,距地0.7m, 4. 其他未尽事宜详见设计及规范	个	24			
24	030404035005	插座	1. 名称:单相五孔安全型暗插座(电视) 2. 规格:250V/10A,安全型 3. 安装方式:暗装,距地0.7m, 4. 其他未尽事宜详见设计及规范	个	12			
25	030404035006	插座	1. 名称:单相五孔防水安全型暗插座 2. 规格:250V/10A,IP54 3. 安装方式:暗装,距地1.5m, 4. 其他未尽事宜详见设计及规范	个	16			
26	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*6 3. 敷设方式、部位:WS	m	20.75			
27	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*6 3. 敷设方式、部位:CT 4. 电压等级(kV):1KV以下	m	137.04			
28	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*16 3. 敷设方式、部位:CT 4. 电压等级(kV):1KV以下	m	106.27			
29	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*150+1*70 3. 敷设方式、部位:FC	m	6.44			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造安装工程

标段：桑坪卫生院改造

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
30	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*6 3. 敷设方式、部位:FC\WC	m	6.58			
31	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:CT 4. 电压等级(kV):1KV以下	m	19.5			
32	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDUZ-YJY-5*6 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1KV以内	个	5			
33	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDUZ-YJY-5*16 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1KV以内	个	4			
34	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDUZ-YJY-4*150+1*70 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1KV以内	个	1			
35	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDUZ-YJY-4*25+1*16 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1KV以内	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造安装工程

标段：桑坪卫生院改造

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:电井距地0.3m 5. 安装形式:焊接	m	27.12			
37	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装部位:利用柱子内两根Φ16以上主筋通长焊接作为引下线;建筑物的外墙引下线在室外地面上0.5m处设测试卡子 3. 断接卡子、箱材质、规格:满足规范要求 4. 其他未尽事宜详见设计及规范	m	118.2			
38	030409003002	避雷引下线	1. 名称:电井避雷引下线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装形式:与基础接地极焊接	m	13.5			
39	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 其他未尽事宜详见设计及规范	m	362.4			
40	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB局部等电位端子箱 2. 高度:距地0.3m 3. 参国标图15D501-2	台	1			
41	030411001001	配管	1. 名称:电线配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:SCE 4. 其他未尽事宜详见设计及规范	m	794.18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造安装工程

标段：桑坪卫生院改造

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
42	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:WC/FC 暗配 4. 其他未尽事宜详见设计及规范	m	405.2			
43	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:CC	m	211.76			
44	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:WC CC	m	16.48			
45	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:WC CC	m	342.69			
46	030411001006	配管	1. 名称:电线配管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:WC、CE 4. 其他未尽事宜详见设计及规范	m	8.36			
47	030411001007	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:RC 3. 规格:100 4. 配置形式:FC	m	4.65			
48	030411003001	桥架	1. 名称:热镀锌封闭槽式桥架(强电) 2. 规格:150*100 3. 材质:钢制 4. 类型:水平 5. 吊架:梁下300mm 吊装	m	140.19			
49	030411003002	桥架	1. 名称:热镀锌封闭桥架(强电) 2. 规格:300*200 3. 材质:钢制 4. 类型:竖向	m	13.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造安装工程

标段：桑坪卫生院改造

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
50	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV-2.5mm ² 4. 配线部位:SCE、WC、CC、FC 5. 其他:参照图纸、设计说明、规范要求	m	3204.28			
51	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV-4mm ² 4. 配线部位:WC FC CC 5. 其他:参照图纸、设计说明、规范要求	m	1911.71			
52	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV-6mm ² 4. 配线部位:WC FC 5. 其他:参照图纸、设计说明、规范要求	m	205.5			
53	030411004004	配线	1. 名称:桥架配线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:BV-6mm ² 4. 配线部位:CT	m	855.19			
54	030411004005	配线	1. 名称:桥架配线 2. 规格:BV-2.5mm ² 3. 配线部位:CT	m	2176.53			
55	030411004006	配线	1. 名称:桥架配线 2. 规格:BV-4mm ² 3. 配线部位:CT	m	3382.15			
56	030411006001	接线盒	1. 名称:开关插座盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	256			
57	030411006002	接线盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	226			
58	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造安装工程

标段：桑坪卫生院改造

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
59	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号: 15W-1400LM 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他未尽事宜详见设计及规范	套	136			
60	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED防水防尘灯 2. 规格:7W-630LM 3. 类型:吸顶安装	套	26			
61	030412001003	普通灯具	1. 名称:座头灯 (电井) 2. 规格:1*13W 3. 类型:门上0.2m安装	套	3			
62	030412001004	普通灯具	1. 名称:扁型船式罩灯具 2. 型号: 60W IP54 3. 类型:壁装	套	2			
63	030412004001	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(单向左/右) 2. 型号:1W, DC36V, 持续型, 平时节电点亮, 不带蓄电池 3. 安装形式: 嵌墙安装, 距地0.6m 4. 其他未尽事宜详见设计及规范	套	25			
64	030412004002	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号:6W, DC36V, $\Phi \geq 600$ LM, 非持续型, 平时熄灭, 火灾时点亮, 不带蓄电池 3. 安装形式: 壁装, 距地2.5m壁装 4. 其他未尽事宜详见设计及规范	套	31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造安装工程

标段：桑坪卫生院改造

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
65	030412004003	装饰灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 型号:1W,DC36V,持续型,平时节电点亮,不带蓄电池 3. 规格:1W 4. 安装形式:底边距地2.5m吊装 5. 其他:参照图纸、设计说明、规范要求	套	6			
66	030412004004	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:1W,DC36V,持续型,平时节电点亮,不带蓄电池 3. 规格:1W 4. 安装形式:门上0.2m壁挂	套	6			
67	030412004005	装饰灯	1. 名称:楼层号标志灯 2. 型号:1W,DC36V,持续型,平时节电点亮,不带蓄电池 3. 规格:1W 4. 安装形式:底距地2.5m壁挂	套	6			
68	030412004006	装饰灯	1. 名称:吊装双面方向标志灯(单向左/右) 2. 型号:1W,DC36V,持续型,平时节电点亮,不带蓄电池 3. 规格:1W 4. 安装形式:距地2.5m吊装	套	2			
69	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED灯管 T8 2. 型号: 18W-1800 LM 3. 安装形式:距地2.7m吊装	套	2			
70	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:地脚灯(夜灯) 2. 规格:0.5W 3. 安装方式:距地0.3m,嵌入式安装	套	19			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造安装工程

标段：桑坪卫生院改造

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
71	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢	kg	82.9			
72	030904003001	按钮	1. 名称:残疾人呼叫按钮 2. 安装方式:高、低位分别设置,低位距地0.5m,高位距地1m	个	4			
73	030904005001	声光报警器	1. 名称:残疾人求助报警器 2. 规格:内置24V充电电池 3. 安装方式:距地2.5m	个	2			
		弱电工程						
1	030411003003	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:弱电综合线槽 4. 安装方式:梁下300吊装	m	140.85			
2	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢	kg	83.28			
		分部小计						
		给排水工程						
		给水部分						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PP-R 20管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 6. 备注:成品管卡安装 7. 其他:详见图纸设计设计及规范要求	m	10.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造安装工程

标段：桑坪卫生院改造

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PP-R 25管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 6. 备注:成品管卡安装 7. 其他:详见图纸设计设计及规范要求	m	68.2				
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PP-R 32管(热) 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 6. 备注:成品管卡安装 7. 其他:详见图纸设计设计及规范要求	m	21.1				
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PP-R 32管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 6. 备注:成品管卡安装 7. 其他:详见图纸设计设计及规范要求	m	16.80				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造安装工程

标段：桑坪卫生院改造

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R 63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	17.84			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验、消毒	m	29.69			
7	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验、消毒	m	33.45			
8	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 75 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验、消毒	m	74.9			
9	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 其他:参照图纸、设计说明、规范要求	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造安装工程

标段：桑坪卫生院改造

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 其他:参照图纸、设计说明、规范要求	个	3			
11	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 其他:参照图纸、设计说明、规范要求	个	2			
12	031002003004	套管	1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN65 4. 其他:参照图纸、设计说明、规范要求	个	1			
13	031002003005	套管	1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 其他:参照图纸、设计说明、规范要求	个	1			
14	031002003006	预留孔洞及封堵	1. 名称、类型:预留孔洞及封堵 2. 规格:介质管道DN65 3. 填料材质:满足设计及规范要求 4. 其他:参照图纸、设计说明、规范要求	个	11			
15	031002003007	套管	1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN40 4. 其他:参照图纸、设计说明、规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造安装工程

标段：桑坪卫生院改造

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动放气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	个	1			
17	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:丝接	个	1			
18	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:丝接	个	1			
19	031003005001	塑料阀门	1. 名称:塑料截止阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接	个	12			
20	031003005002	塑料阀门	1. 名称:塑料截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接	个	4			
21	031003005003	塑料阀门	1. 名称:塑料截止阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接	个	1			
22	031003005004	塑料阀门	1. 名称:塑料截止阀 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接	个	1			
23	031003005005	塑料阀门	1. 名称:塑料截止阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接	个	2			
24	031006012001	热水器、开水炉	1. 能源种类:电热水器 2. 型号、容积:200L	台	2			
25	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:50	m3	0.21			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造安装工程

标段：桑坪卫生院改造

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		排水部分						
1	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 De75 4. 连接形式:粘接 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	15.1			
2	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 其他:参照图纸、设计说明、规范要求 6. 备注:包含管道、管件、管卡等的供应、安装	m	78.86			
3	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 其他:参照图纸、设计说明、规范要求 6. 备注:包含管道、管件、管卡等的供应、安装	m	244.32			
4	031002003008	套管	1. 名称、类型:穿屋面套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN125 高0.6m	个	12			
5	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:大理石台面 3. 附件名称、数量:感应式	组	19			
6	031004006001	大便器	1. 成套坐箱式坐便器安装 2. 详见图纸及甲方相关要求	组	14			
7	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 感应型	组	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造安装工程

标段：桑坪卫生院改造

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式感应型	组	2			
9	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷拖布池 2. 组装形式:成品 3. 附件名称、数量:存水弯、管件、水嘴、排水栓带链堵等配套五金	组	2			
10	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:不锈钢 2. 组装形式:成套	套	10			
11	031004014001	地漏	1. 名称、类型:地漏 2. 规格:DN50	个	32			
12	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称:透气帽 2. 材质:PVC-U 3. 型号、规格:De110 4. 安装方式:粘接	个	11			
		分部小计						
		消防工程						
		消防						
1	030404032004	端子箱	1. 名称:接线端子箱 2. 型号:DZX-15A 3. 规格:300*300*80 4. 安装部位:距地1.5m	台	4			
2	030404032005	端子箱	1. 名称:非消防配电箱(TFX) 2. 安装部位:距地1.5m	台	3			
3	030411001008	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 WC CC	m	820.35			
4	030411001009	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 WC CC	m	371.73			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造安装工程

标段：桑坪卫生院改造

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030411003004	桥架	1. 名称:消防金属防火桥架 2. 规格:150x100 3. 材质:热镀锌封闭式	m	16.75			
6	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 3. 配线部位:暗敷	m	413.47			
7	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 配线部位:暗敷	m	806.85			
8	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYS-2*1.5 3. 配线部位:暗敷	m	750.15			
9	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYS-4*1.5 3. 配线部位:暗敷	m	51.51			
10	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYJSP-2*2.5 3. 配线部位:暗敷	m	10.46			
11	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 规格:70 4. 安装形式:暗装	个	16			
12	030411006005	接线盒	1. 名称:报警按钮及探测器底盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装	个	188			
13	030413001003	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢	kg	10.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造安装工程

标段：桑坪卫生院改造

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:内外热镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN65 4. 连接形式:螺纹连接, 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 其他详见相关设计、要求及规范	m	20.95			
15	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:内外热镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 其他详见相关设计、要求及规范	m	181.1			
16	030901002003	消火栓钢管	1. 名称:内外热镀锌钢管 2. 安装部位:埋地 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 其他详见相关设计、要求及规范	m	16.90			
17	030901010001	室内消火栓	1. 名称:带灭火器组合式消火栓柜 2. 安装方式:暗装 3. 型号、规格:DN65消火栓, 25m衬胶龙带, QZ19型直流水枪一支, DN25消防软管卷盘 4. 其他详见相关设计、要求及规范	套	18			
18	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 2具	具	36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造安装工程

标段：桑坪卫生院改造

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:JTY-GM-GST9611 3. 线制:总线制	个	106			
20	030904001002	点型探测器	1. 名称:感温探测器 2. 规格:JTW-ZOM-GST9612 3. 线制:总线制	个	2			
21	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓启泵按钮 2. 规格:J-SAM-GST9124A 3. 安装位置:安装在消火栓箱内	个	17			
22	030904003003	按钮	1. 名称:手动报警按钮(带电话插口) 2. 规格: J-SAM-GSTN9121C 3. 安装方式:底边距地1.3m	个	9			
23	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格: GST-HX-240B 3. 安装位置:墙壁,距地2.5m	个	9			
24	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防报警电话分机 2. 规格:GST-TS-100A 3. 安装方式:距地1.5m挂装	个	2			
25	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:扬声器 2. 功率:3W HY6251 3. 安装方式:吸顶安装	个	21			
26	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器 2. 规格: GST-LD-8313A 3. 类型:控制模块	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造安装工程

标段：桑坪卫生院改造

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:消防切非模块箱	个	3			
28	030904008003	模块(模块箱)	1.名称:输入模块 2.规格:GST-LD-8300A 3.输出形式:总线制	个	2			
29	030904008004	模块(模块箱)	1.名称:电梯联动模块箱(M-DT) 2.规格:300*200*200 3.输出形式:总线制	个	2			
30	030904008005	模块(模块箱)	1.名称:消防稳压泵联动模块(M-WY) 2.输出形式:总线制	个	1			
31	030904011001	远程控制箱(柜)	1.名称:火灾显示盘 2.规格:GST-ZF-101Z 3.安装方式:壁挂式,距地1.4m	台	4			
32	030905002001	水灭火控制装置调试	1.名称:消火栓灭火系统调试 2.系统形式:200点以下	点	18			
33	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈刷油 4.其他详见相关设计、要求及规范	kg	0.00			
34	031002003009	套管	1.名称、类型:防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质管道直径DN100 4.其他:详见图纸设计及规范要求	个	10			
35	031002003010	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道直径DN70 3.其他详见相关设计、要求及规范	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造安装工程

标段：桑坪卫生院改造

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
36	031002003011	套管	1. 名称、类型:穿墙板套管 2. 规格:介质管道直径DN100 3. 含留堵洞口 4. 其他详见相关设计、要求及规范	个	0			
37	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:双向型对夹式蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:丝接	个	1			
38	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:双向对夹式蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 含沟槽安装 4. 详见图纸设计及规范要求	个	18			
39	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:流量开关 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
40	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
41	031006015001	水箱	1. 名称:成品一体化消防水箱 2. 型号、规格:有效容积18m3	台	1			
42	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:冷底子油、沥青漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:冷底子油一遍, 沥青漆两遍	m2	6.05			
43	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种:防锈漆及红色调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	m2	68.2			
44	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:红丹漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	0			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桑坪卫生院改造安装工程

标段：桑坪卫生院改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	01	其他措施费 (费率类)						
1.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2	02	其他 (费率类)						
3	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+ 单价措施安全文明施工费					
合 计								

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

单位工程主材表

工程名称： 桑坪卫生院改造安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	圆钢 综合	kg	14.1344				
2	避雷网 ϕ 12	m	380.52				
3	扁钢 综合	kg	38.8696				
4	镀锌扁钢 40*4	kg	67.8				
5	角钢 综合	kg	132.51				
6	红外感应龙头及配件 15	套	19.19				
7	地漏 DN50	个	32.32				
8	透气帽 公称直径100mm以内	个	11.11				
9	存水弯 DN50	个	2.02				
10	大便器存水弯 DN100	个	9.09				
11	排水栓 DN50	套	2.02				
12	角型阀(带铜活) DN15	个	33.33				
13	防污器 DN32	个	9.09				
14	双管成品淋浴器(含固定件)	套	10				
15	小便器冲水连接管 DN15	根	2.02				
16	酚醛调和漆 各色	kg	13.5036				
17	酚醛防锈漆 (各种颜色)	kg	16.5726				
18	橡塑管壳	m ³	0.4326				
19	玻璃丝布 δ 0.5	m ²	8.47				
20	预留孔洞及封堵 公称直径75mm以内	个	11				
21	冲洗管 DN32	根	9.09				
22	内外热镀锌钢管 公称直径100mm以内	m	183.8165				
23	内外热镀锌钢管 公称直径100mm以内	m	17.1535				
24	焊接钢管 DN25	m	0.954				
25	焊接钢管 DN32	m	0.636				
26	焊接钢管 DN40	m	0.954				
27	焊接钢管 DN80	m	0.318				
28	焊接钢管 DN65	m	0.318				
29	焊接钢管 DN100	m	0.318				
30	SC20 公称直径DN \leq 20	m	352.9707				
31	RC100 公称直径DN \leq 100	m	4.7895				
32	内外热镀锌钢管 公称直径65mm以内	m	21.05475				
33	SC15 公称直径DN \leq 15	m	16.9744				

单位工程主材表

工程名称： 桑坪卫生院改造安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
34	JDG管 外径32mm	m	8.6108				
35	JDG管 外径20mm	m	2045.8478				
36	无缝钢管 D159*4.5	m	11.728				
37	刚性防水套管 DN70	m	0.424				
38	金属软管 D15	根	38.38				
39	PP-R 20给水管 公称外径20mm以内	m	10.7696				
40	PP-R 25给水管 公称外径25mm以内	m	69.2912				
41	PP-R 32给水管 公称外径32mm以内	m	17.0688				
42	PP-R 32给水管(热) 公称外径32mm以内	m	21.4376				
43	PPR 40 公称外径40mm以内	m	30.16504				
44	PPR 50 公称外径50mm以内	m	33.9852				
45	PPR 75 公称外径75mm以内	m	76.0984				
46	PP-R 63给水管 公称外径63mm以内	m	18.12544				
47	PVC-U管 De110 公称外径110mm以内	m	232.104				
48	PVC-U管 De50 公称外径50mm以内	m	79.80632				
49	PVC-U塑料排水管De75 星洁	m	14.798				
50	螺纹管件 DN15	个	39.39				
51	卡箍连接件(含胶圈) 公称直径100mm以内	套	40				
52	镀锌钢管接头管件 DN65	个	12.4862				
53	室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内	个	16.112				
54	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内	个	83.545				
55	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内	个	40.9699				
56	室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内	个	24.8199				
57	室内塑料给水管热熔管件 公称外径63mm以内	个	11.75656				
58	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内	个	26.33503				
59	室内塑料给水管热熔管件 公称外径75mm以内	个	45.1647				
60	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内	个	13.3635				
61	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内	个	54.4134				

单位工程主材表

工程名称： 桑坪卫生院改造安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
62	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	282.43392				
63	沟槽卡箍 DN100	套	2.81723				
64	沟槽直接头DN100 (含胶圈)	套	30.18937				
65	双向对夹式蝶阀 公称直径100mm以内	个	18				
66	流量开关 公称直径100mm以内	个	1				
67	止回阀 公称直径100mm以内	个	1				
68	闸阀 公称直径65mm以内	个	1.01				
69	闸阀 公称直径50mm以内	个	1.01				
70	双向型对夹式蝶阀 公称直径65mm以内	个	1.01				
71	塑料截止阀 公称直径20mm以内	个	12.12				
72	塑料截止阀 公称直径25mm以内	个	4.04				
73	塑料截止阀 公称直径50mm以内	个	2.02				
74	塑料截止阀 公称直径32mm以内	个	1.01				
75	塑料截止阀 公称直径40mm以内	个	1.01				
76	洗脸盆	个	19.19				
77	成品拖布池 (包含存水弯、管件、水嘴、排水栓带链堵等配套五金)	套	2.02				
78	连体坐便器	个	14.14				
79	瓷蹲式大便器	个	9.09				
80	立式小便器	个	2.02				
81	洗脸盆托架	副	19.19				
82	洗脸盆排水附件	套	19.19				
83	自动排气阀 公称直径25mm以内	个	1				
84	磷酸铵盐灭火器 MF/ABC3 3Kg	个	72				
85	带灭火器组合式消火栓柜 (暗装)自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	18				
86	残疾人呼叫按钮	套	4.08				
87	吸顶灯 15W-1400LM	套	137.36				
88	LED防水防尘灯 防水灯头	套	26.26				
89	方向标志灯 (单向左/右) 墙壁式 1W,DC36V	套	25.25				

单位工程主材表

工程名称： 桑坪卫生院改造安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
90	座头灯（电井） 座灯头	套	3.03				
91	消防应急照明灯 墙壁式 6W, DC36V	套	31.31				
92	LED灯管 T8 吊链式 单管 18W-1800LM	套	2.02				
93	双面多信息复合标志灯 吊杆式 1W, DC36V	套	6.06				
94	疏散出口标志灯 墙壁式 1W, DC36V	套	6.06				
95	楼层号标志灯 墙壁式 1W, DC36V	套	6.06				
96	吊装双面方向标志灯(单向左/右) 吊杆式 HZ-BLJC系列 2W A型 中型 IP30	套	2.02				
97	地脚灯(夜灯) 病房暗角灯	套	19.19				
98	扁型船式罩灯具 普通壁灯	套	2.02				
99	单联单控跷板暗开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	13.26				
100	二联单控跷板暗开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	45.9				
101	三联单控跷板暗开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	4.08				
102	单联双控跷板暗开关 跷板暗开关 双控 ≤3联	只	2.04				
103	二联密闭防溅暗开关 250V/10A	套	2.04				
104	三孔带保护门(壁挂空调) 250V/16A, 安全型	套	22.44				
105	三孔防水带开关带保护门(洗衣机) 250V/10A, 安全型	套	8.16				
106	单相二三眼插座 250V/10A, 安全型	套	93.84				
107	单相五孔安全型暗插座(床头柜) 250V/10A, 安全型	套	24.48				
108	单相五孔安全型暗插座(电视) 250V/10A, 安全型	套	12.24				
109	单相五孔防水安全型暗插座 250V/10A, 安全型	套	16.32				
110	RYJSP-2*1.5 二芯 单芯导线 截面≤1.5mm ²	m	446.5476				
111	RYS-2*1.5 二芯 单芯导线 截面≤1.5mm ²	m	810.162				
112	RYS-4*1.5 四芯 单芯导线 截面≤1.5mm ²	m	55.6308				
113	RYJSP-2*2.5 二芯 单芯导线 截面≤1.5mm ²	m	11.2968				
114	BV-2.5mm ² 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	m	935.946				

单位工程主材表

工程名称： 桑坪卫生院改造安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
115	BV-2.5mm ²	m	3716.9648				
116	BV-4mm ² 铜芯 导线截面≤4mm ²	m	2102.881				
117	BV-6mm ² 铜芯 导线截面≤6mm ²	m	215.775				
118	BV-6mm ² 导线截面≤6mm ²	m	897.9495				
119	BV-2.5mm ² 导线截面≤2.5mm ²	m	2285.3565				
120	BV-4mm ² 导线截面≤6mm ²	m	3551.2575				
121	YJV-5*6 截面≤10mm ²	m	159.3679				
122	YJV-5*16 截面≤16mm ²	m	107.3327				
123	YJV-4*150+1*70 截面≤240mm ²	m	6.5044				
124	YJV-5*6 截面≤10mm ²	m	6.6458				
125	YJV-4*25+1*16 截面≤35mm ²	m	19.695				
126	电缆桥架150*100 宽+高≤400mm	m	141.5919				
127	电缆桥架300*200 宽+高≤600mm	m	13.635				
128	消防金属防火桥架150*100 宽+高≤400mm	m	16.9175				
129	电缆桥架200*100 宽+高≤400mm	m	142.2585				
130	PVC25 外径25mm	m	224.4656				
131	PC20 PC20	m	429.512				
132	LEB局部等电位端子箱	个	1.005				
133	灯头盒 塑料	个	230.52				
134	金属接线盒	个	16.32				
135	开插座关盒 塑料	个	261.12				
136	金属接线盒 铁	个	56.1				
137	报警按钮及探测器底盒	个	191.76				
138	埋入式感应控制器	个	11.11				
139	成品一体化消防水箱 总容量25m ³ 以内	个	1				
140	卫生间排气扇	台	14				
141	机房排气扇	台	1				
142	残疾人求助报警器	个	2				
143	消火栓报警按钮 J-SAM-GST9124A	个	17				
144	声光报警器安装 GST-HX-240B	个	9				
145	短路隔离器 GST-LD-8313A	个	4				

