

桐柏县月河镇人民政府2025年月河镇林
庙村大米加工配套设施建设项目

合
同
书

甲 方：桐柏县月河镇人民政府
乙 方：河南邦特建筑工程有限公司



合 同

甲方：桐柏县月河镇人民政府

乙方：河南邦特建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律的规定，本着自愿、公平、合法、诚信的原则，在充分协商和友好合作的基础上，就桐柏县月河镇人民政府2025年月河镇林庙村大米加工配套设施建设项目签订本合同，该合同条款均系双方共同商定。

一、本合同项目名称：桐柏县月河镇人民政府2025年月河镇林庙村大米加工配套设施建设项目

二、本合同总价为人民币¥：996000.00元，（大写：玖拾玖万陆仟元整）。

（后附清单）

交货期：合同签订后 90 日历天内供货安装调试完毕。

质量标准：合格，满足采购人要求。

质保期：一年。

三、质量要求：

所供货物必须首先符合招标文件要求，符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合甲方规定和招标文件的质量要求。乙方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意。乙方保证全部按照合同规定的时间和方式向甲方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。

四、售后服务承诺：



1. 售后服务响应时间：24小时

2. 解决问题时间：48小时

五、合同履行地点及进度：合同生效后，乙方应于按甲方要求在指定地点完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由乙方负责。甲方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。施工过程中，甲方有义务协调与工程相关的其他单位及部门的关系，以保证正常的工程进度。

六、乙方在交付货物时应向甲方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料。

七、售后服务及培训：

所投主要设备提供一年质保；质保期内实行免费维修，售后服务响应时间为24小时以内，48小时内解决问题。

人员培训：乙方免费对甲方人员进行技术培训，直到甲方人员熟练操作或掌握为准。

八、付款方式及期限：

合同签订后 10 个工作日内支付 30% 的合同价款，安装调试后支付 30% 的合同价款，运营 1 个月支付至合同价款的 97%，剩余 3% 作为质保金，期限一年，到期后无违约或质量问题，再予以全额支付；质保期内若发生质量问题，供应商需随时做好上门服务及更换备用设备工作。

九、验收要求：

1、乙方履约完毕及时向甲方提出验收申请。

2、甲方在收到乙方验收申请后7个工作日内组织验收。

十、违约责任

乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准、招标文件及合同要求的，乙方应向甲方支付合同金额总值0.1%的违约金，甲方有权解除合同，并要求赔偿损失。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款，甲方应向乙方偿付拒收拒付部分设备款总额0.1%的违约金。

十一、供需双方应严格遵守要求，如有违反，按有关规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由南阳市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、争议的解决 本合同在履行中发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成的，任何一方有权向合同签订地法院提起诉讼。

十四、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

十五、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，具有同等法律效力。经甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方（公章）：

委托代理人（签字）

周正

乙方（公章）：

委托代理人（签字）：

周海洋

签约时间：2025 年 5 月 28 日

分项报价一览表

供应商名称（公章）：海邦特建筑工程有限公司

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量
1	烘干机	5HHCY-30A	批次处理量≥30吨，低温循环式，上下无绞龙结构，含电控箱，风压开关，满粮开关，全自动在线水分测定仪，全自动调温装置，定时开关，满粮报警装置	安徽辰宇	台	2
2	热风炉	5L-80型	自动进料，热效率≥80%，热风机风量(6000~13353m³/h)，自动控温，恒温装置，异常报警，悬浮燃烧，间接换热，间接加热，热功率80万大卡	湖北盛琪达	台	1
3	原粮下粮坑格栅	3米*3米	尺寸3米*3米，4mm钢板焊接，重量≥30吨，含锥斗18mm扁钢格栅，手动阀门可调节流量等	湖北丰禾	组	1

（盖章）

4	原粮下粮坑防水箱	3米*3米*3.5米	尺寸3米*5米*3.5米, 4mm钢板焊接, 外涂防锈油漆, II级防水	湖北丰禾	组	1
5	进料提升机	TDTG-36-28	PVC皮带, 强力畚斗, 高度14.5米, 产量每小时≥25吨	湖北丰禾	台	1
6	圆筒初清筛	160型	圆筒直径1600mm, 产量≥25吨每小时	湖北丰禾	台	1
7	自循环风选器	180型	尺寸1500*1800mm, 产量≥25吨每小时	湖北丰禾	台	1
8	进湿谷仓提升机	TDTG-36-28	PVC皮带, 强力畚斗, 高度14.5米, 产量每小时≥25吨	湖北丰禾	台	1
9	湿谷仓	4米*4米	4米*4米*12.5米, 内接通风降温设施, 含观粮口, 容量≥150立方, 承重≥120吨, 地板采用镀锌板制作	湖北丰禾	组	1



（手书）

10	仓下输送机	500型	宽0.6米，长度5米，产量 ≥ 40 吨每小时	湖北丰禾	台	1
11	进烘干机提升机	TDTG-50-33	PVC皮带，强力畚斗，高度14米，产量每小时 ≥ 40 吨	湖北丰禾	台	1
12	刮板输送机	40型	宽0.4米，长度13米，产量每小时 ≥ 40 吨	湖北丰禾	台	1
13	电动闸门	400*400型	400*400mm，电机、减速机控制	湖北丰禾	台	2
14	出粮输送机	600型	0.8米宽，环保皮带、长度13米	湖北丰禾	台	1
15	干谷仓	4米*4米	4米*4米，内接通风降温设施，含观粮口，下面能过车，容量 ≥ 100 立方，承重 ≥ 35 吨	湖北丰禾	组	1
16	出烘干提升机	TDTG-50-33	PVC皮带，强力畚斗，高度14米，产量每小时 ≥ 40 吨	湖北丰禾	台	1



（手书）

17	提升机检修平台	2米*2米	2*2米, 方管焊接, 下铺钢板, 1.2米高护栏, 承重≥2吨	湖北丰禾	套	4
18	烘干灰房	4米*8米	4米*8米*10米, 上布袋除尘钢架, 布袋长度≥4.5米, 处理风量≥60000立方	湖北丰禾	套	1
19	刮板机支架	50*50	钢架结构, 承重≥5吨	湖北丰禾	套	1
20	输粮溜管	200*200	冷板骨架, 内粘玻璃, 玻璃厚度≥5mm	湖北丰禾	套	4
21	吸尘风机	4-72-4	5.5kw	上海杭春	台	1
22	吸尘管道	Φ250	冷板制作, 蓝色油漆	湖北丰禾	套	1
23	电控柜, 电线及桥架	1.4米*1米	额定电压380V, 电流150A, 铜芯电缆, 所有设备电器控制回路	湖北丰禾	套	1
24	初清筛+自循环风筛钢架	4米*4米*5米	钢架结构, 楼梯, 含油漆	湖北丰禾	套	1