八、已标价工程量清单

唐河祁仪四维楼本体维修保护　　工程

投 标 总 价

投 标 人：　河南天龙古建园林有限公司
（单位盖章）

2025 年 10 月 21 日

投 标 总 价

招　标　人：　唐河县文物保护研究所

工 程 名 称：　唐河祁仪四维楼本体维修保护

投 标 总 价　（小写）：494,668.85

（大写）：肆拾玖万肆仟陆佰陆拾捌元捌角伍分

投　标　人：　河南天龙古建园林有限公司

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：　（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：　2025　年 10　月 21　日

总　　说　　明

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　第 1 页 共 1 页

一、工程概况

本工程为唐河祁仪四维楼本体维修保护工程，四维楼建于1940年，坐南朝北，单体平面约呈“┬”字形，东西面阔七间，进深一间，占地面积约164平米，东西各为三间教室，中间一间设楼梯间，该间的前檐（北立面）向外凸出一间门厅。该建筑为单檐双层硬山式建筑（从结构分析，其山面通过另置的木枋挑出约0.4米长的披檐与前后檐围合，形成歇山式建筑的假象），门厅入口上方书“四维楼”三字，“四维”即“礼义廉耻，国之四维；四维不张，国乃灭亡”。外墙在中间位置做精美的砖叠涩闭合腰檐，门厅迎面巧妙砌欧式扶壁柱，其中西合璧的建筑特色，体现了近代中西方建筑文化的交流与融合，是研究中国近代建筑、近代教育发展不可多得的实物资料。

二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

3、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）

4、委托方提供的设计图纸；

5、相关的标准、规范、图集、政策性文件等。

三、编制范围

施工图纸范围内的所有内容。

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	379717.73	
1.1	其中：综合工日	4197.3	
1.2	1)人工费	232121.13	
1.3	2)材料费	69693.81	
1.4	3)机械费	968.77	
1.5	4)企业管理费	53966.15	
1.6	5)利润	22967.88	
2	措施项目	28139.67	
2.1	其中： 1)技术措施费	10286.03	
2.1.1	综合工日	66.83	
2.1.2	①人工费	6679.84	
2.1.3	②材料费	1575.83	
2.1.4	③机械费	727.29	
2.1.5	④企业管理费	967.8	
2.1.6	⑤利润	335.27	
2.2	2)安全文明措施费	17853.64	
2.2.1	2.1)安全生产费	11015.15	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	5518.4	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	1320.09	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	45967.23	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	34454.1	—
4.3	3)住房公积金	7249.01	—
4.4	4)工伤保险	4264.12	—
5	不含税工程造价合计	453824.63	
6	增值税~销项税额	40844.22	
7	含税工程造价合计	494668.85	
投标报价合计=1+2+3+4+6		494,668.85	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					379717.73	
1	011607001001	屋面整体保护拆除	1.屋面整体保护性拆除 2.详见设计图纸	m2	229.59	30.27	6949.69	
2	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.栏杆保护性拆除及恢复	m	12.57	6.24	78.44	
3	020505002001	矩形椽	1.构件截面尺寸:杉木椽60mm*80mm 2.木材品种:杉木 3.部位:更换东侧教室屋面木椽80根、西侧教室木椽85根、楼梯间与门厅木椽60根 4.防腐处理：刷桐油 5.详见设计图纸	m	860.44	25.94	22319.81	
4	020506002001	窝角梁	1.木材品种:杉木 2.部位:楼梯间门厅更换窝角梁 3.防腐处理：刷桐油 4.详见设计图纸	根	4	417.45	1669.8	
5	020601002001	铺望瓦	1.望瓦规格尺寸:望瓦180mm*180mm 2.铺设要求:遗存望瓦残损约50%，后期维修补配的望砖残损约10%，,后期维修补配的木望板残损约80%。望瓦、望砖、木望板残损的均补配望瓦，所有完好望砖优先集中到门厅、楼梯间使用， 3.详见设计图纸	m2	229.59	399.81	91792.38	
6	020601003001	小青瓦屋面	1、干槎小青瓦（压六露四）、脊兽 2、40厚滑秸泥 3、20厚灰背 4、10厚护板灰 5、铺设要求：挑顶维修，补配破损的小青瓦重做屋面 6、详见设计图纸	m2	229.59	758.02	174033.81	
本页小计							296843.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	020602002001	正脊维修	1.脊类型、位置:修补破损的正脊 2.正脊风化、破损，约占总量的8% 3.详见设计图纸	m	31.88	492.82	15711.1	
8	020602004001	垂脊维修	1.脊类型、位置:修补破损的垂脊、兽前 2.所有垂脊风化、破损，共约占总量的5% 3.详见设计图纸	m	10.57	341.38	3608.39	
9	020602004002	垂脊维修	1.脊类型、位置:修补破损的垂脊、兽后 2.所有垂脊风化、破损，共约占总量的5% 3.详见设计图纸	m	24.25	543.27	13174.3	
10	020602005001	滚筒戗脊	1.垂脊附件(带陡板) 悬山硬山兽后(高40cm) 以内 2.详见设计图纸	条	4	145.42	581.68	
11	020508016001	大连檐(里口木)	1.连檐维修 2.木材品种:杉木 3.一周连檐糟朽、破损共约60% 4.防护材料种类、涂刷遍数:刷桐油 5.详见设计图纸	m	64.58	44.17	2852.5	
12	020508017001	小连檐	1.连檐维修 2.木材品种:杉木 3.一周连檐糟朽、破损共约60% 4.防护材料种类、涂刷遍数:刷桐油 5.详见设计图纸	m	64.58	25.79	1665.52	
13	020506015001	隔椽板	1.板厚:18mm 2.木材品种:杉木 3.一周遮椽板老化、破损共约50% 4.防护材料种类、涂刷遍数:刷桐油 5.详见设计图纸	m	64.58	49.12	3172.17	
本页小计							40765.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	011302001001	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:硅酸钙板 3.清理硅钙板上柴草和鸟粪，对残缺部分进行修补 4.详见设计图纸	m2	100	88.55	8855	
15	020801001001	墙面仿古抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.抹灰种类:18mm厚1：3白灰砂浆打底 3.面层厚度、砂浆配合比:白灰膏罩面 4.修补一、二层脱落、破损的内墙面。 5.详见设计图纸	m2	113.24	66.27	7504.41	
16	020905001001	木门油漆	1.基层处理方法:修补拔榫、开裂的门窗 2.地仗（腻子）做法:单批灰中的二道灰地杖（中灰捉缝、满细灰、钻生桐油） 3.油漆品种、刷漆遍数:刷绿色调和油漆或乳胶漆2—3道 4.详见设计图纸	m2	30.45	32.88	1001.2	
17	020905002001	木窗油漆	1.基层处理方法:修补拔榫、开裂的门窗 2.地仗（腻子）做法:单批灰中的二道灰地杖（中灰捉缝、满细灰、钻生桐油） 3.油漆品种、刷漆遍数:刷绿色调和油漆或乳胶漆2—3道 4.详见设计图纸	m2	64.25	25.1	1612.68	
本页小计							18973.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	02B001	防护网	拆除封堵，在山尖通气孔内侧增设丝径2、网孔25的铁丝网防鸟进入	处	4	100	400	
19	02B002	墙面挖补	1.对粉刷层脱落部位风化深度大于20的青砖进行挖补	处	4196	1	4196	
20	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:砂砾坚土 2.挖土深度:1.5m内 3.弃土运距:1km	m3	36.22	98.4	3564.05	
21	010401014001	砖地沟、明沟	1.C15混凝土垫层 2.120mm厚砖地沟 3.20mm厚1：2.5水泥砂浆抹面 4.600*300*60青石盖板，间缝宽10 5.详见设计图纸	m	73.03	205.05	14974.8	
		措施项目					10286.03	
1	021001005001	苫背铺瓦用外脚手架		m2	412.02	21.12	8701.86	
2	021001009001	屋面脚手架		m2	229.59	6.9	1584.17	
本页小计							33420.88	
合　计							390003.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 1 页　共 23 页

项目编码	011607001001	项目名称	屋面整体保护拆除	计量单位	m2	工程量	229.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-10	面层拆除花岗岩	100m2	0.01	2450.88	6.36		570.76	24.51	0.06		5.7
人工单价		小计						24.51	0.06		5.7
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.06	-	
	材料费小计			-	0.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 2 页　共 23 页

项目编码	011609001001	项目名称	栏杆、栏板拆除	计量单位	m	工程量	12.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-48	木栏杆拆除	10m	0.1	49.68	1.06		11.57	4.97	0.11		1.16
人工单价		小计						4.97	0.11		1.16
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.11	-	
	材料费小计			-	0.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 3 页　共 23 页

项目编码	020505002001	项目名称	矩形椽	计量单位	m	工程量	860.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-363	木基层 方直椽刨光顺接铺钉(径8cm以内)	10m	0.06	56.93	178.18		10.47	3.42	10.69		0.63
借5-88	其他木材面 熟桐油、色底油、广(生)漆	100m2	0.0017	4615.07	357.69		1697.75	7.75	0.6		2.85
人工单价		小计						11.17	11.29		3.48
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材(锯材)	m3	0.0046	2300	10.58		
	其他材料费	元	0.015	1	0.02		
	其他材料费			-	0.79	-	
	材料费小计			-	11.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 4 页　共 23 页

项目编码	020506002001	项目名称	窝角梁	计量单位	根	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-305	木构件制作、安装 桁檩、角梁、由戗 窝角仔角梁(宽21以下cm)	根	1	180.09	213.63		23.73	180.09	213.63		23.73
人工单价		小计						180.09	213.63		23.73
安装103.5元/工日;制作103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								417.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	7.08	1	7.08		
	木材(板方材) 一等大板方材	m3	0.095	2300	218.5		
	其他材料费			-	6.9	-	
	材料费小计			-	232.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　

项目编码	020601002001	项目名称	铺望瓦	计量单位	m2	工程量	229.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-36 换	瓦面 干茬瓦屋面 2号瓦	m2	1	240.95	51.97		106.89	240.95	51.97		106.89
人工单价		小计						240.95	51.97		106.89
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								399.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.52	1	0.52		
	板瓦 2号	块	51.445	1	51.45		
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-	51.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 6 页　共 23 页

项目编码	020601003001	项目名称	小青瓦屋面	计量单位	m2	工程量	229.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1	苫背 护板灰	m2	1	3.93	3.57	0.41	0.82	3.93	3.57	0.41	0.82
8-6	苫背 灰背 厚(30mm) 白灰背	m2	1	25.88	8.96	1.05	5.16	25.88	8.96	1.05	5.16
8-2	苫背 泥背 厚(50mm) 以内 滑秸	m2	1	9.83	1.95	0.43	2.06	9.83	1.95	0.43	2.06
8-36 换	瓦面 干茬瓦屋面 2号瓦	m2	1	481.9	51.97		160.1	481.9	51.97		160.1
人工单价		小计						521.54	66.45	1.89	168.14
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								758.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	1.27	1	1.27		
	石灰粉	kg	44.45	0.18	8		
	麻刀	kg	2.18	2.24	4.88		
	板瓦 2号	块	51.445	1	51.45		
	其他材料费			-	0.85	-	
	材料费小计			-	66.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 7 页　共 23 页

项目编码	020602002001	项目名称	正脊维修	计量单位	m	工程量	31.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-40	正脊 带吻(兽)正脊 带陡板(高度50cm) 以下	m	1	360.9	57.02	2.9	72	360.9	57.02	2.9	72
人工单价		小计						360.9	57.02	2.9	72
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								492.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	1.01	1	1.01		
	板瓦 2号	块	12	1	12		
	深月白麻刀灰 中麻刀	m3	0.051	225.96	11.52		
	其他材料费			-	32.48	-	
	材料费小计			-	57.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 8 页　共 23 页

项目编码	020602004001	项目名称	垂脊维修	计量单位	m	工程量	10.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-65	垂脊(带陡板) 悬山硬山 兽前	m	1	230.08	63.82	1.68	45.8	230.08	63.82	1.68	45.8
人工单价		小计						230.08	63.82	1.68	45.8
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								341.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.55	1	0.55		
	板瓦 2号	块	16.56	1	16.56		
	深月白麻刀灰 中麻刀	m3	0.031	225.96	7		
	蓝四丁砖	块	9.1	2	18.2		
	其他材料费			-	21.51	-	
	材料费小计			-	63.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 9 页　共 23 页

项目编码	020602004002	项目名称	垂脊维修	计量单位	m	工程量	24.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-67	垂脊(带陡板) 悬山硬山 兽后(高40cm) 以内	m	1	357.9	111.78	2.2	71.39	357.9	111.78	2.2	71.39
人工单价		小计						357.9	111.78	2.2	71.39
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								543.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.85	1	0.85		
	板瓦 2号	块	16.56	1	16.56		
	深月白麻刀灰 中麻刀	m3	0.033	225.96	7.46		
	蓝四丁砖	块	18.3	2	36.6		
	停泥砖 小	块	8	3	24		
	其他材料费			-	26.32	-	
	材料费小计			-	111.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 10 页　共 23 页

项目编码	020602005001	项目名称	滚筒戗脊	计量单位	条	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-88	戗脊、角脊、博脊、花瓦脊戗(岔)角脊(附件) 带陡板兽后(高40cm) 以下	条	1	51.13	83.65	1.65	8.99	51.13	83.65	1.65	8.99
人工单价		小计						51.13	83.65	1.65	8.99
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								145.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	1.14	1	1.14		
	深月白麻刀灰 中麻刀	m3	0.008	225.96	1.81		
	其他材料费			-	80.7	-	
	材料费小计			-	83.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 11 页　共 23 页

项目编码	020508016001	项目名称	大连檐(里口木)	计量单位	m	工程量	64.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-470	木基层 大连檐制安(8cm以内)	10m	0.1	79.7	133.88		14.66	7.97	13.39		1.47
借5-88	其他木材面 熟桐油、色底油、广(生)漆	100m2	0.0032	4615.07	357.69		1697.75	14.77	1.14		5.44
人工单价		小计						22.74	14.53		6.91
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								44.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材(锯材)	m3	0.0056	2300	12.88		
	其他材料费	元	0.031	1	0.03		
	其他材料费			-	1.62	-	
	材料费小计			-	14.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 12 页　共 23 页

项目编码	020508017001	项目名称	小连檐	计量单位	m	工程量	64.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-482	木基层 小连檐制安(高4cm以内)	10m	0.1	39.33	104.62		7.23	3.93	10.46		0.72
借5-88	其他木材面 熟桐油、色底油、广(生)漆	100m2	0.0016	4615.07	357.69		1697.75	7.38	0.57		2.71
人工单价		小计						11.31	11.03		3.43
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材(锯材)	m3	0.0044	2300	10.12		
	其他材料费	元	0.024	1	0.02		
	其他材料费			-	0.89	-	
	材料费小计			-	11.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 13 页　共 23 页

项目编码	020506015001	项目名称	隔椽板	计量单位	m	工程量	64.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-532	板类(附梅花钉) 挂檐板制安 无雕饰 板厚3cm	10m2	0.02	602.37	1060.87		125.59	12.05	21.22		2.51
借5-88	其他木材面 熟桐油、色底油、广(生)漆	100m2	0.002	4615.07	357.69		1697.75	9.23	0.72		3.39
人工单价		小计						21.28	21.94		5.9
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								49.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材(锯材)	m3	0.0088	2300	20.24		
	其他材料费	元	0.0594	1	0.06		
	其他材料费			-	1.59	-	
	材料费小计			-	21.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 14 页　共 23 页

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-21	天棚U型轻钢龙骨架(不上人) 面层规格(mm) 600×600以上 平面	100m2	0.01	1834.02	2058.15		807.99	18.34	20.58		8.08
借3-73 换	天棚面层 钙塑板 搁置T型跌级天棚其他面层：人工乘以系数1.3 饰面板乘以系数1.03	100m2	0.01	672.75	3254.04		227.99	6.73	32.54		2.28
人工单价		小计						25.07	53.12		10.36
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								88.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	U型天棚轻钢中龙骨 h19	m	2.5891	2.7	6.99		
	钙塑板	m2	1.0815	30	32.45		
	其他材料费			-	13.69	-	
	材料费小计			-	53.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 15 页　共 23 页

项目编码	020801001001	项目名称	墙面仿古抹灰	计量单位	m2	工程量	113.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-2 HPB260 PB264	混合砂浆、石灰砂浆 天棚面混凝土面层 纸筋灰浆面 混合砂浆底　换为【抹灰砂浆 石灰麻刀砂浆 1:3】	m2	1	28.98	3.63	0.33	3.14	28.98	3.63	0.33	3.14
10-35 换	麻刀灰浆 外墙抹灰 靠骨麻刀灰 厚度18mm 白麻刀灰	m2	1	13.86	5.54	0.19	2.91	13.86	5.54	0.19	2.91
借10-22	墙、柱面面层铲除石灰、混合砂浆	100m2	0.01	621	5.3		144.62	6.21	0.05		1.44
人工单价		小计						49.05	9.22	0.52	7.49
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.18	1	0.18		
	麻刀	kg	0.7392	2.24	1.66		
	生石灰	kg	10.8	0.398	4.3		
	其他材料费			-	3.04	-	
	材料费小计			-	9.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 16 页　共 23 页

项目编码	020905001001	项目名称	木门油漆	计量单位	m2	工程量	30.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3 换	单层木门油调和漆 一底油二调和漆一磁漆	100m2	0.01	1129.19	1328.85		830.79	11.29	13.29		8.3
人工单价		小计						11.29	13.29		8.3
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无光调和漆	kg	0.4994	15	7.49		
	其他材料费			-	5.8	-	
	材料费小计			-	13.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 17 页　共 23 页

项目编码	020905002001	项目名称	木窗油漆	计量单位	m2	工程量	64.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-23 换	单层木窗油调和漆 一底油二调和漆	100m2	0.01	1053.11	683.34		774.82	10.53	6.83		7.74
人工单价		小计						10.53	6.83		7.74
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无光调和漆	kg	0.208	15	3.12		
	其他材料费			-	3.71	-	
	材料费小计			-	6.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 18 页　共 23 页

项目编码	02B001	项目名称	防护网	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	防护网	处	1		100				100		
人工单价		小计							100		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								100			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	100	-	
	材料费小计			-	100	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 19 页　共 23 页

项目编码	02B002	项目名称	墙面挖补	计量单位	处	工程量	4196

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	墙面挖补	处	1		1				1		
人工单价		小计							1		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	墙面挖补	处	1	1	1		
	材料费小计			-	1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 20 页　共 23 页

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-22	人工挖沟槽砂砾坚土深度(m)1.5以内	100m3	0.01	6439.77			1107.39	64.4			11.07
借1-45	人工装土自卸汽车运土1km内	1000m3	0.001	14289.21	34.83	5133.44	3476.53	14.29	0.03	5.13	3.48
人工单价		小计						78.69	0.03	5.13	14.55
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								98.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	0.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 21 页　共 23 页

项目编码	010401014001	项目名称	砖地沟、明沟	计量单位	m	工程量	73.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-104	基础垫层 混凝土	m3	0.064	171.4	213.35	22.4	50.12	10.97	13.65	1.43	3.21
2-3	砖基础、砖墙 砖砌内墙 1/2砖	m3	0.0576	210.11	301.88	1.95	32.1	12.1	17.39	0.11	1.85
10-54	水泥砂浆 砖墙面、墙裙 直形	m2	0.48	16.77	5.87	0.31	3.58	8.05	2.82	0.15	1.72
9-142	块料面层 方整石地面 砂结合	m2	0.6	10.04	206.48		2.81	6.02	123.89		1.69
人工单价		小计						37.14	157.75	1.69	8.47
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								205.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.024	1	0.02		
	砂子 中粗	m3	0.0691	135	9.33		
	水泥 32.5	t	0.0214	355.5	7.6		
	机砖 240×115×53	百块	0.3226	45.027	14.53		
	方整石板 300×200×120	m2	0.606	200	121.2		
	其他材料费			-	5.01	-	
	材料费小计			-	157.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 22 页　共 23 页

项目编码	021001005001	项目名称	苫背铺瓦用外脚手架	计量单位	m2	工程量	412.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-13	苫背瓦瓦用双排齐檐脚手架钢管(檐高12m) 以下	10m2	0.1	135.59	33.89	15.23	26.53	13.56	3.39	1.52	2.65
人工单价		小计						13.56	3.39	1.52	2.65
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.106	1	0.11		
	竹脚手板 3000×330×50	m2	0.0511	20	1.02		
	钢管脚手 φ48×3.5	t	0.0003	5800	1.74		
	其他材料费			-	0.52	-	
	材料费小计			-	3.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 23 页　共 23 页

项目编码	021001009001	项目名称	屋面脚手架	计量单位	m2	工程量	229.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-47	屋面脚手架 带吻兽	10m2	0.1	47.61	7.78	4.44	9.17	4.76	0.78	0.44	0.92
人工单价		小计						4.76	0.78	0.44	0.92
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.034	1	0.03		
	竹脚手板 3000×330×50	m2	0.0074	20	0.15		
	其他材料费			-	0.6	-	
	材料费小计			-	0.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	021007001001	安全文明施工费			17853.64			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	5.09	11015.15			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	2.55	5518.4			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.61	1320.09			
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计					17853.64			

编制人（造价人员）：李彦豫　　复核人（造价工程师）：司艳芳

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：唐河祁仪四维楼本体维修保护　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险	45967.23		45967.23
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	4264.12	808	34454.1
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	4264.12	170	7249.01
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	4264.12	100	4264.12
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	453824.63	9	40844.22
		合 计			86811.45

编制人（造价人员）：李彦　　复核人（造价工程师）：司艳芳

全国建设工程造价员 李彦 豫08A16481J 河南天龙古建园林有限公司 有效期至2018年12月31日

中华人民共和国一级注册造价工程师 司艳芳 B11194100013556 河南天龙古建园林有限公司 有效期至：2027年08月20日

表—13

主要材料价格表

工程名称： 唐河祁仪四维楼本体维修保护　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	BC1139	U型天棚轻钢中龙骨	h19	m	258.91	2.7	699.06
2	BC1472	广(生)漆		kg	17.734933	24	425.64
3	BCCLF3	墙面挖补		处	4196	1	4196
4	C00003	砂子	中粗	m3	5.048782	135	681.59
5	C00032	水泥	32.5	t	1.560283	355.5	554.68
6	C00043	机砖	240×115×53	百块	23.5564	45.027	1060.67
7	C00056	深月白麻刀灰	中麻刀	m3	2.7858	225.96	629.48
8	C00059	石灰粉		kg	10205.2755	0.18	1836.95
9	C00090	停泥砖	小	块	194	3	582
10	C00099	蓝四丁砖		块	539.962	2	1079.92
11	C00122	木材(板方材)	一等大板方材	m3	0.38	2300	874
12	C00162	板方材(锯材)		m3	5.139002	2300	11819.7
13	C00262	板瓦	2号	块	24581.6943	1	24581.69
14	C00285	生石灰		kg	1222.992	0.398	486.75
15	C00300	麻刀		kg	584.213208	2.24	1308.64
16	C00541	方整石板	300×200×120	m2	44.25618	200	8851.24
17	C00713	竹脚手板	3000×330×50	m2	22.753188	20	455.06
18	C00717	钢管脚手	φ48×3.5	t	0.123606	5800	716.91
19	C01243	钙塑板		m2	108.15	30	3244.5
20	DC770	无光调和漆		kg	28.57073	15	428.56

九、投标人出具信用记录查询结果网页截图（加盖单位公章）

中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

河南天龙古建园林有限公司

身份证号码/组织机构代码:

91410105566476016R

省份:

----------全部----------

验证码:

r6mk

验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91410105566476016R 河南天龙古建园林有限公司相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号