

南阳市西峡县G209线K1565+945-K1566+305段等4处灾害防治工程
(项目名称) 施工招标

投 标 文 件

(报价文件)

投标人： 西峡县正通公路养护有限公司 (盖单位章)

2025 年 10 月 30 日

目 录

一、投标函.....	1
二、已标价工程量清单.....	2
三、合同用款估算表.....	17

一、投标函

西峡县公路事业发展中心（招标人名称）

1. 我方已仔细研究南阳市西峡县G209线K1565+945-K1566+305段等4处灾害防治工程（项目名称）施工招标文件的全部内容（含补遗书第 / 号至第 / 号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）柒佰玖拾贰万贰仟零陆拾玖元（¥ 7922069）的投标总报价（其中，扣除暂估价、暂列金额的评标价为（大写）柒佰捌拾肆万叁仟陆佰叁拾叁元（¥ 7843633），增值税税率为（9%），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3. 无（其他补充说明）

投标人：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签名）

地址：西峡县五里桥镇北堂村

网址： /

电 话： 13703773426

传 真： 0377-83816902

邮政编码： 474500

 2025 年 10 月 30 日

二、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单。包含工程量清单说明及工程量清单各项表格。

1. 工程量清单说明

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 投标报价说明

2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，

以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：1%。

2.8暂估价的数量及拟用子目的说明： / 。

3. 其他说明

3.1建筑工程一切险的投保金额为工程量清单第100章(不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费)至第700章的合计金额，保险费率为3%。第三者责任险的投保金额为100万元，保险费率为3%。工程量清单第100章内列有上述保险费的支付子目，投标人根据上述保险费率计算出保险费，填入工程量清单。除上述建筑工程一切险及第三者责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

3.2施工环保费不低于投标报价0.5%

3.3安全生产费不低于投标报价1.5%

3.4工程量清单中各项金额均以人民币(元)结算

3.5严禁杜绝不平衡报价。若出现不平衡报价，业主有权参照控制价单价进行结算

3.6暂估价的数量及拟用子目的说明:无

3.7不可预见费(暂定金额)1%。

本项目工程量固化清单电子文件从系统附件下载。

投标报价汇总表

合同段：南阳市西峡县G209线K1565+945~K1566+305段等4处灾害防治工程

标表1

[illegible]

工程量清单表

合同段：南阳市西峡县G209线K1565+945~K1566+305段等4处灾害防治工程

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	保险费				
101-1	按照约定，提供建筑工程一切险	总额	1	23452	23452
101-2	按照约定，提供第三者责任险	总额	1	3000	3000
102	工程管理				
102-2	环保费（含扬尘治理费）	总额	1	39683	39683
102-3	安全生产费	总额	1	119048	119048
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
-a	Φ80标志	块	9	320	2880
-b	△90标志	块	1	340	340
-c	△90+□100×45标志	块	6	500	3000
-d	□80×80标志	块	1	430	430
-e	□176×136标志	块	1	480	480
-f	导向标志板	块	2	600	1200
-g	交通锥	块	110	50	5500
-h	附设警示灯路栏	块	2	1200	2400
103-5	保通人工费	总额	1		
-a	人工工日	工日	120	150	18000
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	50000	50000
清单 第100章 合计 人民币 269413 元					

工程量清单表

合同段：南阳市西峡县G209线K1565+945~K1566+305段等4处灾害防治工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
201	路基				
201-3	路基边坡				
-c	路基边坡清方	m3	57213	39.66	
-c-1	土方	m3	3974	11.54	45860
-c-2	石方	m3	53239	41.76	2223261
210	排水工程				
210-1	边沟、排水沟				
-a	浆砌片（块）石	m3	14.4	278.61	4012
-b	边沟清淤	m3	126	26.45	3333
210-2	截水沟	m3	118.1		
-a	浆砌片（块）石	m3	118.1	338.79	40011
210-3	跌水急流槽	m3	149.9		
-a	浆砌片（块）石	m3	149.9	317.83	47643
211	防护工程				
211-2	坡面防护整修与加固				
-b	拱形骨架护坡	m2	715		
-b-1	M7.5浆砌片石	m3	162.7	361.14	58757
-b-2	c25预制护坡骨架格	m3	36	957.72	34478
-b-3	c25预制六角空心块	m3	36.5	987.84	36056
-b-4	植草	m2	575	7.57	4353
-b-5	砂砾垫层	m3	54.2	90.54	4907
-b-6	挖土方	m3	242.4	13.56	3287
-e	喷射混凝土护坡	m2	3883		
-e-1	喷射混凝土10cm厚	m3	388.3	967.48	375672
-e-2	挂网	m2	3883	17.34	67331
-e-3	锚杆（土钉）	kg	89703.1	19.62	1759975
-g	主动防护系统	m2	15982	140.07	2238599
211-4	挡土墙防护整修与加固				
-b	浆砌片（块）石挡土墙	m3	56.1	297.84	16709
清单 第200章 合计 人民币 6964244 元					

工程量清单表

合同段：南阳市西峡县G209线K1565+945~K1566+305段等4处灾害防治工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	封层、超薄罩面				
306-4	同步碎石封层				
-c	橡胶沥青同步碎石封层	m2	5813	20.14	117074
308	路面结构修复与补强				
308-1	清除沥青混凝土路面				
-b	铣刨老路4cm细粒式沥青混凝土面层	m3	5813	3.18	18485
308-19	改性沥青混凝土面层				
-a	4cm细粒式改性沥青混凝土	m3	5813	62.14	361220
中华人民共和国一级注册造价工程师 李艳 B10224100007078 西峡县正通公路养护有限公司 李艳					
清单 第300章 合计 人民币 496779 元					

工程量清单表


合同段：南阳市西峡县G209线K1565+945~K1566+305段等4处灾害防治工程

标表2

清单 第600章 交通工程及沿线设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
605	交通标志				
605-1	标志牌				
-e	单悬臂式交通标志320*160	套	8	12081.13	96649
606	交通标线				
606-1					
-b	热熔型涂料标线	m2	298.8	55.38	16548
中华人民共和国一级注册造价工程师 李艳 B10224100007078 西峡县正通公路养护有限公司 有效期至：2027年8月10日 李艳					
清单 第600章 合计 人民币 113197 元					

工程量清单单价分析表

合同段：南阳市西峡县G209线K1565+945-K1566+305段等四处灾害防治工程																		货币单位：人民币（元）			
序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价				
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额											
						主材耗量	单位	单价			主材费										
1	101-1	按照约定，提供建筑工程一切险					总额										23452				
2	101-2	按照约定，提供第三者责任险					总额										3000				
3	102-2	环保费（含扬尘治理费）					总额										39683				
4	102-3	安全生产费					总额										119048				
5	103-3-a	Φ80标志					块										320				
6	103-3-b	△90标志					块										340				
7	103-3-c	△90+□100×48标志					块										500				
8	103-3-d	□80×80标志					块										430				
9	103-3-e	□176×136标志					块										480				
10	103-3-f	导向标志板					块										600				
11	103-3-g	交通锥					块										50				
12	103-3-h	附设警示灯路栏					块										1200				
13	103-5-a	人工工日					工日										150				
14	104-1	承包人驻地建设					总额										50000				
15	201-3-c- ₁	土方	0.00310	106.28	0.33		m3					8.65	0.62	0.28	0.95	0.71	11.54				
16	201-3-c- ₂	石方	0.02900	106.28	3.08		m3		7.72	7.72		22.17	1.6	1.12	3.45	2.62	41.76				
【1】	2009039	破碎锤钢钎				0.001	根	2290.86	2.52	2.52											
【2】	7801001	其他材料费				2.809	元	1	2.81	2.81											
【3】	7901001	设备摊销费				2.393	元	1	2.39	2.39											
17	210-1-a	浆砌片（块）石	0.66000	106.28	70.14		m3		133.17	133.17		6.77	3.28	25.36	23	16.86	278.61				



工程量清单单价分析表

合同段：南阳市西峡县G209线K1565+945-K1566+305段等四处灾害防治工程

货币单位：人民币（元）

序号	编码	子目名称	人工费			材料费					机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价								
【1】	3005004	水				1.8	m3	2.72	4.9		4.9					
【2】	5503005	中（粗）砂				0.417	m3	87.38	36.44		36.44					
【3】	5505005	片石				1.15	m3	49	56.35		56.35					
【4】	5509001	32.5级水泥				0.104	t	340	35.25		35.25					
【5】	7801001	其他材料费				0.23	元	1	0.23		0.23					
18	210-1-b	边沟清淤	0.6710	106.28	7.13		m3					11.54	0.99	3.15	2.18	1.46
19	210-2-a	浆砌片石	0.0997	106.28	96.67		m3		141.47		141.47	13.58	4.7	34.95	27.97	19.45
【1】	3005004	水				1.8	m3	2.72	4.9		4.9					
【2】	5503005	中（粗）砂				0.417	m3	87.38	36.44		36.44					
【3】	5505005	片石				1.15	m3	49	56.35		56.35					
【4】	7801001	其他材料费				0.23	元	1	0.23		0.23					
【5】	550900101	42.5级水泥				0.104	t	420	43.55		43.55					
20	210-3-a	浆砌片（块）石	0.708063	106.28	75.25		m3		146.43		146.43	19.47	4.04	27.82	26.24	18.58
【1】	2009003	空心钢钎				0.018	kg	6.84	0.12		0.12					
【2】	2009004	Φ50mm以内合金钻头				0.028	个	48	1.35		1.35					
【3】	3005004	水				1.8	m3	2.72	4.9		4.9					
【4】	5005002	硝酸炸药				0.206	kg	11.97	2.46		2.46					
【5】	5005008	非电毫秒雷管				0.236	个	3.16	0.75		0.75					
【6】	5005009	导爆索				0.125	m	2.05	0.26		0.26					
【7】	5503005	中（粗）砂				0.417	m3	87.38	36.44		36.44					

工程量清单单价分析表

合同段：南阳市西峡县G209线K1565+945-K1566+305段等四处灾害防治工程

货币单位：人民币（元）

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
						主材耗量	单位	单价										
	【8】	5505005					1.15	m3	49	56.35		56.35						
	【9】	7801001					0.259	元	1	0.26		0.26						
	【10】	55090010					0.104	t	420	43.56		43.56						
21	211-2-b-1	M7.5浆砌片石	1030	106.28	117.44			m3		138.65		138.65	7.95	5.34	41.49	29.82	20.45	361.14
	【11】	3005004					1.6	m3	2.72	4.35		4.35						
	【2】	5503005					0.406	m3	87.38	35.48		35.48						
	【3】	5505005					1.15	m3	49	56.35		56.35						
	【4】	7801001					0.35	元	1	0.35		0.35						
	【5】	55090010					420	t	420	42.13		42.13						
22	211-2-b-2	c25预制护坡骨架格	2.90000	106.28	308.21			m3		395.4		395.4	10.25	13.38	106.03	79.08	45.38	957.72
	【1】	2003026					0.007	t	6200.63	40.3		40.3						
	【2】	2009028					0.86	kg	6.5	5.59		5.59						
	【3】	3001001					0.002	t	4529.91	10.44		10.44						
	【4】	3005004					2.7	m3	2.72	7.34		7.34						
	【5】	4003002					0.003	m3	1900.63	5.7		5.7						
	【6】	5503005					0.537	m3	87.38	46.91		46.91						
	【7】	7801001					8.28	元	1	8.28		8.28						
	【8】	55050130					0.848	m3	164.32	139.34		139.34						
	【9】	55090010					0.313	t	420	131.5		131.5						
23	211-2-b-3	c25预制六角空心块	3.13000	106.28	332.66			m3		386.35		386.35	11.85	14.46	114.29	81.56	46.65	987.84

工程量清单单价分析表

合同段：南阳市西峡县G209线K1565+945-K1566+305段等四处灾害防治工程

货币单位：人民币（元）

序号	编码	子目名称	人工费			材料费							机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
			工日	单价	金额	主材			辅材费		金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
	【1】	2003026	组合钢模板				0.006	t	6200.63	40.26			40.26					
	【2】	2009028	铁件				0.86	kg	6.5	5.59			5.59					
	【3】	3005004	水				1.6	m3	2.72	4.35			4.35					
	【4】	4003002	锯材				0.003	m3	1900.63	5.73			5.73					
	【5】	5503005	中（粗）砂				0.485	m3	87.38	42.36			42.36					
	【6】	5505012	碎石（2cm）				0.808	m3	162.36	131.19			131.19					
	【7】	7801001	其他材料费				0.74	元	1	0.74			0.74					
	【8】	55090010	42.5级水泥				0.372	t	420	156.11			156.11					
24	211-2-b- ₄	植草	0.01080	106.28	1.15	李艳		m2		4.93			4.93	0.05	0.41	0.63	0.41	7.57
	【1】	5501007	种植土				0.071	m3	20	1.43			1.43					
	【2】	7801001	其他材料费				3.498	元	1	3.5			3.5					
25	211-2-b- ₅	砂砾垫层	0.20200	106.28	21.47			m3		47.92			47.92	0.91	7.52	7.48	5.24	90.54
	【1】	5503007	砂砾				1.02	m3	46.6	47.53			47.53					
	【2】	7801001	其他材料费				0.388	元	1	0.39			0.39					
26	211-2-b- ₆	挖土方	0.00310	106.28	0.33			m3						10.27	0.72	0.28	1.12	13.56
27	211-2-e- ₁	喷射混凝土10cm厚	1.04000	106.28	110.53			m3		429.15			429.15	231.97	13.58	53.21	79.88	967.48
	【1】	2003008	钢管				0.001	t	4179.49	2.93			2.93					
	【2】	2009028	铁件				0.23	kg	6.5	1.5			1.5					
	【3】	3005004	水				2.1	m3	2.72	5.71			5.71					
	【4】	5503005	中（粗）砂				0.643	m3	87.38	56.15			56.15					

工程量清单单价分析表

合同段：南阳市西峡县G209线K1565+945-K1566+305段等四处灾害防治工程																	
货币单位：人民币（元）																	
序号	编码	子目名称	人工费			材料费					机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价									主材费
【5】	5505012	碎石（2cm）				0.61	m3	162.36	99.12		99.12						
【6】	7801001	其他材料费				52.78	元	1	52.78		52.78						
【7】	55090010	42.5级水泥				0.502	t	420	210.97		210.97						
28	211-2-e- ₂	挂网		106.28	2.82		m2		9.06		9.06	1.66		1.35	1.43	1.01	17.34
【1】	2001001	HPB300钢筋				0.003	t	3333.33	8.9		8.9						
【2】	2001022	2#-8号铁丝				0.002	kg	4.79	0.01		0.01						
【3】	2009011	电焊条				0.027	kg	5.73	0.15		0.15						
29	211-2-e- ₃	锚杆（土钉）		106.28	5.4		kg		4.7		4.7	4.92		1.9	1.62	1.08	19.62
【1】	2001002	HRB400钢筋				0.022	kg	3590.69	3.71		3.71						
【2】	2009003	空心钢钎				0.009	个	48	0.43		0.43						
【3】	2009004	Φ50mm以内合金钻头					kg	5.73									
【4】	2009011	电焊条					m3	2.72	0.18		0.18						
【5】	3005004	水				0.066	m3	87.38	0.07		0.07						
【6】	5503005	中（粗）砂				0.001	m3	1	0.03		0.03						
【7】	7801001	其他材料费				0.028	元	420	0.14		0.14						
【8】	55090010	42.5级水泥					t	97.25	2.12		2.12						
30	211-2-g	主动防护系统		106.28	10.81		m2	3590.69	6.66		6.66	8.12	0.46	4.54	11.57	7.31	140.07
【1】	2001002	HRB400钢筋				0.001	t	6286.88	0.05		0.05						
【2】	2001019	钢丝绳				0.01	kg	5.36	0.05		0.05						
【3】	2001021	8~12号铁丝															

李艳
西峡县公路局
2022年8月10日

工程清单单价分析表

合同段：南阳市西峡县G209线K1565+945-K1566+305段等四处灾害防治工程

货币单位：人民币（元）

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价									
【4】	2001028	格栅网				1.1	m2	26.36	29		29						
【5】	2001029	钢丝绳				1	m2	47.52	47.52		47.52						
【6】	2009003	空心钢钎				0.018	kg	6.84	0.12		0.12						
【7】	2009004	Φ 50mm以内公称直径				0.006	个	48	0.28		0.28						
【8】	2009010	钢丝绳				0.001	t	8253.64	6.98		6.98						
【9】	3005004	水				0.064	m3	2.72	0.17		0.17						
【10】	5001043	PVC注浆管				0.135	m	2.22	0.3		0.3						
【11】	5503005	中（粗）砂				0.002	m3	87.38	0.19		0.19						
【12】	5509001	32.5级水泥				3.427	t	340	0.25		0.25						
【13】	7801001	其他材料费				1	元	3.43	3.43		3.43						
【14】	55090010	42.5级水泥					t	420	0.16		0.16						
31	211-4-b	浆砌片（块）石挡土墙	0.68000	106.28	72.27		m3		146.15		146.15	7.95	3.42	26.17	24.59	17.3	297.84
【1】	2001021	8~12号铁丝				0.27	kg	5.36	1.45		1.45						
【2】	2009030	铁钉				0.01	kg	4.7	0.05		0.05						
【3】	3005004	水				0.7	m3	2.72	1.9		1.9						
【4】	4003001	原木				0.003	m3	1568.63	4.7		4.7						
【5】	4003002	锯材				0.002	m3	1900.63	3.79		3.79						
【6】	5001013	PVC塑料管(Φ50mm)				0.18	m	8.93	1.61		1.61						
【7】	5501003	黏土				0.018	m3	13.62	0.25		0.25						
【8】	5503005	中（粗）砂				0.389	m3	87.38	33.99		33.99						

工程量清单单价分析表

合同段：南阳市西峡县G209线K1565+945-K1566+305段等四处灾害防治工程

货币单位：人民币（元）

序号	编码	子目名称	人工费		材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价								
【9】	5505005	片石				1.15	m3	49	56.35		56.35					
【10】	5505015	碎石（8cm）				0.011	m3	152.36	1.68		1.68					
【11】	7801001	其他材料费				0.35	元	1	0.35		0.35					
【12】	55090010	42.5级水泥				0.095	t	420	40.02		40.02					
32	306-4-c	橡胶沥青同步碎石封层	0.00836	106.28	0.88		m2		10.87		10.87	4.68	0.34	0.47	1.66	20.14
【1】	3001004	橡胶沥青				0.002	t	4702.53	9.31		9.31					
【2】	5503015	路面用碎石				0.014	m3	106.8	1.53		1.53					
【3】	7801001	其他材料费				0.096	元	1	0.03		0.03					
【4】	7901001	设备摊销费				1	元	1	0.01		0.01					
33	308-1-b	铣刨老路4cm细粒式沥青混凝土面层	0.00440	106.28	0.47		m3					1.96	0.14	0.18	0.26	3.18
34	308-19-a	4cm细粒式改性沥青混凝土	0.00128	106.28	0.14		m2		38.55		38.55	13.32	0.89	0.56	5.13	62.14
【1】	3001002	改性沥青				0.005	t	5863.25	28.92		28.92					
【2】	5503006	路面用机制砂				0.017	m3	184.36	3.07		3.07					
【3】	5503013	矿粉				0.005	t	196.35	1.04		1.04					
【4】	5505017	路面用碎石（1.5cm）				0.043	m3	126.33	5.42		5.42					
【5】	7801001	其他材料费				0.011	元	1	0.01		0.01					
【6】	7901001	设备摊销费				0.096	元	1	0.1		0.1					
35	605-1-e	单悬臂式交通标志320*160	7.88127	106.28	837.62		套		9072.79		9072.79	79.37	32.12	345.73	997.53	715.98
【1】	2001001	HPB300钢筋				0.072	t	3333.33	240.83		240.83					
【2】	2001022	20~22号铁丝				0.359	kg	4.79	1.72		1.72					

工程量清单单价分析表

合同段：南阳市西峡县G209线K1565+945-K1566+305段等四处灾害防治工程

货币单位：人民币（元）

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价									
【3】	2003004	型钢				0.002	t	3504.27	7.45		7.45						
【4】	2003015	钢管立柱				0.434	t	5128.21	2224.36		2224.36						
【5】	2003026	组合钢模板				0.004	t	6200.63	23.25		23.25						
【6】	2009011	电焊条				0.037	kg	5.73	0.21		0.21						
【7】	2009028	铁件				1.782	kg	6.5	11.58		11.58						
【8】	2009029	镀锌铁件				219.977	kg	6.32	1390.26		1390.26						
【9】	3005004	水				6.48	m3	2.72	17.63		17.63						
【10】	4003002	锯材				0.001	m3	1900.63	0.95		0.95						
【11】	5503005	中（粗）砂				4.574	m3	87.38	231.21		231.21						
【12】	5505013	碎石（4cm）				1.845	t	340	627.34		627.34						
【13】	5509001	32.5级水泥				0.088	t	17328.36	1531.39		1531.39						
【14】	6007002	铝合金标志				12.739	m2	184.56	2351.11		2351.11						
【15】	6007004	反光膜				18.144	元	1	18.14		18.14						
【16】	7801001	其他材料费															
36	606-1-b	热熔型涂料标线	0.031000	106.28	3.29		m2		36.97		36.97	6.38	0.39	1.26	4.57	2.52	55.38
【1】	5009008	热熔涂料				4.69	kg	6.32	29.64		29.64						
【2】	6007003	反光玻璃珠				0.957	kg	5.63	5.39		5.39						
【3】	7801001	其他材料费				1.942	元	1	1.94		1.94						

三、合同用款估算表

从开工月算起的时间 (月)	投标人的估算			
	分 期		累 计	
	金额 (元)	(%)	金额 (元)	(%)
第一次开工预付款	/	/	/	/
1	3137453.2	40	3137453.2	40
2	7608324.01	97	7608324.01	97
3				
4				
5				
.....				
.....				
缺陷责任期	7843633	100.00	7843633	100
小 计	7843633	100.00	7843633	100
投标价：7922069元				
说明	1. 按工程进度估算并填写本表。 2. 用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣回以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。			

注：1.投标人可按工程进度估算并填写本表。

2.用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣回以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。