

合同编号:叶农-抗旱应急(2024)01号

**2024年叶县农业农村局抗旱应急新建机井
工程项目
第一标段
(机井)**

**合
同
书**

河南水诚建设工程有限公司



2024 年叶县农业农村局抗旱应急新建机井 工程项目

发包方：叶县农业农村局（以下简称甲方）

承包方：河南水诚建设工程有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称：2024 年叶县农业农村局抗旱应急新建机井工程项目

2、工程地点：叶县任店镇、叶邑镇、辛店镇、廉村镇、仙台镇（详细施工位置按规划图纸位置施工）

3、批复文号：豫财农水[2024]39 号

4、资金文号：豫财农水[2024]39 号

5、资金来源：财政资金

第二条 合同工期

1、计划开工日期：2025 年 7 月 1 日

2、计划竣工日期：2025 年 7 月 30 日

注：具体开工日期以监理现场发出的开工令为准。

合同工期总日历天数30天。如因乙方原因造成逾期不

能完工的按招标文件相关规定处罚（如遇人力不可抗拒因素影响，施工单位写出书面申请，经甲方、监理单位同意后，工期方可顺延）。

第三条 工程承包范围及现场主要管理人员

施工图纸及工程量清单范围内的全部内容

项目经理： 李 闯

技术人员： 王永豪

安 全 员： 钞四岗

第四条 工程质量

工程质量符合规划设计方案和设计施工图纸、工程量清单以及国家有关的法律、法规的要求。

第五条 合同价款

金额（小写）： 492880 元

（大写）： 肆拾玖万贰仟捌佰捌拾元整

第六条 付款方式

1、首付款：根据工程实际进度，经业主、监理有关人员确认后，按实际进度向财政部门申请拨付。

2、进度款：根据实际工程进度付款，由乙方向甲方报送工程进度报表并由相关单位现场确认，经监理、甲方初验合格并签字认可后，分批次拨款，累计拨款达到 80%后须进行结算审计。



3、竣工款：支付时竣工资料齐全，经工程竣工验收合格，经审计结算后支付审定金额 97 %。

4、质保金：余下 3 %作为工程质量保证金在验收合格后壹年内无任何质量事故予以付清。如有质量问题需要维修时，费用由乙方承担或在质量保证金内予以扣除，不足部分由乙方另行承担。工程质量保证金付款时间相应顺延。

第七条 双方责任

（一）甲方责任

1、提供施工图纸（工程位置平面图和工程设计图）及采购物资规格等技术资料。

2、负责协调水电路三通及外部矛盾调解。

3、指导乙方做好施工前的各项准备工作。

4、负责组织乙方和设计单位、监理单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。

5、负责工程的全程监督，有权因质量问题要求乙方停工或返工，由此造成的费用由乙方承担。

（二）乙方责任

1、应严格按照甲方的规划设计、工程建设标准和工程技术规范进行施工。施工中应接受甲方、监理和项目所在地管理人员的监督。向甲方委托的监理单位按旬、月提供工程进度及施工计划报表。工程竣工后，向甲方提供工程竣工图，



工程卡片（附工程实物照片）和工程决算。

2、乙方应在项目所在地设立项目部，乙方施工过程中项目经理，技术负责人及五大员，须按承诺驻现场施工，每周不低于5个工作日，有事需向甲方请假。若甲方现场发现项目管理人员未按规定在现场施工，第一次以书面形式警告施工单位，以后每次检查发现项目管理人员未按规定在现场施工对施工单位，每次处罚金10000元。

3、应该遵守工程建设安全生产有关管理规定，施工现场应设置施工安全警示标志，加强安全宣传与安全措施，严格按照安全标准组织施工，必须文明施工、安全施工。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，乙方在施工期间造成的工伤及其他一切安全事故全部由乙方负责。

4、施工过程中应和当地群众保持良好关系，如有纠纷，应及时与村委和乡镇管理人员协商，化解矛盾，保证工程正常进行。

5、乙方因自身原因未按本合同约定工期内完成工程，影响整个项目工程进度和农田耕种，甲方有权单方中止合同/解除合同关系，甲方可以另行按有关规定选择施工单位进场施工；乙方应承担违约责任，赔偿金额由双方协商确定。

6、乙方未按《劳动合同法》的有关规定支付施工人员



或农民工工资的，甲方有权从应付给乙方的工程款中代为支付。

7、乙方不得转包工程。如发生违规转包，甲方有权单方终止合同。

8、自觉履行《投标文件》中投标承诺书所有承诺条款，若违反承诺条款中任何一条，无条件接受甲方的处理。

第八条 施工及验收标准

乙方在施工中要保存好施工前、中、后的影像资料，并做好施工日志，施工材料进场验收等相关资料。机井验收时应达到设计标准，连续1个小时出水不断流，出水量达到设计值为合格。修建的道路，桥涵，机井及配套设施，排水沟渠以及绿化防护林等要达到设计标准。

第九条 质保

1、工程经验收合格后，其质量保修期为壹年。

2、在保修范围和保修期限内发生质量问题，乙方应按有关规定予以维修或重建，费用由乙方负责。否则，甲方有权另行指定维修单位，其费用由乙方承担。

3、乙方应在收到保修通知后48小时内到达工程现场开展维修。

第十条

该项目施工过程中工程量无增减，如有个别确需增减，



需报请有关部门批准后方可实施，增减工程量按财政评审单价执行。

第十一条

- 1、本合同一经签订，甲乙双方应严格遵守。
- 2、本合同一式肆份，甲乙双方各执一份，其余送相关业务及监督部门备案。
- 3、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
- 4、本合同双方约定签字盖章后生效。

后附合同工程量清单



此页无正文

发包方(章): 叶县农业农村局

地址: 河南省叶县许南大道南段

法人(或委托代理人)签字:



承包方(章): 河南水诚建设工程有限公司

地址:



法人(或授权代表)签字:



电话:

开户银行: 中国建设银行股份有限公司平顶山平东支行

账号: 41001551612050208304

合同订立地点: 叶县农业农村局

合同订立时间: 2025年7月1日



工程量清单

编号	名称或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	第一部分 建筑工程					
1	高柳 新打 60m 深井（井深 60m，扩孔直径 800mm，钢筋混凝土管内径 400mm 壁厚 40mm，含井底盘）	座	1			
	打井 地层类别粘土 井深 60m 孔径 800	m	3			
	打井 地层类别粉细砂 井深 60m 孔径 800	m	16			
	打井 地层类别砾石 井深 60m 孔径 800	m	41			
	钢制井底盘	个	1			
	洗井	m	41			
2	齐庄 新打 60m 深井（井深 60m，扩孔直径 800mm，钢筋混凝土管内径 400mm 壁厚 40mm，含井底盘）	座	1			
	打井 地层类别粘土 井深 60m 孔径 800	m	20			
	打井 地层类别粉细砂 井深 60m 孔径 800	m	16			
	打井 地层类别砾石 井深 60m 孔径 800	m	24			
	钢制井盘	个	1			
	洗井	m	40			
3	王三寨 新打 60M 深井（井深 60M，扩孔直径 800MM，钢筋混凝土管内径 400MM 壁厚 40MM，含井底盘）	座	2			
	打井 地层类别粘土 井深 60M 孔径 800	m	8			
	打井 地层类别粉细砂 井深 60M 孔径 800	m	32			
	打井 地层类别砾石 井深 60M 孔径 800	m	80			
	钢制井盘	个	2			
	洗井	m	112			
4	纸陈 新打 60m 深井（井深 60m，扩孔直径 800mm，钢筋混凝土管内径 400mm 壁厚 40mm，含井底盘）	座	2			

（公章）

（公章）





	打井 地层类别粘土 井深 60M 孔径 800	m	12			
	打井 地层类别粉细砂 井深 60M 孔径 800	m	24			
	打井 地层类别砾石 井深 60M 孔径 800	m	84			
	钢制井盘	个	2.0			
	洗井	m	108			
5	甘刘 新打 60M 深井 (井深 60M, 扩孔直径 800MM, 钢筋混凝土管内径 400MM 壁厚 40MM, 含井底盘)	座	1			
	打井 地层类别粘土 井深 60M 孔径 800	m	6.0			
	打井 地层类别粉细砂 井深 60M 孔径 800	m	4			
	打井 地层类别砾石 井深 60M 孔径 800	m	50			
	钢制井盘	个	1.00			
	洗井	m	54.0			
6	韩桥 新打 60M 深井 (井深 60M, 扩孔直径 800MM, 钢筋混凝土管内径 400MM 壁厚 40MM, 含井底盘)	座	1			
	打井 地层类别粘土 井深 60M 孔径 800	m	13			
	打井 地层类别粉细砂 井深 60M 孔径 800	m	16			
	打井 地层类别砾石 井深 60M 孔径 800	m	31			
	钢制井盘	个	1.00			
	洗井	m	47			
7	老段庄 新打 60M 深井 (井深 60M, 扩孔直径 800MM, 钢筋混凝土管内径 400MM 壁厚 40MM, 含井底盘)	座	1			
	打井 地层类别粘土 井深 60M 孔径 800	m	4			
	打井 地层类别粉细砂 井深 60M 孔径 800	m	9			
	打井 地层类别砾石 井深 60M 孔径 800	m	47			
	钢制井盘	个	1.00			
	洗井	m	56			

8	任庄 新打 60m 深井（井深 60m，扩孔直径 800mm，钢筋混凝土管内径 400mm 壁厚 40mm，含井底盘）	座	1			
	打井 地层类别粘土 井深 60M 孔径 800	m	2			
	打井 地层类别砂壤土 井深 60M 孔径 800	m	33			
	打井 地层类别砾石 井深 60M 孔径 800	m	25			
	钢制井盘	个	1.00			
	洗井	m	58			
9	穆寨 新打 60m 深井（井深 60m，扩孔直径 800mm，钢筋混凝土管内径 400mm 壁厚 40mm，含井底盘）	座	1			
	打井 地层类别粘土 井深 60M 孔径 800	m	3			
	打井 地层类别砾石 井深 60M 孔径 800	m	57			
	钢制井盘	个	1.00			
	洗井	m	57			
10	姚王 新打 60M 深井（井深 60M，扩孔直径 800MM，钢筋混凝土管内径 400MM 壁厚 40MM，含井底盘）	座	3			
	打井 地层类别粘土 井深 60M 孔径 800	m	72			
	打井 地层类别粉细砂 井深 60M 孔径 800	m	33			
	打井 地层类别砾石 井深 60M 孔径 800	m	75			
	钢制井盘	个	3.00			
	洗井	m	108			
11	阎庄 新打 60M 深井（井深 60M，扩孔直径 800MM，钢筋混凝土管内径 400MM 壁厚 40MM，含井底盘）	座	2			
	打井 地层类别粘土 井深 60M 孔径 800	m	72			
	打井 地层类别砂壤土 井深 60M 孔径 800	m	48			
	钢制井盘	个	2.00			
	洗井	m	48			



12	廉村街 新打 60M 深井（井深 60M，扩孔直径 800MM，钢筋混凝土管内径 400MM 壁厚 40MM，含井底盘）	座	1			
	打井 地层类别粘土 井深 60M 孔径 800	m	15			
	打井 地层类别粉细砂 井深 60M 孔径 800	m	45			
	钢制井盘	个	1.00			
	洗井	m	45			
13	王店 新打 60M 深井（井深 60M，扩孔直径 800MM，钢筋混凝土管内径 400MM 壁厚 40MM，含井底盘）	座	1			
	打井 地层类别粘土 井深 60M 孔径 800	m	13			
	打井 地层类别粉细砂 井深 60M 孔径 800	m	33			
	打井 地层类别砾石 井深 60M 孔径 800	m	14			
	钢制井盘	个	1.00			
	洗井	m	47			
14	二郎庙 新打 70m 深井（井深 70m，扩孔直径 800mm，钢筋混凝土管内径 400mm 壁厚 40mm，含井底盘）	座	2			
	打井 地层类别粘土 井深 70m 孔径 800	m	4			
	打井 地层类别砂壤土 井深 70m 孔径 800	m	54			
	打井 地层类别粉细砂 井深 70m 孔径 800	m	56			
	打井 地层类别砾石 井深 70m 孔径 800	m	26			
	钢制井盘	个	2.000			
	洗井	m	136			
15	C25 混凝土井台	m3	15.644			
16	混凝土井台模板搭拆	m2	62.2182			
17	12cm 厚 ϕ 1000C25 混凝土井盖	套	20			
18	井台四周及顶面 M20 白水泥砂浆抹面 15mm	m2	38.6364			
19	300*300 瓷板标志牌	个	20			
	300*300 瓷板标志牌	个	20			

