

叶县公安交通警察大队叶县新东环道路
提示标牌及老东环大货车禁行标识标牌
采购项目

合
同
书

甲方：叶县公安局交通管理大队

乙方：叶县金鹰交通设施有限公司

日期：2025 年 8 月

道路标牌施工合同

甲方：叶县公安局交通管理大队（以下简称甲方）

乙方：叶县金鹰交通设施有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，并结合工程的实际情况，经甲乙双方协商，达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称：叶县新东环道路提示标牌及老东环大货车禁行标识标牌安装项目

2. 工程地点：详见清单

二、工期要求

1. 乙方必须遵照甲方施工组织安排的工期要求，于2025年8月1日至2025年9月20日前完工。

2. 因不可抗力原因造成的工程延误，工期相应顺延。

三、双方责任

1. 甲方负责协调相关主体单位以保证乙方能够连续生产，避免停工、窝工。

2. 甲方负责组织工程检查、验收，并监督乙方的工程进度、质量、安全生产工作。

3. 甲方按合同约定及时办理与乙方的工程结算及工程款的支付。

4. 乙方根据本合同对工程工期、质量的要求编制施工生产方案及施工组织安排，确保按期、保质完工。

5. 乙方必须配备一定数量的管理和技术人员，必须具备必要的实验、测量仪器，在施工过程中按监理规定的频率进行实验和检验。

6. 乙方按监理工程师要求向甲方技术管理人员上报有关工程进度，自检材料。

7. 乙方施工结束后原物原貌恢复道路、绿化设施，并对造成的损失自愿承担赔偿责任。

四、工程质量与清单

1. 工程在施工过程中，乙方要无条件的服从甲方施工管理人员对工程质量提出的要求，严格执行甲方已有和即将出台的有关工程质量的解决办法。

2. 本工程所需材料严格执行符合中华人民共和国交通行业标准GB5768-2009 标志牌要求的有关规定。

3. 本工程所用的原材料必须是由甲方同意合格的材料，对于施工单位擅自进的不合格材料坚决清理出场，并处以 500 元以下的罚款。

4. 工程量清单

名称	标志规格	杆件规格	数量
道路标识牌	4m*2.5m	立杆：Φ273-厚 8-高不低于 7600mm，横杆：Φ140-厚 5-长 5200+696mm-2 支。	9 套
禁行标牌	2.5m*1.5m	立杆：Φ219-厚 6-高不低于 7000mm，横杆：Φ89-厚 4-长 3500-2 支。	6 套
禁令标志牌	0.8m*1.4m	立柱：114*4500*4mm	6 套

电警提示牌	1200mm*800mm*3mm		37 套
分道提示牌	3000mm*1500mm*3mm		37 套
提示牌立杆		立杆: 219*7600*6.0 横杆: 114*(4000+619)*3.5mm	37 套
注: 实际工程量以验收为准			

五、安全文明施工

- 1. 乙方在施工现场配置必要的安全、文明施工设施和保护器材。
- 2. 乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品, 并加入人身保险, 保险费用由乙方承担。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身死亡、残疾、疾病或财产损失等不承担任何责任, 乙方应对以上事件全部负责, 承担一切费用。

六、支付与结算

共计人民币**¥702200.00**元; 大写: 柒拾万贰仟贰佰元整。

- 1. 工程量结算: 双方认可签字的工程量为准。
- 2. 工程款支付: 甲方按照业主支付时间及时对乙方予以支付工程款, 每次支付额为乙方工程款计量支付, 工程全部验收合格之日, 甲方向乙方支付工程合同规定的全部货款。

七、违约责任与其他

因履行合同发生的争议, 由供需双方友好协商解决, 如协商不成, 任何一方可向叶县人民法院提起诉讼。

本合同自签字之日起生效, 缺陷责任期且工程结算完成后终止。

本合同一式两份, 甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：叶县公安局
交通管理大队



乙方（盖章）：叶县金鹰交通设施



法人或委托人签字：

[Handwritten signature]

法人或委托人签字：左德义

签订时间：2025.8.19

签订时间：2025年8月19日

一、叶县叶公大道（老东环路）大货车禁行标识标牌

序号	名称	产品型号	技术规格	单位	数量	单价	合价	备注
1	道路标识牌	定制	定制，铝板厚不低于3mm，国产高强级，尺寸：4m*2.5m面	个	9	5000	45000	
2	悬臂标志杆	定制	F标志杆：〈热扩管〉立杆：Φ273-厚8-高不低于7600mm，〈焊管〉横杆：Φ140-厚5-长5200+696mm-2支，底法兰：600*600-厚18mm，螺栓中心距450*450-8套M27mm，横臂方向对应1颗螺栓，杆件热镀锌喷白色。含配套基础、C25混凝土，地笼。	套	9	15000	135000	
3	禁行标牌	定制	3M普通工业级的道路标志牌，尺寸不低于：2.5m*1.5m	个	6	2400	14400	
4	立杆	定制	立杆：Φ220-厚6-高不低于7000mm，〈焊管〉横杆：Φ89-厚4-长3500-2支，底法兰：450*450-厚16mm，螺栓中心距350*350-6套M24mm，横臂方向对应1颗螺栓，杆件热镀锌喷白色。含配套基础、C25混凝土，地笼。	套	6	5400	32400	
5	禁令标志牌	定制	3M普通工业级的道路标志牌，尺寸不低于：0.8m*1.4m	个	6	700	4200	
6	立杆	定制	立柱：114*4500*4mm 通碳素结构钢（Q235）热轧无缝钢管、白色热镀锌喷塑处理，锌附着量不得低于 600g/m²。基础：C25 混凝土 600*600*600mm、配钢筋地笼、基础开挖施工、建筑垃圾外运	套	6	1400	8400	
二、叶县东环路与化工三路（东2西3，西南4，东南2）								
1	电警提示牌	定制	尺寸：≥1200mm*800mm*3mm；国产高强级反光膜	套	4	550	2200	
2	分道提示牌	定制	尺寸：≥3000mm*1500mm*3mm；国产高强级反光膜	套	4	2900	11600	
3	提示牌立杆	定制	立杆：≥219*7600*6.0 横杆：≥114*（4000+619）*3.5mm 底法兰：≥500*500*16.0mm 含地笼	套	4	5700	22800	
4	提示牌基础	定制	1.2*1.2*1.6米，C25混凝土；含土建及材料	套	4	3300	13200	
5	信息技术服务费	定制	系统集成费用，吊车、升降机等特殊工具使用，运输、保险、设备安装调试、税费等费用	项	1	4500	4500	

三、叶县东环路与沙河二路（丁字路口，西2，南2北2）

1	电警提示牌	定制	尺寸：≥1200mm*800mm*3mm；国产高强级反光膜	套	3	550	1650	
2	分道提示牌	定制	尺寸：≥3000mm*1500mm*3mm；国产高强级反光膜	套	3	2900	8700	
3	提示牌立杆	定制	立杆：≥219*7600*6.0 横杆：≥114*（4000+619）*3.5mm 底法兰：≥500*500*16.0mm 含地笼	套	3	5700	17100	
4	提示牌基础	定制	1.2*1.2*1.6米，C25混凝土；含土建及材料	套	3	3300	9900	
5	信息技术服务费	定制	系统集成费用，吊车、升降机等特殊工具使用，运输、保险、设备安装调试、税费等费用	项	1	3500	3500	

四、叶县东环路与叶邓路X023（十字路口，东1西1，南2北2）

1	电警提示牌	定制	尺寸：≥1200mm*800mm*3mm；国产高强级反光膜	套	2	550	1100	
2	分道提示牌	定制	尺寸：≥3000mm*1500mm*3mm；国产高强级反光膜	套	2	2900	5800	
3	提示牌立杆	定制	立杆：≥219*7600*6.0 横杆：≥114*（4000+619）*3.5mm 底法兰：≥500*500*16.0mm 含地笼	套	2	5700	11400	
4	提示牌基础	定制	1.2*1.2*1.6米，C25混凝土；含土建及材料	套	2	3300	6600	
5	信息技术服务费	定制	系统集成费用，吊车、升降机等特殊工具使用，运输、保险、设备安装调试、税费等费用	项	1	2400	2400	

五、叶县东环路与兴阳线（丁字路口，东3，南2北2）

1	电警提示牌	定制	尺寸：≥1200mm*800mm*3mm；国产高强级反光膜	套	3	550	1650	
2	分道提示牌	定制	尺寸：≥3000mm*1500mm*3mm；国产高强级反光膜	套	3	2900	8700	
3	提示牌立杆	定制	立杆：≥219*7600*6.0 横杆：≥114*（4000+619）*3.5mm 底法兰：≥500*500*16.0mm 含地笼	套	3	5700	17100	
4	提示牌基础	定制	1.2*1.2*1.6米，C25混凝土；含土建及材料	套	3	3300	9900	
5	信息技术服务费	定制	系统集成费用，吊车、升降机等特殊工具使用，运输、保险、设备安装调试、税费等费用	项	1	3500	3500	

六、叶县东环路与龚店镇Y004乡道（十字路口，东1西1，南2北2）

1	电警提示牌	定制	尺寸: $\geq 1200\text{mm} \times 800\text{mm} \times 3\text{mm}$; 国产高强级反光膜	套	2	550	1100	
2	分道提示牌	定制	尺寸: $\geq 3000\text{mm} \times 1500\text{mm} \times 3\text{mm}$; 国产高强级反光膜	套	2	2900	5800	
3	提示牌立杆	定制	立杆: $\geq 219 \times 7600 \times 6.0$ 横杆: $\geq 114 \times (4000+619) \times 3.5\text{mm}$ 底法兰: $\geq 500 \times 500 \times 16.0\text{mm}$ 含地笼	套	2	5700	11400	
4	提示牌基础	定制	1.2*1.2*1.6米, C25混凝土; 含土建及材料	套	2	3300	6600	
5	信息技术服务费	定制	系统集成费用, 吊车、升降机等特殊工具使用, 运输、保险、设备安装调试、税费等费用	项	1	2400	2400	

七、叶县东环路与S241叶廉路(十字路口, 东2西2, 南2北2)

1	电警提示牌	定制	尺寸: $\geq 1200\text{mm} \times 800\text{mm} \times 3\text{mm}$; 国产高强级反光膜	套	4	550	2200	
2	分道提示牌	定制	尺寸: $\geq 3000\text{mm} \times 1500\text{mm} \times 3\text{mm}$; 国产高强级反光膜	套	4	2900	11600	
3	提示牌立杆	定制	立杆: $\geq 219 \times 7600 \times 6.0$ 横杆: $\geq 114 \times (4000+619) \times 3.5\text{mm}$ 底法兰: $\geq 500 \times 500 \times 16.0\text{mm}$ 含地笼	套	4	5700	22800	
4	提示牌基础	定制	1.2*1.2*1.6米, C25混凝土; 含土建及材料	套	4	3300	13200	
5	信息技术服务费	定制	系统集成费用, 吊车、升降机等特殊工具使用, 运输、保险、设备安装调试、税费等费用	项	1	4500	4500	

八、叶县东环路与S330叶舞路(十字路口, 东4西4, 南2北2)

1	电警提示牌	定制	尺寸: $\geq 1200\text{mm} \times 800\text{mm} \times 3\text{mm}$; 国产高强级反光膜	套	4	550	2200	
2	分道提示牌	定制	尺寸: $\geq 3000\text{mm} \times 1500\text{mm} \times 3\text{mm}$; 国产高强级反光膜	套	4	2900	11600	
3	提示牌立杆	定制	立杆: $\geq 219 \times 7600 \times 6.0$ 横杆: $\geq 114 \times (4000+619) \times 3.5\text{mm}$ 底法兰: $\geq 500 \times 500 \times 16.0\text{mm}$ 含地笼	套	4	5700	22800	
4	提示牌基础	定制	1.2*1.2*1.6米, C25混凝土; 含土建及材料	套	4	3300	13200	
5	信息技术服务费	定制	系统集成费用, 吊车、升降机等特殊工具使用, 运输、保险、设备安装调试、税费等费用	项	1	4500	4500	

九、叶县东环路与田庄乡Y007乡道(丁字路口, 东1西1, 南2北2)



[illegible]

1	电警提示牌	定制	尺寸: $\geq 1200\text{mm} \times 800\text{mm} \times 3\text{mm}$; 国产高强级反光膜	套	2	550	1100	
2	分道提示牌	定制	尺寸: $\geq 3000\text{mm} \times 1500\text{mm} \times 3\text{mm}$; 国产高强级反光膜	套	2	2900	5800	
3	提示牌立杆	定制	立杆: $\geq 219 \times 7600 \times 6.0$ 横杆: $\geq 114 \times (4000+619) \times 3.5\text{mm}$ 底法兰: $\geq 500 \times 500 \times 16.0\text{mm}$ 含地笼	套	2	5700	11400	
4	提示牌基础	定制	1.2*1.2*1.6米, C25混凝土; 含土建及材料	套	2	3300	6600	
5	信息技术服务费	定制	系统集成费用, 吊车、升降机等特殊工具使用, 运输、保险、设备安装调试、税费等费用	项	1	2400	2400	
十三、东环路姜庄路口								
1	电警提示牌	定制	尺寸: $\geq 1200\text{mm} \times 800\text{mm} \times 3\text{mm}$; 国产高强级反光膜	套	2	550	1100	
2	分道提示牌	定制	尺寸: $\geq 3000\text{mm} \times 1500\text{mm} \times 3\text{mm}$; 国产高强级反光膜	套	2	2900	5800	
3	提示牌立杆	定制	立杆: $\geq 219 \times 7600 \times 6.0$ 横杆: $\geq 114 \times (4000+619) \times 3.5\text{mm}$ 底法兰: $\geq 500 \times 500 \times 16.0\text{mm}$ 含地笼	套	2	5700	11400	
4	提示牌基础	定制	1.2*1.2*1.6米, C25混凝土; 含土建及材料	套	2	3300	6600	
5	信息技术服务费		系统集成费用, 吊车、升降机等特殊工具使用, 运输、保险、设备安装调试、税费等费用	项	1	2400	2400	
金额合计							小写: 702200.00	
大写: 柒拾万贰仟贰佰元整								

