

濮阳市农业科学院试验基地室外配电

工 程 量 清 单

招 标 人：



评 审 单 位：

濮阳市财政投资评审中心

报 告 时 间：

2024年4月12日

濮阳市农业科学院试验基地室外
配电工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 濮阳市农业科学院试验基地室外配电

标段: 濮阳市农业科学院试验基地室外配电

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		强配电						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称: 沟槽挖填普通土 2. 其他详见图纸、图集及相关规定	m ³	372.1			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 4*50 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级 (kV): 0.6/1KV 6. 地形: 埋地 7. 其他详见图纸、图集及相关规定	m	291.98			
3	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 4*185 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级 (kV): 0.6/1KV 6. 地形: 埋地 7. 其他详见图纸、图集及相关规定	m	784.7			
4	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 4*95 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级 (kV): 0.6/1KV 6. 地形: 埋地 7. 其他详见图纸、图集及相关规定	m	708.14			
5	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 4*150 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级 (kV): 0.6/1KV 6. 地形: 埋地 7. 其他详见图纸、图集及相关规定	m	213.44			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：濮阳市农业科学院试验基地室外配电

标段：濮阳市农业科学院试验基地室外配电

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 4*70 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级 (kV): 0.6/1KV 6. 地形: 埋地 7. 其他详见图纸、图集及相关规定	m	159.75			
7	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 5*6 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级 (kV): 0.6/1KV 6. 地形: 埋地 7. 其他详见图纸、图集及相关规定	m	175.13			
8	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤185mm ² 2. 其他详见图纸、图集及相关规定	个	8			
9	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤120mm ² 2. 其他详见图纸、图集及相关规定	个	8			
10	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤70mm ² 2. 其他详见图纸、图集及相关规定	个	2			
11	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤50mm ² 2. 其他详见图纸、图集及相关规定	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：濮阳市农业科学院试验基地室外配电

标段：濮阳市农业科学院试验基地室外配电

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030408006005	电力电缆头	1. 名称:1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm ² 实际芯数(芯):5 2. 其他详见图纸、图集及相关规定	个	4			
13	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC80 4. 敷设方式:埋地 5. 其他详见图纸、图集及相关规定	m	122			
14	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC150 4. 敷设方式:埋地 5. 其他详见图纸、图集及相关规定	m	254			
15	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC125 4. 敷设方式:埋地 5. 其他详见图纸、图集及相关规定	m	244.42			
16	030408003004	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC100 4. 敷设方式:埋地 5. 其他详见图纸、图集及相关规定	m	92.7			
17	030408003005	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:埋地 5. 其他详见图纸、图集及相关规定	m	161.92			
18	040504001001	砌筑井	1. 名称:电缆井 2. 其他详见图纸、图集及相关规定	座	7			
		分部小计						
		弱电预埋管及井						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：濮阳市农业科学院试验基地室外配电

标段：濮阳市农业科学院试验基地室外配电

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:沟槽 挖填 普通土	m ³	313.25			
2	030408005007	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂盖板1~2根电缆 2. 其他详见图纸、图集及相关规定	m	140.76			
3	030408005008	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂盖板4根电缆 2. 其他详见图纸、图集及相关规定	m	34.32			
4	030408005009	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂盖板8根电缆 2. 其他详见图纸、图集及相关规定	m	138.17			
5	030411001001	配管	1. 名称:弱电进线管 2. 材质:七孔梅花管 3. 配置形式:埋地 4. 其他详见图纸、图集及相关规定	m	1555.23			
6	030411001002	配管	1. 名称:弱电进线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:埋地 5. 其他详见图纸、图集及相关规定	m	56.68			
7	030411001003	配管	1. 名称:弱电进线管 2. 材质:波纹管 3. 规格:Φ100 4. 配置形式:埋地 5. 其他详见图纸、图集及相关规定	m	505.76			
8	030413005001	弱电人井	1. 名称:弱电人井(做法见12YD9第94—113页)	个	5			
9	030413005002	人(手)孔砌筑	1. 名称:1. 名称:弱电手井(做法见12YD9第94—113页)	个	5			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：濮阳市农业科学院试验基地室外配电

标段：濮阳市农业科学院试验基地室外配电

第 5 页 共 5 页

合 计		
-----	--	--



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。