义马市2025年度森林河南国土绿化项目（森林抚育）二标段评审报告

档案编号：预审字-HNCH-YM（2025）第012号

诚辉工程管理
CHENGHUI ENGINEERING MANAGEMENT

编制单位：诚辉工程管理有限公司

编制日期：二〇二五年十一月五日

诚辉工程管理有限公司

工程造价咨询证书编号：甲 201741003538

报告名称：义马市 2025 年度森林河南国土绿化项目

（森林抚育）二标段-评审报告

档案编号：预审字-HNCH-YM（2025）第 012 号

项目负责人：

报告编制人：

报告审定人：

义马市2025年度森林河南国土绿化项目（森林抚育）二标段控制价评审报告

义马市财政预算评审中心：

我们接受贵单位的委托，对义马市2025年度森林河南国土绿化项目（森林抚育）二标段控制价进行评审，建设方的责任是提供真实、合法、完整的工程文件及资料。我公司的责任是按照国家有关规定对上述资料进行审验并发表评审意见，出具评审报告。现将有关情况及评审结果报告如下：

一、工程概况：

义马市2025年度森林河南国土绿化项目（森林抚育）二标段，位于义马市；主要施工内容为林木疏伐、林地清理、森林抚育、栽植苗木等。

二、评审内容及范围：

根据本工程具体情况，我们采用了全面评审的方法进行评审，评审主要包括以下内容：实施方案工程量、各项工程组价、材料价格及取费的评审。

三、评审依据：

1. 审核过程所涉及的国家、地方或行业的法律、法规和规范性文件；

2.《义马市2025年度森林河南国土绿化项目（森林抚育）》作业

设计及相关资料；

3. 执行《2024 水土保持生态建设工程》，定额执行《全国(2024)水土保持概算定额(生态工程)》及相关的配套文件和有关规定；

4. 材料价格参考三门峡市住房和城乡建设局 2025 年第 4 期《三门峡工程标准造价信息》及市场价；

5. 税金按规定费率 9%计取；

6. 其它执行国家及省市的有关规定。

四、评审时点

2025 年 10 月 20 日—2025 年 11 月 5 日。

五、评审方法：

第一阶段：项目评审前期准备阶段：

1. 了解被评审项目的基本情况，收集和整理必要的评审依据及评审资料；

2. 根据评审要求制定评审计划。

第二阶段：项目评审实施阶段，其主要工作内容包括：

1. 查阅并熟悉有关评审依据，审查项目建设单位所提供资料；

2. 在评审过程中与项目建设单位进行沟通，对于依据不清、事实不明部分，要求建设单位对此部分出具补充答疑；

3. 按照规定格式形成评审意见。

第三阶段：评审完成阶段，主要工作内容：根据评审结果和项目建设单位反馈意见，出具评审报告，并按照要求的时间及份数报送义

马市财政预算评审中心。

六、工程审核原因及其他：

义马市2025年度森林河南国土绿化项目（森林抚育）二标段综合单价及材料价格调整，审减金额20294.50元。

小计审增0.00元，审减20294.50元；

综合合计审减20294.50元。

七、评审结论：

根据我们的审核，义马市2025年度森林河南国土绿化项目（森林抚育）二标段的控制价为2188514.95元，比送审控制价2208809.45元，审减20294.50元（其中审增金额0.00元，审减金额20294.50元），此审核结果经建设单位、委托单位确认。

八、需要说明事项：

该控制价评审有关资料的真实性、完整性由资料提供单位负责，因提供资料的真实性、完整性造成造价误差，执业机构及执业人员不承担相应责任。

附件：1、招标控制价

诚辉工程管理有限公司

二〇二五年十一月五日

义马市2025年度森林河南
国土绿化项目（森林抚育）二标段

招 标 控 制 价

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位盖章）

2025 年 11 月 5 日

义马市2025年度森林河南
国土绿化项目（森林抚育）二标段

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）： 2188514.95元

（大写）： 贰佰壹拾捌万捌仟伍佰壹拾肆元玖角伍分

招 标 人： （单位盖章）

造价咨询人： （单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人： 王彪峰
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章）

复 核 人： （造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 2025年 11月5 日

复核时间：2025 年 11 月 5日

总　说　明

一、工程概况：

义马市2025年度森林河南国土绿化项目（森林抚育）二标段，位于义马市；主要施工内容为林木疏伐、林地清理、森林抚育、栽植苗木等。

二、编制依据：

1、建设单位提供的《义马市2025年度森林河南国土绿化项目（森林抚育）》作业设计及相关资料；

2、执行《2024水土保持生态建设工程》，定额执行《全国(2024)水土保持概算定额(生态工程)》及相关的配套文件和有关规定；

3、材料价格参考三门峡市住房和城乡建设局2025年第4期《三门峡工程标准造价信息》义马市部分及市场价；

4、税金按规定费率以9%计取；

5、其它执行国家及省市的有关规定。

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：义马市2025年度森林河南国土绿化项目（森林抚育）二标段

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
1	付村社区FC-1	35475.00	
2	付村社区FC-2	62135.00	
3	三十铺社区SS-1	10965.00	
4	三十铺社区SS-2	128760.85	
5	三十铺社区SS-3	87460.20	
6	三十铺社区SS-4	48160.00	
7	石门社区SM-1	139936.32	
8	石门社区SM-2	142365.77	
9	石门社区SM-3	35955.86	
10	石门社区SM-4	51504.34	
11	石门社区SM-5	145281.11	
12	石门社区SM-6	139450.43	
13	石门社区SM-7	104466.35	
14	石门社区SM-8	70939.94	
15	石门社区SM-9	112726.48	
16	石门社区SM-10	105924.02	
17	石门社区SM-11	91347.32	
18	千秋社区QQ-1	33660.00	
19	千秋社区QQ-2	48229.72	
20	梁沟社区LG-1	54825.00	
21	梁沟社区LG-2	23220.00	
22	梁沟社区LG-3	48805.00	
23	梁沟社区LG-4	45795.00	
24	梁沟社区LG-5	134354.22	
25	梁沟社区LG-6	23970.00	
26	梁沟社区LG-7	35190.00	
27	梁沟社区LG-8	101065.12	
28	梁沟社区LG-9	102036.90	
29	梁沟社区LG-10	24510.00	
	合计	2188514.95	

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：义马市2025年度森林河南国土绿化项目（森林抚育）二标段

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1	付村社区FC-1	亩	165	215.00	35475.00	
1.1	疏伐	亩	165	215.00	35475.00	
2	付村社区FC-2	亩	289	215.00	62135.00	
2.1	疏伐	亩	289	215.00	62135.00	
3	三十铺社区SS-1	亩	51	215.00	10965.00	
3.1	疏伐	亩	51	215.00	10965.00	
4	三十铺社区SS-2	亩	265	485.89	128760.85	
4.1	疏伐	亩	265	215.00	56975.00	
4.2	林地清理	亩	265	114.69	30392.85	
4.3	整地	个	6625	1.52	10070.00	
4.4	抚育	亩	265	76.95	20391.75	
4.5	元宝枫	株	6625	1.65	10931.25	
5	三十铺社区SS-3	亩	180	485.89	87460.20	
5.1	疏伐	亩	180	215.00	38700.00	
5.2	林地清理	亩	180	114.69	20644.20	
5.3	整地	个	4500	1.52	6840.00	
5.4	抚育	亩	180	76.95	13851.00	
5.5	元宝枫	株	4500	1.65	7425.00	
6	三十铺社区SS-4	亩	224	215.00	48160.00	
6.1	疏伐	亩	224	215.00	48160.00	
7	石门社区SM-1	亩	288	485.89	139936.32	
7.1	疏伐	亩	288	215.00	61920.00	
7.2	林地清理	亩	288	114.69	33030.72	
7.3	整地	个	7200	1.52	10944.00	
7.4	抚育	亩	288	76.95	22161.60	
7.5	元宝枫	株	7200	1.65	11880.00	
8	石门社区SM-2	亩	293	485.89	142365.77	
8.1	疏伐	亩	293	215.00	62995.00	
8.2	林地清理	亩	293	114.69	33604.17	
8.3	整地	个	7325	1.52	11134.00	
8.4	抚育	亩	293	76.95	22546.35	
8.5	元宝枫	株	7325	1.65	12086.25	

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：义马市2025年度森林河南国土绿化项目（森林抚育）二标段

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
9	石门社区SM-3	亩	74	485.89	35955.86	
9.1	疏伐	亩	74	215.00	15910.00	
9.2	林地清理	亩	74	114.69	8487.06	
9.3	整地	个	1850	1.52	2812.00	
9.4	抚育	亩	74	76.95	5694.30	
9.5	元宝枫	株	1850	1.65	3052.50	
10	石门社区SM-4	亩	106	485.89	51504.34	
10.1	疏伐	亩	106	215.00	22790.00	
10.2	林地清理	亩	106	114.69	12157.14	
10.3	整地	个	2650	1.52	4028.00	
10.4	抚育	亩	106	76.95	8156.70	
10.5	元宝枫	株	2650	1.65	4372.50	
11	石门社区SM-5	亩	299	485.89	145281.11	
11.1	疏伐	亩	299	215.00	64285.00	
11.2	林地清理	亩	299	114.69	34292.31	
11.3	整地	个	7475	1.52	11362.00	
11.4	抚育	亩	299	76.95	23008.05	
11.5	元宝枫	株	7475	1.65	12333.75	
12	石门社区SM-6	亩	287	485.89	139450.43	
12.1	疏伐	亩	287	215.00	61705.00	
12.2	林地清理	亩	287	114.69	32916.03	
12.3	整地	个	7175	1.52	10906.00	
12.4	抚育	亩	287	76.95	22084.65	
12.5	元宝枫	株	7175	1.65	11838.75	
13	石门社区SM-7	亩	215	485.89	104466.35	
13.1	疏伐	亩	215	215.00	46225.00	
13.2	林地清理	亩	215	114.69	24658.35	
13.3	整地	个	5375	1.52	8170.00	
13.4	抚育	亩	215	76.95	16544.25	
13.5	元宝枫	株	5375	1.65	8868.75	
14	石门社区SM-8	亩	146	485.89	70939.94	
14.1	疏伐	亩	146	215.00	31390.00	

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：义马市2025年度森林河南国土绿化项目（森林抚育）二标段

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
14.2	林地清理	亩	146	114.69	16744.74	
14.3	整地	个	3650	1.52	5548.00	
14.4	抚育	亩	146	76.95	11234.70	
14.5	元宝枫	株	3650	1.65	6022.50	
15	石门社区SM-9	亩	232	485.89	112726.48	
15.1	疏伐	亩	232	215.00	49880.00	
15.2	林地清理	亩	232	114.69	26608.08	
15.3	整地	个	5800	1.52	8816.00	
15.4	抚育	亩	232	76.95	17852.40	
15.5	元宝枫	株	5800	1.65	9570.00	
16	石门社区SM-10	亩	218	485.89	105924.02	
16.1	疏伐	亩	218	215.00	46870.00	
16.2	林地清理	亩	218	114.69	25002.42	
16.3	整地	个	5450	1.52	8284.00	
16.4	抚育	亩	218	76.95	16775.10	
16.5	元宝枫	株	5450	1.65	8992.50	
17	石门社区SM-11	亩	188	485.89	91347.32	
17.1	疏伐	亩	188	215.00	40420.00	
17.2	林地清理	亩	188	114.69	21561.72	
17.3	整地	个	4700	1.52	7144.00	
17.4	抚育	亩	188	76.95	14466.60	
17.5	元宝枫	株	4700	1.65	7755.00	
18	千秋社区QQ-1	亩	132	255.00	33660.00	
18.1	疏伐	亩	132	215.00	28380.00	
18.2	修枝	亩	132	40.00	5280.00	
19	千秋社区QQ-2	亩	98	492.14	48229.72	
19.1	疏伐	亩	98	215.00	21070.00	
19.2	林地清理	亩	98	114.69	11239.62	
19.3	整地	个	2450	1.52	3724.00	
19.4	抚育	亩	98	76.95	7541.10	
19.5	油松	株	2450	1.90	4655.00	
20	梁沟社区LG-1	亩	255	215.00	54825.00	

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：义马市2025年度森林河南国土绿化项目（森林抚育）二标段

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
20.1	疏伐	亩	255	215.00	54825.00	
21	梁沟社区LG-2	亩	108	215.00	23220.00	
21.1	疏伐	亩	108	215.00	23220.00	
22	梁沟社区LG-3	亩	227	215.00	48805.00	
22.1	疏伐	亩	227	215.00	48805.00	
23	梁沟社区LG-4	亩	213	215.00	45795.00	
23.1	疏伐	亩	213	215.00	45795.00	
24	梁沟社区LG-5	亩	273	492.14	134354.22	
24.1	疏伐	亩	273	215.00	58695.00	
24.2	林地清理	亩	273	114.69	31310.37	
24.3	整地	个	6825	1.52	10374.00	
24.4	抚育	亩	273	76.95	21007.35	
24.5	油松	株	6825	1.90	12967.50	
25	梁沟社区LG-6	亩	94	255.00	23970.00	
25.1	疏伐	亩	94	215.00	20210.00	
25.2	修枝	亩	94	40.00	3760.00	
26	梁沟社区LG-7	亩	138	255.00	35190.00	
26.1	疏伐	亩	138	215.00	29670.00	
26.2	修枝	亩	138	40.00	5520.00	
27	梁沟社区LG-8	亩	208	485.89	101065.12	
27.1	疏伐	亩	208	215.00	44720.00	
27.2	林地清理	亩	208	114.69	23855.52	
27.3	整地	个	5200	1.52	7904.00	
27.4	抚育	亩	208	76.95	16005.60	
27.5	元宝枫	株	5200	1.65	8580.00	
28	梁沟社区LG-9	亩	210	485.89	102036.90	
28.1	疏伐	亩	210	215.00	45150.00	
28.2	林地清理	亩	210	114.69	24084.90	
28.3	整地	个	5250	1.52	7980.00	
28.4	抚育	亩	210	76.95	16159.50	
28.5	元宝枫	株	5250	1.65	8662.50	
29	梁沟社区LG-10	亩	114	215.00	24510.00	

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：义马市2025年度森林河南国土绿化项目（森林抚育）二标段

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
29.1	疏伐	亩	114	215.00	24510.00	
合　　计					2188514.95	

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：义马市2025年度森林河南国土绿化项目（森林抚育）二标段

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	企业利润	材料补差	税金	合计
4.2	林地清理	亩	85.46	8.55		3.29	4.86	3.06		9.47	114.69
4.3	整地	个	1.18	0.11		0.02	0.05	0.04		0.13	1.52
4.4	抚育	亩	54.11	10.82		0.97	2.64	2.06		6.35	76.95
4.5	元宝枫	株	0.27	1.08		0.02	0.05	0.04	0.05	0.14	1.65
19.5	油松	株	0.27	1.29		0.02	0.06	0.05	0.05	0.16	1.90

工程单价计算表

林地清理工程

单价编号：4.2/5.2/7.2/8.2/9.2...　　定额单位：100亩

施工方法：用铁锨、锄头清除施工场地表层土及杂草。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					9729.72
(一)	基本直接费					9400.71
1	人工费					8546.04
	人工		工时	1870.01	4.57	8546.04
2	材料费					854.67
	零星材料费		%	10	8546.04	854.67
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	3.5	9400.71	329.00
二	间接费		%	5	9729.72	486.34
三	企业利润		%	3	10216.05	306.33
四	税金		%	9	10522.39	947.00
	合计					11469.39

工程单价计算表

整地工程

单价编号：4.3/5.3/7.3/8.3/9.3...　　定额单位：100个

施工方法：人工挖土、培埂。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					130.08
(一)	基本直接费					128.16
1	人工费					117.58
	人工		工时	25.73	4.57	117.58
2	材料费					10.58
	零星材料费		%	9	117.58	10.58
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	1.5	128.16	1.92
二	间接费		%	4	130.08	5.20
三	企业利润		%	3	135.28	4.06
四	税金		%	9	139.34	12.54
	合计					151.88

工程单价计算表

抚育工程

单价编号：4.4/5.4/7.4/8.4/9.4...　　定额单位：亩

施工方法：中耕除草、修枝、施肥、浇水、喷药等抚育工作。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					65.90
(一)	基本直接费					64.93
1	人工费					54.11
	人工		工时	11.84	4.57	54.11
2	材料费					10.82
	零星材料费		%	20	54.11	10.82
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	1.5	64.93	0.97
二	间接费		%	4	65.90	2.64
三	企业利润		%	3	68.54	2.06
四	税金		%	9	70.60	6.35
	合计					76.95

工程单价计算表

元宝枫工程

单价编号：4.5/5.5/7.5/8.5/9.5...　　定额单位：100株

施工方法：挖坑、栽植、浇水、覆土保墒、清理。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					137.03
(一)	基本直接费					135.00
1	人工费					27.42
	人工		工时	6	4.57	27.42
2	材料费					107.58
	元宝枫		株	102	1.00	102.00
	水		m3	0.96	1.50	1.44
	其他材料费		%	4	103.44	4.14
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	1.5	135.00	2.03
二	间接费		%	4	137.03	5.48
三	企业利润		%	3	142.51	4.28
四	材料补差					4.61
	水		m3	0.96	4.80	4.61
五	税金		%	9	151.40	13.63
	合计					165.03

工程单价计算表

油松工程

单价编号：19.5/24.5　　定额单位：100株

施工方法：挖坑、栽植、浇水、覆土保墒、清理。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					158.55
(一)	基本直接费					156.21
1	人工费					27.42
	人工		工时	6	4.57	27.42
2	材料费					128.79
	油松		株	102	1.20	122.40
	水		m3	0.96	1.50	1.44
	其他材料费		%	4	123.84	4.95
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	1.5	156.21	2.34
二	间接费		%	4	158.55	6.34
三	企业利润		%	3	164.89	4.95
四	材料补差					4.61
	水		m3	0.96	4.80	4.61
五	税金		%	9	174.45	15.70
	合计					190.15

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：义马市2025年度森林河南国土绿化项目（森林抚育）二标段

序号	工程类别	工程单价费（税）率%				备注
		其他直接费	间接费	企业利润	税金	
1	工程措施	3.5	5	3	9	
2	监测措施	3.5	7	3	9	
3	林草措施	1.5	4	3	9	
4	封育措施	1	3	1	9	
5	坡耕地治理	2	5	3	9	
6	固沙工程、谷坊工程、水窖工程	3.5	5	3	9	
7	其他小型蓄排引水工程、沟道治理工程	3.5	7	3	9	
8	林草措施中的育苗棚、水井	1.5				
9	辅助设施	1	3			
10	其他工程					
11	只计取税金				9	
12	不取费、不取税					

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：

工程名称：义马市2025年度森林河南国土绿化项目（森林抚育）二标段

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价格（元）	备 注
1	元宝枫		株	1.00	
2	油松		株	1.20	
3	水		m3	6.30	