

二、投标报价明细表

价格单位：人民币元

序号	投报货物名称	品牌及型号	技术配置参数	单位	数量	单价	小计	备注
1.	生物除臭滤池	河南德普建设有限公司定制 Q=8500m³/h: 玻璃钢+骨架+保温层+装饰板; 含: 弱磁性多孔填料、喷淋系统、检查孔、除水装置	Q=8500m³/h: 玻璃钢+骨架+保温层+装饰板; 含: 弱磁性多孔填料、喷淋系统、检查孔、除水装置	座	1	159530	159530	无
2.	风机	河南德普建设有限公司定制 Q=8500m³/h, P=3.0kPa, P=15KW; 含: 隔音箱、减振垫、进出口软连接、变频电机	Q=8500m³/h, P=3.0kPa, P=15KW; 含: 隔音箱、减振垫、进出口软连接、变频电机	台	1	31500	31500	功率选型以实际为准
3.	循环水泵	河南德普建设有限公司定制 Q=15m³/h, H=17m, N=1.5KW; 过流部分不锈钢 304	Q=15m³/h, H=17m, N=1.5KW; 过流部分不锈钢 304	台	2	6800	13600	一用一备功率选型以实际为准
4.	排放筒	河南德普建设有限公司定制 DNS500, 高度 15m, 玻璃钢+镀锌型材	DNS500, 高度 15m, 玻璃钢+镀锌型材	套	1	29500	29500	以实际为准
5.	粗格栅与进水泵房	河南德普建设有限公司定制 玻璃钢平盖板	玻璃钢平盖板	m²	7	450	3150	以实际为准
6.	粗格栅与进水泵房	河南德普建设有限公司定制 304 不锈钢骨架+PC 耐力板	304 不锈钢骨架+PC 耐力板	m²	61	510	31110	以实际为准
7.	细格栅与旋流沉砂池	河南德普建设有限公司定制 玻璃钢平盖板	玻璃钢平盖板	m²	39.5	450	17775	以实际为准
8.	细格栅与旋流沉砂池	河南德普建设有限公司定制 304 不锈钢骨架+PC 耐力板	304 不锈钢骨架+PC 耐力板	m²	42.5	510	21675	以实际为准
9.	格栅盖密封	河南德普建设有限公司定制 5mm 厚橡胶垫, 耐紫外线橡胶或玻璃钢平盖板	5mm 厚橡胶垫, 耐紫外线橡胶或玻璃钢平盖板	m	450	450	42300	以实际为准
10.	污泥脱水机除臭罩	河南德普建设有限公司定制 304 骨架+PC 耐力板	304 骨架+PC 耐力板	m²	198	1100	217800	以实际为准
11.	选择池及配水井加盖	河南德普建设有限公司定制 玻璃钢承插平盖板	玻璃钢承插平盖板	m²	76	450	34200	以实际为准
12.	选择池及配水井	河南德普建设有限公司定制 玻璃钢拱形盖板	玻璃钢拱形盖板	m²	22	450	9900	以实际为准

	井加蓋	板						
13.	储泥池加蓋	河南德誉建设有限公司定制 玻璃钢拱形蓋板	玻璃钢拱形蓋板	m²	22	450	9900	以实际为准
14.	风管	河南德誉建设有限公司定制 DN100, 厚度 3mm, 玻璃钢	DN100, 厚度 3mm, 玻璃钢	m	92	277	25484	以实际为准
15.	风管	河南德誉建设有限公司定制 DN200, 厚度 3mm, 玻璃钢	DN200, 厚度 3mm, 玻璃钢	m	190	384	72960	以实际为准
16.	风管	河南德誉建设有限公司定制 DN300, 厚度 3mm, 玻璃钢	DN300, 厚度 3mm, 玻璃钢	m	13	395	5135	以实际为准
17.	风管	河南德誉建设有限公司定制 DN400, 厚度 3mm, 玻璃钢	DN400, 厚度 3mm, 玻璃钢	m	70	582	40740	以实际为准
18.	风管	河南德誉建设有限公司定制 DN500, 厚度 3mm, 玻璃钢	DN500, 厚度 3mm, 玻璃钢	m	20	821	16420	以实际为准
19.	设备基础	河南德誉建设有限公司定制 12.5×5.8×0.8m	12.5×5.8×0.8m	项	1	56840	56840	混凝土, 以实际为准
20.	除臭管通过路桥架	河南德誉建设有限公司定制产品	无	处	2	10000	20000	每处过路净高 5m, 长度 12m (暂估)
21.	除臭管支墩	河南德誉建设有限公司定制产品	无	个	40	997	39880	暂估
22.	PPR 给排水管道及配套阀门附件	河南德誉建设有限公司定制 dn63	dn63	米	35	91	3185	暂估
23.	UPVC 排水管道	河南德誉建设有限公司定制 De225	De225	米	5	253	3795	暂估
24.	除臭装置接电及数据端口传输	河南德誉建设有限公司定制产品	无	项	1	20800	20800	无
25.	生物除臭池	河南德誉建设有限公司定制 Q=6500m³/h: 玻璃钢+骨架+保温层+装饰板; 含: 弱磁性天然多孔填料、喷淋系统、检查孔、除水装置	Q=6500m³/h: 玻璃钢+骨架+保温层+装饰板; 含: 弱磁性天然多孔填料、喷淋系统、检查孔、除水装置	座	1	134930	134930	无

		置						
26.	风机	河南德誉建设有限公司定制 Q=6500m³/h, P=2.7kPa, P=11KW; 含: 隔音箱、减震垫、进出口软连接、变频电机	Q=6500m³/h, P=2.7kPa, P=11KW; 含: 隔音箱、减震垫、进出口软连接、变频电机	台	1	27500	27500	功率选型以实际为准
27.	循环水泵	河南德誉建设有限公司定制 Q=13m³/h, H=14m, N=1.1KW; 过流部分不锈钢 304	Q=13m³/h, H=14m, N=1.1KW; 过流部分不锈钢 304	m³	2	6500	13000	一用一备, 功率选型以实际为准
28.	排放筒	河南德誉建设有限公司定制 DN500, 高度 15m, 玻璃钢+镀锌型材	DN500, 高度 15m, 玻璃钢+镀锌型材	套	1	21537	21537	以实际为准
29.	细格栅与旋流沉砂池	河南德誉建设有限公司定制 玻璃钢平盖板	玻璃钢平盖板	m²	39.5	450	17775	以实际为准
30.	细格栅与旋流沉砂池	河南德誉建设有限公司定制 304 不锈钢骨架+PC 耐力板	304 不锈钢骨架+PC 耐力板	m²	42.5	510	21675	以实际为准
31.	格栅盖密封	河南德誉建设有限公司定制 5mm 厚橡胶垫, 耐紫外线橡胶或玻璃钢平盖板	5mm 厚橡胶垫, 耐紫外线橡胶或玻璃钢平盖板	m²	70	450	31500	以实际为准
32.	污泥脱水机除臭罩	河南德誉建设有限公司定制 304 骨架+PC 耐力板	304 骨架+PC 耐力板	m²	99	510	50490	以实际为准
33.	选择池及配水井加盖	河南德誉建设有限公司定制 玻璃钢承插平盖板	玻璃钢承插平盖板	m²	76	450	34200	以实际为准
34.	选择池及配水井加盖	河南德誉建设有限公司定制 玻璃钢拱形盖板	玻璃钢拱形盖板	m²	22	450	9900	以实际为准
35.	厌氧池加盖	河南德誉建设有限公司定制 反吊膜	反吊膜	m²	467	512	239104	以实际为准
36.	风管	河南德誉建设有限公司定制 DN100, 厚度 3mm, 玻璃钢	DN100, 厚度 3mm, 玻璃钢	m	37	277	37395	以实际为准
37.	风管	河南德誉建设有限公司定制 DN200, 厚度 3mm, 玻璃钢	DN200, 厚度 3mm, 玻璃钢	m	165	384	63360	以实际为准
38.	风管	河南德誉建设有限公司定制 DN300, 厚度 3mm, 玻璃钢	DN300, 厚度 3mm, 玻璃钢	m	27	395	10665	以实际为准
39.	风管	河南德誉建设有限公司定制 DN400, 厚度 3mm, 玻璃钢	DN400, 厚度 3mm, 玻璃钢	m	48	582	27936	以实际为准

		3mm, 玻璃钢						
40.	风管	河南德誉建设有限公司定制 DN500, 厚度 3mm, 玻璃钢	DN500, 厚度 3mm, 玻璃钢	m	30	821	24630	以实际为准
41.	设备基础	河南德誉建设有限公司定制 10.5×5.8×0.8m	10.5×5.8×0.8m	项	1	46800	46800	混凝土, 以实际为准
42.	除臭管道过路桥架	河南德誉建设有限公司定制产品	无	处	2	10000	20000	每处过路净高 5m, 长度 12m (暂估)
43.	除臭管道支墩	河南德誉建设有限公司定制产品	无	个	40	997	39880	暂估
44.	PPR 给排水管道及配套阀门附件	河南德誉建设有限公司定制 dn63	dn63	米	260	91	23660	暂估
45.	UPVC 排水管道	河南德誉建设有限公司定制 De225	De225	米	15	253	3795	暂估
46.	除臭装置接电及数据端口传输	河南德誉建设有限公司定制产品	无	项	1	22300	22300	无
47.	生物除臭滤池	河南德誉建设有限公司定制 Q=12000m³/h; 玻璃钢+骨架+保温层+装饰板; 含: 弱磁性天然多孔填料、喷淋系统、检查孔 除雾器等配套	Q=12000m³/h; 玻璃钢+骨架+保温层+装饰板; 含: 弱磁性天然多孔填料、喷淋系统、检查孔 除雾器等配套	座	1	197275	197275	无
48.	风机	河南德誉建设有限公司定制 Q=12000m³/h, P=3.5kPa, P=22KW; 含: 隔音箱、减振垫、进出口软连接、变频电机	Q=12000m³/h, P=3.5kPa, P=22KW; 含: 隔音箱、减振垫、进出口软连接、变频电机			38800	38800	功率选型以实际为准
49.	循环水泵	河南德誉建设有限公司定制 Q=22m³/h, H=15m, N=2.2KW; 过流部分不锈钢 304	Q=22m³/h, H=15m, N=2.2KW; 过流部分不锈钢 304	m³	2	9998	19996	一用一备功率选型以实际为准
50.	排放筒	河南德誉建设有限公司定制 DN600, 高度	DN600, 高度 15m, 玻璃钢+镀锌型材	套	1	32500	32500	以实际为准

		15m, 玻璃钢+镀锌型材						
51.	粗格栅与提升泵房	河南德誉建设有限公司定制 玻璃钢平盖板	玻璃钢平盖板	m²	7	450	3150	粗格栅与提升泵房
52.	粗格栅与提升泵房	河南德誉建设有限公司定制 304 不锈钢骨架+PC 耐力板	304 不锈钢骨架+PC 耐力板	m²	61	510	31110	粗格栅与提升泵房
53.	细格栅与旋流沉砂池	河南德誉建设有限公司定制 玻璃钢平盖板	玻璃钢平盖板	m²	39.5	450	17775	细格栅与旋流沉砂池
54.	细格栅与旋流沉砂池	河南德誉建设有限公司定制 304 不锈钢骨架+PC 耐力板	304 不锈钢骨架+PC 耐力板	m²	42.5	510	21675	细格栅与旋流沉砂池
55.	格栅盖密封	河南德誉建设有限公司定制 5mm 厚橡胶垫,耐紫外线橡胶或玻璃钢平盖板	5mm 厚橡胶垫,耐紫外线橡胶或玻璃钢平盖板	m²	94	450	42300	格栅盖密封
56.	污泥脱水机除臭罩	河南德誉建设有限公司定制 304 骨架+PC 耐力板	304 骨架+PC 耐力板	m²	297	1100	326700	污泥脱水机除臭罩
57.	选择池加盖	河南德誉建设有限公司定制 玻璃钢承插平盖板	玻璃钢承插平盖板	m²	42	450	18900	选择池加盖
58.	选择池加盖	河南德誉建设有限公司定制 玻璃钢拱形盖板	玻璃钢拱形盖板	m²	34	450	15300	选择池加盖
59.	厌氧池加盖	河南德誉建设有限公司定制 反吊膜	反吊膜	m²	551	512	282112	厌氧池加盖
60.	匀质池加盖	河南德誉建设有限公司定制 玻璃钢拱形盖板	玻璃钢拱形盖板	m²	22	450	9900	匀质池加盖
61.	风管	河南德誉建设有限公司定制 DN100, 厚度 3mm, 玻璃钢	DN100, 厚度 3mm, 玻璃钢	m	202	277	55954	以实际为准
62.	风管	河南德誉建设有限公司定制 DN200, 厚度 3mm, 玻璃钢	DN200, 厚度 3mm, 玻璃钢	m	384	384	35328	以实际为准
63.	风管	河南德誉建设有限公司定制 DN300, 厚度 3mm, 玻璃钢	DN300, 厚度 3mm, 玻璃钢	m	395	395	32785	以实际为准
64.	风管	河南德誉建设有限公司定制 DN400, 厚度 3mm, 玻璃钢	DN400, 厚度 3mm, 玻璃钢	m	47	582	27354	以实际为准
65.	风管	河南德誉建设有限公司定制 DN500, 厚度 3mm, 玻璃钢	DN500, 厚度 3mm, 玻璃钢	m	56	821	45976	以实际为准

66.	风管	河南德誉建设有限公司定制 DN600, 厚度 3mm, 玻璃钢	DN600, 厚度 3mm, 玻璃钢	m	106	859	91054	以实际为准
67.	设备基础	河南德誉建设有限公司定制 16.0×5.8×0.8m	16.0×5.8×0.8m	项	1	72000	72000	混凝土, 以实际为准
68.	除臭管道过路桥架	河南德誉建设有限公司定制 河南德誉建设有限公司定制产品	无	处	1	11800	11800	每处过路净高 5m, 长度 12m (暂估)
69.	除臭管道支墩	河南德誉建设有限公司定制 河南德誉建设有限公司定制产品	无	个	55	997	54835	暂估
70.	PPR 给排水管道及配套阀门附件	河南德誉建设有限公司定制 dn63	dn63	米	35	91	3185	暂估
71.	UPVC 排水管道	河南德誉建设有限公司定制 De225	De225	米	15	253	3795	暂估
72.	除臭装置接电及数据端口传输	河南德誉建设有限公司定制 河南德誉建设有限公司定制产品	无	项	1	24230	24230	无
报价金额合计			大写: 叁佰叁拾陆万伍仟圆整 小写: 3365000 元					

投标人: 河南德誉建设有限公司 (电子签章)

法定代表人: (电子签章)

日期: 2023年12月21日

注: 1. 以上表中各项可进一步细分, 栏数不够可自行添加;

2. 供应商应按所投货物填写本表, 产品品牌、型号、配置、参数须详细填写;

3. 报价金额合计=Σ单价*数量。