

合同编号：BYDT-2025-07

获嘉县疾病预防控制中心新建搬迁项目—综合楼电
梯采购及安装

电
梯
供
货
合
同



需方：获嘉县疾病预防控制中心

供方：河南省博远电梯有限公司

合同专用章
签约时间：2025年 7 月 8 日

签约地点：获嘉县健康大道

合同编号: BYDT-2025-07

供方(中标人全称): 河南省博远电梯有限公司

需方(采购人全称): 获嘉县疾病预防控制中心

供方持签发的中标/成交通知书,根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号:
获采谈判采购-2025-32],按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规,供需双方经
协商一致,达成以下合同条款:

一、本合同名称: 获嘉县疾病预防控制中心新建搬迁项目一综合楼电梯采购及安装。

二、本合同总价为人民币 391600 元(大写: 叁拾玖万壹仟陆佰元整)。

供货范围、技术规格、及分项价格如下:(详见附件)

供货范围、技术规格、及分项价格如下:

单位:人民币元

名称	品牌/规格/型号	单位	单价	数量	总价	免费质保期	备注
有机房乘客电梯兼无障碍电梯	品牌:迅达 型号:Schindler5200 额定载重量:1000kg 速度:1.0m/s 层站门:6/6/6	台	195800	2	391600	经招标人验收合格之日起开始计算,质保期1年	/
总价(人民币)	小写:391600元						
	大写:叁拾玖万壹仟陆佰元整						

1、设备发票类别: ☒ 增值税普通发票 (提供完整的开票信息)

2、执行一般计税方法,税率执行9%。(一票制)

3、货物及货物安装施工,电梯安装过程中出现土建整改,土建整改内容及所产生的费用由需方承担。

注:“■”标记表示责任方并承担费用

序号	事 项	责任方并承担费用
(1)	负责井道、机房土建营造,井道内无杂物和积水,机房门窗全	■ 甲方负责 □ 乙方负责
(2)	提供符合要求的库房和工具室,内须有照明电源和消防器材	■ 甲方负责 □ 乙方负责

(3)	负责到货时的卸货及到存储地点的搬运（50M内）	☐ 甲方负责 ☒ 乙方负责
(4)	负责二次搬运（若存储地点距安装地距离超过50M）	☐ 甲方负责 ☒ 乙方负责
(5)	负责现场起吊工作及相关费用	☐ 甲方负责 ☒ 乙方负责
(6)	一次性提供符合标准的脚手架或无脚手架安装平台	☐ 甲方负责 ☒ 乙方负责
(7)	负责安装用水电费用	☒ 甲方负责 ☐ 乙方负责
(8)	监理费用	☒ 甲方负责 ☐ 乙方负责
(9)	施工电源、电缆送至电梯机房电梯专用电源箱内	☒ 甲方负责 ☐ 乙方负责
(10)	负责新安装开工申报、竣工申报、准运证取证手续办理	☐ 甲方配合 ☒ 乙方负责
(11)	当地政府部门对首次新安装电梯所征收的检测验收费用	☐ 甲方负责 ☒ 乙方负责
(12)	从机房到控制室的对讲电话、监控线缆、消防管制等线路的配备及敷设（线的要求按相关标准执行，且长度不超过2000m）	☒ 甲方负责 ☐ 乙方负责
(13)	井道永久照明装置	☐ 甲方负责 ☒ 乙方负责

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后30日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：经招标人验收合格之日起开始计算，或自乙方发货之日起的18个月，以先到日期为准，质保期 1 年。

2. 解决问题时间：提供 24 小时紧急服务措施

3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：河南省博远电梯有限公司、新乡市平原示范区嘉陵江路碧桂园凤凰湾一期13号楼103铺、刘利娟：15993036510

4. 其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：

1、供方自本项目采购合同签订之日起 60 日历天（其中供货期 30 日历天，安装期 30 日历天）日（日历日）完成。

2、按需方要求在获嘉县健康大道（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：施工工地现场；培训时间：培训时间总共需7.5天；

培训方式：用户方电梯操作人员 在设备安装调试和试运行期间，累计2周；

八、验收要求。

1. 供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2. 需方在收到供方验收申请后5个工作日内组织验收。如由采购人委托具备验收专业资质的第三方负责验收，成立专业验收工作组，

按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3. 验收合格后10日内，需方出具《验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2. 供货完毕经验收合格后一次性付清100%。

十、违约责任：

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值 / %的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 / %违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额 / %的违约金。

十一、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由新乡市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

获嘉



聘到



用章
3000018

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向获嘉县人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2. 需方应在本合同签订后七个工作日内将采购合同副本报获嘉县财政局备案。

3. 本合同一式六份，供需双方各持一份，向获嘉县财政局备案一份，办理资金支付手续时提交一份。

供方（公章）：河南省博远电梯有限公司

地址：新乡市平原示范区嘉陵江路碧桂园

凤凰湾一期13号楼103铺

法定代表人或

授权委托人（签字）

电话：15993036510

开户银行：中原银行股份有限公司原阳支行

账号：410745010120017702

需方（公章）：获嘉县疾病预防控制中心

地址：

法定代表人或

授权委托人（签字）

电话：

开户银行：

账号：

签约时间：2025年7月8日

签约地址：需方所在地

签约时间：2025年7月8日

一、技术参数及要求

- 1、项目概况：获嘉县疾病预防控制中心电梯采购及安装工程，共2台电梯。
- 2、招标范围：本项目范围内电梯的采购、安装、调试、验收、培训、质保期服务、配件供应与货物有关的运输和保险及主体施工配合等其他相关服务。

3、资金来源和落实情况：自筹资金，已落实

4、标段划分：1 个标段

5、供货及安装期：60 日历天（其中供货期 30 日历天，安装期 30 日历天）。

6、供货地点：招标人指定地点。

7、质量要求：合格

8、质保期：经招标人验收合格之日起开始计算，质保期 1 年。

二、详细技术性能指标

设备的技术要求：

控制系统：微机控制系统（32 位 CPU）

拖动系统：永磁同步无齿轮

门机系统：VVVF 变频门机

驱动系统：VVVF 变频变压驱动

开门方式：中分门

平层精度：±3MM

抗干扰能力：符合国标

传动方式曳引媒介：钢丝绳

操纵方式：全集选控制方式

通讯功能：要求无线五方通话

应急功能：轿厢紧急照明；火警返回基站；

服务功能：应急照明

、电梯功能设置（不限于此）：

全集选控制 上电自动开门

司机专用功能 自动关门

延时开门 保持时间可调

安全回路保护 关门错误报警

运行超时保护 门连锁保护

限位保护 门机保护

极限保护 本层厅外开门

制动器检测保护 关门按钮

提前关门 变频器故障保护

到站自动开门 编码器信号丢失保护

检修运行 消防功能

慢速自救运行 溜车报警

井道自学习 故障自动停靠

外召按钮嵌入 故障自诊断

满载直驶 上电自恢复

防捣乱功能 WDT 主动保护

不停层设定 光幕保护

锁梯服务 超速保护

换站停靠 超载保护

自动返回基站 逆向运行保护

无线五方对讲 防打滑保护

防终端越程保护 停电应急照明装置

接触器触点检测保护 内呼双击错误消除

电梯应适用于指定的下述工作环境和条件：1 温度： -5°C — 45°C ；

2 相对湿度：90%；

消防要求：应具备消防应急返回功能；

电源：动力电源—AC 三相 380V、50HZ，照明电源—AC 单相 220V、50HZ，电压允许波动范围 $\pm 10\%$ ；

电梯机房：要求按相关规范标准布置。

三、货物及货物安装施工清单明细

设备名称	有机房乘客电梯兼无障碍电梯
楼号	综合楼
质保期	要求整梯免费质保1年
额定载重量 (kg)	1000
层/站/门	6/6/6
额定速度 (m/s)	1.0
台量 (台)	2
井道尺寸 (mm)	2200*2200
轿厢尺寸 (宽×深) (mm)	1600×1500
轿厢高度 (mm)	2600
开门方式	中分自动门
轿门尺寸 (宽×高) (mm)	900×2100
电源要求	动力: 380V , 电压波动范围: ±7%, 照明: 220V
提升高度 (mm)	按现场实际要求
底坑深度 (mm)	1600
顶层高度 (mm)	4600
厅门、门框材质:	发纹不锈钢 (不得采用复合板)
轿厢、操纵盘:	要求一体式操纵盘, 轿厢发纹不锈钢 (不得采用复合板), 轿顶LED照明
轿厢显示屏	黑底白字LED显示屏
厅 外 显 示:	黑底白字LED显示屏; 发纹不锈钢面板
地 板 类 型:	耐磨PVC地板
备注: 无障碍功能 (盲纹按钮、语音报站、扶手、残疾人操纵箱、后壁中间一块镜面不锈钢)	

要求配备断电应急平层装置

四、电梯装饰要求

轿壁：发纹不锈钢（不得采用复合板）

轿厢地板：PVC 塑胶地板

风扇：轴流风扇；

轿厢操纵箱：配置一体式操纵盘；

按钮：微亮微动盲文按钮；

轿厢内显示：黑底白字LED显示屏，带运行方向、楼层数字；

吊顶：发光吊顶，提供装修方案供选择；

轿门：发纹不锈钢（不得采用复合板）

门套：发纹不锈钢大门套

层门、厅门：发纹不锈钢（不得采用复合板）（消防层门，具备消防功能）

外召显示：层层黑底白字LED显示屏数字式楼层指示和箭头式上下指示

外召按钮：微亮微动盲文按钮

外召面板：不锈钢；

外召种类：无底盒超薄型外召；

无障碍电梯要求：需配备无障碍操纵盘、轿厢扶手，语音报站，后壁镜面不锈钢，盲纹按钮；

电梯并联：每栋相邻电梯具备并联功能；

