

最终报价表

标段(包)编号: 2025CSDL112号-2

序号	名称	单位	报价	报价(大写)	备注
1	投标总价	元	97800.00	玖万柒仟捌佰元整	无

说明:

1. 所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到小数点后两位。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字:

邵世金

供应商名称(签章):

报价日期: 2025-12-29



十三、中小企业声明函 (若有需填写)



邵玲

附件 1:

中小企业声明函

(属于中小微企业的填写, 不属于的无需填写此项内容)

本公司(联合体)郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定, 本公司(联合体)参加____/____(单位名称)的____/____(项目名称)采购活动, 工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者: 服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. ____/____(标的名称), 属于____/____(采购文件中明确的所属行业); 承建(承接)企业为____/____(企业名称), 从业人员____/____人, 营业收入为____/____万元, 资产总额为____/____万元¹, 属于____/____(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

我公司不属于中小企业!



企业名称(盖章): 中国联合网络通信有限公司新乡市分公司

日期: 2025年12月29日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

九、服务承诺书

(格式自拟)



致：新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局

以下服务承诺作为我方参加政府采购项目投标文件不可分割的一部分。我方参加本次
投标特郑重做出如下承诺：

邵金

1.内线路开通能力

1.1.线路开通方案

1、网络规模最大、实力最强

我公司是新乡市网络规模最大、历史最悠久的通信运营商，经过几十年的发展和建设，目前已经具有覆盖全市的电话网、光纤传输网、本地接入网、综合宽带网(MSTP)、宽带IP网、电子商务平台、会议电视系统、交互式视频会议平台等十几个公用通信网络，网络资源丰富。

数字网和综合宽带网(MPLS VPN/SDH/MSTP)目前主要为金融系统和政府机关提供高质量的通信服务，中国联合网络通信有限公司新乡市分公司数字和宽带网络已经全面覆盖了新乡市所有县及乡镇。

2、具有丰富的网络运营、维护经验

中国联合网络通信有限公司新乡市分公司具有几十年的电信运营维护经验，承担着全市基础通信网络的建设和运营重任；采用国际国内领先技术，根据市场需要组建了各种通信网络；在通信设备选择上，采用通过信息产业部严格检测的电信级设备，加上网络管理手段的现代化和支撑维护力量强的优势，确保网络安全运行。我公司同时肩负党政专用通信、抗震救灾、应急通信等义务，确保客户通信安全。

3、网络结构合理可靠

为保证网络安全可靠运行，我公司在网络规划和网络建设时采取了以下措施：

采用多路由传输介质：光缆、电缆、无线网络等，目前专线接入主要以光缆为主，对于重要节点业务采用物理双路由接入方式，确保网络安全；

采用环型、网状和双星型网络结构，避免链状和星型网络的安全隐患；

核心设备采用1+1备份，一般设备采用N+1备份；

设立常用备品备件库。

4、专业的光缆线路维护机构

河南联通通信传输局是目前省内规模最大、实力最强、装备精良、业务技术领先的光缆线路专业化维护部门，在全省18个地市、108个县设置了维护点，拥有高素质的光缆线路维护队伍和技术先进的仪表装备，能保证线路7*24小时稳定运行。除做好河南联通自有光缆电缆维护的同时，还承担着省内其他电信运营商的光电缆专业维护服务。河南联通连续多年干线光缆障碍发生率低于0.08次/百皮长公里，平均障碍历时不到70分钟，两个指标都大大低于其他运营商。

5、专业的通信网络设计机构

中国联通下属的中讯邮电咨询设计院、河南省电信规划设计院均为国家甲级通信勘察设计咨询单位，承担河南省各电信运营商的通信工程勘察设计和技术咨询、技术研发、网络规划、可行性研究、工程总承包等。

6、专业的通信工程施工队伍

河南联通下属的河南省通信工程局有限责任公司，是国家建设部审批的“电信工程专业承包一级”企业，承担各类通信工程施工、网络维护服务。

我公司聚集了专业从事多媒体数据通信的运行维护和市场开拓的员工500余人，其中大多为高等院校毕业的高才生，能够为客户各种复杂的需求提供最优的服务，并能够快速有效地为客户解决各种技术问题。同时，新乡联通的维护力量一直延伸到乡村，能够及时应对网络运行过程可能出现的各种情况，为客户提供全面的技术支持。

作为本地主体电信企业，在充分发挥网络资源优势、技术优势、人才优势和国家通信网的全程全网优势的基础上，竭诚为贵单位提供高质量的通信保障。

7、无可比拟的综合资源优势

新乡联通光缆线路资源100%覆盖市、县（区）、乡镇及行政村，是唯一一家通信网络覆盖到全市、县、乡和行政村的通信运营商，目前光缆线路总皮长4.3万公里，总芯长为86万公里，在新乡市内所有运营商光缆资源占比为86%。

新乡联通IP网出口由设置在郑州和洛阳的世界顶尖性能的高端路由器CISCO CRS-1集群组成，郑州节点和新乡节点均通过40G/100G电路与联通国家骨干网相连，出省带宽为1920G；省内带宽3240G。

河南联通建立了集中监视、集中控制与定期巡检、现场操作相结合的市、县、乡三级专业化、集中化的维护体系，网络质量与维护效率均居省内运营商首位。

河南联通是唯一拥有省级综合IP网络管理系统的运营商，可实时对IP网络进行监测和管理；是唯一拥有集团客户网管系统的运营商，通过对集团客户租用我公司电路的告警及性能的实时监视，实现集中监控客户业务运行质量和网络运行状况，满足客户不断增长的可管理型业务的需求；是唯一拥有集团客户专用备品备件库的运营商，为集团客户配备了专用备品备件库，提供快速备件更换、修复服务。

河南联通还具有IP网络监控系统、光缆监控系统、传输网管系统、交换网管系统、移动网管系统、集团客户专线综合网管系统等。其中联通自主开发的IP网络监控系统荣获河

南省科技进步三等奖，自主开发的集团客户综合网管接入系统对于数字专线运行情况，能够跨各厂家专业网管，实现端到端的监控。

在不断完善网络安全技术措施的同时，各级维护部门建立了完善的故障处理流程和应急处理措施。针对突发事件、重大活动等，提前制定应急预案和实施措施，保证应急通信的畅通和网络安全。

9、具有丰富的维护运营经验

新乡联通具有百年的历史，积累了丰富的电信运营维护经验，新乡联通拥有专业维护技术人员500余人，其中本科生比例70%以上，100%通过工业和信息化部组织的职业技能鉴定考试，是新乡市维护力量最强、维护能力最高的运营商。

“三分建设，七分维护”，衡量一个网络组建成功与否的标准，是网络能否安全、稳定、可靠的运行。新乡联通拥有丰富的众多大型组网项目的运营管理经验，处于行业领跑者的绝对地位。

1.2.开通工程方案

1.2.1.开工前准备

根据工程项目概况进行工程任务分配和选派项目经理，由项目经理及相关人员与建设单位相关人员进行沟通协调，组织开展前期工程摸底工作。

根据摸底情况，组织安排人员、车辆、机具、仪表、资金等。由技术负责人根据摸底情况编制切实、可行的施工组织方案和交底方案。组织所有准备参与施工的人员召开交底会议，详细就项目的技术、质量、安全、环境保护等各方面的要求进行交底，所有人员在交底记录签字，并逐级分解、明确安全责任，签订安全生产责任书。

根据设备到货情况，组织资源进场，准备开工。

- ▶ 到货情况：实际到货型号、数量与方案中配置清单是否一致
- ▶ 现场条件：安装位置、电源、传输线路（光缆、尾纤、上联口等）是否准备好
- ▶ 若客户的工程准备不具备开工条件，工程师要主动协调客户准备工作，向客户主管说明不能开工的原因，并说明需要客户完成的准备工作，同时向客户经理和办事处主任反馈报告，若客户坚持要开工，需请示办事处主任、办事处技术主管得到许可后，才能与客户协商开工。

1.2.2.工程实施阶段

按照施工组织方案，组织人员、仪表、车辆及相关资源到达施工现场。

项目经理部按照已编制的施工组织方案，向每个施工班组做技术、安全、进度计划安排并下达施工任务。做好质量、进度、安全、技术管理和控制工作。

施工组长根据分配的施工任务合理组织资源来完成各自的工作。

整个工程严格按照施工工艺和施工流程进行施工。

项目经理部设专职质检员、安全员，严格按照公司安全、质量管理手册和施工组织方案监督实施每个施工工序的进行，直到工程完工即达到设计要求。

工程进行的同时，同步收集整理项目资料和记录。

- ▶ 硬件安装：按照提前多方沟通的施工质量标准进行实施
- ▶ 业务开通：开通中及时更新工程资料（基站名称、设备编号、基站路由等等）
- ▶ 问题反馈：将工程实施中遇到的设备问题及时编写投诉，其它问题进行总结和反馈

硬件施工质量标准如下：

- ▶ 机框放置应按工程设计图纸施工；
- ▶ 设备深度安装合理，调整设备安装深度，保障机柜前后门正常关闭；
- ▶ 设备上架后应固定可靠，所有固定孔位应拧紧机架螺钉；
- ▶ 各型号板卡拔插应顺畅，插入后应旋紧锁定螺钉；
- ▶ 机房应干净、整洁，作废的包装箱等杂物应清除。安装剩余备用物品应整齐合理堆放；
- ▶ 地板下不应有剪下的线扣和螺丝及其它杂物；
- ▶ 安装使用工具符合防静电要求；
- ▶ 配发扩容的信号电缆，宜绑扎固定到待扩容机柜内部预留位置，便于今后扩容维护，避免丢失；
- ▶ 设备上电硬件检查测试正常。设备是否有告警、设备及单板型号、电源电压、电源是否有短路等；

1.2.3. 工程收尾阶段

工程完工后，整理项目管理过程中的文档、与项目有关的各种记录，集中编制出版工程竣工资料。同时，由项目部组织技术骨干人员进行交工前的工程内部预验，对预验中发现的问题限期整改，待全面具备条件后，向建设单位提交工程竣工资料和项目《完工报告》，申请工程初步验收。

1.2.4. 施工前准备

在施工准备阶段主要进行的工作：根据设计文件进行站点摸底，依据摸底报告制定详细施工组织设计和交底报告，组织施工人员进行施工前培训和交底，并根据项目实际情况合理配置仪表、车辆、机具等施工资源，和建设单位进行工程前期沟通联系，根据设备到货情况和机房情况确定施工计划。

1.2.5. 施工进度的管理

施工进度管理流程图如下。



邵金