

许昌市中心医院康复医院医养结合项目 预算价审核报告

许昌市财政投资评审中心：

我单位接受贵单位委托，对许昌市中心医院康复医院医养结合项目预算价进行了预算审核，在委托单位的大力支持下，已完成该工程的审核工作，现将审核结果报告如下：

一、工程概况：

本工程为许昌市中心医院康复医院医养结合项目，包括拆除工程、门窗工程、天棚及内外墙面改造工程、安装工程等。

二、审核内容：

由建设单位所报送的许昌市中心医院康复医院医养结合项目报审预算及图纸。

三、审核原则：

合法、独立、客观、公正和诚实信用。

四、审核依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)及相关计价文件等；

2. 正鼎国际建筑设计有限公司出具的许昌市中心医院康复医院医养结合项目工程图纸；

3. 许昌市中心医院康复医院医养结合项目送审预算；

4. 材料价格依据 2024 年《许昌工程造价信息》第一期、2024 年 3 月份主材料价格及市场调查价调整；

5. 人工指数按照豫建消技[2023]35 号文发布的 2023 年 7-12 月份人工指数调整;

6. 税金按照建办标函【2019】193 号文 9%税率计入;

五、审核步骤:

1. 熟悉建设单位报送的预算书、设计图纸及相关资料。

2. 根据掌握的资料核定工程量, 审核报审预算书。

3. 向委托单位领导汇报审核情况。

4. 出具工程预算初步审核预算书并征询委托单位意见。

5. 根据委托单位反馈意见, 对初审意见进行修改复核后, 按照规定的格式出具初步审核报告(征求意见稿), 交委托单位进行复审。

6. 根据复审结果出具最终审核报告。

六、审核结果:

依据我们的审核, 许昌市中心医院康复医院医养结合项目审核结果为: 报送金额: 3538198.7 元, 审定金额(大写): 叁佰贰拾捌万柒仟伍佰捌拾捌元捌角肆分(¥3287588.84 元), 审减金额: 250609.86 元。

七、审减原因分析:

1、钢结构工程审减 8.7 万元, 其中:

① 1#楼室外钢梯因定额子目差异及材料价审减, 此项共审减 2.55 万元;

② 1#室外电梯因定额子目差异及材料价审减, 此项共审减 3.54 万元;

③ 1#室外电梯连廊因定额子目差异及材料价审减，此项共审减 0.4 万元；

④ 4#室外电梯因定额子目差异及材料价审减，此项共审减 1.76 万元；

⑤ 4#室外电梯连廊因定额子目差异及材料价、工程量审减，此项共审减 0.45 万元。

二、装修工程共审减 11.25 万元，其中：

① 2#、3#、4#吊顶天棚工程因脚手架子目差异，此项共审减 2.51 万元；

② 3#窗及窗帘工程送审综合单价 654.6 元/m，审定综合单价 147.87 元/m，此项共审减 5.99 万元；

③ 3#楼外墙真石漆工程因定额子目差异及工程量审增，此项共审增 13.55 万元；

④ 3#外墙拆除及打底工程因定额子目差异，此项共审减 15.03 万元；

⑤ 3#内墙粉刷工程因定额子目差异，此项共审增 6.01 万元；

⑥ 3#卫生间改造因定额子目差异及材料价审减，此项共审减 1.98 万元；

⑦ 3#、4#零星工程因定额子目差异及材料价、工程量审减，此项共审减 0.85 万元；

⑧ 3#楼包不锈钢窗套因材料价审减，此项共审减 4.45 万元。

三、水电暖消防改造部分审减 5.1 万元，其中：

① 3#、4#楼喷淋因定额子目差异及材料价、工程量审减，此项共审减 5.85 万元；

② 消防水箱及配套设备因定额子目差异及材料价、工程量审减，此项共审减 6.1 万元；

③ 2#、3#楼增加洗脸盆及给排水因工程量审增，此项共审增 2.14 万元；

④ 1~4#楼水、电、暖安装因工程量审增，此项共审增 4.71 万元；

八、其他说明：

1. 混凝土按商品计入预算；
2. 垃圾外运按 5km 计入预算；

九、三级复审：

我公司在接到许昌市中心医院康复医院医养结合项目任务后，立即组建了相关的项目作业小组，作业及初审人员李嘉兴，二级复审人员李娅，最终审核人袁秀志。


方大国际工程咨询股份有限公司



造价工程师：



造价工程师：



2024 年 5 月 13 日

第 5 页

许昌市中心医院康复医院医养结合项目 工程

预 算 价

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)



年 月 日

许昌市中心医院康复医院医养结合项目 工程

预 算 总 价

预 算 总 价 (小写): 3287588.84

(大写): 叁佰贰拾捌万柒仟伍佰捌拾捌元捌角肆分

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

单位工程预算价汇总表

工程名称: 室外钢梯-1#

标段: 室外钢梯

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	157589.93	
1.1	室外楼梯	157589.93	
2	措施项目	4618.41	
2.1	其中: 安全文明施工费	3163.16	
2.2	其他措施费(费率类)	1455.25	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中: 1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	3922.01	—
4.1	定额规费	3922.01	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	166130.35	
6	增值税	14951.73	—
7	含税工程造价合计	181082.08	
	预算价合计=1+2+3+4+6	181,082.08	0

注: 本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外钢梯-1#

标段: 室外钢梯

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		室外楼梯					157589.93	
1	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类: 螺栓 M24 2. 其他详见图纸及相关说明	t	0.153	9121.89	1395.65	
2	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 钢板 2. 规格: 360*360*20 3. 其他详见图纸及相关说明	t	0.02	10343.5	206.87	
3	010603003001	钢管柱	1. 名称: GZ01 2. 钢材品种、规格: 方钢管 200*200*10 3. 环氧富锌底漆 4. 除锈: 抛丸除锈 5. 其他详见图纸及相关说明	t	6.4	8318.64	53239.3	
4	010606006001	钢平台	1. 名称: GL01 2. 规格: 方钢管 200*200*10 3. 除锈: 抛丸除锈 4. 环氧富锌底漆 5. 部位: 休息平台 6. 其他详见图纸及相关说明	t	3.24	8731.27	28289.31	
5	010606006002	钢平台	1. 名称: GL02 2. 规格: II型钢 III 75*90*5*8 3. 环氧富锌底漆 4. 除锈: 抛丸除锈 5. 部位: 休息平台 6. 其他详见图纸及相关说明	t	0.838	8623.17	7226.22	
6	010606006003	钢平台	1. 名称: 角钢 2. 规格: L56*36*5 3. 除锈: 抛丸除锈 4. 部位: 休息平台 5. 环氧富锌底漆 6. 其他详见图纸及相关说明	t	0.181	8730.12	1580.15	
7	010604001001	钢梁	1. 名称: 钢平台花纹钢板 2. 规格: 厚度5mm 3. 除锈: 抛丸除锈 4. 环氧富锌底漆 5. 其他详见图纸及相关说明	t	1.918	6164.09	11822.72	
本页小计							103760.22	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：室外钢梯-1#

标段：室外钢梯

第 1 页 共 16 页

项目编码		010516001001		项目名称		螺栓		计量单位		t		工程量		0.153	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-170	预埋螺栓安装	t	1	1865.9	6020.26	396.21	839.53	1865.9	6020.26	396.21	839.53				
人工单价		小计						1865.9	6020.26	396.21	839.53				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								9121.89							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	52.68	14.2	748.06						
	六角螺栓					kg	1010	5.22	5272.2						
	材料费小计							-	6020.26	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外钢梯-1#

标段：室外钢梯

第 3 页 共 16 页

项目编码		010603003001		项目名称		钢管柱		计量单位		t		工程量		6.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-15	金属结构制作 钢管柱	t	1	1020.04	4810.26	530.29	459.27	1020.04	4810.26	530.29	459.27				
6-66	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	423.48	478.42	193.28	192.08	423.48	478.42	193.28	192.08				
6-41 *0.75	金属结构制作 抛丸除锈 为Sa2级或Sa1级时 定额*0.75	t	1	38.67	35.67	113.43	23.75	38.67	35.67	113.43	23.75				
人工单价		小计						1482.19	5324.35	837	675.1				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8318.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	11.706	14.2	166.23						
	六角螺栓					kg	0.4	5.22	2.09						
	中厚钢板 综合					t	0.102	3840.71	391.75						
	焊丝 φ3.2					kg	15.032	12.3	184.89						
	氧气					m3	4.96	3.82	18.95						
	乙炔气					m3	2.15	28	60.2						
	其他材料费					元	287.8474	1	287.85						
	环氧富锌底漆					kg	1.06	35.37	37.49						
	钢丝绳 φ12					kg	3.69	7.73	28.52						
	千斤顶					台	0.02	1400	28						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外钢梯-1#

标段：室外钢梯

第 4 页 共 16 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 室外钢梯-1#

标段: 室外钢梯

第 5 页 共 16 页

项目编码		010606006001		项目名称		钢平台		计量单位		t		工程量		3.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-30	金属结构制作 钢平台	t	1	1137.87	4610.27	427.48	506.77	1137.87	4610.27	427.48	506.77				
6-78	金属结构安装 钢平台(走道)	t	1	736.29	473.6	295.92	331.55	736.29	473.6	295.92	331.55				
6-41 *0.75	金属结构制作 抛丸除锈 为Sa2级或Sa1级时 定额*0.75	t	1	38.67	35.67	113.43	23.75	38.67	35.67	113.43	23.75				
人工单价		小计						1912.83	5119.54	836.83	862.07				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8731.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	23.461	14.2	333.15						
	六角螺栓					kg	6.406	5.22	33.44						
	氧气					m3	6.528	3.82	24.94						
	乙炔气					m3	2.6	28	72.8						
	其他材料费					元	284.1955	1	284.2						
	环氧富锌底漆					kg	2.12	35.37	74.98						
	钢丝绳 φ12					kg	3.28	7.73	25.35						
	千斤顶					台	0.02	1400	28						
	焊接钢管 200*200*10					t	0.632	4062	2567.18						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 室外钢梯-1#

标段：室外钢梯

第 6 页 共 16 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外钢梯-1#

标段：室外钢梯

第 7 页 共 16 页

项目编码		010606006002		项目名称		钢平台		计量单位		t		工程量		0.838	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-30 换	金属结构制作 钢平台	t	1	1137.87	4502.17	427.48	506.77	1137.87	4502.17	427.48	506.77				
6-78	金属结构安装 钢平台(走道)	t	1	736.29	473.6	295.92	331.55	736.29	473.6	295.92	331.55				
6-41 *0.75	金属结构制作 抛丸除锈 为Sa2级或Sa1级时 定额*0.75	t	1	38.67	35.67	113.43	23.75	38.67	35.67	113.43	23.75				
人工单价		小计						1912.83	5011.44	836.83	862.07				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8623.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	23.461	14.2	333.15						
	六角螺栓					kg	6.406	5.22	33.44						
	氧气					m3	6.528	3.82	24.94						
	乙炔气					m3	2.6	28	72.8						
	其他材料费					元	284.1955	1	284.2						
	环氧富锌底漆					kg	2.12	35.37	74.98						
	钢丝绳 φ12					kg	3.28	7.73	25.35						
	千斤顶					台	0.02	1400	28						
	钢丸					kg	11.01	3.24	35.67						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外钢梯-1#

标段：室外钢梯

第 8 页 共 16 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 室外钢梯-1#

标段: 室外钢梯

第 9 页 共 16 页

项目编码		010606006003		项目名称		钢平台		计量单位		t		工程量		0.181	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-30 换	金属结构制作 钢平台 花纹 钢板 换为【角钢综合】	t	1	1137.87	4609.09	427.48	506.77	1137.87	4609.09	427.48	506.77				
6-78	金属结构安装 钢平台(走道)	t	1	736.29	473.6	295.92	331.55	736.29	473.6	295.92	331.55				
6-41 *0.75	金属结构制作 抛丸除锈 为 Sa2级或Sa1级时 定额*0.75	t	1	38.67	35.67	113.43	23.75	38.67	35.67	113.43	23.75				
人工单价		小计						1912.83	5118.36	830.83	802.01				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8730.12							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	23.461	14.2	333.15						
	六角螺栓					kg	6.406	5.22	33.44						
	氧气					m3	6.528	3.82	24.94						
	乙炔气					m3	2.6	28	72.8						
	其他材料费					元	284.1955	1	284.2						
	环氧富锌底漆					kg	2.12	35.37	74.98						
	钢丝绳 φ12					kg	3.28	7.73	25.35						
	千斤顶					台	0.02	1400	28						
	角钢 综合					t	1.08	3890	4201.2						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外钢梯-1#

标段：室外钢梯

第 11 页 共 16 页

项目编码		010604001001		项目名称		钢梁		计量单位		t		工程量		1.918	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-30	金属结构制作 钢平台 花纹钢板	t	1	1137.87	2043.09	427.48	506.77	1137.87	2043.09	427.48	506.77				
6-78 换	金属结构安装 钢平台(走道)	t	1	736.29	473.6	295.92	331.55	736.29	473.6	295.92	331.55				
6-41 *0.75	金属结构制作 抛丸除锈 为Sa2级或Sa1级时 定额*0.75	t	1	38.67	35.67	113.43	23.75	38.67	35.67	113.43	23.75				
人工单价		小计						1912.83	2552.36	836.83	862.07				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6164.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	23.461	14.2	333.15						
	六角螺栓					kg	6.406	5.22	33.44						
	氧气					m3	6.528	3.82	24.94						
	乙炔气					m3	2.6	28	72.8						
	其他材料费					元	284.1955	1	284.2						
	环氧富锌底漆					kg	2.12	35.37	74.98						
	钢丝绳 φ12					kg	3.28	7.73	25.35						
	千斤顶					台	0.02	1400	28						
	钢丸					kg	11.01	3.24	35.67						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外钢梯-1#

标段：室外钢梯

第 12 页 共 16 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外钢梯-1#

标段：室外钢梯

第 13 页 共 16 页

项目编码		010606008001		项目名称		钢梯		计量单位		t		工程量		3.33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-36 换	金属结构制作 钢楼梯 踏步式 换为【花纹钢板综合】	t	1	2076.9	4533.87	571.25	897.08	2076.9	4533.87	571.25	897.08				
6-80	金属结构安装 钢楼梯 踏步式	t	1	733.47	464.77	239.1	325.42	733.47	464.77	239.1	325.42				
6-41 *0.75	金属结构制作 抛丸除锈 为Sa2级或Sa1级时 定额*0.75	t	1	38.67	35.67	113.43	23.75	38.67	35.67	113.43	23.75				
人工单价		小计						2849.04	5034.31	923.78	1246.25				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								10053.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	28.451	14.2	404						
	六角螺栓					kg	5.31	5.22	27.72						
	氧气					m3	7.04	3.82	26.89						
	乙炔气					m3	2.68	28	75.04						
	其他材料费					元	281.3342	1	281.33						
	环氧富锌底漆					kg	2.12	35.37	74.98						
	钢丝绳 φ12					kg	3.28	7.73	25.35						
	千斤顶					台	0.02	1400	28						
	钢丸					kg	11.01	3.24	35.67						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外钢梯-1#

标段：室外钢梯

第 14 页 共 16 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外钢梯-1#

标段：室外钢梯

第 15 页 共 16 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外楼梯-1#

标段：室外钢梯

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		3163.16			
2	01	其他措施费（费率类）			1455.25			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	363.81			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	727.63			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	363.81			
3	02	其他（费率类）						
合 计					4618.41			

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外钢梯-1#

标段：室外钢梯

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外钢梯-1#

标段：室外钢梯

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 室外钢梯-1#

第 1 页 共 1 页

单位工程预算价汇总表

工程名称：室外电梯-1#

标段：室外钢梯

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	275906.12	
1.1	筏板基础	19894.99	
1.2	室外电梯	256011.13	
2	措施项目	4848.46	
2.1	其中：安全文明施工费	3316.03	
2.2	其他措施费（费率类）	1532.43	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	4129.75	—
4.1	定额规费	4129.75	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	284884.33	
6	增值税	25639.59	—
7	含税工程造价合计	310523.92	
预算价合计=1+2+3+4+6		310,523.92	0

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外电梯-1#

标段: 室外钢梯

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		筏板基础					19894.99	
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1.5m 以内 3. 其他详见图纸及相关说明	m3	125.75	5.23	657.67	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 其他详见图纸及相关说明	m3	94.44	11.17	1054.89	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑余土 2. 运距: 5km 3. 其他详见图纸及相关说明	m3	31.5	15.82	498.33	
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15 3. 其他详见图纸及相关说明	m3	3.69	449.67	1659.28	
5	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他详见图纸及相关说明	m3	20.54	458.78	9423.34	
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢 综合 2. 其他详见图纸及相关说明	t	1.398	4722.09	6601.48	
		分部小计					19894.99	
		室外电梯					256011.13	
1	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类: 螺栓 M24 2. 其他详见图纸及相关说明	t	0.088	9121.93	802.73	
2	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: 钢板 2. 规格: 360*360*20 3. 其他详见图纸及相关说明	t	0.203	10343.35	2099.7	
本页小计							22797.42	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外电梯-1#

标段: 室外钢梯

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	010603003002	钢管柱	1. 名称: GZ01 2. 规格: 方钢管 200*200*10 3. 除锈: 抛丸除锈 4. 环氧富锌底漆 5. 其他详见图纸及相关说明	t	4.978	8318.64	41410.19	
4	010604001002	钢梁	1. 名称: GL01 2. 梁类型: 钢梁 3. 钢材品种、规格: 方钢管 200*200*10 4. 除锈: 抛丸除锈 5. 环氧富锌底漆 6. 其他详见图纸及相关说明	t	7.044	8401.93	59183.19	
5	011405001002	金属面油漆	1. 部位: 钢柱、梁、支撑等 2. 油漆品种、刷漆遍数: 防锈漆二道 3. 其他详见图纸及相关说明	m2	154.14	10.51	1620.01	
6	011209002001	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 玻璃品种、规格、颜色: 6+0.76PVB+6 夹层玻璃 2. 固定方式: 点式 3. 其他详见图纸及相关说明	m2	163.69	312.31	51122.02	
7	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 50mm厚阻燃夹芯彩钢板 2. 部位: 外墙面 3. 其他详见图纸及相关说明	m2	15.82	150.42	2379.64	
8	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 50mm厚阻燃夹芯彩钢板 2. 部位: 电梯顶 3. 其他详见图纸及相关说明	m2	13	118.97	1546.61	
9	030107001001	交流电梯	1. 名称: 交流电梯 2. 其他详见图纸及相关说明	部	1	95847.04	95847.04	
		分部小计					256011.13	
		措施项目						
本页小计							253108.7	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电梯-1#

标段：室外钢梯

第 3 页 共 3 页

合 计	275906.12	
-----	-----------	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：室外电梯-1#

标段：室外钢梯

第 1 页 共 15 页

项目编码		010101002001		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		125.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-43	挖掘机挖一般土方 一、二类土	10m3	0.1	22.46		24.52	5.38	2.25		2.45		0.54			
人工单价		小计						2.25		2.45		0.54			
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外电梯-1#

标段：室外钢梯

第 2 页 共 15 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外电梯-1#

标段: 室外钢梯

第 3 页 共 15 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		31.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.3		17.89	1.25	0.43			1.79		0.13		
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.19		127.9	4.67	0.22			12.79		0.47		
人工单价		小计						0.65			14.58		0.6		
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电梯-1#

标段：室外钢梯

第 4 页 共 15 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		3.69	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	454.38	3388.59		204.36	45.44	338.86				20.44		
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0073	1475.43	2732.38	0.94	663.9	10.84	20.07	0.01			4.88		
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.16	70.66	3.86		1.63	7.14			0.39		
人工单价		小计						56.28	360.56	7.15			25.71		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								449.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	预拌混凝土 C15				m3	1.01	332	335.32							
	其他材料费						-	25.24	-						
	材料费小计						-	360.57	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外电梯-1#

标段: 室外钢梯

第 5 页 共 15 页

项目编码		010501004001		项目名称		满堂基础		计量单位		m3		工程量		20.54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-8 换	现浇混凝土 满堂基础 无梁式 换为【预拌混凝土C30】	10m3	0.1	311.44	3672.57	0.69	140.29	31.14	367.26	0.07	14.03				
5-195	现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	100m2	0.0077	1926.71	1999.24	1.87	867.14	14.91	15.48	0.01	6.72				
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.16	70.66	3.86		1.63	7.14	0.39				
人工单价		小计						46.05	384.37	7.22	21.14				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								458.78							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	362	365.62						
	其他材料费							-	18.76	-					
	材料费小计							-	384.39	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电梯-1#

标段：室外钢梯

第 6 页 共 15 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		1.398	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 IIRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	804	3493.98	62.33	361.78	804	3493.98	62.33	361.78				
人工单价		小计						804	3493.98	62.33	361.78				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4722.09							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	5.4	14.2	76.68						
	钢筋 IIRB400 φ 16					kg	1025	3.312	3394.8						
	其他材料费							-	22.5	-					
	材料费小计							-	3493.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外电梯-1#

标段: 室外钢梯

第 7 页 共 15 页

项目编码		010516001002		项目名称		螺栓		计量单位		t		工程量		0.088	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-170	预埋螺栓安装	t	1	1865.9	6020.26	396.21	839.53	1865.9	6020.26	396.21	839.53				
人工单价		小计						1865.9	6020.26	396.21	839.53				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								9121.93							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	52.68	14.2	748.06						
	其他材料费							-	5272.2	-					
	材料费小计							-	6020.26	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电梯-1#

标段：室外钢梯

第 8 页 共 15 页

项目编码		010516002002		项目名称		预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.203		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-169	铁件制作、安装	t	1	1865.9	7215.58	422.34	839.53	1865.9	7215.58	422.34	839.53		
人工单价		小计						1865.9	7215.58	422.34	839.53		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10343.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	低合金钢焊条 E43系列					kg	36	14.2	511.2				
	铁件 综合					kg	1010	6.638	6704.38				
	材料费小计							-	7215.58	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电梯-1#

标段：室外钢梯

第 9 页 共 15 页

项目编码		010603003002		项目名称		钢管柱		计量单位		t		工程量		4.978	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-15	金属结构制作 钢管柱	t	1	1020.04	4810.26	530.29	459.27	1020.04	4810.26	530.29	459.27				
6-66	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	423.48	478.42	193.28	192.08	423.48	478.42	193.28	192.08				
6-41 *0.75	金属结构制作 抛丸除锈 为Sa2级或Sa1级时 定额*0.75	t	1	38.67	35.67	113.43	23.75	38.67	35.67	113.43	23.75				
人工单价		小计						1482.19	5324.35	837	675.1				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8318.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	11.706	14.2	166.23						
	中厚钢板 综合					t	0.102	3840.71	391.75						
	焊丝 φ3.2					kg	15.032	12.3	184.89						
	乙炔气					m3	2.15	28	60.2						
	其他材料费					元	287.8474	1	287.85						
	焊接钢管 200*200*10					t	0.978	4062	3972.64						
	其他材料费							-	260.8	-					
	材料费小计							-	5324.36	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外电梯-1#

标段: 室外钢梯

第 10 页 共 15 页

项目编码		010604001002		项目名称		钢梁		计量单位		t		工程量		7.044	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-18	金属结构制作 焊接箱型钢梁	t	1	1157.51	4821.96	661.72	527.21	1157.51	4821.96	661.72	527.21				
6-72	金属结构安装 钢梁 8t以内	t	1	197.97	443.07	275.73	105.24	197.97	443.07	275.73	105.24				
6-41 *0.75	金属结构制作 抛丸除锈 为Sa2级或Sa1级时 定额*0.75	t	1	38.67	35.67	113.43	23.75	38.67	35.67	113.43	23.75				
人工单价		小计						1394.15	5300.7	1050.88	656.2				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8401.93							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	18.804	14.2	267.02						
	中厚钢板 综合					t	0.999	3840.71	3836.87						
	焊丝 φ3.2					kg	24.227	12.3	297.99						
	乙炔气					m3	2.76	28	77.28						
	其他材料费					元	280.8086	1	280.81						
	角钢 综合					t	0.081	3890	315.09						
	其他材料费							-	225.64	-					
	材料费小计							-	5300.69	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 室外电梯-1#

标段：室外钢梯

第 11 页 共 15 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电梯-1# 标段：室外钢梯 第 12 页 共 15 页

项目编码		011209002001		项目名称		全玻（无框玻璃）幕墙		计量单位		m2		工程量		163.69	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-216	全玻璃幕墙 点式	100m2	0.01	4289.29	17608.5	7494.64	1839.19	42.89	176.09	74.95	18.39				
人工单价		小计						42.89	176.09	74.95	18.39				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								312.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	0.0525	14.2	0.75						
	其他材料费					元	0.1316	1	0.13						
	硅酮结构胶（双组份）					L	0.2224	52	11.56						
	耐候胶					L	0.0619	50.2	3.11						
	不锈钢四爪件					套	0.3503	80.03	28.03						
	不锈钢二爪件					套	0.2335	60.12	14.04						
	6+0.76PVB+6 夹层玻璃					m2	1.05	110	115.5						
	其他材料费							-	2.97	-					
	材料费小计							-	176.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电梯-1#

标段：室外钢梯

第 13 页 共 15 页

项目编码		011207001001		项目名称		墙面装饰板		计量单位		m2		工程量		15.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-91	墙面板 彩钢夹芯板	100m2	0.01	1849.81	12300.32	112.04	780.09	18.5	123	1.12	7.8				
人工单价		小计						18.5	123	1.12	7.8				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								150.42							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费					元	3.0733	1	3.07						
	彩钢夹芯板 δ 50					m2	1.06	69.11	73.26						
	其他材料费							-	46.67	-					
	材料费小计							-	123	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外电梯-1#

标段: 室外钢梯

第 14 页 共 15 页

项目编码		010901001001		项目名称		瓦屋面		计量单位		m2		工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-15	彩钢夹芯板 檩条或基层混凝土(钢)板面上	100m2	0.01	1372.67	8640.74	1379.69	502.37	13.73	86.41	13.8	5.03				
人工单价		小计						13.73	86.41	13.8	5.03				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								118.97							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	0.0403	14.2	0.57						
	铁件 综合					kg	0.0971	6.638	0.64						
	彩钢夹芯板 δ 50					m2	1.05	69.11	72.57						
	其他材料费							-	12.65	-					
	材料费小计							-	86.41	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电梯-1#

标段：室外钢梯

第 15 页 共 15 页

项目编码		030107001001		项目名称		交流电梯		计量单位		部		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子日2	交流电梯	部	1		90000				90000						
借4-16-1	桥式起重机电气安装 起重量≤10t	台	1	3748.35	721.12	206.59	1170.98	3748.35	721.12	206.59	1170.98				
人工单价		小计						3748.35	90721.12	206.59	1170.98				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								95847.04							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费					元	12.3577	1	12.36						
	交流电梯					部	1	90000	90000						
	其他材料费							-	708.76	-					
	材料费小计							-	90721.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外电梯-1#

标段：室外钢梯

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外电梯-1#

标段：室外钢梯

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程预算价汇总表

工程名称：室外电梯连廊-1#

标段：室外钢梯

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	45006.77	
1.1	电梯连廊	45006.77	
2	措施项目	901.25	
2.1	其中：安全文明施工费	617.26	
2.2	其他措施费（费率类）	283.99	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	765.38	—
4.1	定额规费	765.38	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	46673.4	
6	增值税	4200.61	—
7	含税工程造价合计	50874.01	
	预算价合计=1+2+3+4+6	50,874.01	0

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外电梯连廊-1#

标段: 室外钢梯

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		电梯连廊					45006.77	
1	010606006004	钢平台	1. 名称: GL01 2. 规格: 方钢管 200*200*10 3. 除锈: 抛丸除锈 4. 部位: 休息平台 5. 环氧富锌底漆 6. 其他详见图纸及相关说明	t	1.133	8731.28	9892.54	
2	010604001003	钢梁	1. 名称: GL02 2. 规格: H型钢 H175*90*5*8 3. 除锈: 抛丸除锈 4. 部位: 休息平台 5. 环氧富锌底漆 6. 其他详见图纸及相关说明	t	0.533	8623.19	4596.16	
3	010606006005	钢平台	1. 名称: 角钢 2. 规格: L56*36*5 3. 除锈: 抛丸除锈 4. 部位: 休息平台 5. 环氧富锌底漆 6. 其他详见图纸及相关说明	t	0.073	8729.73	637.27	
4	010606006006	钢平台	1. 名称: 钢平台花纹钢板 2. 规格: 厚度5mm 3. 除锈: 抛丸除锈 4. 部位: 休息平台 5. 环氧富锌底漆 6. 其他详见图纸及相关说明	t	0.745	6164.07	4592.23	
5	011405001003	金属面油漆	1. 部位: 钢柱、梁、支撑等 2. 油漆品种、刷漆遍数: 防锈漆二道 3. 其他详见图纸及相关说明	m2	58.54	10.51	615.26	
6	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 2.5mm厚铝板 2. 部位: 包梁及门套 3. 其他详见图纸及相关说明	m2	19.13	280.88	5373.23	
本页小计							25706.69	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

综合单价分析表

工程名称: 室外电梯连廊-1#

标段：室外钢梯

第 1 页 共 12 页

项目编码		010606006004		项目名称		钢平台		计量单位		t		工程量		1.133	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-30	金属结构制作 钢平台	t	1	1137.87	4610.27	427.48	506.77	1137.87	4610.27	427.48	506.77				
6-78	金属结构安装 钢平台(走道)	t	1	736.29	473.6	295.92	331.55	736.29	473.6	295.92	331.55				
6-41 *0.75	金属结构制作 抛丸除锈 为Sa2级或Sa1级时 定额*0.75	t	1	38.67	35.67	113.43	23.75	38.67	35.67	113.43	23.75				
人工单价		小计						1912.83	5119.54	836.83	862.07				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8731.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	23.461	14.2	333.15						
	六角螺栓					kg	6.406	5.22	33.44						
	乙炔气					m3	2.6	28	72.8						
	其他材料费					元	284.1955	1	284.2						
	环氧富锌底漆					kg	2.12	35.37	74.98						
	千斤顶					台	0.02	1400	28						
	焊接钢管 200*200*10					t	0.632	4062	2567.18						
	钢丸					kg	11.01	3.24	35.67						
	花纹钢板 5mm					t	0.448	3650	1635.2						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外电梯连廊-1#

标段：室外钢梯

第 2 页 共 12 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外电梯连廊-1#

标段：室外钢梯

第 3 页 共 12 页

项目编码		010604001003		项目名称		钢梁		计量单位		t		工程量		0.533	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-30 换	金属结构制作 钢平台	t	1	1137.87	4502.17	427.48	506.77	1137.87	4502.17	427.48	506.77				
6-78	金属结构安装 钢平台(走道)	t	1	736.29	473.6	295.92	331.55	736.29	473.6	295.92	331.55				
6-41 *0.75	金属结构制作 抛丸除锈 为Sa2级或Sa1级时 定额*0.75	t	1	38.67	35.67	113.43	23.75	38.67	35.67	113.43	23.75				
人工单价		小计						1912.83	5011.44	836.83	862.07				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8623.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	23.461	14.2	333.15						
	六角螺栓					kg	6.406	5.22	33.44						
	乙炔气					m3	2.6	28	72.8						
	其他材料费					元	284.1955	1	284.2						
	环氧富锌底漆					kg	2.12	35.37	74.98						
	千斤顶					台	0.02	1400	28						
	钢丸					kg	11.01	3.24	35.67						
	H型钢 H175*90*5*8					t	1.08	3791	4094.28						
	其他材料费							-	54.92	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外电梯连廊-1#

标段：室外钢梯

第 4 页 共 12 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外电梯连廊-1#

标段：室外钢梯

第 5 页 共 12 页

项目编码		010606006005		项目名称		钢平台		计量单位		t		工程量		0.073	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-30 换	金属结构制作 钢平台 花纹钢板 换为【角钢综合】	t	1	1137.87	4609.09	427.48	506.77	1137.87	4609.09	427.48	506.77				
6-78	金属结构安装 钢平台(走道)	t	1	736.29	473.6	295.92	331.55	736.29	473.6	295.92	331.55				
6-11 *0.75	金属结构制作 抛丸除锈 为Sa2级或Sa1级时 定额*0.75	t	1	38.67	35.67	113.43	23.75	38.67	35.67	113.43	23.75				
人工单价		小计						1912.83	5118.36	836.83	862.07				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8729.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	23.461	14.2	333.15						
	六角螺栓					kg	6.406	5.22	33.44						
	乙炔气					m3	2.6	28	72.8						
	其他材料费					元	284.1955	1	284.2						
	环氧富锌底漆					kg	2.12	35.37	74.98						
	千斤顶					台	0.02	1400	28						
	角钢 综合					t	1.08	3890	4201.2						
	钢丸					kg	11.01	3.24	35.67						
	其他材料费							-	54.92	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外电梯连廊-1#

标段：室外钢梯

第 6 页 共 12 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外电梯连廊-1#

标段：室外钢梯

第 8 页 共 12 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外电梯连廊-1#

标段: 室外钢梯

第 9 页 共 12 页

项目编码		011405001003		项目名称		金属面油漆		计量单位		m2		工程量		58.54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-171 R*1.74, C*1.9	金属面 红丹防锈漆一遍 金属面刷两遍防锈漆时 人工*1.74, 材料*1.9	100m2	0.01	538.46	430.43		83.45	5.38	4.3				0.83		
人工单价		小计						5.38	4.3			0.83			
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								10.51							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	0.0404	1	0.04						
	醇酸防锈漆 红丹					kg	0.2314	16.24	3.76						
	其他材料费							-	0.51	-					
	材料费小计							-	4.3	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电梯连廊-1#

标段：室外钢梯

第 10 页 共 12 页

项目编码		011207001002		项目名称		墙面装饰板		计量单位		m2		工程量		19.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-206 换	柱(梁)饰面龙骨基层及饰面 不锈钢面板 方形梁、柱面 换为【铝板 δ 2】	100m2	0.01	5614.68	20796.57		1676.18	56.15	207.97				16.76		
人工单价		小计						56.15	207.97				16.76		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								280.88							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费					元	0.7981	1	0.8						
	玻璃胶 335克/支					支	0.8505	10.86	9.24						
	铝板 δ 2.5					m2	1.0561	187.41	197.92						
	材料费小计							-	207.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外电梯连廊-1#

标段: 室外楼梯

第 12 页 共 12 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	2213.94	72608.74		593.63	22.14	726.09				5.94		
人工单价		小计						22.14	726.09				5.94		
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								754.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	1.048	1	1.05						
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)					m2	0.9543	679	647.97						
	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚) 3mm*30mm*300mm					个	5.5264	0.73	4.03						
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)					支	1.4272	21.97	31.36						
	硅酮耐候密封胶					kg	0.9872	39.17	38.67						
	塑料膨胀螺栓					套	5.5811	0.5	2.79						
	其他材料费							-	0.22	-					
	材料费小计							-	726.09	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电梯连廊-1#

标段：室外钢梯

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 室外电梯连廊-1#

标段：室外钢梯

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外电梯连廊-1#

标段：室外钢梯

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外电梯连廊-1#

标段：室外钢梯

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 室外电梯连廊-1#

标段：室外钢梯

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 室外电梯连廊-1#

第 1 页 共 1 页

单位工程预算价汇总表

工程名称: 室外电梯-4#

标段: 室外钢梯

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	307845.45	
1.1	筏板基础	15039.78	
1.2	室外电梯	292805.67	
2	措施项目	6616.67	
2.1	其中: 安全文明施工费	4527.03	
2.2	其他措施费(费率类)	2089.64	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中: 1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	5631.37	—
4.1	定额规费	5631.37	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	320093.49	
6	增值税	28808.41	—
7	含税工程造价合计	348901.9	
预算价合计=1+2+3+4+6		348,901.90	0

注: 本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

表一-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外电梯-4#

标段: 室外钢梯

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		筏板基础					15039.78	
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1.5m 以内 3. 其他详见图纸及相关设计说明	m3	93.83	5.23	490.73	
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 其他详见图纸及相关设计说明	m3	75.58	11.17	844.23	
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃物品种: 建筑余土 2. 运距: 5km 3. 其他详见图纸及相关设计说明	m3	18.25	15.82	288.72	
4	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15 3. 其他详见图纸及相关设计说明	m3	2.8	453.91	1270.95	
5	010501004002	满堂基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他详见图纸及相关设计说明	m3	15.44	463.03	7149.18	
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢 综合 2. 其他详见图纸及相关设计说明	t	1.058	4722.09	4995.97	
		分部小计					15039.78	
		室外电梯					292805.67	
1	010516001003	螺栓	1. 螺栓种类: 螺栓 M24 2. 其他详见图纸及相关说明	t	0.131	9121.83	1194.96	
2	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类: 钢板 2. 规格: 360*360*20 3. 其他详见图纸及相关说明	t	0.163	10343.31	1685.96	
本页小计							17920.7	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外电梯-4#

标段: 室外钢梯

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010603003003	钢管柱	1. 名称: GZ01 2. 钢材品种、规格: 方钢管 200*200*10 3. 除锈: 抛丸除锈 4. 环氧富锌底漆 5. 其他详见图纸及相关说明	t	5.047	8318.64	41984.18	
4	010603003004	钢管柱	1. 名称: GZ02 2. 钢材品种、规格: 方钢管 200*200*12 3. 除锈: 抛丸除锈 4. 环氧富锌底漆 5. 其他详见图纸及相关说明	t	3.162	8318.64	26303.54	
5	010604001004	钢梁	1. 名称: GL01 1. 梁类型: 钢梁 2. 钢材品种、规格: 方钢管 200*200*10 3. 除锈: 抛丸除锈 4. 环氧富锌底漆 5. 其他详见图纸及相关说明	t	6.812	10423.5	71004.88	
6	011405001004	金属面油漆	1. 部位: 钢柱、梁、支撑等 2. 油漆品种、刷漆遍数: 防锈漆二道 3. 其他详见图纸及相关说明	m2	161.24	10.51	1694.63	
7	011209002002	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 玻璃品种、规格、颜色: 6+0.76PVB+6 夹层玻璃 2. 固定方式: 点式 3. 其他详见图纸及相关说明	m2	153.61	312.32	47975.48	
8	011207001003	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 50mm 厚阻燃夹芯彩钢板 2. 部位: 外墙面 3. 其他详见图纸及相关说明	m2	17	150.42	2557.14	
本页小计							191519.85	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外电梯-4#

标段：室外钢梯

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称: 室外电梯-4#

标段： 室外钢梯

第 1 页 共 16 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外电梯-4#

标段：室外钢梯

第 2 页 共 16 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外电梯-4# 标段: 室外钢梯 第 3 页 共 16 页

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	18.25				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.3		17.89	1.25	0.43		1.79	0.13
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.19		127.9	4.67	0.22		12.79	0.47
人工单价		小计						0.65		14.58	0.6
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外电梯-4#

标段: 室外钢梯

第 4 页 共 16 页

项目编码		010501001002		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		2.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	454.38	3388.59		204.36	45.44	338.86				20.44		
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0082	1475.43	2732.38	0.94	663.9	12.12	22.44		0.01		5.45		
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.16	70.66	3.86		1.63		7.14		0.39		
人工单价		小计						57.56	362.93		7.15		26.28		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								453.91							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	预拌混凝土 C15					m3	1.01	332	335.32						
	其他材料费							-	27.56	-					
	材料费小计							-	362.89	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电梯-4#

标段：室外钢梯

第 5 页 共 16 页

项目编码		010501004002		项目名称		满堂基础		计量单位		m3		工程量		15.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-8 换	现浇混凝土 满堂基础 无梁式 换为【预拌混凝土C30】	10m3	0.1	311.44	3672.57	0.69	140.29	31.14	367.26	0.07	14.03				
5-195	现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	100m2	0.0086	1926.71	1999.24	1.87	867.14	16.62	17.25	0.02	7.48				
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.16	70.66	3.86		1.63	7.14	0.39				
人工单价		小计						47.76	386.14	7.23	21.9				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								463.03							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）					
	预拌混凝土 C30				m3	1.01	362	365.62							
	其他材料费						-	20.6	-						
	材料费小计						-	386.22	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外电梯-4#

标段：室外钢梯

第 6 页 共 16 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		1.058	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	804	3493.98	62.33	361.78	804	3493.98	62.33	361.78				
人工单价		小计						804	3493.98	62.33	361.78				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4722.09							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	5.4	14.2	76.68						
	钢筋 HRB400 φ 16					kg	1025	3.312	3394.8						
	其他材料费							-	22.5	-					
	材料费小计							-	3493.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外电梯-4#

标段：室外钢梯

第 7 页 共 16 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外电梯-4#

标段: 室外钢梯

第 9 页 共 16 页

项目编码		010603003003		项目名称		钢管柱		计量单位		t		工程量		5.047	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-15	金属结构制作 钢管柱	t	1	1020.04	4810.26	530.29	459.27	1020.04	4810.26	530.29	459.27				
6-66	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	423.48	478.42	193.28	192.08	423.48	478.42	193.28	192.08				
6-41 *0.75	金属结构制作 抛丸除锈 为Sa2级或Sa1级时 定额*0.75	t	1	38.67	35.67	113.43	23.75	38.67	35.67	113.43	23.75				
人工单价		小计						1482.19	5324.35	837	615.1				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8318.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	11.706	14.2	166.23						
	六角螺栓					kg	0.4	5.22	2.09						
	中厚钢板 综合					t	0.102	3840.71	391.75						
	焊丝 Φ3.2					kg	15.032	12.3	184.89						
	乙炔气					m3	2.15	28	60.2						
	其他材料费					元	287.8474	1	287.85						
	焊接钢管 200*200*10					t	0.978	4062	3972.64						
	其他材料费							-	258.71	-					
	材料费小计							-	5324.36	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电梯-4#

标段：室外钢梯

第 10 页 共 16 页

项目编码		010603003004		项目名称		钢管柱		计量单位		t		工程量		3.162	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-15	金属结构制作 钢管柱	t	1	1020.04	4810.26	530.29	459.27	1020.04	4810.26	530.29	459.27				
6-66	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	423.48	478.42	193.28	192.08	423.48	478.42	193.28	192.08				
6-41 *0.75	金属结构制作 抛丸除锈 为Sa2级或Sa1级时 定额*0.75	t	1	38.67	35.67	113.43	23.75	38.67	35.67	113.43	23.75				
人工单价		小计						1482.19	5324.35	837	675.1				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8318.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	11.706	14.2	166.23						
	六角螺栓					kg	0.4	5.22	2.09						
	中厚钢板 综合					t	0.102	3840.71	391.75						
	焊丝 φ3.2					kg	15.032	12.3	184.89						
	乙炔气					m3	2.15	28	60.2						
	其他材料费					元	287.8474	1	287.85						
	焊接钢管 200*200*12					t	0.978	4062	3972.64						
	其他材料费							-	258.71	-					
	材料费小计							-	5324.36	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外电梯-4#

标段: 室外钢梯

第 11 页 共 16 页

项目编码		010604001004		项目名称		钢梁		计量单位		t		工程量		6.812	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-27 换	金属结构制作 钢墙架 换为【焊接钢管综合】	t	1	2083.03	4934.95	524.67	901.68	2083.03	4934.95	524.67	901.68				
6-85 换	金属结构安装 钢墙架(挡风架)	t	1	692.62	506.2	258.22	310.61	692.62	506.2	258.22	310.61				
6-41 *0.75	金属结构制作 抛丸除锈 为Sa2级或Sa1级时 定额*0.75	t	1	38.67	35.67	113.43	23.75	38.67	35.67	113.43	23.75				
人工单价		小计						2814.32	5476.82	896.32	1236.04				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								10423.5							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	32.163	14.2	456.71						
	六角螺栓					kg	4.57	5.22	23.86						
	乙炔气					m3	2.6	28	72.8						
	其他材料费					元	283.7049	1	283.7						
	焊接钢管 200*200*10					t	1.08	4062	4386.96						
	其他材料费							-	252.78	-					
	材料费小计							-	5476.8	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外电梯-4#

标段：室外钢梯

第 12 页 共 16 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外电梯-4#

标段: 室外钢梯

第 13 页 共 16 页

项目编码		011209002002		项目名称		全玻（无框玻璃）幕墙		计量单位		m2		工程量		153.61	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-216	全玻璃幕墙 点式	100m2	0.01	4289.29	17608.5	7494.64	1839.19	42.89	176.09	74.95			18.39		
人工单价		小计						42.89	176.09	74.95			18.39		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								312.32							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	0.0525	14.2	0.75						
	其他材料费					元	0.1316	1	0.13						
	硅酮结构胶（双组份）					L	0.2224	52	11.56						
	不锈钢四爪件					套	0.3503	80.03	28.03						
	不锈钢二爪件					套	0.2335	60.12	14.04						
	6+0.76PVB+6 夹层玻璃					m2	1.05	110	115.5						
	其他材料费							-	6.07	-					
	材料费小计							-	176.09	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电梯-4#

标段：室外钢梯

第 14 页 共 16 页

项目编码		011207001003		项目名称		墙面装饰板		计量单位		m2		工程量		17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-91	墙面板 彩钢夹芯板	100m2	0.01	1849.81	12300.32	112.04	780.09	18.5	123	1.12	7.8				
人工单价		小计						18.5	123	1.12	7.8				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								150.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	3.0733	1	3.07						
	彩钢夹芯板 δ 50					m2	1.06	69.11	73.26						
	其他材料费							-	46.67	-					
	材料费小计							-	123	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电梯-4#

标段：室外钢梯

第 15 页 共 16 页

项目编码		010901001002		项目名称		瓦屋面		计量单位		m2		工程量		21.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-15	彩钢夹芯板 檩条或基层混凝土(钢)板面上	100m2	0.01	1372.67	8640.74	1379.69	502.37	13.73	86.41	13.8	5.03				
人工单价		小计						13.73	86.41	13.8	5.03				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								118.97							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	0.0403	14.2	0.57						
	铁件 综合					kg	0.0971	6.638	0.64						
	彩钢夹芯板 δ 50					m2	1.05	69.11	72.57						
	其他材料费							-	12.65	-					
	材料费小计							-	86.41	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电梯-4#

标段：室外钢梯

第 16 页 共 16 页

项目编码		030107001002		项目名称		交流电梯		计量单位		部		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目2	交流电梯	部	1		90000				90000						
借4-16-1	桥式起重机电气安装 起重量≤10t	台	1	3748.35	721.12	206.59	1170.98	3748.35	721.12	206.59	1170.98				
人工单价		小计						3748.35	90721.12	206.59	1170.98				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								95847.04							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	12.3577	1	12.36						
	交流电梯					部	1	90000	90000						
	其他材料费							-	708.76	-					
	材料费小计							-	90721.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外电梯-4#

标段：室外钢梯

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外电梯-4#

标段：室外钢梯

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外电梯-4#

标段：室外钢梯

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 室外电梯-4#

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程预算价汇总表

工程名称：室外电梯连廊-4#

标段：室外钢梯

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	58165.89	
1.1	电梯连廊	58165.89	
2	措施项目	1927.14	
2.1	其中：安全文明施工费	1319.89	
2.2	其他措施费（费率类）	607.25	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1636.55	—
4.1	定额规费	1636.55	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	61729.58	
6	增值税	5555.66	—
7	含税工程造价合计	67285.24	
	预算价合计=1+2+3+4+6	67,285.24	0

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外电梯连廊-4#

标段: 室外钢梯

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		电梯连廊					58165.89	
1	010606006007	钢平台	1. 名称: GL01 2. 规格: 方钢管 200*200*10 3. 除锈: 抛丸除锈 4. 部位: 休息平台 5. 环氧富锌底漆 6. 其他详见图纸及相关设计说明	t	2.51	8731.27	21915.49	
2	010606006008	钢平台	1. 名称: GL02 2. 规格: H型钢 H175*90*5*8 3. 除锈: 抛丸除锈 4. 部位: 休息平台 5. 环氧富锌底漆 6. 其他详见图纸及相关设计说明	t	1.312	8623.18	11313.61	
3	010606006009	钢平台	1. 名称: 角钢 2. 规格: L56*36*5 3. 除锈: 抛丸除锈 4. 部位: 休息平台 5. 环氧富锌底漆 6. 其他详见图纸及相关设计说明	t	0.24	8730.07	2095.22	
4	010606006010	钢平台	1. 名称: 钢平台花纹钢板 2. 规格: 厚度5mm 3. 除锈: 抛丸除锈 4. 部位: 休息平台 5. 环氧富锌底漆 6. 其他详见图纸及相关设计说明	t	1.91	6164.09	11773.41	
5	011405001005	金属面油漆	1. 部位: 钢柱、梁、支撑等 2. 油漆品种、刷漆遍数: 防锈漆二道 3. 其他详见图纸及相关设计说明	m2	189.89	10.51	1995.74	
6	011207001004	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 2.5mm厚铝板 2. 部位: 包梁及门套 3. 其他详见图纸及相关设计说明	m2	32.3	280.88	9072.42	
		分部小计					58165.89	
		措施项目						
本页小计							58165.89	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电梯连廊-4#

标段：室外钢梯

第 2 页 共 2 页

合 计	58165.89	
-----	----------	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：室外电梯连廊-4#

标段：室外钢梯

第 1 页 共 10 页

项目编码		010606006007		项目名称		钢平台		计量单位		t		工程量		2.51	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-30	金属结构制作 钢平台	t	1	1137.87	4610.27	427.48	506.77	1137.87	4610.27	427.48	506.77				
6-78	金属结构安装 钢平台(走道)	t	1	736.29	473.6	295.92	331.55	736.29	473.6	295.92	331.55				
6-41 *0.75	金属结构制作 抛丸除锈 为Sa2级或Sa1级时 定额*0.75	t	1	38.67	35.67	113.43	23.75	38.67	35.67	113.43	23.75				
人工单价		小计						1912.83	5119.54	836.83	862.07				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8731.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	23.461	14.2	333.15						
	六角螺栓					kg	6.406	5.22	33.44						
	氧气					m3	6.528	3.82	24.94						
	乙炔气					m3	2.6	28	72.8						
	其他材料费					元	284.1955	1	284.2						
	环氧富锌底漆					kg	2.12	35.37	74.98						
	吊装夹具					套	0.02	120	2.4						
	钢丝绳 φ12					kg	3.28	7.73	25.35						
	稀释剂					kg	0.17	13.1	2.23						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电梯连廊-4#

标段：室外钢梯

第 2 页 共 10 页

	千斤顶	台	0.02	1400	28		
	焊接钢管 200*200*10	t	0.632	4062	2567.18		
	钢丸	kg	11.01	3.24	35.67		
	花纹钢板 5mm	t	0.448	3650	1635.2		
	材料费小计			-	5119.54	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外电梯连廊-4#

标段: 室外钢梯

第 3 页 共 10 页

项目编码		010606006008		项目名称		钢平台		计量单位		t		工程量		1.312	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-30 换	金属结构制作 钢平台	t	1	1137.87	4502.17	427.48	506.77	1137.87	4502.17	427.48	506.77				
6-78	金属结构安装 钢平台(走道)	t	1	736.29	473.6	295.92	331.55	736.29	473.6	295.92	331.55				
6-41 *0.75	金属结构制作 抛丸除锈 为Sa2级或Sa1级时 定额*0.75	t	1	38.67	35.67	113.43	23.75	38.67	35.67	113.43	23.75				
人工单价		小计						1912.83	5011.44	836.83	862.07				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8623.18							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	23.461	14.2	333.15						
	六角螺栓					kg	6.406	5.22	33.44						
	氧气					m3	6.528	3.82	24.94						
	乙炔气					m3	2.6	28	72.8						
	其他材料费					元	284.1955	1	284.2						
	环氧富锌底漆					kg	2.12	35.37	74.98						
	吊装夹具					套	0.02	120	2.4						
	钢丝绳 φ12					kg	3.28	7.73	25.35						
	稀释剂					kg	0.17	13.1	2.23						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外电梯连廊-4#

标段：室外钢梯

第 4 页 共 10 页

	千斤顶	台	0.02	1400	28		
	钢丸	kg	11.01	3.24	35.67		
	H型钢 H175*90*5*8	t	1.08	3791	4094.28		
	材料费小计			-	5011.44	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电梯连廊-4#

标段：室外钢梯

第 5 页 共 10 页

项目编码		010606006009		项目名称		钢平台		计量单位		t		工程量		0.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-30 换	金属结构制作 钢平台 花纹钢板 换为【角钢综合】	t	1	1137.87	4609.09	427.48	506.77	1137.87	4609.09	427.48	506.77				
6-78	金属结构安装 钢平台(走道)	t	1	736.29	473.6	295.92	331.55	736.29	473.6	295.92	331.55				
6-41 *0.75	金属结构制作 抛丸除锈 为Sa2级或Sa1级时 定额*0.75	t	1	38.67	35.67	113.43	23.75	38.67	35.67	113.43	23.75				
人工单价		小计						1912.83	5118.36	836.83	862.07				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8730.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	23.461	14.2	333.15						
	六角螺栓					kg	6.406	5.22	33.44						
	氧气					m3	6.528	3.82	24.94						
	乙炔气					m3	2.6	28	72.8						
	其他材料费					元	284.1955	1	284.2						
	环氧富锌底漆					kg	2.12	35.37	74.98						
	吊装夹具					套	0.02	120	2.4						
	钢丝绳 φ12					kg	3.28	7.73	25.35						
	稀释剂					kg	0.17	13.1	2.23						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电梯连廊-4#

标段：室外钢梯

第 6 页 共 10 页

	千斤顶	台	0.02	1400	28		
	角钢 综合	t	1.08	3890	4201.2		
	钢丸	kg	11.01	3.24	35.67		
	材料费小计			-	5118.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电梯连廊-4#

标段：室外钢梯

第 7 页 共 10 页

项目编码		010606006010		项目名称		钢平台		计量单位		t		工程量		1.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-30	金属结构制作 钢平台 花纹 钢板	t	1	1137.87	2043.09	427.48	506.77	1137.87	2043.09	427.48	506.77				
6-78 换	金属结构安装 钢平台(走道)	t	1	736.29	473.6	295.92	331.55	736.29	473.6	295.92	331.55				
6-41 *0.75	金属结构制作 抛丸除锈 为 Sa2级或Sa1级时 定额*0.75	t	1	38.67	35.67	113.43	23.75	38.67	35.67	113.43	23.75				
人工单价		小计						1912.83	2552.36	836.83	862.07				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6164.09							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	23.461	14.2	333.15						
	六角螺栓					kg	6.406	5.22	33.44						
	氧气					m3	6.528	3.82	24.94						
	乙炔气					m3	2.6	28	72.8						
	其他材料费					元	284.1955	1	284.2						
	环氧富锌底漆					kg	2.12	35.37	74.98						
	吊装夹具					套	0.02	120	2.4						
	钢丝绳 φ12					kg	3.28	7.73	25.35						
	稀释剂					kg	0.17	13.1	2.23						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电梯连廊-4#

标段：室外钢梯

第 9 页 共 10 页

项目编码		011405001005		项目名称		金属面油漆		计量单位		m2		工程量		189.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-171 R*1.74, C*1.9	金属面 红丹防锈漆一遍 金属面刷两遍防锈漆时 人工*1.74, 材料*1.9	100m2	0.01	538.46	430.43		83.45	5.38	4.3				0.83		
人工单价		小计						5.38	4.3			0.83			
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								10.51							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	0.0404	1	0.04						
	油漆溶剂油					kg	0.0122	4.4	0.05						
	铁砂布					张	0.38	1.19	0.45						
	醇酸防锈漆 红丹					kg	0.2314	16.24	3.76						
	材料费小计							-	4.3	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外电梯连廊-4#

标段: 室外钢梯

第 10 页 共 10 页

项目编码		011207001004		项目名称		墙面装饰板		计量单位		m2		工程量		32.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-206 换	柱(梁)饰面龙骨基层及饰面 不锈钢面板 方形梁、柱面 换为【铝板 δ 2】	100m2	0.01	5614.68	20796.57		1676.18	56.15	207.97				16.76		
人工单价		小计						56.15	207.97				16.76		
高级技工.201元/工日;普工.87.1元/工日; 一般技工.134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								280.88							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费					元	0.7981	1	0.8						
	玻璃胶 335克/支					支	0.8505	10.86	9.24						
	铝板 δ 2.5					m2	1.0561	187.41	197.92						
	材料费小计							-	207.96	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外电梯连廊-4#

标段：室外钢梯

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外电梯连廊-1#

标段：室外钢梯

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 室外电梯连廊-4#

标段：室外钢梯

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

单项工程预算价汇总表

工程名称：装饰改造

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	装饰改造	1329779.20		29183.91	36206.87
1	2~4#楼天棚吊顶	445307.28		4671.56	5792.48
2	3#楼窗及窗帘	140948.97		816.43	1012.58
3	3#楼外墙真石漆	282291.27		9147.50	11341.68
4	3#楼外墙面拆除	28435.80		1989.70	2467.61
5	3#楼内墙粉刷及涂料	259582.66		9308.64	11541.66
6	3#楼卫生间改造	15325.32		497.05	625.76
7	3#、4#零星工程	63446.69		1920.59	2392.73
8	3#楼包不锈钢窗套	94441.21		832.44	1032.37
合 计		1329779.20		29183.91	36206.87

注：本表适用于单项工程预算价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程预算价汇总表

工程名称：2~4#楼天棚吊顶

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	388291.34	
1.1	2#楼	52457.15	
1.2	3#楼	237256.73	
1.3	4#楼	98577.46	
2	措施项目	14454.97	
2.1	其中：安全文明施工费	4671.56	
2.2	其他措施费（费率类）	2149.27	
2.3	单价措施费	7634.14	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	5792.48	—
4.1	定额规费	5792.48	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	408538.79	
6	增值税	36768.49	—
7	含税工程造价合计	445307.28	
预算价合计=1+2+3+4+6		445,307.28	0

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2~4#楼天棚吊顶

标段: 装饰改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		2#楼					52457.15	
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600*0.65铝扣板 3. 部位:走廊 4. 其他详见图纸及相关设计说明	m2	365.81	143.4	52457.15	
		分部小计					52457.15	
		3#楼					237256.73	
1	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600*0.65铝扣板 3. 部位:走廊及室内 4. 其他详见图纸及相关设计说明	m2	1654.51	143.4	237256.73	
		分部小计					237256.73	
		4#楼					98577.46	
1	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600*0.65铝扣板 3. 部位:走廊 4. 其他详见图纸及相关设计说明	m2	687.43	143.4	98577.46	
		分部小计					98577.46	
		措施项目					7634.14	
1	011701006001	满堂脚手架	1. 3#楼首层吊顶工程 2. 楼层高度:3.9m 3. 其他详见图纸及相关设计说明	项	1	7634.14	7634.14	
本页小计							395925.48	
合 计							395925.48	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 2~4#楼天棚吊顶

标段: 装饰改造

第 1 页 共 7 页

项目编码		011302001001		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		365.81	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-63	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 规格600mm*600mm	100m2	0.01	1284.62	2935.36	178.19	434.35	12.85	29.35	1.78	4.35				
13-117 换	铝合金方板天棚 嵌入式(平板) 换为【铝扣板】	100m2	0.01	824.41	8404.2		279.08	8.24	84.04		2.79				
人工单价		小计						21.09	113.39	1.78	7.14				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								143.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	吊杆					kg	0.233	3.95	0.92						
	六角螺栓					kg	0.0158	5.22	0.08						
	低合金钢焊条 E43系列					kg	0.1025	14.2	1.46						
	射钉					10个	0.152	1.45	0.22						
	电					kW·h	0.0692	0.71	0.05						
	铝合金方板天棚龙骨不上人型(嵌入式) 600*600mm					m2	1.05	19.47	20.44						
	角钢 综合					kg	1.51	3.89	5.87						
	半圆头螺钉 M6*(30~40)					10个	0.448	0.8	0.36						
	铝合金靠墙条板					m2	0.05	34.69	1.73						
	膨胀螺栓 M8*80					10个	0.1083	7	0.76						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 2~4#楼天棚吊顶

标段: 装饰改造

第 3 页 共 7 页

项目编码		011302001002		项目名称		吊项天棚		计量单位		m2		工程量		1654.51	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-63	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 规格600mm*600mm	100m2	0.01	1284.62	2935.36	178.19	434.35	12.85	29.35	1.78	4.35				
13-117 换	铝合金方板天棚 嵌入式(平板) 换为【铝扣板】	100m2	0.01	824.41	8404.2		279.08	8.24	84.04		2.79				
人工单价		小计						21.09	113.39	1.78	7.14				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								143.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	吊杆					kg	0.233	3.95	0.92						
	六角螺栓					kg	0.0158	5.22	0.08						
	低合金钢焊条 E43系列					kg	0.1025	14.2	1.46						
	射钉					10个	0.152	1.45	0.22						
	电					kW·h	0.0692	0.71	0.05						
	铝合金方板天棚龙骨不上人型(嵌入式) 600*600mm					m2	1.05	19.47	20.44						
	角钢 综合					kg	1.51	3.89	5.87						
	半圆头螺钉 M6*(30~40)					10个	0.448	0.8	0.36						
	铝合金靠墙条板					m2	0.05	34.69	1.73						
	膨胀螺栓 M8*80					10个	0.1083	7	0.76						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 2~4#楼天棚吊顶

标段: 装饰改造

第 5 页 共 7 页

项目编码		011302001003		项目名称		吊项天棚		计量单位		m2		工程量		687.43	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-63	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 规格600mm*600mm	100m2	0.01	1284.62	2935.36	178.19	434.35	12.85	29.35	1.78	4.35				
13-117 换	铝合金方板天棚 嵌入式(平板) 换为【铝扣板】	100m2	0.01	824.41	8404.2		279.08	8.24	84.04		2.79				
人工单价		小计						21.09	113.39	1.78	7.14				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								143.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	吊杆					kg	0.233	3.95	0.92						
	六角螺栓					kg	0.0158	5.22	0.08						
	低合金钢焊条 E43系列					kg	0.1025	14.2	1.46						
	射钉					10个	0.152	1.45	0.22						
	电					kW·h	0.0692	0.71	0.05						
	铝合金方板天棚龙骨不上人型(嵌入式) 600*600mm					m2	1.05	19.47	20.44						
	角钢 综合					kg	1.51	3.89	5.87						
	半圆头螺钉 M6*(30~40)					10个	0.448	0.8	0.36						
	铝合金靠墙条板					m2	0.05	34.69	1.73						
	膨胀螺栓 M8*80					10个	0.1083	7	0.76						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 2~4#楼天棚吊顶

标段: 装饰改造

第 7 页 共 7 页

项目编码		011701006001		项目名称		满堂脚手架		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
17-59	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m)	100m2	4.3317	886.03	340.62	171.55	364.19	3838.02	1475.46	743.1	1577.56				
人工单价		小计						3838.02	1475.46	743.1	1577.56				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7634.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	脚手架钢管					kg	31.799	4.55	144.69						
	扣件					个	12.354	5.67	70.05						
	脚手架钢管底座					个	0.6498	5	3.25						
	木脚手板					m3	0.2729	1652.1	450.86						
	镀锌铁丝 φ4.0					kg	127.0704	5.18	658.22						
	圆钉					kg	12.328	7	86.3						
	红丹防锈漆					kg	2.781	16.24	45.16						
	油漆溶剂油					kg	0.3162	4.4	1.39						
	挡脚板					m3	0.0087	1800	15.66						
	材料费小计							-	1475.58	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2~4#楼天棚吊顶

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 2~4#楼天棚吊顶

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2~4#楼天棚吊顶

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称: 2~4#楼天棚吊顶

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 2~4#楼天棚吊顶

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程预算价汇总表

工程名称: 3#楼窗及窗帘

标段: 装饰改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	127106.21	
2	措施项目	1192.19	
2.1	其中: 安全文明施工费	816.43	
2.2	其他措施费(费率类)	375.76	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中: 1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	1012.58	—
4.1	定额规费	1012.58	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	129310.98	
6	增值税	11637.99	—
7	含税工程造价合计	140948.97	
	预算价合计=1+2+3+4+6	140,948.97	0

注: 本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼窗及窗帘

标段: 装饰改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目					127106.21	
1	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质: 亚麻水绿色布, 加厚铝合金消音杆 2. 窗帘层数: 一层 3. 其他详见图纸及相关设计说明	m	168.7	147.87	24945.67	
2	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 详见图纸 2. 框、扇材质: 铝合金窗框 3. 玻璃品种、厚度: 6mm+12A+6mm中空玻璃 4. 其他详见图纸及相关设计说明	m2	217.92	454.26	98992.34	
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 金属窗拆除 2. 其他详见图纸及相关设计说明	樘	70	22.63	1584.1	
4	011610002002	金属门窗拆除	1. 名称: 拆除防盗窗 2. 其他详见图纸及相关设计说明	樘	70	22.63	1584.1	
		措施项目						
本页小计							127106.21	
合 计							127106.21	

综合单价分析表

工程名称: 3#楼窗及窗帘

标段: 装饰改造

第 1 页 共 4 页

项目编码		010810001001		项目名称		窗帘		计量单位		m		工程量		168.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-106	成品窗帘轨 明装 单轨	10m	0.13	46.45	317		12.48	6.04	41.21				1.62		
补子目1	窗帘（亚麻水绿色布）	m	1.8		55				99						
人工单价		小计						6.04	140.21				1.62		
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								147.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	膨胀螺栓 M6*75				套	5.85	0.6	3.51							
	铝合金窗帘杆				m	1.3	29	37.7							
	窗帘（亚麻水绿色布）				m	1.8	55	99							
	材料费小计						-	140.21	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#楼窗及窗帘

标段: 装饰改造

第 2 页 共 4 页

项目编码		010807001002		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		217.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-68	铝合金 固定窗安装	100m2	0.01	2062.3	42811		552.83	20.62	428.11				5.53		
人工单价		小计						20.62	428.11			5.53			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								454.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚) 3mm*30mm*300mm					个	5.5264	0.73	4.03						
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)					支	2.2298	21.97	48.99						
	硅酮耐候密封胶					kg	1.509	39.17	59.11						
	镀锌白攻螺钉 ST5*16					个	5.7453	0.03	0.17						
	电					kW·h	0.07	0.71	0.05						
	其他材料费					元	0.0581	1	0.06						
	塑料膨胀螺栓					个	5.5811	1.02	5.69						
	铝合金推拉窗（含中空玻璃） 6mm+12A+6mm					m2	0.9254	335	310.01						
	材料费小计							-	428.11	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#楼窗及窗帘

标段: 装饰改造

第 4 页 共 4 页

项目编码		011610002002		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	70
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	181.9			44.42	18.19			4.44
人工单价		小计						18.19			4.44
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.63			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼窗及窗帘

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3#楼窗及窗帘

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 3#楼窗及窗帘

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 3#楼窗及窗帘

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 3#楼窗及窗帘

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 3#楼窗及窗帘

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程预算价汇总表

工程名称: 3#楼外墙真石漆

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表一04

综合单价分析表

工程名称：3#楼外墙真石漆

标段：装饰改造

第 1 页 共 3 页

项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		1255.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4630.71	4440.86		1250.43	46.31	44.41					12.51	
10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	1609.57	1544.31		419.51	16.1	15.44					4.19	
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2515.49	495.92	66.84	763.53	25.15	4.96		0.67			7.64	
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	162.11	56.36	4.37	49.26	1.62	0.56		0.04			0.49	
人工单价		小计						89.18	65.37		0.71			24.83	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								180.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	醇酸清漆					kg	0.2768	14.68	4.06						
	醇酸漆稀释剂					kg	0.0312	13.65	0.43						
	真石漆					kg	4.16	7.5	31.2						
	成品腻子粉					kg	2.0412	0.89	1.82						
	水					m3	0.0554	5.4	0.3						
	水砂纸					张	0.0808	0.42	0.03						
	其他材料费					元	0.4464	1	0.45						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#楼外墙真石漆

标段：装饰改造

第 2 页 共 3 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：3#楼外墙真石漆

标段：装饰改造

第 3 页 共 3 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
17-50 *0.3	单项脚手架 外脚手架 20m以内 双排 装饰脚手架 定额*0.3	100m2	11.9392	294.53	241.18	31.65	118.84	3516.45	2879.5	377.88	1418.85				
人工单价		小计						3516.45	2879.5	377.88	1418.85				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8192.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	脚手架钢管					kg	223.0684	4.55	1014.96						
	扣件					个	91.4244	5.67	518.38						
	木脚手板					m3	0.4226	1652.1	698.18						
	镀锌铁丝 φ4.0					kg	32.3146	5.18	167.39						
	红丹防锈漆					kg	22.7084	16.24	368.78						
	挡脚板					m3	0.0251	1800	45.18						
	其他材料费							-	66.67	-					
	材料费小计							-	2879.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3#楼外墙真石漆

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 3#楼外墙真石漆

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 3#楼外墙真石漆

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 3#楼外墙真石漆

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 3#楼外墙真石漆

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率 (%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	11341.68		11341.68
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	11341.68		11341.68
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	258982.82	9	23308.45
合 计					34650.13

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表一13

单位工程预算价汇总表

工程名称: 3#楼外墙面拆除

标段: 装饰改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	20714.61	
2	措施项目	2905.67	
2.1	其中: 安全文明施工费	1989.7	
2.2	其他措施费 (费率类)	915.97	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中: 1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	2467.61	—
4.1	定额规费	2467.61	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	26087.89	
6	增值税	2347.91	—
7	含税工程造价合计	28435.8	
	预算价合计=1+2+3+4+6	28,435.80	0

注: 本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼外墙面拆除

标段: 装饰改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目					20714.61	
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 外墙面 (1~4层) 2. 抹灰层种类: 抹灰砂浆 3. 其他详见图纸及相关设计说明	m2	1073.08	15.44	16568.36	
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 外挑檐 2. 其他详见图纸及相关设计说明	m	280	6.47	1811.6	
3	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位: 空调板 2. 其他详见图纸及相关设计说明	m2	91.18	21.59	1968.58	
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 外墙面拆除垃圾 2. 运距: 自行考虑 3. 其他详见图纸及相关设计说明	m3	23.14	15.82	366.07	
		措施项目						
本页小计							20714.61	
合 计							20714.61	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 3#楼外墙面拆除

标段：装饰改造

第 1 页 共 4 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#楼外墙面拆除

标段：装饰改造

第 2 页 共 4 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#楼外墙面拆除

标段：装饰改造

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3#楼外墙面拆除

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 3#楼外墙面拆除

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 3#楼外墙面拆除

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 3#楼外墙面拆除

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 3#楼外墙面拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程预算价汇总表

工程名称: 3#楼内墙粉刷及涂料

标段: 装饰改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	190673.93	
2	措施项目	35933.64	
2.1	其中: 安全文明施工费	9308.64	
2.2	其他措施费(费率类)	4282.41	
2.3	单价措施费	22342.59	
3	其他项目		—
3.1	其中: 1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	11541.66	—
4.1	定额规费	11541.66	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	238149.23	
6	增值税	21433.43	—
7	含税工程造价合计	259582.66	
	预算价合计=1+2+3+4+6	259,582.66	0

注: 本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼内墙粉刷及涂料

标段: 装饰改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					190673.93	
1	011406001002	抹灰面油漆	1. 名称: 乳胶漆内墙面 2. 玻璃纤维网布一层, 石膏胶粘剂横向粘贴 3. 涂饰底层涂料 4. 复补腻子两遍 5. 满刮腻子两遍, 乳胶漆两遍 6. 其他详见图纸及相关设计说明	m2	3954.74	47.1	186268.25	
2	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类: 压型钢板内墙 2. 垃圾外运, 运距自行考虑 3. 其他详见图纸及相关设计说明	m2	36	17.16	617.76	
3	010401012001	砖砌洗手台	1. 零星砌砖名称、部位: 1~4层洗漱间 2. 砖品种、规格、强度等级: 机砖240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比: DM M10 4. 外装饰面层: 300*600釉面砖、10mm厚防滑面砖台面 5. 详见图纸 洗手台立面图	个	4	946.98	3787.92	
		措施项目					22342.59	
1	011701003001	里脚手架	1. 3#楼内墙粉刷脚手架	项	1	22342.59	22342.59	
本页小计							213016.52	
合 计							213016.52	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 3#楼内墙粉刷及涂料

标段: 装饰改造

第 1 页 共 5 页

项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		3954.74	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1231.46	703.57		332.56	12.31	7.04					3.32	
14-249	刮腻子 墙面 满刮二遍	100m2	0.01	929.55	183.86		251.14	9.3	1.84					2.51	
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤 网格布	100m2	0.01	435.07	513.15		129.87	4.35	5.13					1.3	
人工单价		小计						25.96	14.01					7.13	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								47.1							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	玻璃纤维网格布					m2	1.05	1.06	1.11						
	YJ-III胶					kg	0.33	11.88	3.92						
	其他材料费					元	0.1447	1	0.14						
	水					m3	0.002	5.4	0.01						
	油漆溶剂油					kg	0.0129	4.4	0.06						
	苯丙清漆					kg	0.1162	12.5	1.45						
	内墙乳胶漆					kg	0.2781	13	3.62						
	成品腻子粉					kg	4.0824	0.89	3.63						
	水砂纸					张	0.141	0.42	0.06						
	材料费小计							-	14	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 3#楼内墙粉刷及涂料

标段: 装饰改造

第 2 页 共 5 页

项目编码		011609002001		项目名称		隔断隔墙拆除		计量单位		m2		工程量		36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
16-55	龙骨及饰面拆除 墙柱面 龙骨及护墙板	10m2	0.1	67.34			16.4	6.73					1.64		
16-124 + 16-125 * 4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):5000	10m3	0.01	379.7		393.95	104.81	3.8			3.94		1.04		
人工单价		小计						10.53			3.94		2.68		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								17.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#楼内墙粉刷及涂料

标段: 装饰改造

第 3 页 共 5 页

项目编码		010401012001		项目名称		砖砌洗手台		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0255	2337.78	2926.36	48.84	782.56	59.61	74.62	1.25	19.96				
12-111	镶贴零星块料 面砖 预拌砂浆(干混) 密缝	100m2	0.0266	5964.13	2568.13	82.16	1813.63	158.59	68.29	2.18	48.22				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.0875	2822.98	1903.18	16.71	670.15	247.01	166.53	1.46	58.64				
15-116	大理石台面而盆 开孔	个	1	31.31	1.92		7.39	31.31	1.92		7.39				
人工单价		小计						496.52	311.36	4.89	134.21				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								946.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m3	0.0625	5.4	0.34						
	红丹防锈漆					kg	0.2031	16.24	3.3						
	油漆溶剂油					kg	0.0207	4.4	0.09						
	角钢 50					t	0.0218	3890	84.8						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.1406	380	53.43						
	YJ-III胶					kg	2.1848	11.88	25.96						
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0581	385.2	22.38						
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.0546	385.2	21.03						
	釉面砖 300*600					m2	2.8185	16	45.1						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 3#楼内墙粉刷及涂料

标段：装饰改造

第 4 页 共 5 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#楼内墙粉刷及涂料

标段: 装饰改造

第 5 页 共 5 页

项目编码		011701003001		项目名称		里脚手架		计量单位		项	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
17-65	单项脚手架 内墙面粉饰脚手架 3.6m~6m	100m2	51.0595	288.46	23.39	11.1	114.63	14728.61	1194.28	566.76	5852.94			
人工单价		小计						14728.61	1194.28	566.76	5852.94			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								22342.59						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）					
	红丹防锈漆			kg	5.1059	16.24	82.92							
	油漆溶剂油			kg	0.5617	4.4	2.47							
	脚手架钢管			kg	47.9959	4.55	218.38							
	木脚手板			m3	0.5106	1652.1	843.56							
	扣件			个	5.6165	5.67	31.85							
	其他材料费					-	15.32	-						
	材料费小计					-	1194.5	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼内墙粉刷及涂料

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3#楼内墙粉刷及涂料

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 3#楼内墙粉刷及涂料

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 3#楼内墙粉刷及涂料

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 3#楼内墙粉刷及涂料

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 3#楼内墙粉刷及涂料

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程预算价汇总表

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼卫生间改造

标段: 装饰改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					12704.92	
1	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.名称:卫生间成品隔断 2.其他详见图纸及相关设计说明	m2	39.6	5.23	207.11	
2	011612002001	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:蹲便器 2.其他详见图纸及相关设计说明	套	12	46.07	552.84	
3	011612002002	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:座便器 2.其他详见图纸及相关设计说明	套	6	30.71	184.26	
4	011612002003	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:小便器 2.其他详见图纸及相关设计说明	套	6	15.44	92.64	
5	011210005001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断 2.其他详见图纸及相关设计说明	m2	39.6	181.95	7205.22	
6	031004006001	大便器	1.名称:蹲便器(利用原有洁具) 2.其他详见图纸及相关设计说明	组	12	162.92	1955.04	
7	031004006002	大便器	1.名称:坐便器(利用原有洁具) 2.其他详见图纸及相关设计说明	组	6	113.04	678.24	
8	031004007001	小便器	1.名称:小便器(利用原有洁具) 2.其他详见图纸及相关设计说明	组	6	52.56	315.36	
9	011610002003	金属门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:金属窗拆除 2.其他详见图纸及相关设计说明	樘	9	22.63	203.67	
10	010401012002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:封堵洞口 2.砖品种、规格、强度等级:机砖 240*115*53 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其他详见图纸及相关设计说明	m3	2.14	612.4	1310.54	
本页小计							12704.92	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼卫生间改造

标段：装饰改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

综合单价分析表

工程名称：3#楼卫生间改造

标段：装饰改造

第 1 页 共 11 页

项目编码		011606002001		项目名称		墙柱面龙骨及饰面拆除		计量单位		m2		工程量		39.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
16-56	龙骨及饰面拆除 墙柱面 隔断板	10m2	0.1	42.09			10.25	4.21						1.03	
人工单价		小计						4.21					1.03		
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 3#楼卫生间改造

标段：装饰改造

第 2 页 共 11 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#楼卫生间改造

标段：装饰改造

第 3 页 共 11 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#楼卫生间改造

标段：装饰改造

第 4 页 共 11 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#楼卫生间改造

标段: 装饰改造

第 5 页 共 11 页

项目编码		011210005001		项目名称		成品隔断		计量单位		m2		工程量		39.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	586.03	3.18		175.1	58.6	0.32				17.51		
人工单价		小计						58.6	0.32				17.51		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						105.52							
清单项目综合单价								181.95							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）					
	其他材料费				元	0.318	1	0.32							
	成品隔断				m2	1.02	103.45	105.52							
	材料费小计						-	105.84	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#楼卫生间改造

标段: 装饰改造

第 6 页 共 11 页

项目编码		031004006001		项目名称		大便器		计量单位		组		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借10-6-34	蹲式大便器安装 瓷低水箱	10套	0.1	1029.22	272.24		327.79	102.92	27.22				32.78		
人工单价		小计						102.92	27.22				32.78		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								162.92							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	大便器胶皮碗(配喉箍)					套	1.05	3.5	3.68						
	大便器排水接头					个	1.01	5.2	5.25						
	烧结粉煤灰砖 240*115*53					千块	0.016	380	6.08						
	石灰膏					m3	0.0185	99.8	1.85						
	砂子					m3	0.009	216	1.94						
	膨胀螺栓 M6~12*50~120					套	3.09	0.6	1.85						
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.6	0.34	0.54						
	锯条（各种规格）					根	0.15	0.77	0.12						
	防水密封胶					支	0.5	9.89	4.95						
	冲击钻头 Φ8~16					个	0.042	4	0.17						
	电					kW·h	0.033	0.71	0.02						
	水					m3	0.012	5.4	0.06						
	其他材料费					元	0.7114	1	0.71						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 3#楼卫生间改造

标段：装饰改造

第 7 页 共 11 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 3#楼卫生间改造

标段: 装饰改造

第 8 页 共 11 页

项目编码		031004006002		项目名称		大便器		计量单位		组		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借10-6-40	坐式大便器安装 连体水箱	10套	0.1	761.22	126.84		242.44	76.12	12.68				24.24		
人工单价		小计						76.12	12.68				24.24		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								113.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	大便器排水接头					个	1.01	5.2	5.25						
	膨胀螺栓 M6~12*50~120					套	2.06	0.6	1.24						
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.6	0.34	0.54						
	锯条（各种规格）					根	0.2	0.77	0.15						
	防水密封胶					支	0.5	9.89	4.95						
	冲击钻头 φ8~16					个	0.024	4	0.1						
	电					kW·h	0.032	0.71	0.02						
	水					m3	0.012	5.4	0.06						
	其他材料费					元	0.3693	1	0.37						
	材料费小计							-	12.68	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 3#楼卫生间改造

标段: 装饰改造

第 9 页 共 11 页

项目编码		031004007001		项目名称		小便器		计量单位		组		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借10-6-43	壁挂式小便器安装 手动开关	10套	0.1	357.31	54.52		113.8	35.73	5.45				11.38		
人工单价		小计						35.73	5.45				11.38		
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								52.56							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	膨胀螺栓 M6`12*50`120					套	6.18	0.61	3.71						
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.4	0.34	0.48						
	锯条（各种规格）					根	0.04	0.77	0.03						
	防水密封胶					支	0.07	9.89	0.69						
	冲击钻头 Φ8`16					个	0.066	4	0.26						
	电					kW·h	0.096	0.71	0.07						
	水					m3	0.01	5.4	0.05						
	其他材料费					元	0.1587	1	0.16						
	材料费小计							-	5.45	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 3#楼卫生间改造

标段: 装饰改造

第 10 页 共 11 页

项目编码		011610002003		项目名称		金属门窗拆除		计量单位		樘		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	181.9			44.42	18.19					4.44		
人工单价		小计						18.19				4.44			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								22.63							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#楼卫生间改造

标段: 装饰改造

第 11 页 共 11 页

项目编码		010401012002	项目名称		零星砌砖		计量单位	m3	工程量	2.14		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.1	2364.49	2926.36	49.15	783.93	236.45	292.64	4.92	78.4	
人工单价		小计						236.45	292.64	4.92	78.4	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								612.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.11	5.4	0.59			
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5514	380	209.53			
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.2142	385.2	82.51			
	材料费小计							-	292.63	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼卫生间改造

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3#楼卫生间改造

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 3#楼卫生间改造

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 3#楼卫生间改造

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 3#楼卫生间改造

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 3#楼卫生间改造

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 3#楼卫生间改造

第 1 页 共 1 页

单位工程预算价汇总表

工程名称：3#、4#零星工程

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	49960.03	
1.1	4#第五层内墙粉刷	25992.61	
1.2	3#病房隐私帘	4845.76	
1.3	3#门洞封堵	7680.75	
1.4	3#砌体墙	5988.52	
1.5	3#管道支架及混凝土水簸箕	5452.39	
2	措施项目	5855.21	
2.1	其中：安全文明施工费	1920.59	
2.2	其他措施费（费率类）	887.84	
2.3	单价措施费	3046.78	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	2392.73	—
4.1	定额规费	2392.73	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	58207.97	
6	增值税	5238.72	—
7	含税工程造价合计	63446.69	
	预算价合计=1+2+3+4+6	63,446.69	0

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#、4#零星工程

标段: 装饰改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		4#第五层内墙粉刷					25992.61	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 名称: 乳胶漆内墙面 2. 玻璃纤维网布一层, 石膏胶粘剂横向粘贴 3. 涂饰底层涂料 4. 复补腻子, 磨平 5. 满刮腻子两遍, 乳胶漆两遍 6. 其他详见图纸及相关设计说明	m ²	551.86	47.1	25992.61	
		分部小计					25992.61	
		3#病房隐私帘					4845.76	
1	010810005001	窗帘轨	1. 名称: 病房隐私帘轨道 2. 部位: 3#楼 3. 尺寸: 长度2.3m, 高度2.1m 4. 材质: STY D纶 3. 其他详见图纸及相关设计说明	m	66.7	72.65	4845.76	
		分部小计					4845.76	
		3#门洞封堵					7680.75	
1	011207001005	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色: 石膏板 3. 部位: 3#楼室内双面门洞封堵	m ²	111.72	68.75	7680.75	
		分部小计					7680.75	
		3#砌体墙					5988.52	
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气砼 200mm 2. 砂浆强度等级: M5.0 3. 部位: 房间隔断 4. 其他详见图纸及相关设计说明	m ³	7.13	320.34	2284.02	
本页小计							40803.14	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#、4#零星工程

标段: 装饰改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 名称: 乳胶漆内墙面 2. 玻璃纤维网布一层, 石膏胶粘剂横向粘贴 3. 涂饰底层涂料 4. 复补腻子两遍 4. 满刮腻子两遍, 乳胶漆两遍 5. 其他详见图纸及相关设计说明	m2	71.28	47.1	3357.29	
3	011105003001	块料踢脚线	1. 5厚面砖, 水泥浆擦缝(地砖规格、颜色有甲方指定)用于封堵处墙体 2. 4厚预拌抹灰砂浆DPM20加水重20%建筑胶粘结层 3. 素水泥浆一道6厚预拌抹灰砂浆DPM20 4. 7厚预拌抹灰砂浆DPM15 5. 墙体整理平整, 刷专用界面剂一遍 6. 部位: 3-12轴交3-K~3N (2~4层) 7. 其他详见图纸及相关设计说明	m2	3.56	97.53	347.21	
		分部小计					5988.52	
		3#管道支架及混凝土水簸箕					5452.39	
1	031002001001	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 部位: 落水管保护 3. 其他详见图纸及相关设计说明	kg	203.58	24.13	4912.39	
2	010902004001	预制混凝土水簸箕	1. 名称: 预制混凝土水簸箕 2. 其他详见图纸及相关设计说明	套	18	30	540	
		分部小计					5452.39	
		措施项目					3046.78	
1	011701003002	里脚手架	1. 砌体墙里脚手架	项	1	236.54	236.54	
本页小计							9393.43	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#零星工程

标段: 装饰改造

第 1 页 共 10 页

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		551.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1231.46	703.57		332.56	12.31	7.04					3.32	
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	435.07	513.15		129.87	4.35	5.13					1.3	
14-249	刮腻子 墙面 满刮二遍	100m2	0.01	929.55	183.86		251.14	9.3	1.84					2.51	
人工单价		小计						25.96	14.01					7.13	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								47.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	玻璃纤维网格布					m2	1.05	1.06	1.11						
	YJ-III胶					kg	0.33	11.88	3.92						
	其他材料费					元	0.1447	1	0.14						
	成品腻子粉					kg	4.0824	0.89	3.63						
	苯丙清漆					kg	0.1162	12.5	1.45						
	内墙乳胶漆					kg	0.2781	13	3.62						
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	14	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#零星工程

标段: 装饰改造

第 2 页 共 10 页

项目编码		010810005001		项目名称		窗帘轨		计量单位		m		工程量		66.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-106	成品窗帘轨 明装 单轨	10m	0.1	46.98	317		12.5	4.7	31.7				1.25		
补子日2	病房隐私帘	m	1		35				35						
人工单价		小计						4.7	66.7				1.25		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								72.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	膨胀螺栓 M6*75				套	4.5	0.6	2.7							
	隐私帘轨道				m	1	29	29							
	病房隐私帘				m	1	35	35							
	材料费小计						-	66.7	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#零星工程

标段：装饰改造

第 3 页 共 10 页

项目编码		011207001005		项目名称		墙面装饰板		计量单位		m2		工程量		111.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-132	墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨中距 竖603mm以内 横1500mm以内	100m2	0.01	783.13	1830.72		233.77	7.83	18.31				2.34		
12-153	墙饰面 面层 石膏板墙面	100m2	0.01	1792.88	1698.86		535.15	17.93	16.99				5.35		
人工单价		小计						25.76	35.3				7.69		
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								68.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌轻钢龙骨 75mm*50mm					m	1.9875	5.67	11.27						
	镀锌轻钢龙骨 75mm*40mm					m	1.06	4.54	4.81						
	膨胀螺栓 M8					套	2.1156	0.6	1.27						
	板方材 杉木					m3	0.0005	2074	1.04						
	纸面石膏板					m2	1.06	12	12.72						
	石膏顶角线 80mm*30mm					m	0.7067	4.04	2.86						
	其他材料费							-	1.31	-					
	材料费小计							-	35.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#零星工程

标段: 装饰改造

第 4 页 共 10 页

项目编码		010402001001		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		7.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-47	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤300mm 砂浆	10m3	0.1	1043.8	1796.99	16.31	346.28	104.38	179.7	1.63	34.63				
人工单价		小计						104.38	179.7	1.63	34.63				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								320.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	0.6986	1	0.7						
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.071	385.2	27.35						
	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*240*200					m3	0.977	155	151.44						
	其他材料费							-	0.22	-					
	材料费小计							-	179.71	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：3#、4#零星工程

标段：装饰改造

第 5 页 共 10 页

项目编码		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		71.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1231.46	703.57		332.56	12.31	7.04					3.32	
14-249	刮腻子 墙面 满刮二遍	100m2	0.01	929.55	183.86		251.14	9.3	1.84					2.51	
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	435.07	513.15		129.87	4.35	5.13					1.3	
人工单价		小计						25.96	14.01					7.13	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								47.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	玻璃纤维网格布					m2	1.05	1.06	1.11						
	YJ-III胶					kg	0.33	11.88	3.92						
	其他材料费					元	0.1447	1	0.14						
	成品腻子粉					kg	4.0824	0.89	3.63						
	苯丙清漆					kg	0.1162	12.5	1.45						
	内墙乳胶漆					kg	0.2781	13	3.62						
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	14	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#零星工程

标段：装饰改造

第 6 页 共 10 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#零星工程

标段: 装饰改造

第 7 页 共 10 页

项目编码		031002001001		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	203.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借10-11-1	管道支架制作 单件重量5kg以内	100kg	0.01	727.43	46.16	203.28	231.72	7.27	0.46	2.03	2.32
借10-11-6	管道支架安装 单件重量5kg以内	100kg	0.01	391.89	136.62	127.41	124.93	3.92	1.37	1.27	1.25
人工单价		小计						11.19	1.83	3.3	3.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						4.24			
清单项目综合单价								24.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费					元	0.0327	1	0.03		
	型钢 综合					kg	1.05	4.04	4.24		
	其他材料费							-	1.82	-	
	材料费小计							-	6.08	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#零星工程

标段：装饰改造

第 8 页 共 10 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#零星工程

标段：装饰改造

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#、4#零星工程

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3#、4#零星工程

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 3#、4#零星工程

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表一12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 3#、4#零星工程

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 3#、4#零星工程

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 3#、4#零星工程

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计费率 (%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2392.73		2392.73
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2392.73		2392.73
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	58207.97	9	5238.72
合 计					7631.45

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

主要材料价格表

工程名称: 3#、4#零星工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程预算价汇总表

工程名称: 3#楼包不锈钢窗套

标段: 装饰改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	84395.7	
2	措施项目	1215.24	
2.1	其中: 安全文明施工费	832.44	
2.2	其他措施费 (费率类)	382.8	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中: 1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	1032.37	—
4.1	定额规费	1032.37	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	86643.31	
6	增值税	7797.9	—
7	含税工程造价合计	94441.21	
	预算价合计=1+2+3+4+6	94,441.21	0

注: 本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

综合单价分析表

工程名称: 3#楼包不锈钢窗套

标段: 装饰改造

第 1 页 共 1 页

项目编码		010808004001		项目名称		金属门窗套		计量单位		m		工程量		474	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-93 换	门窗套(筒子板) 面层 不锈钢板 换为【铝单板(幕墙)】	10m2	0.06	180.44	1953.4		48.37	10.83	117.2				2.9		
8-89 换	门窗套(筒子板) 木工板基层 安装在 墙面上 带止口 换为【细木工板 δ 18】	10m2	0.06	137.26	611.32		36.85	8.24	36.68				2.21		
人工单价		小计						19.07	153.88			5.11			
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	万能胶					kg	0.252	16.25	4.1						
	玻璃胶 335克/支					支	0.0581	10.86	0.63						
	白乳胶					kg	0.1854	3.98	0.74						
	细木工板 δ 18					m2	0.7869	43.44	34.18						
	圆钉 50					kg	0.0494	8	0.4						
	防腐油					kg	0.3593	1.48	0.53						
	木材(成材)					m3	0.0005	1730.48	0.87						
	铝单板 δ 2.0					m2	0.66	170.42	112.48						
	材料费小计							-	153.93	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		832.44			
2	01	其他措施费（费率类）			382.8			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	95.7			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	191.4			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	95.7			
3	02	其他（费率类）						
合 计					1215.24			

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3#楼包不锈钢窗套

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 3#楼包不锈钢窗套

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表一12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 3#楼包不锈钢窗套

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称: 3#楼包不锈钢窗套

标段：装饰改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表一12—5

单位工程预算价汇总表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	259942.27	
1.1	3#楼	115564.84	
1.2	4#楼	144377.43	
2	措施项目	17972.73	
2.1	其中: 安全文明施工费	9178.46	
2.2	其他措施费(费率类)	4430.21	
2.3	单价措施费	4364.06	
3	其他项目		—
3.1	其中: 1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	11939.85	—
4.1	定额规费	11939.85	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	289854.85	
6	增值税	26086.94	—
7	含税工程造价合计	315941.79	
预算价合计=1+2+3+4+6		315,941.79	0

注: 本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		3#楼					115564.84	
1	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	301	51.82	15597.82	
2	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 其他详见图纸及相关设计说明	m	516.62	48.76	25190.39	
3	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 其他详见图纸及相关设计说明	m	220.06	60.06	13216.8	
4	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 其他详见图纸及相关设计说明	m	65.35	77.12	5039.79	
5	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 其他详见图纸及相关设计说明	m	30.06	87.17	2620.33	
本页小计							61665.13	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 其他详见图纸及相关设计说明	m	59.7	72.76	4343.77	
7	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN80 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 其他详见图纸及相关设计说明	m	80.44	83.07	6682.15	
8	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 其他详见图纸及相关设计说明	m	52.2	100.1	5225.22	
9	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 其他详见图纸及相关设计说明	m	13.7	160.2	2194.74	
10	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN100 2. 连接形式:沟槽式连接 3. 其他详见图纸及相关设计说明	个	4	486.18	1944.72	
11	030901007001	减压孔板	1. 材质、规格:减压孔板 DN100 2. 连接形式:沟槽式连接 3. 其他详见图纸及相关设计说明	个	4	238.45	953.8	
本页小计							21344.4	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	031003003001	蝶阀阀门	1. 类型: 信号蝶阀 2. 材质: DN100 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	4	327.89	1311.56	
13	031003003002	蝶阀阀门	1. 类型: 信号蝶阀 2. 材质: DN150 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	1	477.39	477.39	
14	031003003003	蝶阀阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 材质: DN80 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	4	181.47	725.88	
15	030901008001	末端试水装置	1. 规格: DN25 2. 组装形式: 螺纹连接 3. 其他详见图纸及相关设计说明	组	4	300.72	1202.88	
16	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: DN25 3. 连接形式: 丝接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	1	56.87	56.87	
17	030901001009	水喷淋管件	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 弯头 DN100 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	2	68.39	136.78	
18	030901001010	水喷淋管件	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 弯头 DN65 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	16	49.83	797.28	
本页小计							4708.64	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	030901001011	水喷淋管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:三通 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	33	73.09	2411.97	
20	030901001012	水喷淋管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:三通 DN80 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	12	58.67	704.04	
21	030901001013	水喷淋管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:异径三通 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	6	76.74	460.44	
22	030901001014	水喷淋管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:机械三通 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	8	68.92	551.36	
23	030901001015	水喷淋管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:异径三通 DN150*150*100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	16	131.37	2101.92	
24	030901001016	水喷淋管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:机械四通 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	14	74.15	1038.1	
本页小计							7267.83	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
25	030901001017	水喷淋管件	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 异径四通 DN80 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	8	68.77	550.16	
26	030901001018	水喷淋管件	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 机械四通 DN80 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	32	68.77	2200.64	
27	030901001019	水喷淋管件	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 机械三通 DN65 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	5	62.81	314.05	
28	030901001020	水喷淋管件	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 机械四通 DN65 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	10	78.03	780.3	
29	031002001002	管道支架	1. 材质: 镀锌角钢 L40*4 2. 管架形式: U型 3. 油漆: 除锈、红丹二道、银粉二道 4. 其他详见图纸及相关设计说明	kg	317.2	25.67	8142.52	
30	031002003001	套管	1. 名称、类型: 穿楼板套管 2. 介质管道: DN150 3. 其他: 打洞、堵洞 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	3	219.91	659.73	
本页小计							12647.4	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
31	031002003002	套管	1. 名称、类型: 穿楼板套管 2. 介质管道: DN100 3. 其他: 打洞、堵洞 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	2	141.92	283.84	
32	031002003003	套管	1. 名称、类型: 穿楼板套管 2. 介质管道: DN80 3. 其他: 打洞、堵洞 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	4	116.33	465.32	
33	031002003004	套管	1. 名称、类型: 穿墙套管 2. 介质管道: DN50 3. 其他: 打洞、堵洞 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	100	54.31	5431	
34	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 2. 其他详见图纸及相关设计说明	点	4	437.82	1751.28	
		分部小计					115564.84	
		4#楼					144377.43	
1	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位: 室内 2. 材质、型号、规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	341	51.82	17670.62	
2	030901001021	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水冲洗 5. 其他详见图纸及相关设计说明	m	606.72	48.76	29583.67	
本页小计							55185.73	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	030901001022	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水冲洗 5. 其他详见图纸及相关设计说明	m	341.37	60.06	20502.68	
4	030901001023	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水冲洗 5. 其他详见图纸及相关设计说明	m	60.26	77.13	4647.85	
5	030901001024	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水冲洗 5. 其他详见图纸及相关设计说明	m	52.84	87.18	4606.59	
6	030901001025	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: DN65 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水冲洗 5. 其他详见图纸及相关设计说明	m	36.25	72.76	2637.55	
7	030901001026	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: DN80 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水冲洗 5. 其他详见图纸及相关设计说明	m	98.72	83.07	8200.67	
本页小计							40595.34	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	030901001027	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 其他详见图纸及相关设计说明	m	63.35	100.1	6341.34	
9	030901001028	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 其他详见图纸及相关设计说明	m	18	160.2	2883.6	
10	030901006002	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN100 2. 连接形式:沟槽式连接 3. 其他详见图纸及相关设计说明	个	5	486.18	2430.9	
11	030901007002	减压孔板	1. 材质、规格:减压孔板 DN100 2. 连接形式:沟槽式连接 3. 其他详见图纸及相关设计说明	个	5	238.45	1192.25	
12	031003003004	蝶阀阀门	1. 类型:信号蝶阀 2. 材质:DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	5	327.89	1639.45	
13	031003003005	蝶阀阀门	1. 类型:信号蝶阀 2. 材质:DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	1	477.39	477.39	
14	031003003006	蝶阀阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:DN80 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	5	181.47	907.35	
本页小计							15872.28	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
15	030901008002	末端试水装置	1. 规格: DN25 2. 组装形式: 螺纹连接 3. 其他详见图纸及相关设计说明	组	5	300.72	1503.6	
16	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: DN25 3. 连接形式: 丝接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	1	56.87	56.87	
17	030901001029	水喷淋管件	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 弯头 DN100 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	10	68.38	683.8	
18	030901001030	水喷淋管件	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 弯头 DN80 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	20	55.96	1119.2	
19	030901001031	水喷淋管件	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 弯头 DN65 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	2	49.84	99.68	
20	030901001032	水喷淋管件	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 三通 DN100 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	36	73.09	2631.24	
21	030901001033	水喷淋管件	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 三通 DN80 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	45	58.67	2640.15	
本页小计							8734.54	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
22	030901001034	水喷淋管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:机械三通 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	20	76.74	1534.8	
23	030901001035	水喷淋管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:机械三通 DN80 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	62	66.89	4147.18	
24	030901001036	水喷淋管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:机械三通 DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	18	54.29	977.22	
25	030901001037	水喷淋管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:异径三通 DN150*150*100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	10	131.37	1313.7	
26	030901001038	水喷淋管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:机械四通 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	8	87.19	697.52	
27	030901001039	水喷淋管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:机械四通 DN80 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	2	68.78	137.56	
本页小计							8807.98	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
28	030901001040	水喷淋管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:异径三通 DN80 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	8	66.89	535.12	
29	030901001041	水喷淋管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:机械三通 DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	8	62.81	502.48	
30	030901001042	水喷淋管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:机械四通 DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	3	78.03	234.09	
31	030901001043	水喷淋管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:异径四通 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	6	87.19	523.14	
32	031002001003	管道支架	1. 材质:镀锌角钢 L40*4 2. 管架形式:U型 3. 油漆:除锈、红丹二道、银粉二道 4. 其他详见图纸及相关设计说明	kg	386.06	25.67	9910.16	
33	031002003005	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 介质管道: DN150 3. 其他:打洞、堵洞 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	4	219.92	879.68	
本页小计							12584.67	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
34	031002003006	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 介质管道: DN100 3. 其他:打洞、堵洞 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	3	141.91	425.73	
35	031002003007	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 介质管道: DN80 3. 其他:打洞、堵洞 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	5	116.33	581.65	
36	031002003008	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 介质管道: DN50 3. 其他:打洞、堵洞 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	135	54.31	7331.85	
37	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 2. 其他详见图纸及相关设计说明	点	5	437.82	2189.1	
		分部小计					144377.43	
		措施项目					4364.06	
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1	4364.06	4364.06	
本页小计							14892.39	
合 计							264306.33	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 1 页 共 72 页

项目编码		030901003001		项目名称		水喷淋(雾)喷头		计量单位		个		工程量		301	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-47	水喷淋(雾)喷头 有吊顶 公称直径25mm以内	个	1	18.97	13.11	0.33	6.18	18.97	13.11	0.33	6.18				
人工单价		小计						18.97	13.11	0.33	6.18				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						13.23							
清单项目综合单价								51.82							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌异径管箍 DN32*25					个	1.01	2.6	2.63						
	镀锌弯头 DN32					个	2.02	3.6	7.27						
	喷头 DN25 公称直径25mm以内					个	1.01	13.1	13.23						
	其他材料费							-	3.22	-					
	材料费小计							-	26.35	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：3#、4#楼喷淋

标段：水、电、暖、消防改造

第 2 页 共 72 页

项目编码		030901001001		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		516.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-1	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	236.1	11.42	2.76	75.04	23.61	1.14	0.28	7.51				
人工单价		小计						23.61	1.14	0.28	7.51				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						16.22							
清单项目综合单价								48.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌钢管 DN25 公称直径25mm以内					m	1.005	13.4	13.47						
	镀锌钢管接头管件 DN25 DN25					个	0.59	4.67	2.76						
	其他材料费							-	1.14	-					
	材料费小计							-	17.36	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 3 页 共 72 页

项目编码		030901001002		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		220.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-2	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	272	12.5	4.84	86.58	27.2	1.25	0.48	8.66				
人工单价		小计						27.2	1.25	0.48	8.66				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						22.47							
清单项目综合单价								60.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌钢管 DN32 公称直径32mm以内					m	1.005	18.64	18.73						
	镀锌钢管接头管件 DN32 DN32					个	0.687	5.44	3.74						
	其他材料费							-	1.25	-					
	材料费小计							-	23.71	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 4 页 共 72 页

项目编码		030901001003		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		65.35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-3	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	365.9	14.45	6.51	116.68	36.59	1.45	0.65	11.66				
人工单价		小计						36.59	1.45	0.65	11.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						26.78							
清单项目综合单价							77.12								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	镀锌钢管 DN40 公称直径40mm以内					m	1.005	21.31	21.42						
	镀锌钢管接头管件 DN40 DN40					个	0.861	6.23	5.36						
	其他材料费							-	1.44	-					
	材料费小计							-	28.22	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 5 页 共 72 页

项目编码		030901001004		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		30.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-4	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	384.83	14.69	6.3	122.46	38.48	1.47	0.63	12.25				
人工单价		小计						38.48	1.47	0.63	12.25				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						34.35							
清单项目综合单价								87.17							
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌钢管 DN50 公称直径50mm以内					m	1.005	28.86	29						
	镀锌钢管接头管件 DN50 DN50					个	0.808	6.61	5.34						
	其他材料费							-	1.47	-					
	材料费小计							-	35.79	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：3#、4#楼喷淋

标段：水、电、暖、消防改造

第 6 页 共 72 页

项目编码		030901001005		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		59.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-16	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	246.66	9.58	1.81	78.75	24.67	0.96	0.18	7.88				
人工单价		小计						24.67	0.96	0.18	7.88				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						39.07							
清单项目综合单价								72.76							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌钢管 DN65 公称直径65mm以内					m	1.015	36.91	37.46						
	沟槽直接头 DN65（含胶圈）					套	0.1667	9.65	1.61						
	其他材料费							-	0.96	-					
	材料费小计							-	40.04	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 7 页 共 72 页

项目编码		030901001006		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		80.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-17	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	271.87	9.79	2.14	86.58	27.19	0.98	0.21	8.66				
人工单价		小计						27.19	0.98	0.21	8.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						46.03							
清单项目综合单价								83.07							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	镀锌钢管 DN80 公称直径80mm以内					m	1.015	43.32	43.97						
	沟槽直接头 DN80 (含胶圈)					套	0.1667	12.36	2.06						
	其他材料费							-	0.98	-					
	材料费小计							-	47.01	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 8 页 共 72 页

项目编码		030901001007		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		52.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-18	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	292.44	10.15	2.41	93.18	29.24	1.02	0.24	9.31				
人工单价		小计						29.24	1.02	0.24	9.31				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						60.3							
清单项目综合单价								100.1							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	镀锌钢管 DN100 公称直径100mm以内					m	1.015	56.38	57.23						
	沟槽直接头 DN100 (含胶圈)					套	0.1667	18.47	3.08						
	其他材料费							-	1.01	-					
	材料费小计							-	61.33	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 9 页 共 72 页

项目编码		030901001008		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		13.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-20	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	362.49	24.24	3.75	115.45	36.25	2.42	0.38	11.54				
人工单价		小计						36.25	2.42	0.38	11.54				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						109.61							
清单项目综合单价								160.2							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	镀锌钢管 DN150 公称直径150mm以内					m	1.01	98.82	99.81						
	沟槽直接头 DN150 (含胶圈)					套	0.1667	58.77	9.8						
	其他材料费							-	2.42	-					
	材料费小计							-	112.03	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 10 页 共 72 页

项目编码		030901006001		项目名称		水流指示器		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-56	水流指示器(沟槽法兰连接) 公称直径100mm以内	个	1	128.28	14.67	0.9	40.82	128.28	14.67	0.9	40.82				
人工单价		小计						128.28	14.67	0.9	40.82				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						301.51							
清单项目综合单价								486.18							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	水流指示器 DN100（沟槽法兰连接）公称直径100mm以内					个	1	247.79	247.79						
	沟槽法兰 DN100（1.6MPa以下）					片	2	26.86	53.72						
	其他材料费							-	14.67	-					
	材料费小计							-	316.19	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 11 页 共 72 页

项目编码		030901007001		项目名称		减压孔板		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-72	减压孔板 公称直径100mm以内	个	1	77.19	18.95	17.59	24.74	77.19	18.95	17.59	24.74				
人工单价		小计						77.19	18.95	17.59	24.74				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						99.98							
清单项目综合单价								238.45							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	减压孔板 DN100 公称直径100mm以内					个	1	36.28	36.28						
	平焊法兰 DN100 公称直径100mm以内					片	2	31.85	63.7						
	其他材料费							-	18.95	-					
	材料费小计							-	118.93	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：3#、4#楼喷淋

标段：水、电、暖、消防改造

第 12 页 共 72 页

项目编码		031003003001		项目名称		蝶阀阀门		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	79	7.87	8.82	25.57	79	7.87	8.82	25.57				
人工单价		小计						79	7.87	8.82	25.57				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						206.63							
清单项目综合单价								327.89							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	信号蝶阀 DN100 公称直径100mm以内					个	1	173.01	173.01						
	卡箍连接件(含胶圈) DN100 公称直径100mm以内					套	2	16.81	33.62						
	其他材料费							-	7.87	-					
	材料费小计							-	214.5	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 13 页 共 72 页

项目编码		031003003002		项目名称		蝶阀阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-119	沟槽阀门 公称直径150mm以内	个	1	120.42	12.1	26	40.41	120.42	12.1	26	40.41				
人工单价		小计						120.42	12.1	26	40.41				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						278.46							
清单项目综合单价								477.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	信号蝶阀 DN150 公称直径150mm以内					个	1	216.26	216.26						
	卡箍连接件(含胶圈) DN150 公称直径150mm以内					套	2	31.1	62.2						
	其他材料费							-	12.11	-					
	材料费小计							-	290.56	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 14 页 共 72 页

项目编码		031003003003		项目名称		蝶阀阀门		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	60.87	4.95	4.81	19.38	60.87	4.95	4.81	19.38				
人工单价		小计						60.87	4.95	4.81	19.38				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						91.46							
清单项目综合单价								181.47							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	蝶阀门 DN80 公称直径80mm以内					个	1	65.74	65.74						
	卡箍连接件(含胶圈) DN80 公称直径80mm以内					套	2	12.86	25.72						
	其他材料费							-	4.95	-					
	材料费小计							-	96.41	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 15 页 共 72 页

项目编码		030901008001		项目名称		末端试水装置		计量单位		组		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-74	末端试水装置 公称直径25mm 以内	组	1	129.95	7.92	1.19	41.23	129.95	7.92	1.19	41.23				
人工单价		小计						129.95	7.92	1.19	41.23				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						120.43							
清单项目综合单价								300.72							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	压力表 0~2.5MPa φ50(带表弯)					套	1	28.76	28.76						
	球阀 DN25 DN251.6MPa					个	2.02	45.38	91.67						
	其他材料费							-	7.92	-					
	材料费小计							-	128.35	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段：水、电、暖、消防改造

第 16 页 共 72 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：3#、4#楼喷淋

标段：水、电、暖、消防改造

第 17 页 共 72 页

项目编码		030901001009		项目名称		水喷淋管件		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-26	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内	10个	0.1	315.15	5.19	17.62	104.09	31.52	0.52	1.76	10.41				
人工单价		小计						31.52	0.52	1.76	10.41				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						24.17							
清单项目综合单价								68.39							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	沟槽管件 DX100 公称直径100mm以内					套	1.005	16.81	16.89						
	弯头 DX100					个	0.5	14.55	7.28						
	其他材料费							-	0.52	-					
	材料费小计							-	24.7	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 18 页 共 72 页

项目编码		030901001010		项目名称		水喷淋管件		计量单位		个		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-24	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径65mm以内	10个	0.1	246.63	4.27	13.19	81.45	24.66	0.43	1.32	8.15				
人工单价		小计						24.66	0.43	1.32	8.15				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						15.27							
清单项目综合单价								49.83							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	弯头 DN65					个	0.5	8.12	4.06						
	沟槽管件 DN65 公称直径65mm以内					套	1.005	11.15	11.21						
	其他材料费							-	0.43	-					
	材料费小计							-	15.7	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 19 页 共 72 页

项目编码		030901001011		项目名称		水喷淋管件		计量单位		个		工程量		33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-26	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内	10个	0.1	315.15	5.19	17.62	104.09	31.52	0.52	1.76	10.41				
人工单价		小计						31.52	0.52	1.76	10.41				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						28.88							
清单项目综合单价								73.09							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	三通 DN100					个	0.3333	35.95	11.98						
	沟槽管件 DN100 公称直径100mm以内					套	1.005	16.81	16.89						
	其他材料费							-	0.52	-					
	材料费小计							-	29.4	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段：水、电、暖、消防改造

第 20 页 共 72 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 21 页 共 72 页

项目编码		030901001013		项目名称		水喷淋管件		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-26	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内	10个	0.1	315.15	5.19	17.62	104.09	31.52	0.52	1.76	10.41				
人工单价		小计						31.52	0.52	1.76	10.41				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						32.53							
清单项目综合单价								76.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	沟槽管件 DN100 公称直径100mm以内					套	1.005	16.81	16.89						
	异径三通 DN100*100*25					个	0.5	31.27	15.64						
	其他材料费							-	0.52	-					
	材料费小计							-	33.06	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：3#、4#楼喷淋

标段：水、电、暖、消防改造

第 22 页 共 72 页

项目编码		030901001014		项目名称		水喷淋管件		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-26	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内	10个	0.1	315.15	5.19	17.62	104.09	31.52	0.52	1.76	10.41				
人工单价		小计						31.52	0.52	1.76	10.41				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						24.71							
清单项目综合单价								68.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	机械三通 DN100*100*80					个	0.25	31.27	7.82						
	沟槽管件 DN100 公称直径100mm以内					套	1.005	16.81	16.89						
	其他材料费							-	0.52	-					
	材料费小计							-	25.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 23 页 共 72 页

项目编码		030901001015		项目名称		水喷淋管件		计量单位		个		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-28	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径150mm以内	10个	0.1	535.01	6.55	26.36	176.07	53.5	0.66	2.64		17.61			
人工单价		小计						53.5	0.66	2.64		17.61			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						56.96							
清单项目综合单价								131.37							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	异径三通 DN150*150*100					个	0.5	51.4	25.7						
	沟槽管件 DN150 公称直径150mm以内					套	1.005	31.1	31.26						
	其他材料费							-	0.65	-					
	材料费小计							-	57.62	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 24 页 共 72 页

项目编码		030901001016		项目名称		水喷淋管件		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-26	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内	10个	0.1	315.15	5.19	17.62	104.09	31.52	0.52	1.76	10.41				
人工单价		小计						31.52	0.52	1.76	10.41				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						29.94							
清单项目综合单价								74.15							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	沟槽管件 DN100 公称直径100mm以内					套	1.005	16.81	16.89						
	机械四通 DN100*100*50*50					个	0.25	52.17	13.04						
	其他材料费							-	0.52	-					
	材料费小计							-	30.46	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 25 页 共 72 页

项目编码		030901001017		项目名称		水喷淋管件		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-25	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径80mm以内	10个	0.1	272.47	4.85	15.75	90.09	27.25	0.49	1.58	9.01				
人工单价		小计						27.25	0.49	1.58	9.01				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						30.44							
清单项目综合单价								68.77							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	沟槽管件 DX80 公称直径80mm以内					套	1.005	12.86	12.92						
	异径四通 DX80*80*65*65					个	0.5	35.04	17.52						
	其他材料费							-	0.49	-					
	材料费小计							-	30.93	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 26 页 共 72 页

项目编码		030901001018		项目名称		水喷淋管件		计量单位		个		工程量		32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-25	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径80mm以内	10个	0.1	272.47	4.85	15.75	90.09	27.25	0.49	1.58	9.01				
人工单价		小计						27.25	0.49	1.58	9.01				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						30.44							
清单项目综合单价								68.77							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	沟槽管件 DN80 公称直径80mm以内					套	1.005	12.86	12.92						
	机械四通 DN80*80*40*40					个	0.5	35.04	17.52						
	其他材料费							--	0.49	-					
	材料费小计							-	30.93	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 27 页 共 72 页

项目编码		030901001019		项目名称		水喷淋管件		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-24	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径65mm以内	10个	0.1	246.63	4.27	13.19	81.45	24.66	0.43	1.32	8.15				
人工单价		小计						24.66	0.43	1.32	8.15				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						28.25							
清单项目综合单价								62.81							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	沟槽管件 DN65 公称直径65mm以内					套	1.005	11.15	11.21						
	三通 DN65*50*50					个	1	17.04	17.04						
	其他材料费							-	0.43	-					
	材料费小计							-	28.68	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：3#、4#楼喷淋				标段：水、电、暖、消防改造				第 28 页 共 72 页			
项目编码		030901001020		项目名称		水喷淋管件		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-24	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径65mm以内	10个	0.1	246.63	4.27	13.19	81.45	24.66	0.43	1.32	8.15
人工单价		小计						24.66	0.43	1.32	8.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						43.47			
清单项目综合单价								78.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	沟槽管件 DN65 公称直径65mm以内					套	1.005	11.15	11.21		
	四通 DN65*50*40*32					个	1	32.26	32.26		
	其他材料费							-	0.43	-	
	材料费小计							-	43.9	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 29 页 共 72 页

项目编码		031002001002		项目名称		管道支架		计量单位		kg		工程量		317.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-1	管道支架制作 单件重量5kg以内	100kg	0.01	718.73	46.16	203.28	231.2	7.19	0.46	2.03	2.31				
10-11-6	管道支架安装 单件重量5kg以内	100kg	0.01	387.2	136.62	127.41	124.66	3.87	1.37	1.27	1.24				
12-1-5 *0.2	手工除锈 一般钢结构 轻锈 除微锈 定额*0.2	100kg	0.01	6.96	0.51	2.02	2.63	0.07	0.01	0.02	0.03				
12-2-49 + 1 2-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	45.35	0.65	10.13	17.69	0.45	0.01	0.1	0.18				
12-2-77 + 1 2-2-78	金属结构刷油 管廊钢结构 银粉漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	30.14	1.44		10.68	0.3	0.01		0.1				
人工单价		小计						11.88	1.86	3.42	3.86				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						4.65							
清单项目综合单价								25.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0211	16.24	0.34						
	银粉漆					kg	0.0041	16.24	0.07						
	型钢 综合					kg	1.05	4.04	4.24						
	其他材料费							-	1.88	-					
	材料费小计							-	6.51	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 30 页 共 72 页

项目编码		031002003001		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	72.8	26.19	1.42	23.45	72.8	26.19	1.42	23.45				
10-11-171	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径200mm以内	10个	0.1	335.84	35.12		144.41	33.58	3.51		14.44				
人工单价		小计						106.38	29.7	1.42	37.89				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						44.52							
清单项目综合单价								219.91							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	无缝钢管 D219*6					m	0.318	139.99	44.52						
	其他材料费							-	29.7	-					
	材料费小计							-	74.22	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 31 页 共 72 页

项目编码		031002003002		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	43	16.74	1.34	13.98	43	16.74	1.34	13.98				
10-11-170	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径132mm以内	10个	0.1	280.67	24.64		119.57	28.07	2.46		11.96				
人工单价		小计						71.07	19.2	1.34	25.94				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						24.36							
清单项目综合单价								141.92							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	焊接钢管 DN150					m	0.318	76.59	24.36						
	其他材料费							-	19.2	-					
	材料费小计							-	43.57	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 32 页 共 72 页

项目编码		031002003003		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	31.52	15.95	1.14	10.29	31.52	15.95	1.14	10.29				
10-11-169	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径108mm以内	10个	0.1	241.12	24.48		103.67	24.11	2.45		10.37				
人工单价		小计						55.63	18.4	1.14	20.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						20.5							
清单项目综合单价								116.33							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	焊接钢管 DN125					m	0.318	64.47	20.5						
	其他材料费							-	18.4	-					
	材料费小计							-	38.9	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 33 页 共 72 页

项目编码		031002003004		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	17.69	6.12	0.88	5.76	17.69	6.12	0.88	5.76				
10-11-172 *0.4	机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径63mm以内 砖墙及砌体墙钻孔 项目*0.4	10个	0.1	80.76	8.55		34.73	8.08	0.86		3.48				
人工单价		小计						25.77	6.98	0.88	9.24				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						11.44							
清单项目综合单价								54.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	焊接钢管 DN80					m	0.318	35.974	11.44						
	其他材料费							-	6.97	-					
	材料费小计							-	18.42	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段：水、电、暖、消防改造

第 34 页 共 72 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 35 页 共 72 页

项目编码		030901003002		项目名称		水喷淋(雾)喷头		计量单位		个		工程量		341	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-47	水喷淋(雾)喷头 有吊顶 公称直径25mm以内	个	1	18.97	13.11	0.33	6.18	18.97	13.11	0.33	6.18				
人工单价		小计						18.97	13.11	0.33	6.18				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						13.23							
清单项目综合单价								51.82							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌异径管箍 DN32*25					个	1.01	2.6	2.63						
	镀锌弯头 DN32					个	2.02	3.6	7.27						
	喷头 DN25 公称直径25mm以内					个	1.01	13.1	13.23						
	其他材料费							-	3.22	-					
	材料费小计							-	26.35	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 36 页 共 72 页

项目编码		030901001021		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		606.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-1	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	236.1	11.42	2.76	75.04	23.61	1.14	0.28	7.51				
人工单价		小计						23.61	1.14	0.28	7.51				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						16.22							
清单项目综合单价								48.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌钢管 DN25 公称直径25mm以内					m	1.005	13.4	13.47						
	镀锌钢管接头管件 DN25 DN25					个	0.59	4.67	2.76						
	其他材料费							-	1.14	-					
	材料费小计							-	17.36	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 37 页 共 72 页

项目编码		030901001022		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		341.37	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-2	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	272	12.5	4.84	86.58	27.2	1.25	0.48	8.66				
人工单价		小计						27.2	1.25	0.48	8.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						22.47							
清单项目综合单价								60.06							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	镀锌钢管 DN32 公称直径32mm以内					m	1.005	18.64	18.73						
	镀锌钢管接头管件 DN32 DN32					个	0.687	5.44	3.74						
	其他材料费							-	1.25	-					
	材料费小计							-	23.71	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 38 页 共 72 页

项目编码		030901001023		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		60.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-3	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	365.9	14.45	6.51	116.68	36.59	1.45	0.65	11.66				
人工单价		小计						36.59	1.45	0.65	11.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						26.78							
清单项目综合单价								77.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌钢管 DN40 公称直径40mm以内					m	1.005	21.31	21.42						
	镀锌钢管接头管件 DN40 DN40					个	0.861	6.23	5.36						
	其他材料费							-	1.44	-					
	材料费小计							-	28.22	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 39 页 共 72 页

项目编码		030901001024		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		52.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-4	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	384.83	14.69	6.3	122.46	38.48	1.47	0.63	12.25				
人工单价		小计						38.48	1.47	0.63	12.25				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						34.35							
清单项目综合单价								87.18							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌钢管 DN50 公称直径50mm以内					m	1.005	28.86	29						
	镀锌钢管接头管件 DN50 DN50					个	0.808	6.61	5.34						
	其他材料费							-	1.47	-					
	材料费小计							-	35.79	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 40 页 共 72 页

项目编码		030901001025		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		36.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-16	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	246.66	9.58	1.81	78.75	24.67	0.96	0.18	7.88				
人工单价		小计						24.67	0.96	0.18	7.88				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						39.07							
清单项目综合单价								72.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌钢管 DN65 公称直径65mm以内					m	1.015	36.91	37.46						
	沟槽直接头 DN65 (含胶圈)					套	0.1667	9.65	1.61						
	其他材料费							-	0.96	-					
	材料费小计							-	40.04	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 42 页 共 72 页

项目编码		030901001027		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		63.35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-18	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	292.44	10.15	2.41	93.18	29.24	1.02	0.24	9.31				
人工单价		小计						29.24	1.02	0.24	9.31				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						60.3							
清单项目综合单价								100.1							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	镀锌钢管 DN100 公称直径100mm以内					m	1.015	56.38	57.23						
	沟槽直接头 DN100 (含胶圈)					套	0.1667	18.47	3.08						
	其他材料费							-	1.01	-					
	材料费小计							-	61.33	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 43 页 共 72 页

项目编码		030901001028		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-20	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	362.49	24.24	3.75	115.45	36.25	2.42	0.38	11.54				
人工单价		小计						36.25	2.42	0.38	11.54				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						109.61							
清单项目综合单价								160.2							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	镀锌钢管 DN150 公称直径150mm以内					m	1.01	98.82	99.81						
	沟槽直接头 DN150 (含胶圈)					套	0.1667	58.77	9.8						
	其他材料费							-	2.42	-					
	材料费小计							-	112.03	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 44 页 共 72 页

项目编码		030901006002		项目名称		水流指示器		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-56	水流指示器(沟槽法兰连接)公称直径100mm以内	个	1	128.28	14.67	0.9	40.82	128.28	14.67	0.9	40.82				
人工单价		小计						128.28	14.67	0.9	40.82				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						301.51							
清单项目综合单价								486.18							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水流指示器 DN100 (沟槽法兰连接)公称直径100mm以内					个	1	247.79	247.79						
	沟槽法兰 DN100 (1.6MPa以下)					片	2	26.86	53.72						
	其他材料费							-	14.67	-					
	材料费小计							-	316.19	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 45 页 共 72 页

项目编码		030901007002		项目名称		减压孔板		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-72	减压孔板 公称直径100mm以内	个	1	77.19	18.95	17.59	24.74	77.19	18.95	17.59	24.74				
人工单价		小计						77.19	18.95	17.59	24.74				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						99.98							
清单项目综合单价								238.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	减压孔板 DX100 公称直径100mm以内					个	1	36.28	36.28						
	平焊法兰 DX100 公称直径100mm以内					片	2	31.85	63.7						
	其他材料费							-	18.95	-					
	材料费小计							-	118.93	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 46 页 共 72 页

项目编码		031003003004		项目名称		蝶阀阀门		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	79	7.87	8.82	25.57	79	7.87	8.82	25.57				
人工单价		小计						79	7.87	8.82	25.57				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						206.63							
清单项目综合单价								327.89							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	信号蝶阀 DN100 公称直径100mm以内					个	1	173.01	173.01						
	卡箍连接件(含胶圈) DN100 公称直径100mm以内					套	2	16.81	33.62						
	其他材料费							-	7.87	-					
	材料费小计							-	214.5	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 47 页 共 72 页

项目编码		031003003005		项目名称		蝶阀阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-119	沟槽阀门 公称直径150mm以内	个	1	120.42	12.1	26	40.41	120.42	12.1	26	40.41				
人工单价		小计						120.42	12.1	26	40.41				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						278.46							
清单项目综合单价								477.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	信号蝶阀 DN150 公称直径150mm以内					个	1	216.26	216.26						
	卡箍连接件(含胶圈) DN150 公称直径150mm以内					套	2	31.1	62.2						
	其他材料费							-	12.11	-					
	材料费小计							-	290.56	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 48 页 共 72 页

项目编码		031003003006		项目名称		蝶阀阀门		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	60.87	4.95	4.81	19.38	60.87	4.95	4.81	19.38				
人工单价		小计						60.87	4.95	4.81	19.38				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						91.46							
清单项目综合单价								181.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	蝶阀门 DN80 公称直径80mm以内					个	1	65.74	65.74						
	卡箍连接件(含胶圈) DN80 公称直径80mm以内					套	2	12.86	25.72						
	其他材料费							-	4.95	-					
	材料费小计							-	96.41	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 49 页 共 72 页

项目编码		030901008002		项目名称		末端试水装置		计量单位		组		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-74	末端试水装置 公称直径25mm以内	组	1	129.95	7.92	1.19	41.23	129.95	7.92	1.19	41.23				
人工单价		小计						129.95	7.92	1.19	41.23				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						120.43							
清单项目综合单价							300.72								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	压力表 0~2.5MPa φ50(带表弯)					套	1	28.76	28.76						
	球阀 DN25 DN251.6MPa					个	2.02	45.38	91.67						
	其他材料费							-	7.92	-					
	材料费小计							-	128.35	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段：水、电、暖、消防改造

第 50 页 共 72 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段：水、电、暖、消防改造

第 51 页 共 72 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 52 页 共 72 页

项目编码		030901001030		项目名称		水喷淋管件		计量单位		个		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-25	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径80mm以内	10个	0.1	272.47	4.85	15.75	90.09	27.25	0.49	1.58	9.01				
人工单价		小计						27.25	0.49	1.58	9.01				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						17.63							
清单项目综合单价								55.96							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	弯头 DN80					个	0.5	9.42	4.71						
	沟槽管件 DN80 公称直径80mm以内					套	1.005	12.86	12.92						
	其他材料费							-	0.49	-					
	材料费小计							-	18.12	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 53 页 共 72 页

项目编码		030901001031		项目名称		水喷淋管件		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-24	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径65mm以内	10个	0.1	246.63	4.27	13.19	81.45	24.66	0.43	1.32	8.15				
人工单价		小计						24.66	0.43	1.32	8.15				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						15.27							
清单项目综合单价								49.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	弯头 DN65					个	0.5	8.12	4.06						
	沟槽管件 DN65 公称直径65mm以内					套	1.005	11.15	11.21						
	其他材料费							-	0.43	-					
	材料费小计							-	15.7	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 54 页 共 72 页

项目编码		030901001032		项目名称		水喷淋管件		计量单位		个		工程量		36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-26	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内	10个	0.1	315.15	5.19	17.62	104.09	31.52	0.52	1.76	10.41				
人工单价		小计						31.52	0.52	1.76	10.41				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						28.88							
清单项目综合单价								73.09							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	三通 DN100					个	0.3333	35.95	11.98						
	沟槽管件 DN100 公称直径100mm以内					套	1.005	16.81	16.89						
	其他材料费							-	0.52	-					
	材料费小计							-	29.4	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 55 页 共 72 页

项目编码		030901001033		项目名称		水喷淋管件		计量单位		个		工程量		45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-25	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径80mm以内	10个	0.1	272.47	4.85	15.75	90.09	27.25	0.49	1.58	9.01				
人工单价		小计						27.25	0.49	1.58	9.01				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						20.34							
清单项目综合单价								58.67							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	三通 DN80					个	0.3333	22.24	7.41						
	沟槽管件 DN80 公称直径80mm以内					套	1.005	12.86	12.92						
	其他材料费							-	0.49	-					
	材料费小计							-	20.82	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段：水、电、暖、消防改造

第 56 页 共 72 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 57 页 共 72 页

项目编码		030901001035		项目名称		水喷淋管件		计量单位		个		工程量		62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-25	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径80mm以内	10个	0.1	272.47	4.85	15.75	90.09	27.25	0.49	1.58	9.01				
人工单价		小计						27.25	0.49	1.58	9.01				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						28.56							
清单项目综合单价								66.89							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	沟槽管件 DN80 公称直径80mm以内					套	1.005	12.86	12.92						
	机械三通 DN80*80*40					个	0.5	31.27	15.64						
	其他材料费							-	0.49	-					
	材料费小计							-	29.05	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段：水、电、暖、消防改造

第 58 页 共 72 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 59 页 共 72 页

项目编码		030901001037		项目名称		水喷淋管件		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-28	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径150mm以内	10个	0.1	535.01	6.55	26.36	176.07	53.5	0.66	2.64	17.61				
人工单价		小计						53.5	0.66	2.64	17.61				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						56.96							
清单项目综合单价								131.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	异径三通 DN150*150*100					个	0.5	51.4	25.7						
	沟槽管件 DN150 公称直径150mm以内					套	1.005	31.1	31.26						
	其他材料费							-	0.65	-					
	材料费小计							-	57.62	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 60 页 共 72 页

项目编码		030901001038		项目名称		水喷淋管件		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-26	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内	10个	0.1	315.15	5.19	17.62	104.09	31.52	0.52	1.76	10.41				
人工单价		小计						31.52	0.52	1.76	10.41				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						42.98							
清单项目综合单价								87.19							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	沟槽管件 DN100 公称直径100mm以内					套	1.005	16.81	16.89						
	机械四通 DN100*100*50*50					个	0.5	52.17	26.09						
	其他材料费							-	0.52	-					
	材料费小计							-	43.51	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋 标段: 水、电、暖、消防改造 第 61 页 共 72 页

项目编码		030901001039		项目名称		水喷淋管件		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-25	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径80mm以内	10个	0.1	272.47	4.85	15.75	90.09	27.25	0.49	1.58	9.01				
人工单价		小计						27.25	0.49	1.58	9.01				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						30.44							
清单项目综合单价								68.78							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	沟槽管件 DN80 公称直径80mm以内					套	1.005	12.86	12.92						
	机械四通 DN80*80*32*32					个	0.5	35.04	17.52						
	其他材料费							-	0.49	-					
	材料费小计							-	30.93	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 62 页 共 72 页

项目编码		030901001040		项目名称		水喷淋管件		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-25	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径80mm以内	10个	0.1	272.47	4.85	15.75	90.09	27.25	0.49	1.58	9.01				
人工单价		小计						27.25	0.49	1.58	9.01				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						28.56							
清单项目综合单价								66.89							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	沟槽管件 DN80 公称直径80mm以内					套	1.005	12.86	12.92						
	异径三通 DN80*80*65					个	0.5	31.27	15.64						
	其他材料费							-	0.49	-					
	材料费小计							-	29.05	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋 标段: 水、电、暖、消防改造 第 63 页 共 72 页

项目编码		030901001041		项目名称		水喷淋管件		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-24	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径65mm以内	10个	0.1	246.63	4.27	13.19	81.45	24.66	0.43	1.32	8.15				
人工单价		小计						24.66	0.43	1.32	8.15				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						28.25							
清单项目综合单价								62.81							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	沟槽管件 DN65 公称直径65mm以内					套	1.005	11.15	11.21						
	三通 DN65*50*40					个	1	17.04	17.04						
	其他材料费							-	0.43	-					
	材料费小计							-	28.68	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 64 页 共 72 页

项目编码		030901001042		项目名称		水喷淋管件		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-24	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径65mm以内	10个	0.1	246.63	4.27	13.19	81.45	24.66	0.43	1.32	8.15				
人工单价		小计						24.66	0.43	1.32	8.15				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						43.47							
清单项目综合单价								78.03							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	沟槽管件 DN65 公称直径65mm以内					套	1.005	11.15	11.21						
	四通 DN65*50*32*25					个	1	32.26	32.26						
	其他材料费							-	0.43	-					
	材料费小计							-	43.9	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段：水、电、暖、消防改造

第 65 页 共 72 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 66 页 共 72 页

项目编码		031002001003		项目名称		管道支架		计量单位		kg		工程量		386.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-11-1	管道支架制作 单件重量5kg以内	100kg	0.01	718.73	46.16	203.28	231.2	7.19	0.46	2.03	2.31				
10-11-6	管道支架安装 单件重量5kg以内	100kg	0.01	387.2	136.62	127.41	124.66	3.87	1.37	1.27	1.24				
12-1-5 *0.2	手工除锈 一般钢结构 轻锈除微锈 定额*0.2	100kg	0.01	6.96	0.51	2.02	2.63	0.07	0.01	0.02	0.03				
12-2-49 + 1 2-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	45.35	0.65	10.13	17.69	0.45	0.01	0.1	0.18				
12-2-77 + 1 2-2-78	金属结构刷油 管廊钢结构 银粉漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	30.14	1.44		10.68	0.3	0.01		0.1				
人工单价		小计						11.88	1.86	3.42	3.86				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						4.65							
清单项目综合单价								25.67							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0211	16.24	0.34						
	银粉漆					kg	0.0041	16.24	0.07						
	型钢 综合					kg	1.05	4.04	4.24						
	其他材料费							-	1.88	-					
	材料费小计							-	6.51	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 67 页 共 72 页

项目编码		031002003005		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	72.8	26.19	1.42	23.45	72.8	26.19	1.42	23.45				
10-11-171	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径200mm以内	10个	0.1	335.84	35.12		144.41	33.58	3.51		14.44				
人工单价		小计						106.38	29.7	1.42	37.89				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						44.52							
清单项目综合单价								219.92							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	无缝钢管 D219*6					m	0.318	139.99	44.52						
	其他材料费							-	29.7	-					
	材料费小计							-	74.22	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 68 页 共 72 页

项目编码		031002003006		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	43	16.74	1.34	13.98	43	16.74	1.34	13.98				
10-11-170	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径132mm以内	10个	0.1	280.67	24.64		119.57	28.07	2.46		11.96				
人工单价		小计						71.07	19.2	1.34	25.94				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						24.36							
清单项目综合单价								141.91							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	焊接钢管 DN150					m	0.318	76.59	24.36						
	其他材料费							-	19.2	-					
	材料费小计							-	43.57	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 69 页 共 72 页

项目编码		031002003007		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	31.52	15.95	1.14	10.29	31.52	15.95	1.14	10.29				
10-11-169	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径108mm以内	10个	0.1	241.12	24.48		103.67	24.11	2.45		10.37				
人工单价		小计						55.63	18.4	1.14	20.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						20.5							
清单项目综合单价								116.33							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	焊接钢管 DN125					m	0.318	64.47	20.5						
	其他材料费							-	18.4	-					
	材料费小计							-	38.9	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段: 水、电、暖、消防改造

第 70 页 共 72 页

项目编码		031002003008		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		135	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	17.69	6.12	0.88	5.76	17.69	6.12	0.88	5.76				
10-11-172 * 0.4	机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径63mm以内 砖墙及砌体墙钻孔 项目*0.4	10个	0.1	80.76	8.55		34.73	8.08	0.86		3.48				
人工单价		小计						25.77	6.98	0.88	9.24				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						11.44							
清单项目综合单价								54.31							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	焊接钢管 DN80					m	0.318	35.974	11.44						
	其他材料费							-	6.97	-					
	材料费小计							-	18.42	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段：水、电、暖、消防改造

第 71 页 共 72 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段：水、电、暖、消防改造

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段：水、电、暖、消防改造

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 3#、4#楼喷淋

标段：水、电、暖、消防改造

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

单位工程预算价汇总表

工程名称：消防水箱及配套设备

标段：水、电、暖、消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	327476.55	
1.1	水箱基础	67868.96	
1.2	消防水箱及配套	259607.59	
2	措施项目	8455.85	
2.1	其中：安全文明施工费	4984.88	
2.2	其他措施费（费率类）	2164.96	
2.3	单价措施费	1306.01	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	5834.14	—
4.1	定额规费	5834.14	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	341766.54	
6	增值税	30758.99	—
7	含税工程造价合计	372525.53	
预算价合计=1+2+3+4+6		372,525.53	0

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防水箱及配套设备

标段: 水、电、暖、消防改造

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		水箱基础					67868.96	
1	010501001003	垫层	1. 混凝土种类: 混凝土垫层 2. 混凝土强度等级: C15 3. 其他: 详见图纸及相关规范要求	m3	17.59	429.13	7548.4	
2	010501004003	满堂基础	1. 混凝土种类: 筏板基础 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	m3	63.81	442.35	28226.35	
3	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 基础梁 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	m3	9.6	600.9	5768.64	
4	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ14 2. 其他详见图纸及相关说明	t	5.467	4815.36	26325.57	
		分部小计					67868.96	
		消防水箱及配套					259607.59	
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除15cm厚水泥混凝土路面 2. 运距: 自行考虑 3. 未尽事宜详见图纸及设计说明	m2	169.08	24.22	4095.12	
2	040203007001	水泥混凝土	1. 恢复路面 2. 15cm厚C25水泥混凝土路面 3. 塑料薄膜养护 4. 未尽事宜详见图纸及设计说明	m2	169.08	80.72	13648.14	
3	040504001001	砌筑井	砌筑井 1. 立式阀门井 2. 参考图集: 12YS2-32-34 3. 含防坠网 4. 未尽事宜详见图纸及相关说明	座	2	3408.86	6817.72	
本页小计							92429.94	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	150.09	6.8	1020.61	
5	010103001003	回填方	1. 回填土 2. 夯实度按设计及规范要求 3. 其他详见图纸及相关设计说明	m3	140.31	21.48	3013.86	
6	010103002004	余方弃置	1. 余方弃置 2. 夯实度按设计及规范要求 3. 其他详见图纸及相关设计说明	m3	9.78	16.3	159.41	
7	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:泵房内 2. 介质:水 3. 规格材质:DN50 镀锌钢管 4.其他: 详见图纸及相关规范要求	m	5.86	86.95	509.53	
8	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:泵房内 2. 介质:水 3. 规格材质:DN65 镀锌钢管 4.其他: 详见图纸及相关规范要求	m	4	120.34	481.36	
9	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:泵房内 2. 介质:水 3. 规格材质:DN100 镀锌钢管 4.其他: 详见图纸及相关规范要求	m	5.41	174.27	942.8	
10	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:水 3. 规格材质:DN150 镀锌钢管 4.其他: 详见图纸及相关规范要求	m	172.78	159.4	27541.13	
本页小计							33668.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水箱及配套设备

标段：水、电、暖、消防改造

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
11	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位: 泵房内 2. 介质: 水 3. 规格材质: DN150 镀锌钢管 4. 其他: 详见图纸及相关规范要求	m	9.13	309.32	2824.09	
12	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位: 泵房内 2. 介质: 水 3. 规格材质: DN200 镀锌钢管 4. 其他: 详见图纸及相关规范要求	m	17.98	410.4	7378.99	
13	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位: 泵房内 2. 介质: 水 3. 规格材质: DN250 镀锌钢管 4. 其他: 详见图纸及相关规范要求	m	3.2	554.33	1773.86	
14	031201001001	管道刷油	1. 埋地管道刷油防腐 2. 做法: 三油两布 3. 其他详见图纸及相关设计说明	m ²	86.8	50.25	4361.7	
15	031208002001	管道绝热	1. 明露管道保温 2. 50mm厚橡塑保温, 外包0.5mm厚彩钢板做保护层 3. 其他详见图纸	m ³	1.42	2197.62	3120.62	
16	031006015001	水箱	1. 材质、类型: 成品消防水箱、304 不锈钢板材 2. 型号、规格: 108 m ³ 3. 水箱电伴热 4. 其他详见图纸及相关设计说明 (含通气管、溢流管、防虫网等配套设施)	台	1	77299.51	77299.51	
本页小计							96758.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防水箱及配套设施

标段: 水、电、暖、消防改造

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	030109001001	离心式泵	1. 名称:喷淋泵 2. 型号:XBD7.0/30 G-FLG 3. 规格:Q=30L/s H=70m N=45Kw 4. 其他详见图纸及相关设计说明	台	2	9907.27	19814.54	
18	031006002001	稳压给水设备	1. 设备名称:喷淋稳压设备、增压设备 2. 型号、规格:XW(L)-II-1.5-38-ADL 3. 水泵主要技术参数:单台泵参数:Q=1.5L/s H=38m N=1.1Kw 4. 其他详见图纸及相关设计说明(含增压设备、稳压设备、气压罐等配套设施)	套	1	12007.1	12007.1	
19	030109001002	离心式泵	1. 名称:集水坑潜水泵 2. 型号:JYWQ80-40-14-1600-4 3. 规格:Q=40m3/h H=14m N=4.0kw 4. 其他详见图纸及相关设计说明	台	2	2118.27	4236.54	
20	030404017001	配电箱	1. 名称:喷淋泵控制柜 2. 其他: 详见图纸(含配套设施)	台	1	6105.32	6105.32	
21	030404017002	配电箱	1. 名称:潜水泵配电箱 2. 其他: 详见图纸(含配套设施)	台	1	1453.99	1453.99	
22	030404017003	配电箱	1. 名称:喷淋增压稳压配电箱 2. 其他: 详见图纸(含配套设施)	台	1	1453.99	1453.99	
本页小计							45071.48	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水箱及配套设备

标段：水、电、暖、消防改造

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
23	030404017004	配电箱	1. 名称：双电源控制柜 2. 规格：AT-XFBF 3. 其他详见图纸	台	1	9115.32	9115.32	
24	030601002001	压力仪表	1. 名称：真空压力表 2. 规格型号：含表弯 3. 其他：详见图纸及相关规范要求	台	4	168.77	675.08	
25	030601002002	压力仪表	1. 名称：压力表 2. 规格型号：含表弯 3. 其他：详见图纸及相关规范要求	台	2	168.77	337.54	
26	030601002003	压力仪表	1. 名称：远传压力表 2. 规格型号：含表弯 3. 其他：详见图纸及相关规范要求	台	1	483.28	483.28	
27	030601004001	流量仪表	1. 名称：流量计 2. 其他：详见图纸及相关规范要求	台	2	129.73	259.46	
28	031003003007	焊接法兰阀门	1. 名称：消声止回阀 2. 规格型号：DN200 3. 连接方式：法兰连接 4. 其他：详见图纸及相关规范要求	个	2	910.48	1820.96	
29	031003003008	焊接法兰阀门	1. 名称：水锤吸纳器 2. 规格型号：DN200 3. 连接方式：法兰连接 4. 其他：详见图纸及相关规范要求	个	2	1539.94	3079.88	
30	031003003009	焊接法兰阀门	1. 名称：消声止回阀 2. 规格型号：DN50 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他：详见图纸及相关规范要求	个	2	163.24	326.48	
本页小计							16098	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防水箱及配套设施

标段: 水、电、暖、消防改造

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
31	031003003010	焊接法兰阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格型号: DN100 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其他: 详见图纸及相关规范要求	个	2	845.17	1690.34	
32	030601002004	压力仪表	1. 名称: 压力开关 2. 其他: 详见图纸及相关规范要求	台	2	125.45	250.9	
33	031003001003	螺纹阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格型号: DN50 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其他: 详见图纸及相关规范要求	个	2	117.76	235.52	
34	031003003011	焊接法兰阀门	1. 名称: 泄水阀 2. 规格型号: DN65 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其他: 详见图纸及相关规范要求	个	2	426.91	853.82	
35	031003003012	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格型号: DN100 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其他: 详见图纸及相关规范要求	个	1	682.47	682.47	
36	031003003013	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格型号: DN150 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其他: 详见图纸及相关规范要求	个	4	1056.48	4225.92	
37	031003003014	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格型号: DN200 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其他: 详见图纸及相关规范要求	个	4	1419.93	5679.72	
本页小计							13618.69	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
38	031003003015	焊接法兰阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格型号：DN250 3. 连接方式：法兰连接 4. 其他：详见图纸及相关规范要求	个	2	1903.42	3806.84	
39	031003001004	螺纹阀门	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格型号：DN50 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他：详见图纸及相关规范要求	个	2	199.4	398.8	
40	031003003016	焊接法兰阀门	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格型号：DN250 3. 连接方式：法兰连接 4. 其他：详见图纸及相关规范要求	个	2	1546.78	3093.56	
41	031003001005	螺纹阀门	1. 名称：橡胶软接头 2. 规格型号：DN50 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他：详见图纸及相关规范要求	个	4	104.27	417.08	
42	031003003017	焊接法兰阀门	1. 名称：橡胶软接头 2. 规格型号：DN200 3. 连接方式：法兰连接 4. 其他：详见图纸及相关规范要求	个	2	866.58	1733.16	
43	031003003018	焊接法兰阀门	1. 名称：橡胶软接头 2. 规格型号：DN250 3. 连接方式：法兰连接 4. 其他：详见图纸及相关规范要求	个	2	1169.05	2338.1	
本页小计							11787.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
44	031003001006	螺纹阀门	1. 名称：同心异径管 2. 规格型号：DN50 3. 其他：详见图纸及相关规范要求	个	4	81.94	327.76	
45	031003003019	焊接法兰阀门	1. 名称：同心异径管 2. 规格型号：DN200 3. 其他：详见图纸及相关规范要求	个	2	567.42	1134.84	
46	031003003020	焊接法兰阀门	1. 名称：偏心异径管 2. 规格型号：DN200 3. 其他：详见图纸及相关规范要求	个	2	718.8	1437.6	
47	031003003021	焊接法兰阀门	1. 名称：旋流防止器 2. 规格型号：DN250 3. 连接方式：法兰连接 4. 其他：详见图纸及相关规范要求	个	2	1617.36	3234.72	
48	031003001007	螺纹阀门	1. 名称：旋流防止器 2. 规格型号：DN50 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他：详见图纸及相关规范要求	个	2	261.01	522.02	
49	031003003022	焊接法兰阀门	1. 名称：电动遥控浮球阀 2. 规格型号：DN100 3. 连接方式：法兰连接 4. 其他：详见图纸及相关规范要求	个	1	1204.23	1204.23	
50	030503006001	传感器	1. 名称：玻璃液位计(玻璃) 2. 规格型号：DN20 3. 其他：详见图纸及相关规范要求	支	1	1009.27	1009.27	
本页小计							8870.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水箱及配套设备

标段：水、电、暖、消防改造

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
51	030503006002	传感器	1. 名称：液位传感器 2. 其他：详见图纸及相关规范要求	支	1	313.98	313.98	
52	031003003023	焊接法兰阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格型号：DN100 3. 连接方式：法兰连接 4. 其他：详见图纸及相关规范要求	个	2	394.29	788.58	
53	031003003024	焊接法兰阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格型号：DN150 3. 连接方式：法兰连接 4. 其他：详见图纸及相关规范要求	个	2	610.98	1221.96	
54	031003001008	螺纹阀门	1. 名称：DN20自动排气阀 2. 连接形式：丝接 3. 其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	个	1	45.66	45.66	
55	031003001009	螺纹阀门	1. 名称：DN50截止阀 2. 连接形式：丝接 3. 其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	个	2	123	246	
56	031003003025	焊接法兰阀门	1. 名称：遥控信号阀 2. 规格型号：DN150 3. 连接方式：法兰连接 4. 其他：详见图纸及相关规范要求	个	1	947.68	947.68	
57	030901004001	报警装置	1. 名称：湿式报警阀 2. 规格型号：DN150 3. 连接方式：法兰连接 4. 其他：详见图纸及相关规范要求	组	1	1453.92	1453.92	
本页小计							5017.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 1 页 共 64 页

项目编码		010501001003		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		17.59	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	454.38	3388.59		204.36	45.44	338.86		20.44				
借5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0031	1475.43	2732.38	0.94	663.9	4.61	8.54		2.07				
借5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.16	70.66	3.86		1.63	7.14	0.39				
人工单价		小计						50.05	349.03	7.14	22.9				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								429.13							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	预拌混凝土 C15					m3	1.01	332	335.32						
	其他材料费							-	13.8	-					
	材料费小计							-	349.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 2 页 共 64 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设备

标段：水、电、暖、消防改造

第 3 页 共 64 页

项目编码		010503001001		项目名称		基础梁		计量单位		m3		工程量		9.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-16 H802 10557 80210 561	现浇混凝土 基础梁 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	357.28	3720.6		160.72	35.73	372.06			16.08			
借5-228	现浇混凝土模板 基础梁 组 合钢模板 木支撑	100m2	0.0287	2360.31	2428.82	0.94	1062.11	67.71	69.68	0.03		30.47			
借5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.16	70.66	3.86		1.63	7.14		0.39			
人工单价		小计						103.44	443.37	7.17		46.94			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								600.9							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	362	365.62						
	其他材料费							-	77.7	-					
	材料费小计							-	443.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 4 页 共 64 页

项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		5.467	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	804	3587.25	62.33	361.78	804	3587.25	62.33	361.78				
人工单价		小计						804	3587.25	62.33	361.78				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4815.36							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）					
	钢筋 HRB400 Φ 14				kg	1025	3.403	3488.08							
	其他材料费						-	99.18	-						
	材料费小计						-	3587.26	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 5 页 共 64 页

项目编码		041001001001		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		169.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面 层 无筋 厚15cm以内	100m2	0.01	1436.38	5.01	215.41	378.71	14.36	0.05	2.15	3.79				
借1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.015	5.74		27.65	1.79	0.09		0.41	0.03				
借1-2-67	自卸汽车运石碴(载重10t以 内) 运距5km	1000m3	0.0001			21426.03	822.04			3.21	0.12				
人工单价		小计						14.45	0.05	5.77	3.94				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								24.22							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	0.05	-					
	材料费小计							-	0.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 6 页 共 64 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		169.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 换为【预拌混凝土C25】	100m2	0.01	1533.91	5518.83		744.8	15.34	55.19				7.45		
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	148.92	52.26		72.66	1.49	0.52				0.73		
人工单价		小计						16.83	55.71				8.18		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								80.72							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	预拌混凝土 C25					m3	0.153	352	53.86						
	其他材料费							-	1.85	-					
	材料费小计							-	55.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 7 页 共 64 页

项目编码		040504001001		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-3-11	砖砌圆形阀门井 立式蝶阀井 井内径1.20m 井室深1.75m 井深2.00m	座	1	922.75	1859.07	35.53	254.61	922.75	1859.07	35.53	254.61				
补子目2	防坠网	套	1		50				50						
借9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0216	1619.06	3648.52	42.63	832.97	35.02	78.92	0.92	18.01				
借9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.0119	1757.42	3504.89	15.11	903.9	20.84	41.57	0.18	10.72				
借5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0107	1849.65	2215.12	142.63	486.23	19.75	23.65	1.52	5.19				
借5-4-46	市政管网工程 预制混凝土模板工程 井盖板 木模	100m2	0.0077	1658.85	1778.06	121.8	436.54	12.71	13.62	0.93	3.35				
人工单价		小计						1011.07	2066.83	39.08	291.88				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3408.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	0.788	352	277.38						
	其他材料费							-	1789.3	-					
	材料费小计							-	2066.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 8 页 共 64 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		150.09	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5678.73			1469.42	2.84					0.73		
借1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	463.92		2679.47	244.3	0.44			2.55		0.23		
人工单价		小计						3.28			2.55		0.96		
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.8							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 9 页 共 64 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设备

标段：水、电、暖、消防改造

第 10 页 共 64 页

项目编码		010103002004		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		9.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	463.92		1760.85	195.67	0.46			1.76		0.2		
借1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.001			13366.92	512.91				13.37		0.52		
人工单价		小计						0.46			15.13		0.72		
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								16.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 11 页 共 64 页

项目编码		031001001001		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		5.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-4	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	384.83	14.69	6.3	122.46	38.48	1.47	0.63	12.25				
人工单价		小计						38.48	1.47	0.63	12.25				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						34.12							
清单项目综合单价								86.95							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	镀锌钢管 DN50 公称直径50mm以内					m	1.005	28.86	29						
	镀锌钢管接头管件 50 DN50					个	0.808	6.33	5.11						
	其他材料费							-	1.47	-					
	材料费小计							-	35.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 12 页 共 64 页

项目编码		031001001002		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-16	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	246.66	9.58	1.81	78.75	24.67	0.96	0.18	7.88				
9-1-24	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径65mm以内	10个	0.1	249.61	4.27	13.26	81.64	24.96	0.43	1.33	8.16				
人工单价		小计						49.63	1.39	1.51	16.04				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						51.77							
清单项目综合单价								120.34							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	弯头 DN65					套	0.5	7.77	3.89						
	镀锌钢管 DN65 公称直径65mm以内					m	1.015	36.91	37.46						
	大小头 DN65					套	0.5	17.8	8.9						
	沟槽直接头 65 (含胶圈)					套	0.1667	9.12	1.52						
	其他材料费							-	1.38	-					
	材料费小计							-	53.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设备

标段：水、电、暖、消防改造

第 13 页 共 64 页

项目编码		031001001003		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		5.41	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-18	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	292.44	10.15	2.41	93.18	29.24	1.02	0.24	9.31				
9-1-26	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内	10个	0.1109	318.96	5.19	17.72	104.32	35.37	0.58	1.97	11.57				
人工单价		小计						64.61	1.6	2.21	20.88				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						84.96							
清单项目综合单价								174.27							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌钢管 DN100 公称直径100mm以内					m	1.015	56.38	57.23						
	弯头 DN100					套	0.5545	13.92	7.72						
	三通 DN100					套	0.1848	14.53	2.69						
	大小头 DN100					套	0.3697	39	14.42						
	沟槽直接头 100 (含胶圈)					套	0.1667	17.44	2.91						
	其他材料费							-	1.59	-					
	材料费小计							-	86.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设备

标段：水、电、暖、消防改造

第 14 页 共 64 页

项目编码		031001001004		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		172.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-30	给排水管道 室外钢管(焊接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	241.01	26.46	128.52	85.76	24.1	2.65	12.85	8.57				
8-2-23	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径150mm以内	10个	0.0041	1052.62	136.29	297.9	336.87	4.26	0.55	1.21	1.36				
人工单价		小计						28.36	3.2	14.06	9.93				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						103.82							
清单项目综合单价								159.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	弯头 DN150					套	0.0289	17.18	0.5						
	三通 DN150					套	0.0116	41	0.48						
	镀锌钢管 DN150 公称直径150mm以内					m	1	98.82	98.82						
	给水室外钢管焊接管件 150 公称直径150mm以内					个	0.067	60.09	4.03						
	其他材料费							-	3.2	-					
	材料费小计							-	107.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 15 页 共 64 页

项目编码		031001001005		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		9.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-20	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	362.49	24.24	3.75	115.45	36.25	2.42	0.38	11.54				
9-1-28	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径150mm以内	10个	0.1424	541.5	6.55	26.5	176.46	77.1	0.93	3.77	25.13				
人工单价		小计						113.35	3.35	4.15	36.67				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						151.79							
清单项目综合单价								309.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	弯头 DN150					套	0.6572	17.18	11.29						
	三通 DN150					套	0.7667	41	31.43						
	镀锌钢管 DN150 公称直径150mm以内					m	1.01	98.82	99.81						
	沟槽直接头 150 (含胶圈)					套	0.1667	55.5	9.25						
	其他材料费							-	3.36	-					
	材料费小计							-	155.14	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 16 页 共 64 页

项目编码		031001001006		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		17.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-21	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径200mm以内	10m	0.1	393.42	25.53	25.72	127.41	39.34	2.55	2.57	12.74				
9-1-29	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径200mm以内	10个	0.0667	756.53	7.93	30.94	245.32	50.49	0.53	2.06	16.38				
人工单价		小计						89.83	3.08	4.63	29.12				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						283.73							
清单项目综合单价								410.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌钢管 DN200 公称直径200mm以内					m	1.01	168.17	169.85						
	弯头 DN200					套	0.3337	83	27.7						
	三通 DN200					套	0.1112	110	12.23						
	大小头 DN200					套	0.3337	180	60.07						
	沟槽直接头 200 (含胶圈)					套	0.1667	83.25	13.88						
	其他材料费							-	3.08	-					
	材料费小计							-	286.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 17 页 共 64 页

项目编码		031001001007		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		3.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-22	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径250mm以内	10m	0.1	484.67	43.88	40	157.51	48.47	4.39	4	15.75				
9-1-30	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径250mm以内	10个	0.0769	1127.35	9	35.61	364.08	86.72	0.69	2.74	28.01				
人工单价		小计						135.19	5.08	6.74	43.76				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						363.58							
清单项目综合单价								554.33							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	弯头 DN250					个	0.7731	110	85.04						
	镀锌钢管 DN250 公称直径250mm以内					m	1.01	256.55	259.12						
	沟槽直接头 250 (含胶圈)					套	0.1667	116.56	19.43						
	其他材料费							-	5.08	-					
	材料费小计							-	368.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 18 页 共 64 页

项目编码		031201001001		项目名称		管道刷油		计量单位		m2		工程量		86.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-2-14 + 1 2-2-15 * 2	管道刷油 沥青漆 第一遍 实际遍数(遍):3	10m2	0.1	75.19	7.18		27.21	7.52	0.72				2.72		
12-4-380 *2	防潮层、保护层安装 玻璃丝布 管道 子目*2	10m2	0.1	85.83	0.32		28.03	8.58	0.03				2.81		
人工单价		小计						16.1	0.75				5.53		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						27.87							
清单项目综合单价								50.25							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥青漆 L01-17					kg	0.782	16.38	12.81						
	玻璃丝布 δ 0.5					m2	1.4	10.76	15.06						
	其他材料费							-	0.75	-					
	材料费小计							-	28.62	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 19 页 共 64 页

项目编码		031208002001		项目名称		管道绝热		计量单位		m3		工程量		1.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-4-343	橡塑管壳安装(管道) DN125mm以下	m3	1	425.4	80.32		140.19	425.4	80.32			140.19			
12-4-392 换	防潮层、保护层安装 铝箔管道	10m2	2.5601	128.99	0.16		42.47	330.22	0.41			108.73			
人工单价		小计						755.62	80.73			248.92			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						1112.34							
清单项目综合单价								2197.62							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	橡塑管壳					m3	1.03	675.6	695.87						
	铝箔					m2	35.841	11.62	416.47						
	其他材料费							-	80.73	-					
	材料费小计							-	1193.07	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设备

标段：水、电、暖、消防改造

第 20 页 共 64 页

项目编码		031006015001		项目名称		水箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-9-113	组装水箱安装 水箱总容量100m3以内	台	1	3037.86	767.89	1440.51	1153.25	3037.86	767.89	1440.51	1153.25				
人工单价		小计						3037.86	767.89	1440.51	1153.25				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						70900							
清单项目综合单价								77299.51							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	不锈钢消防水箱 108m3					台	1	70900	70900						
	其他材料费							-	767.89	-					
	材料费小计							-	71667.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 21 页 共 64 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 23 页 共 64 页

项目编码		030109001002		项目名称		离心式泵		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-8-1	泵类设备安装 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	600.77	74.29	58.5	184.71	600.77	74.29	58.5	184.71				
人工单价		小计						600.77	74.29	58.5	184.71				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1200							
清单项目综合单价								2118.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	潜水泵 Q=40m3/h H=15m N=4.0kw					台	1	1200	1200						
	其他材料费							-	74.29	-					
	材料费小计							-	1274.3	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设备

标段：水、电、暖、消防改造

第 25 页 共 64 页

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	173.4	26.57		54.02	173.4	26.57				54.02		
人工单价		小计						173.4	26.57				54.02		
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费						1200							
清单项目综合单价								1453.99							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	潜水泵配电箱					台	1	1200	1200						
	其他材料费							-	26.57	-					
	材料费小计							-	1226.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设备

标段：水、电、暖、消防改造

第 26 页 共 64 页

项目编码		030404017003		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	173.4	26.57		54.02	173.4	26.57				54.02		
人工单价		小计						173.4	26.57				54.02		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						1200							
清单项目综合单价								1453.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	喷淋增压稳压配电箱					台	1	1200	1200						
	其他材料费							-	26.57	-					
	材料费小计							-	1226.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设备

标段：水、电、暖、消防改造

第 27 页 共 64 页

项目编码		030404017004		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-2-72	低压成套配电柜安装 低压成套配电柜	台	1	830.49	34.72	175.92	274.19	830.49	34.72	175.92	274.19				
人工单价		小计						830.49	34.72	175.92	274.19				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						7800							
清单项目综合单价								9115.32							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	双电源控制柜					台	1	7800	7800						
	其他材料费							-	34.72	-					
	材料费小计							-	7834.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 28 页 共 64 页

项目编码		030601002001		项目名称		压力仪表		计量单位		台		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-1-46	压力表 就地	台(块)	1	36.25	4.31	0.67	10.73	36.25	4.31	0.67	10.73				
6-10-55	取源部件制作安装 压力表弯 安装	10个	0.1	60.79	2.4		20.98	6.08	0.24		2.1				
人工单价		小计						42.33	4.55	0.67	12.83				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						108.39							
清单项目综合单价								168.77							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	压力表表弯					个	1	17.24	17.24						
	真空压力表					套	1	44.25	44.25						
	仪表接头					套	1	46.9	46.9						
	其他材料费							-	4.54	-					
	材料费小计							-	112.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设备

标段：水、电、暖、消防改造

第 29 页 共 64 页

项目编码		030601002002		项目名称		压力仪表		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-1-46	压力表 就地	台(块)	1	36.25	4.31	0.67	10.73	36.25	4.31	0.67	10.73				
6-10-55	取源部件制作安装 压力表弯安装	10个	0.1	60.79	2.4		20.98	6.08	0.24		2.1				
人工单价		小计						42.33	4.55	0.67	12.83				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						108.39							
清单项目综合单价								168.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	压力表表弯					个	1	17.24	17.24						
	压力表					套	1	44.25	44.25						
	仪表接头					套	1	46.9	46.9						
	其他材料费							-	4.54	-					
	材料费小计							-	112.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设备

标段：水、电、暖、消防改造

第 30 页 共 64 页

项目编码		030601002003		项目名称		压力仪表		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-1-49	远传指示压力表 电远传	台(块)	1	67.53	4.92	8.34	20.2	67.53	4.92	8.34	20.2				
6-10-55	取源部件制作安装 压力表弯安装	10个	0.1	60.79	2.4		20.98	6.08	0.24		2.1				
人工单价		小计						73.61	5.16	8.34	22.3				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						373.87							
清单项目综合单价								483.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	压力表表弯					个	1	17.24	17.24						
	仪表接头					套	1	46.9	46.9						
	远传压力表					套	1	309.73	309.73						
	其他材料费							-	5.16	-					
	材料费小计							-	379.04	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设备

标段：水、电、暖、消防改造

第 31 页 共 64 页

项目编码		030601004001		项目名称		流量仪表		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-1-56	金属转子流量计 玻璃式	台	1	36.51	1.47	5.39	11.14	36.51	1.47	5.39	11.14				
人工单价		小计						36.51	1.47	5.39	11.14				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						75.22							
清单项目综合单价								129.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	流量计					台	1	75.22	75.22						
	其他材料费							-	1.47	-					
	材料费小计							-	76.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 32 页 共 64 页

项目编码		031003003007		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-45	法兰阀门安装 公称直径200mm以内	个	1	138.55	56.31	21.26	46.19	138.55	56.31	21.26	46.19				
10-5-145	碳钢平焊法兰安装 公称直径200mm以内	副	1	115.24	51.85	50.63	38.35	115.24	51.85	50.63	38.35				
人工单价		小计						253.79	108.16	71.89	84.54				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						392.1							
清单项目综合单价								910.48							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	DN200 消声止回阀 公称直径200mm以内					个	1	269.1	269.1						
	碳钢平焊法兰 公称直径200mm以内					片	2	61.5	123						
	其他材料费							-	108.15	-					
	材料费小计							-	500.27	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 33 页 共 64 页

项目编码		031003003008		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-373	水锤消除器安装(法兰连接) 公称直径200mm	个	1	82.85	40.9	25.84	29.28	82.85	40.9	25.84	29.28				
10-5-145	碳钢平焊法兰安装 公称直径 200mm以内	副	1	115.24	51.85	50.63	38.35	115.24	51.85	50.63	38.35				
人工单价		小计						198.09	92.75	76.47	67.63				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						1105							
清单项目综合单价								1539.94							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	碳钢平焊法兰 公称直径200mm以内					片	2	61.5	123						
	水锤吸纳器 200 公称直径200mm					个	1	982	982						
	其他材料费							-	92.74	-					
	材料费小计							-	1197.76	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 34 页 共 64 页

项目编码		031003003009		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm 以内	个	1	34.98	18.49	2.48	11.14	34.98	18.49	2.48	11.14				
人工单价		小计						34.98	18.49	2.48	11.14				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						96.15							
清单项目综合单价								163.24							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	DN50 消声止回阀 公称直径50mm以内					个	1.01	95.2	96.15						
	其他材料费							-	18.49	-					
	材料费小计							-	114.63	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 35 页 共 64 页

项目编码		031003003010		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-42	法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	76.75	28.65	2.67	24.69	76.75	28.65	2.67	24.69				
10-5-142	碳钢平焊法兰安装 公称直径100mm以内	副	1	64.73	25.01	11.35	20.62	64.73	25.01	11.35	20.62				
人工单价		小计						141.48	53.66	14.02	45.31				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						590.7							
清单项目综合单价								845.17							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN100 止回阀 公称直径100mm以内					个	1	527	527						
	碳钢平焊法兰 公称直径100mm以内					片	2	31.85	63.7						
	其他材料费							-	53.66	-					
	材料费小计							-	644.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 36 页 共 64 页

项目编码		030601002004		项目名称		压力仪表		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-1-53	压力开关	台(块)	1	59.25	5.02	8.98	17.69	59.25	5.02	8.98	17.69				
人工单价		小计						59.25	5.02	8.98	17.69				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						34.51							
清单项目综合单价								125.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	压力开关					套	1	34.51	34.51						
	其他材料费							-	5.02	-					
	材料费小计							-	39.53	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 37 页 共 64 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设备

标段：水、电、暖、消防改造

第 38 页 共 64 页

项目编码		031003003011		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-40	法兰阀门安装 公称直径65mm以内	个	1	40.93	14.2	1.91	13.17	40.93	14.2	1.91	13.17				
10-5-140	碳钢平焊法兰安装 公称直径65mm以内	副	1	49.19	12.52	7.62	15.67	49.19	12.52	7.62	15.67				
人工单价		小计						90.12	26.72	9.53	28.84				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						271.7							
清单项目综合单价								426.91							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	DN65泄水阀 公称直径65mm以内					个	1	226	226						
	碳钢平焊法兰 公称直径65mm以内					片	2	22.85	45.7						
	其他材料费							-	26.72	-					
	材料费小计							-	298.43	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 39 页 共 64 页

项目编码		031003003012		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-42	法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	77.68	28.65	2.67	24.74	77.68	28.65	2.67	24.74				
10-5-142	碳钢平焊法兰安装 公称直径100mm以内	副	1	64.73	25.01	11.35	20.62	64.73	25.01	11.35	20.62				
人工单价		小计						142.41	53.66	14.02	45.36				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费						427.02							
清单项目综合单价								682.47							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN100 闸阀 公称直径100mm以内					个	1	363.32	363.32						
	碳钢平焊法兰 公称直径100mm以内					片	2	31.85	63.7						
	其他材料费							-	53.66	-					
	材料费小计							-	480.71	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 40 页 共 64 页

项目编码		031003003013		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-44	法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	107.47	40.9	17.71	35.87	107.47	40.9	17.71	35.87				
10-5-144	碳钢平焊法兰安装 公称直径150mm以内	副	1	93.21	34.98	28.46	31.33	93.21	34.98	28.46	31.33				
人工单价		小计						200.68	75.88	46.17	67.2				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						666.55							
清单项目综合单价								1056.48							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	DN150 闸阀 公称直径150mm以内					个	1	566.61	566.61						
	碳钢平焊法兰 公称直径150mm以内					片	2	49.97	99.94						
	其他材料费							-	75.87	-					
	材料费小计							-	742.43	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 41 页 共 64 页

项目编码		031003003014		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-45	法兰阀门安装 公称直径200mm以内	个	1	138.55	56.31	21.26	46.19	138.55	56.31	21.26	46.19				
10-5-145	碳钢平焊法兰安装 公称直径200mm以内	副	1	115.24	51.85	50.63	38.35	115.24	51.85	50.63	38.35				
人工单价		小计						253.79	108.16	71.89	84.54				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						901.55							
清单项目综合单价								1419.93							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	碳钢平焊法兰 公称直径200mm以内					片	2	61.5	123						
	DN200 闸阀 公称直径200mm以内					个	1	778.55	778.55						
	其他材料费							-	108.15	-					
	材料费小计							-	1009.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 42 页 共 64 页

项目编码		031003003015		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-46	法兰阀门安装 公称直径250mm以内	个	1	156.67	85.4	60.38	56.07	156.67	85.4	60.38	56.07				
10-5-146	碳钢平焊法兰安装 公称直径250mm以内	副	1	143.73	81.28	81.13	49.06	143.73	81.28	81.13	49.06				
人工单价		小计						300.4	166.68	141.51	105.13				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						1189.7							
清单项目综合单价								1903.42							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	DN250 闸阀 公称直径250mm以内					个	1	1038.06	1038.06						
	碳钢平焊法兰 公称直径250mm以内					片	2	75.82	151.64						
	其他材料费							-	166.67	-					
	材料费小计							-	1356.38	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 43 页 共 64 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设备

标段：水、电、暖、消防改造

第 44 页 共 64 页

项目编码		031003003016		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-46	法兰阀门安装 公称直径250mm以内	个	1	156.67	85.4	60.38	56.07	156.67	85.4	60.38	56.07				
10-5-146	碳钢平焊法兰安装 公称直径250mm以内	副	1	143.73	81.28	81.13	49.06	143.73	81.28	81.13	49.06				
人工单价		小计						300.4	166.68	141.51	105.13				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费						833.06							
清单项目综合单价								1546.78							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN250 Y型过滤器 公称直径250mm以内					个	1	681.42	681.42						
	碳钢平焊法兰 公称直径250mm以内					片	2	75.82	151.64						
	其他材料费							-	166.67	-					
	材料费小计							-	999.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 46 页 共 64 页

项目编码		031003003017		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-443	法兰式软接头安装 公称直径200mm以内	个	1	97.11	43.85	14.98	32.57	97.11	43.85	14.98	32.57				
10-5-145	碳钢平焊法兰安装 公称直径200mm以内	副	1	115.24	51.85	50.63	38.35	115.24	51.85	50.63	38.35				
人工单价		小计						212.35	95.7	65.61	70.92				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日		未计价材料费						422							
清单项目综合单价								866.58							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	碳钢平焊法兰 公称直径200mm以内					片	2	61.5	123						
	DN200 橡胶软接头 公称直径200mm以内					个	1	299	299						
	其他材料费							-	95.68	-					
	材料费小计							-	517.7	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 47 页 共 64 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 48 页 共 64 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设备

标段：水、电、暖、消防改造

第 49 页 共 64 页

项目编码		031003003019		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-2-398	低压管件 法兰铸铁管件(法兰连接) 公称直径200mm以内	10个	0.1	79.09	9.85	14.21	26.38	7.91	0.99	1.42	2.64				
10-5-145	碳钢平焊法兰安装 公称直径200mm以内	副	1	115.24	51.85	50.63	38.35	115.24	51.85	50.63	38.35				
人工单价		小计						123.15	52.84	52.05	40.99				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						298.38							
清单项目综合单价								567.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碳钢平焊法兰 公称直径200mm以内					片	2	61.5	123						
	DN200 同心异径管 球墨铸铁					个	1	175.38	175.38						
	其他材料费							-	52.83	-					
	材料费小计							-	351.23	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设备

标段：水、电、暖、消防改造

第 50 页 共 64 页

项目编码		031003003020		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-2-398	低压管件 法兰铸铁管件(法兰连接) 公称直径200mm以内	10个	0.1	79.09	9.85	14.21	26.38	7.91	0.99	1.42	2.64				
10-5-145	碳钢平焊法兰安装 公称直径200mm以内	副	1	115.24	51.85	50.63	38.35	115.24	51.85	50.63	38.35				
人工单价		小计						123.15	52.84	52.05	40.99				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						449.76							
清单项目综合单价								718.8							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碳钢平焊法兰 公称直径200mm以内					片	2	61.5	123						
	DN200 偏心异径管 公称直径200mm以内					个	1	326.76	326.76						
	其他材料费							-	52.83	-					
	材料费小计							-	502.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 51 页 共 64 页

项目编码		031003003021		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-46	法兰阀门安装 公称直径250mm以内	个	1	156.67	85.4	60.38	56.07	156.67	85.4	60.38	56.07				
10-5-146	碳钢平焊法兰安装 公称直径250mm以内	副	1	143.73	81.28	81.13	49.06	143.73	81.28	81.13	49.06				
人工单价		小计						300.4	166.68	141.51	105.13				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						903.64							
清单项目综合单价								1617.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN250 旋流防止器 公称直径250mm以内					个	1	752	752						
	碳钢平焊法兰 公称直径250mm以内					片	2	75.82	151.64						
	其他材料费							-	166.67	-					
	材料费小计							-	1070.32	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 52 页 共 64 页

项目编码		031003001007		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	34.98	18.49	2.48	11.14	34.98	18.49	2.48	11.14				
人工单价		小计						34.98	18.49	2.48	11.14				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费						193.92							
清单项目综合单价								261.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN50 旋流防止器 公称直径50mm以内					个	1.01	192	193.92						
	其他材料费							-	18.49	-					
	材料费小计							-	212.4	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 53 页 共 64 页

项目编码		031003003022		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-83	法兰浮球阀安装 公称直径100mm以内	个	1	58.28	18.98		18.56	58.28	18.98				18.56		
10-5-142	碳钢平焊法兰安装 公称直径100mm以内	副	1	64.73	25.01	11.35	20.62	64.73	25.01	11.35			20.62		
人工单价		小计						123.01	43.99	11.35	39.18				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						986.7							
清单项目综合单价								1204.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN100 电动遥控浮球阀 公称直径100mm以内					个	1	923	923						
	碳钢平焊法兰 公称直径100mm以内					片	2	31.85	63.7						
	其他材料费							-	43.98	-					
	材料费小计							-	1030.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设备

标段：水、电、暖、消防改造

第 54 页 共 64 页

项目编码		030503006001		项目名称		传感器		计量单位		支		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-149	其他传感器及变送器 液位计普通型	套	1	100.88	27.72	0.28	30.92	100.88	27.72	0.28	30.92				
人工单价		小计						100.88	27.72	0.28	30.92				
安装工134元/工日		未计价材料费						849.47							
清单项目综合单价								1009.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	玻璃液位计(玻璃)					套	1	849.47	849.47						
	其他材料费							-	27.72	-					
	材料费小计							-	877.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 55 页 共 64 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设备

标段：水、电、暖、消防改造

第 56 页 共 64 页

项目编码		031003003023		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-42	法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	76.75	28.65	2.67	24.69	76.75	28.65	2.67	24.69				
10-5-142	碳钢平焊法兰安装 公称直径100mm以内	副	1	64.73	25.01	11.35	20.62	64.73	25.01	11.35	20.62				
人工单价		小计						141.48	53.66	14.02	45.31				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						139.82							
清单项目综合单价								394.29							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	DN100 蝶阀 公称直径100mm以内					个	1	76.12	76.12						
	碳钢平焊法兰 公称直径100mm以内					片	2	31.85	63.7						
	其他材料费							-	53.66	-					
	材料费小计							-	193.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设备

标段：水、电、暖、消防改造

第 57 页 共 64 页

项目编码		031003003024		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-44	法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	107.47	40.9	17.71	35.87	107.47	40.9	17.71	35.87				
10-5-144	碳钢平焊法兰安装 公称直径150mm以内	副	1	93.21	34.98	28.46	31.33	93.21	34.98	28.46	31.33				
人工单价		小计						200.68	75.88	46.17	67.2				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						221.05							
清单项目综合单价								610.98							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	DN150 蝶阀 公称直径150mm以内					个	1	121.11	121.11						
	碳钢平焊法兰 公称直径150mm以内					片	2	49.97	99.94						
	其他材料费							-	75.87	-					
	材料费小计							-	296.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设备

标段：水、电、暖、消防改造

第 58 页 共 64 页

项目编码		031003001008		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-29	自动排气阀安装 公称直径20mm以内	个	1	16.65	3.66	0.11	5.34	16.65	3.66	0.11	5.34				
人工单价		小计						16.65	3.66	0.11	5.34				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						19.9							
清单项目综合单价								45.66							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	自动排气阀 公称直径20mm以内					个	1	19.9	19.9						
	其他材料费							-	3.66	-					
	材料费小计							-	23.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设备

标段：水、电、暖、消防改造

第 59 页 共 64 页

项目编码		031003001009		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	34.98	18.49	2.48	11.14	34.98	18.49	2.48	11.14				
人工单价		小计						34.98	18.49	2.48	11.14				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						55.91							
清单项目综合单价								123							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	DN50 截止阀 公称直径50mm以内					个	1.01	55.36	55.91						
	其他材料费							-	18.49	-					
	材料费小计							-	74.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设备

标段：水、电、暖、消防改造

第 60 页 共 64 页

项目编码		031003003025		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-42	法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	76.75	28.65	2.67	24.69	76.75	28.65	2.67	24.69				
10-5-144	碳钢平焊法兰安装 公称直径150mm以内	副	1	93.21	34.98	28.46	31.33	93.21	34.98	28.46	31.33				
人工单价		小计						169.96	63.63	31.13	56.02				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						626.94							
清单项目综合单价								947.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN150 遥控信号阀 公称直径100mm以内					个	1	527	527						
	碳钢平焊法兰 公称直径150mm以内					片	2	49.97	99.94						
	其他材料费							-	63.63	-					
	材料费小计							-	690.59	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设备

标段：水、电、暖、消防改造

第 61 页 共 64 页

项目编码		030901004001		项目名称		报警装置		计量单位		组		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-49	湿式报警装置 公称直径150mm以内	组	1	559.75	125.74	2.05	178.12	559.75	125.74	2.05	178.12				
人工单价		小计						559.75	125.74	2.05	178.12				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						588.26							
清单项目综合单价								1453.92							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	沟槽法兰 150（1.6MPa以下）					片	2	37.05	74.1						
	DN150 湿式报警阀 公称直径150mm以内					套	1	514.16	514.16						
	其他材料费							-	125.74	-					
	材料费小计							-	713.99	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 62 页 共 64 页

项目编码		030901012001		项目名称		消防水泵接合器		计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-97	消防水泵接合器 地上式 DN100	套	1	267.44	141.36	8.67	85.98	267.44	141.36	8.67	85.98				
人工单价		小计						267.44	141.36	8.67	85.98				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1327.43							
清单项目综合单价								1830.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	消防水泵接合器 地上式 DN100					套	1	1327.43	1327.43						
	其他材料费							-	141.36	-					
	材料费小计							-	1468.79	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 63 页 共 64 页

项目编码		031002003009		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道公称直径150mm以内	个	1	149.68	72.59	28.99	49.06	149.68	72.59	28.99	49.06				
10-11-85	刚性防水套管安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	87.68	18.05		28.04	87.68	18.05		28.04				
人工单价		小计						237.36	90.64	28.99	77.1				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						59.36							
清单项目综合单价								493.45							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	无缝钢管 D219*6					m	0.424	139.99	59.36						
	其他材料费							-	90.63	-					
	材料费小计							-	150	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 64 页 共 64 页

项目编码		031301017002		项目名称		脚手架搭拆		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-7-IIA1	脚手架搭拆费	100工日	0.3875	153	283.07		72.16	59.29	109.69				27.96		
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	1.4676	153	283.07		72.16	224.54	415.43				105.9		
8-9-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0738	305.99	566.15		144.31	22.59	41.8				10.66		
12-14-HA1	刷油、防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100工日	0.0573	214.2	396.3		101.01	12.27	22.7				5.79		
12-14-IIA2	绝热工程 脚手架搭拆费	100工日	0.1448	305.99	566.15		144.31	44.29	81.95				20.89		
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.1592	153	283.07		72.16	24.36	45.06				11.49		
6-12-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0381	153	283.07		72.16	5.82	10.78				2.75		
人工单价		小计						393.16	727.41				185.44		
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1306.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	727.42	-					
	材料费小计							-	727.42	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

暂列金额明细表

工程名称: 消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表一12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表一12—2

规费、税金项目计价表

工程名称: 消防水箱及配套设施

标段：水、电、暖、消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程预算价汇总表

工程名称：2#、3#楼增加洗脸盆及给排水

标段：水、电、暖、消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	56199.94	
2	措施项目	3172.86	
2.1	其中：安全文明施工费	1621.79	
2.2	其他措施费（费率类）	781.61	
2.3	单价措施费	769.46	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	2108.16	—
4.1	定额规费	2108.16	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	61480.96	
6	增值税	5533.29	—
7	含税工程造价合计	67014.25	
	预算价合计=1+2+3+4+6	67,014.25	0

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#、3#楼增加洗脸盆及给排水

标段: 水、电、暖、消防改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					56199.94	
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 塑料管 PPR25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、冲洗 6. 其他详见图纸及相关设计说明	m	75.95	28.26	2146.35	
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 塑料管 PPR32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、冲洗 6. 其他详见图纸及相关设计说明	m	113.39	32.38	3671.57	
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 塑料管 PPR40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、冲洗	m	20.08	39.12	785.53	
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 塑料管 PPR50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、冲洗 6. 其他详见图纸及相关设计说明	m	44.86	47.47	2129.5	
本页小计							8732.95	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#、3#楼增加洗脸盆及给排水

标段: 水、电、暖、消防改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 塑料管 UPVC50 4. 连接形式: 粘接 5. 其他详见图纸及相关设计说明	m	137.83	36.42	5019.77	
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 塑料管 UPVC75 4. 连接形式: 粘接 5. 其他详见图纸及相关设计说明	m	59.7	48.48	2894.26	
7	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 塑料管 UPVC110 4. 连接形式: 粘接 5. 其他详见图纸及相关设计说明	m	87.14	62.65	5459.32	
8	031003005001	塑料阀门	1. 规格: 阀门PPR32 2. 其他详见图纸及相关设计说明	个	10	50.62	506.2	
9	031003005002	塑料阀门	1. 规格: 阀门PPR25 2. 其他详见图纸及相关设计说明	个	30	32.6	978	
10	031003005003	塑料阀门	1. 规格: 阀门PPR50 2. 其他详见图纸及相关设计说明	个	2	95.55	191.1	
11	031002003010	套管	1. 名称、类型: 打洞、套管 2. 介质管道: DN50 3. 其他详见图纸及相关设计说明	个	16	58.85	941.6	
12	031002003011	套管	1. 名称、类型: 打洞、套管 2. 介质管道: DN32 3. 其他详见图纸及相关设计说明	个	32	49.01	1568.32	
13	031002003012	套管	1. 名称、类型: 打洞、防水套管 2. 介质管道: DN50 3. 其他详见图纸及相关设计说明	个	2	283.06	566.12	
本页小计							18124.69	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#、3#楼增加洗脸盆及给排水

标段: 水、电、暖、消防改造

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	031004003001	洗脸盆	1. 材质:柱式感应洗脸盆 2. 部位:2#. 3#楼 3. 详见2#. 3#楼面盆图纸 4. 其他详见图纸及相关设计说明	组	50	506.33	25316.5	
15	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	2	56.87	113.74	
16	031002003013	套管	1. 名称、类型:打洞、防水套管 2. 介质管道: DN100 3. 其他详见图纸及相关设计说明	个	4	401.04	1604.16	
17	031002003014	套管	1. 名称、类型:打洞、堵洞 2. 介质管道: DN100 3. 其他详见图纸及相关设计说明	个	8	59.55	476.4	
18	031002003015	套管	1. 名称、类型:打洞、堵洞 2. 介质管道: DN50 3. 其他详见图纸及相关设计说明	个	50	36.63	1831.5	
		措施项目					769.46	
1	031301017003	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1	769.46	769.46	
本页小计							30111.76	
合 计							56969.4	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称: 2#、3#楼增加洗脸盆及给排水

标段: 水、电、暖、消防改造

第 1 页 共 19 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		75.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	145.96	1.64	0.12	46.6	14.6	0.16	0.01	4.66				
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25 mm以内	100m	0.01	55.42	1.73		17.73	0.55	0.02		0.18				
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm 以内	个	1.25	1.54	0.72		0.41	1.93	0.9		0.51				
人工单价		小计						17.08	1.08	0.01	5.35				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						4.74							
清单项目综合单价								28.26							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内					个	1.225	0.5	0.61						
	塑料给水管 PPR25 公称外径25mm以内					m	1.016	3.79	3.85						
	成品管卡 PPR25 公称直径32mm以内					套	1.3125	0.21	0.28						
	其他材料费							-	1.08	-					
	材料费小计							-	5.81	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2#、3#楼增加洗脸盆及给排水

标段：水、电、暖、消防改造

第 2 页 共 19 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		113.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	157.58	1.94	0.12	50.3	15.76	0.19	0.01	5.03				
10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32 mm以内	100m	0.01	59.55	3.03		18.96	0.6	0.03		0.19				
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm 以内	个	1.111	1.54	0.72		0.41	1.71	0.8		0.45				
人工单价		小计						18.07	1.02	0.01	5.67				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						7.63							
清单项目综合单价								32.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	塑料给水管 PPR32 公称外径32mm以内					m	1.016	6.24	6.34						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内					个	1.081	0.9	0.97						
	成品管卡 PPR32 公称直径32mm以内					套	1.1666	0.27	0.31						
	其他材料费							-	1.02	-					
	材料费小计							-	8.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2#、3#楼增加洗脸盆及给排水

标段：水、电、暖、消防改造

第 3 页 共 19 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		20.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	177.11	2.33	0.14	56.48	17.71	0.23	0.01	5.65				
10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径40mm以内	100m	0.01	63.55	3.99		20.2	0.64	0.04		0.21				
10-11-13	成品管卡安装 公称直径40mm以内	个	1	1.63	0.72		0.41	1.63	0.72		0.41				
人工单价		小计						19.98	0.99	0.01	6.27				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						11.88							
清单项目综合单价								39.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料给水管 PPR40 公称外径40mm以内					m	1.016	9.76	9.92						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内					个	0.887	1.68	1.49						
	成品管卡 PPR40 公称直径40mm以内					套	1.05	0.45	0.47						
	其他材料费							-	0.99	-					
	材料费小计							-	12.88	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2#、3#楼增加洗脸盆及给排水

标段：水、电、暖、消防改造

第 4 页 共 19 页

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		44.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	206.2	2.53	0.21	65.55	20.62	0.25	0.02	6.56				
10-11-141	管道消毒、冲洗 公称直径50 mm以内	100m	0.01	67.32	6.47		21.43	0.67	0.06		0.22				
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50mm 以内	个	0.556	2.01	0.82		0.83	1.12	0.46		0.46				
人工单价		小计						22.41	0.77	0.02	7.24				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日		未计价材料费						17.04							
清单项目综合单价								47.47							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	膨胀螺栓 M10					套	0.5727	0.7	0.4						
	塑料给水管 PPR50 公称外径50mm以内					m	1.016	15.16	15.4						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内					个	0.742	1.68	1.25						
	成品管卡 PPR50 公称直径50mm以内					套	0.5838	0.67	0.39						
	其他材料费							-	0.37	-					
	材料费小计							-	17.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2#、3#楼增加洗脸盆及给排水

标段：水、电、暖、消防改造

第 5 页 共 19 页

项目编码		031001006005		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		137.83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径50mm以内	10m	0.1	162.16	3.16	0.03	51.54	16.22	0.32					5.16	
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50mm 以内	个	2	2.01	0.82		0.83	4.02	1.64					1.66	
人工单价		小计						20.24	1.96					6.82	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						7.41							
清单项目综合单价								36.42							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	膨胀螺栓 M10					套	2.06	0.7	1.44						
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内					个	0.69	2.1	1.45						
	塑料排水管 UPVC50 公称外径50mm以内					m	1.012	4.5	4.55						
	成品管卡 UPVC50 公称直径50mm以内					套	2.1	0.67	1.41						
	其他材料费							-	0.52	-					
	材料费小计							-	9.37	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2#、3#楼增加洗脸盆及给排水

标段：水、电、暖、消防改造

第 6 页 共 19 页

项目编码		031001006006		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		59.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径75mm以内	10m	0.1	217.27	5.82	0.03	69.27	21.73	0.58					6.93	
10-11-15	成品管卡安装 公称直径80mm 以内	个	1.333	2.23	0.84		0.83	2.97	1.12					1.11	
人工单价		小计						24.7	1.7					8.04	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						14.04							
清单项目综合单价								48.48							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	膨胀螺栓 M10					套	1.373	0.7	0.96						
	塑料排水管 UPVC75 公称外径75mm以内					m	0.98	7.8	7.64						
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内					个	0.885	3.5	3.1						
	成品管卡 UPVC75 公称直径80mm以内					套	1.3997	2.36	3.3						
	其他材料费							-	0.74	-					
	材料费小计							-	15.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2#、3#楼增加洗脸盆及给排水

标段: 水、电、暖、消防改造

第 7 页 共 19 页

项目编码		031001006007		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		87.14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	242.12	9.18	0.07	77.11	24.21	0.92	0.01	7.71				
10-11-16	成品管卡安装 公称直径100mm以内	个	0.5	2.46	2.23		0.83	1.23	1.12		0.42				
人工单价		小计						25.44	2.04	0.01	8.13				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						27.04							
清单项目综合单价								62.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料排水管 UPVC110 公称外径110mm以内					m	0.95	16	15.2						
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内					个	1.156	8.7	10.06						
	成品管卡 UPVC110 公称直径100mm以内					套	0.525	3.4	1.79						
	其他材料费							-	2.03	-					
	材料费小计							-	29.08	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2#、3#楼增加洗脸盆及给排水

标段：水、电、暖、消防改造

第 8 页 共 19 页

项目编码		031003005001		项目名称		塑料阀门		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-95	塑料阀门安装(熔接) 公称直 径32mm以内	个	1	10.36	0.19		3.31	10.36	0.19				3.31		
人工单价		小计						10.36	0.19				3.31		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						36.76							
清单项目综合单价								50.62							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	塑料阀门 PPR32 公称直径32mm以内					个	1.01	36.4	36.76						
	其他材料费							-	0.19	-					
	材料费小计							-	36.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2#、3#楼增加洗脸盆及给排水

标段：水、电、暖、消防改造

第 9 页 共 19 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 2#、3#楼增加洗脸盆及给排水

标段: 水、电、暖、消防改造

第 10 页 共 19 页

项目编码		031003005003		项目名称		塑料阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-97	塑料阀门安装(熔接) 公称直径50mm以内	个	1	18.13	0.39		5.77	18.13	0.39				5.77		
人工单价		小计						18.13	0.39				5.77		
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						71.26							
清单项目综合单价								95.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料阀门 PPR50 公称直径50mm以内					个	1.01	70.55	71.26						
	其他材料费							-	0.39	-					
	材料费小计							-	71.66	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2#、3#楼增加洗脸盆及给排水

标段：水、电、暖、消防改造

第 11 页 共 19 页

项目编码		031002003010		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	17.91	6.12	0.88	5.77	17.91	6.12	0.88	5.77				
10-11-173 * 0.4	机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径83mm以内 砖墙及砌体墙钻孔 项目*0.4	10个	0.1	110.78	9.25		47.17	11.08	0.93		4.72				
人工单价		小计						28.99	7.05	0.88	10.49				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费						11.44							
清单项目综合单价								58.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	焊接钢管 DN80					m	0.318	35.974	11.44						
	其他材料费							-	7.04	-					
	材料费小计							-	18.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 2#、3#楼增加洗脸盆及给排水

标段: 水、电、暖、消防改造

第 12 页 共 19 页

项目编码		031002003011		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内	个	1	12.59	3.27	0.82	4.11	12.59	3.27	0.82	4.11				
10-11-167	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径63mm以内	10个	0.1	133.33	17.17		56.89	13.33	1.72		5.69				
人工单价		小计						25.92	4.99	0.82	9.8				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						7.48							
清单项目综合单价								49.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	焊接钢管 DN50					m	0.318	23.532	7.48						
	其他材料费							-	4.99	-					
	材料费小计							-	12.48	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2#、3#楼增加洗脸盆及给排水

标段：水、电、暖、消防改造

第 13 页 共 19 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2#、3#楼增加洗脸盆及给排水

标段：水、电、暖、消防改造

第 14 页 共 19 页

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	50				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-19	洗脸盆 立柱式 冷热水	10组	0.1	744.41	59.66		237.08	74.44	5.97		23.71
人工单价		小计						74.44	5.97		23.71
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日		未计价材料费						402.21			
清单项目综合单价								506.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	柱式洗脸盆（感应）				个	1.01	398.23	402.21			
	其他材料费						-	5.97	-		
	材料费小计						-	408.18	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2#、3#楼增加洗脸盆及给排水

标段: 水、电、暖、消防改造

第 16 页 共 19 页

项目编码		031002003013		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道 公称直径100mm以内	个	1	116.02	53.28	24.22	37.94	116.02	53.28	24.22	37.94				
10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道 公称直径100mm以内	个	1	66.83	10.85		21.43	66.83	10.85		21.43				
10-11-169	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径108mm以内	10个	0.1	244.04	24.48		103.9	24.4	2.45		10.39				
人工单价		小计						207.25	66.58	24.22	69.76				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						33.22							
清单项目综合单价								401.04							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	无缝钢管 D159*4.5					m	0.424	78.35	33.22						
	其他材料费							-	66.58	-					
	材料费小计							-	99.8	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2#、3#楼增加洗脸盆及给排水

标段：水、电、暖、消防改造

第 17 页 共 19 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：2#、3#楼增加洗脸盆及给排水

标段：水、电、暖、消防改造

第 18 页 共 19 页

项目编码		031002003015		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		50	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-11-167	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径63mm以内	10个	0.1	133.33	17.17		56.89	13.33	1.72				5.69		
10-11-200	堵洞 公称直径65mm以内	10个	0.1	26.24	121.5		11.14	2.62	12.15				1.11		
人工单价		小计						15.95	13.87			6.8			
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.63							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	木模板方材					m3	0.0054	2074	11.2						
	其他材料费							-	2.67	-					
	材料费小计							-	13.88	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2#、3#楼增加洗脸盆及给排水

标段：水、电、暖、消防改造

第 19 页 共 19 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总承包服务费计价表

工程名称: 2#、3#楼增加洗脸盆及给排水

标段：水、电、暖、消防改造

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 2#、3#楼增加洗脸盆及给排水

标段：水、电、暖、消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程预算价汇总表

工程名称: 1~4#楼水、电、暖安装

标段: 水、电、暖、消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中: 暂估价 (元)
1	分部分项工程	202336.04	
1.1	采暖	44494.2	
1.2	电气	59209.36	
1.3	增加内容	98632.48	
2	措施项目	12706.8	
2.1	其中: 安全文明施工费	6533.35	
2.2	其他措施费 (费率类)	3154.6	
2.3	单价措施费	3018.85	
3	其他项目		—
3.1	其中: 1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	8499.29	—
4.1	定额规费	8499.29	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	223542.13	
6	增值税	20118.79	—
7	含税工程造价合计	243660.92	
预算价合计=1+2+3+4+6		243,660.92	0

注: 本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1~4#楼水、电、暖安装

标段: 水、电、暖、消防改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		采暖					44494.2	
1	031003001011	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 丝接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	342	35.72	12216.24	
2	031003001012	螺纹阀门	1. 类型: 温控阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 丝接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	342	67.59	23115.78	
3	031003001013	螺纹阀门	1. 类型: 活接头 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 丝接 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	342	26.79	9162.18	
		分部小计					44494.2	
		电气					59209.36	
1	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*10 3. 敷设方式、部位: 管道敷设 4. 部位: 1~4层洗漱间 5. 其他详见图纸及相关设计说明	m	60	47.86	2871.6	
2	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 电缆截面 ≤10mm ² 3. 其他详见图纸及相关设计说明	个	8	73.81	590.48	
3	030411001001	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC40 3. 配置形式: 明配 4. 其他详见图纸及相关设计说明	m	60	48.85	2931	
4	030404030001	电表安装	1. 名称: 电表 100A 2. 其他详见图纸及相关设计说明	个	8	271.76	2174.08	
本页小计							53061.36	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1~4#楼水、电、暖安装

标段: 水、电、暖、消防改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030411004001	配线	1. 名称: 照明配线 2. 型号: BV2.5mm 3. 其他详见图纸及相关设计说明	m	896.7	4.3	3855.81	
6	030412004001	装饰灯	1. 名称: 600*600扣板灯 2. 安装形式: 吸顶式 3. 其他详见图纸及相关设计说明	套	427	105.26	44946.02	
7	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度: 灯具拆除 2. 灯具种类: 吸顶灯 3. 其他详见图纸及相关设计说明	套	427	4.31	1840.37	
		分部小计					59209.36	
		增加内容					98632.48	
		管道钻孔					98632.48	
1	031002003016	套管	1. 名称、类型: 穿墙套管 2. 规格: DN50 3. 其他: 打洞、埋设套管、堵洞 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	568	54.41	30904.88	
2	031002003017	套管	1. 名称、类型: 穿墙套管 2. 规格: DN80 3. 其他: 打洞、埋设套管、堵洞 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	167	96.53	16120.51	
3	031002003018	套管	1. 名称、类型: 楼板套管 2. 规格: DN100 3. 其他: 打洞、埋设套管、堵洞 4. 其他详见图纸及相关设计说明	个	158	141.54	22363.32	
本页小计							120030.91	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：1~4#楼水、电、暖安装

标段：水、电、暖、消防改造

第 1 页 共 16 页

项目编码		031003001011		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		342	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	1	12.95	3.78	0.9	4.11	12.95	3.78	0.9	4.11				
人工单价		小计						12.95	3.78	0.9	4.11				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						13.98							
清单项目综合单价								35.72							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	黑玛钢活接头 DN20					个	1.01	1.2	1.21						
	黑玛钢六角内接头 DN20					个	0.808	0.72	0.58						
	截止阀门 DN20 公称直径20mm以内					个	1.01	13.84	13.98						
	其他材料费							-	1.98	-					
	材料费小计							-	17.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：1~4#楼水、电、暖安装

标段：水、电、暖、消防改造

第 2 页 共 16 页

项目编码		031003001012		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		342	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm 以内	个	1	12.95	3.78	0.9	4.11	12.95	3.78	0.9	4.11				
人工单价		小计						12.95	3.78	0.9	4.11				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						45.85							
清单项目综合单价								67.59							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	黑玛钢活接头 DN20					个	1.01	1.2	1.21						
	黑玛钢六角内接头 DN20					个	0.808	0.72	0.58						
	温控阀门 DN20 公称直径20mm以内					个	1.01	45.4	45.85						
	其他材料费							-	1.98	-					
	材料费小计							-	49.62	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 1~4#楼水、电、暖安装 标段: 水、电、暖、消防改造 第 3 页 共 16 页

项目编码		031003001013		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		342	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm 以内	个	1	12.95	3.78	0.9	4.11	12.95	3.78	0.9	4.11				
人工单价		小计						12.95	3.78	0.9	4.11				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						5.05							
清单项目综合单价								26.79							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	黑玛钢活接头 DN20					个	1.01	1.2	1.21						
	黑玛钢六角内接头 DN20					个	0.808	0.72	0.58						
	活接头 DN20 公称直径20mm以内					个	1.01	5	5.05						
	其他材料费							-	1.98	-					
	材料费小计							-	8.82	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 1~4#楼水、电、暖安装

标段: 水、电、暖、消防改造

第 4 页 共 16 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		60	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-9-159 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面≤10mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	33.77	16.05	11.36	12.33	3.38	1.61	1.14	1.23				
人工单价		小计						3.38	1.61	1.14	1.23				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						40.5							
清单项目综合单价								47.86							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	电力电缆 YJV-5*10 截面≤10mm2					m	1.01	40.1	40.5						
	其他材料费							-	1.61	-					
	材料费小计							-	42.1	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 1~4#楼水、电、暖安装

标段: 水、电、暖、消防改造

第 5 页 共 16 页

项目编码		030408006001		项目名称		电力电缆头		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-9-244	电力电缆终端头制作安装 1 kV以下室内干包式铜芯电力 电缆 电缆截面≤10mm2	个	1	25.83	40.15		7.83	25.83	40.15			7.83			
人工单价		小计						25.83	40.15			7.83			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								73.81							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	40.16	-					
	材料费小计							-	40.15	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 1~4#楼水、电、暖安装

标段：水、电、暖、消防改造

第 6 页 共 16 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 1~4#楼水、电、暖安装

标段：水、电、暖、消防改造

第 7 页 共 16 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 1~4#楼水、电、暖安装

标段: 水、电、暖、消防改造

第 8 页 共 16 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 1~4#楼水、电、暖安装

标段: 水、电、暖、消防改造

第 9 页 共 16 页

项目编码		030412004001		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		427	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-3	吸顶灯具安装 灯罩周长>1100mm	套	1	17.46	12.18		5.77	17.46	12.18		5.77				
人工单价		小计						17.46	12.18	5.77					
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						69.85							
清单项目综合单价								105.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	1.069	2.37	2.53						
	铜接线端子 20A					个	1.015	7.6	7.71						
	扣板灯 600*600					套	1.01	69.16	69.85						
	其他材料费							-	1.94	-					
	材料费小计							-	82.02	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 1~4#楼水、电、暖安装

标段：水、电、暖、消防改造

第 10 页 共 16 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 1~4#楼水、电、暖安装

标段: 水、电、暖、消防改造

第 11 页 共 16 页

项目编码		031002003016		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		568	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	17.69	6.12	0.88	5.76	17.69	6.12	0.88	5.76				
10-11-172 * 0.4	机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径63mm以内 砖墙及砌体墙钻孔 项目*0.4	10个	0.1	81.74	8.55		34.81	8.17	0.86		3.49				
人工单价		小计						25.86	6.98	0.88	9.25				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						11.44							
清单项目综合单价								54.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	油麻					kg	0.623	5.5	3.43						
	合金钢钻头					个	0.064	10	0.64						
	密封油膏					kg	0.163	6.8	1.11						
	焊接钢管 DN80					m	0.318	35.974	11.44						
	其他材料费							-	1.79	-					
	材料费小计							-	18.42	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 1~4#楼水、电、暖安装

标段: 水、电、暖、消防改造

第 12 页 共 16 页

项目编码		031002003017		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		167	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	31.9	15.95	1.14	10.31	31.9	15.95	1.14	10.31				
10-11-173 * 0.4	机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径83mm以内 砖墙及 砌体墙钻孔 项目*0.4	10个	0.1	110.78	9.25		47.17	11.08	0.93		4.72				
人工单价		小计						42.98	16.88	1.14	15.03				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						20.5							
清单项目综合单价								96.53							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	油麻					kg	2.115	5.5	11.63						
	合金钢钻头					个	0.068	10	0.68						
	密封油膏					kg	0.254	6.8	1.73						
	焊接钢管 DN125					m	0.318	64.47	20.5						
	其他材料费							-	2.83	-					
	材料费小计							-	37.38	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 1~4#楼水、电、暖安装

标段: 水、电、暖、消防改造

第 13 页 共 16 页

项目编码		031002003018		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		158	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	43	16.74	1.34	13.98	43	16.74	1.34	13.98				
10-11-170	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径132mm以内	10个	0.1	277.31	24.64		119.3	27.73	2.46		11.93				
人工单价		小计						70.73	19.2	1.34	25.91				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						24.36							
清单项目综合单价								141.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	油麻					kg	2.194	5.5	12.07						
	合金钢钻头					个	0.2	10	2						
	密封油膏					kg	0.258	6.8	1.75						
	焊接钢管 DN150					m	0.318	76.59	24.36						
	其他材料费							-	3.38	-					
	材料费小计							-	43.57	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 1~4#楼水、电、暖安装

标段: 水、电、暖、消防改造

第 14 页 共 16 页

项目编码		031002003019		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		127	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	72.8	26.19	1.42	23.45	72.8	26.19	1.42	23.45				
10-11-171	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径200mm以内	10个	0.1	335.84	35.12		144.41	33.58	3.51		14.44				
人工单价		小计						106.38	29.7	1.42	37.89				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						44.52							
清单项目综合单价								219.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	油麻					kg	3.152	5.5	17.34						
	合金钢钻头					个	0.3	10	3						
	密封油膏					kg	0.612	6.8	4.16						
	无缝钢管 D219*6					m	0.318	139.99	44.52						
	其他材料费							-	5.21	-					
	材料费小计							-	74.22	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 1~4#楼水、电、暖安装

标段: 水、电、暖、消防改造

第 15 页 共 16 页

项目编码		031002003020		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-33	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径200mm以内	个	1	89.57	28.29	1.65	28.45	89.57	28.29	1.65	28.45				
10-11-171	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径200mm以内	10个	0.1	339.91	35.12		144.73	33.99	3.51		14.47				
人工单价		小计						123.56	31.8	1.65	42.92				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						63.11							
清单项目综合单价								263.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	油麻					kg	3.236	5.5	17.8						
	合金钢钻头					个	0.3	10	3						
	密封油膏					kg	0.635	6.8	4.32						
	无缝钢管 D273*7					m	0.318	198.47	63.11						
	其他材料费							-	6.68	-					
	材料费小计							-	94.92	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 1~4#楼水、电、暖安装

标段：水、电、暖、消防改造

第 16 页 共 16 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1~4#楼水、电、暖安装

标段：水、电、暖、消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 1~4#楼水、电、暖安装

标段：水、电、暖、消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1~4#楼水、电、暖安装

标段：水、电、暖、消防改造

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1~4#楼水、电、暖安装

标段：水、电、暖、消防改造

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 1~4#楼水、电、暖安装

标段：水、电、暖、消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

