

二次报价一览表

项目编号：YZCG-DLT2025036

项目名称：禹州市梁北镇人民政府禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程项目(不见面开标)

单位：元（人民币）

序号	项目名称	响应报价	合同履行期限	备注
1	禹州市梁北镇人民政府禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程项目(不见面开标)	大写：壹佰玖拾壹万贰仟肆佰伍拾玖元捌角柒分 小写：1912459.87元	合同签订后30日历天	无

供应商名称： 许昌隆源电力实业（集团）有限公司 （公章）

日期： 2025 年 07 月 07 日

注：

- 1、合同履行期限指完成该项目的最终时间（日历天）。
- 2、如谈判公告明确项目合同履行期限以年为单位，本表应填写完成该项目的年限

禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造
工程

投 标 总 价

投 标 人：



(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 禹州市破桥民族文化村军张社区配电改造工程

投 标 总 价 (小写): 1,912,459.87
(大写): 壹佰玖拾壹万贰仟肆佰伍拾玖元捌角柒分

投 标 人: _____

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间: 2023年 6 月 29 日

扉-3

总 说 明

工程名称：禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

标段：禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程

工程名称：禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1682993.47	
1.1	高压设备及电缆部分	511050.05	
1.2	南区住宅低压电缆部分	79546.47	
1.3	公共低压电缆部分	155136.44	
1.4	商业低压电缆部分	226420.14	
1.5	拆除部分	210715.14	
1.6	其他部分	70136.66	
1.7	电缆沟	363778.04	
1.8	住宅及公共箱变增加应急接口改造	50139.05	
1.9	公共箱变内部改造部分	16071.48	
2	措施项目	31113.56	
2.1	其中：安全文明施工费	31113.56	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	40443.31	—
4.1	定额规费	40443.31	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1754550.34	
6	增值税	157909.53	—
7	含税工程造价合计	1912459.87	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程		标段：禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造		第 2 页 共 2 页	
工程		投标报价合计=1+2+3+4+6		1,912,459.87	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程
工程名称：禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		高压设备及电缆部分					511050.05	
1	030408011001	电缆分支箱	1. 名称：高压电缆分支箱 2. 规格：一进五出	台	1	17331.43	17331.43	
2	030408011003	电缆分支箱	1. 名称：高压电缆分支箱 2. 规格：一进两出	台	1	11714.25	11714.25	
3	010501006001	设备基础	10kV电缆分支箱砖基础E-1-1-T-01	座	2	1934.86	3869.72	
4	030402018003	组合型成套箱式变电站	1. 名称：箱式变电站 2. 容量(kV.A)：500kVA	台	3	89350.88	268052.64	
5	010501006004	设备基础（欧式）	箱式变压器基础	座	3	8474.73	25424.19	
6	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：AC10kV, YJLV, 240, 3, 22, ZC, 无阻水 3. 材质：（铝缆） 4. 敷设方式、部位：直埋敷设	m	36.80	150.8	5549.44	
7	030408006001	电力电缆头	1. 名称：10kV电缆终端 2. 规格：3×240, 户内终端, 冷缩, 铝	个	2	546.11	1092.22	
8	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：AC10kV, YJLV, 120, 3, 22, ZC, 无阻水 3. 材质：（铝缆） 4. 敷设方式、部位：穿管直埋	m	615.80	99.38	61198.2	
9	030408006003	电力电缆头	1. 名称：10kV电缆终端 2. 规格：3×120, 户内终端, 冷缩, 铝	个	2	471.6	943.2	
10	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：AC10kV, YJLV, 70, 3, 22, ZC, 无阻水 3. 材质：（铝缆） 4. 敷设方式、部位：穿管直埋	m	552.30	77.7	42913.71	
本页小计							438089	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程
工程名称：禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
11	030408006004	电力电缆头	1.名称：10kV电缆终端 2.规格：3×70,户内终端,冷缩,铝	个	8	443.23	3545.84	
12	041001002002	拆除人行道	电缆井破面砖及恢复3处,每处6平方	m2	18.00	512.39	9223.02	
13	040504002002	转角型电缆井 (E-2-1)	E-2-1转角型电缆井	座	6	8355.77	50134.62	
14	030602001001	显示仪表	1.名称：电能计量表 2.规格：三相三线,不计材料费 3.安装部位：开闭所高压出线柜内	台	3	171.95	515.85	
15	030408010001	防火涂料	1.名称：防火涂料	kg	70.00	55.34	3873.8	
16	030408008001	防火堵洞	1.名称：有机防火堵料	t	0.150	18893.06	2833.96	
17	030408008002	防火堵洞	1.名称：无机防火堵料	t	0.150	18893.06	2833.96	
		分部小计					511050.05	
		南区住宅低压电缆部分					79546.47	
1	030408001031	电力电缆	1.名称：低压电缆 2.型号：YJLV22-1kV-4×150+1×70 3.材质：（铝缆） 4.敷设方式、部位：直埋敷设	m	300.30	97.77	29360.33	
2	030408001032	电力电缆	1.名称：低压电缆 2.型号：YJLV22-1kV-4×240+1×120 3.材质：（铝缆） 4.敷设方式、部位：直埋敷设	m	319.20	134.63	42973.9	
3	030408006020	电力电缆头	1.名称：1kV电缆终端 2.规格：4x150+1x70,户内终端,冷缩,铝	个	8	388.69	3109.52	
4	030408006021	电力电缆头	1.名称：1kV电缆终端 2.规格：4x240+1x120,户内终端,冷缩,铝	个	8	512.84	4102.72	
本页小计							152507.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程

工程名称：禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		分部小计					79546.47	
		公共低压电缆部分					155136.44	
1	030408001033	电力电缆	1. 名称：低压电缆 2. 型号：YJLV22-1kV-4×120+1×70 3. 材质：（铝缆） 4. 敷设方式、部位：直埋敷设	m	836.00	82.37	68861.32	
2	030408001034	电力电缆	1. 名称：低压电缆 2. 型号：YJLV22-1kV-4×50+1×25 3. 材质：（铝缆） 4. 敷设方式、部位：直埋敷设	m	1588.00	47.88	76033.44	
3	030408001035	电力电缆	1. 名称：低压电缆 2. 型号：YJLV22-1kV-4×25+1×16 3. 材质：（铝缆） 4. 敷设方式、部位：直埋敷设	m	144.00	32.77	4718.88	
4	030408006022	电力电缆头	1. 名称：1kV电缆终端 2. 规格：4X120+1X70, 户内终端, 冷缩, 铝	个	8	335.39	2683.12	
5	030408006023	电力电缆头	1. 名称：1kV电缆终端 2. 规格：4X50+1X25, 户内终端, 冷缩, 铝	个	12	236.64	2839.68	
		分部小计					155136.44	
		商业低压电缆部分					226420.14	
1	030408001036	电力电缆	1. 名称：低压电缆 2. 型号：YJLV22-1kV-4×240+1×120 3. 材质：（铝缆） 4. 敷设方式、部位：直埋敷设	m	105.00	134.63	14136.15	
本页小计							169272.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程
工程名称：禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程 工程 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030408001037	电力电缆	1. 名称：低压电缆 2. 型号：YJLV22-1kV-4×120+1×70 3. 材质：（铝缆） 4. 敷设方式、部位：直埋敷设	m	1773.00	82.37	146042.01	
3	030408001038	电力电缆	1. 名称：低压电缆 2. 型号：YJLV22-1kV-4×70+1×35 3. 材质：（铝缆） 4. 敷设方式、部位：直埋敷设	m	100.00	53.64	5364	
4	030408001039	电力电缆	1. 名称：低压电缆 2. 型号：YJLV22-1kV-4×50+1×25 3. 材质：（铝缆） 4. 敷设方式、部位：直埋敷设	m	916.00	47.88	43858.08	
5	030408006024	电力电缆头	1. 名称：1kV电缆终端 2. 规格：4x240+1x120, 户内终端, 冷缩, 铝	个	4	512.84	2051.36	
6	030408006025	电力电缆头	1. 名称：1kV电缆终端 2. 规格：4X120+1X70 , 户内终端, 冷缩, 铝	个	32	332.47	10639.04	
7	030408006026	电力电缆头	1. 名称：1kV电缆终端 2. 规格：4X70+1X35, 户内终端, 冷缩, 铝	个	2	271.63	543.26	
8	030408006027	电力电缆头	1. 名称：1kV电缆终端 2. 规格：4X50+1X25, 户内终端, 冷缩, 铝	个	16	236.64	3786.24	
		分部小计					226420.14	
		拆除部分					210715.14	
本页小计							212283.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程
工程名称：禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	041001001001	拆除路面	破硬化路面及恢复约500m2，具体情况以实际施工量为准 1. 拆除混凝土路面厚度15cm 2. 恢复混凝土路面厚度15cm 3. 灰土3:7灰土厚度10cm 4. 人工清渣外运200m	m2	500.00	402.47	201235	
2	030408001040	拆除电力电缆	1. 名称：拆除电力电缆 2. 型号：YJLV22-1KV-4*300+1*150	m	80.00	11.29	903.2	
3	030408001041	拆除电力电缆	1. 名称：拆除电力电缆 2. 型号：YJLV22-1KV-4*120+1*70	m	774.00	7.67	5936.58	
4	030408001042	拆除电力电缆	1. 名称：拆除电力电缆 2. 型号：YJLV22-1KV-4*70+1*35	m	114.00	5.14	585.96	
5	030408001043	拆除电力电缆	1. 名称：拆除电力电缆 2. 型号：YJLV22-1KV-4*50+1*25	m	308.00	4.8	1478.4	
6	030408001044	拆除电力电缆	1. 名称：拆除电力电缆 2. 型号：YJLV22-1KV-4*25+1*16	m	120.00	4.8	576	
		分部小计					210715.14	
		其他部分					70136.66	
1	010401011001	砖检查井	电缆手孔井	座	13	2846	36998	
2	041001002003	拆除人行道	破面砖及恢复6处，每处6平方	m2	36.00	512.39	18446.04	
3	030408008003	防火堵洞	1. 名称：有机防火堵料	t	0.110	18893	2078.23	
4	030408008004	防火堵洞	1. 名称：无机防火堵料	t	0.110	18893	2078.23	
本页小计							270315.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程
工程名称：禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程 工程 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030408010002	防火涂料	1. 名称：防火涂料	kg	50.00	55.34	2767	
6	b001	消防沙池		座	3	1985.34	5956.02	
7	030901013001	灭火器	1. 形式：手提灭火器 2. 规格、型号：MT/2	具	14	80.24	1123.36	
8	030610001001	盘、箱、柜	消防箱	个	7	98.54	689.78	
		分部小计					70136.66	
		电缆沟					363778.04	
1	030408005001	铺砂、盖保护板（砖）	1. 种类：高压穿管直埋电缆沟 2. 规格：1~2根电缆同沟敷设	m	581.00	220.91	128348.71	
2	030408005002	铺砂、盖保护板（砖）	1. 种类：高压穿管直埋电缆沟 2. 规格：3根电缆同沟敷设	m	153.00	324.24	49608.72	
3	030408005003	铺砂、盖保护板（砖）	1. 种类：高压穿管直埋电缆沟 2. 规格：4根电缆同沟敷设	m	10.00	427.58	4275.8	
4	030408005004	铺砂、盖保护板（砖）	1. 种类：低压直埋电缆沟 2. 规格：1~2根电缆同沟敷设	m	1828.00	65.62	119953.36	
5	030408005005	铺砂、盖保护板（砖）	1. 种类：低压直埋电缆沟 2. 规格：3根电缆同沟敷设	m	126.00	91.29	11502.54	
6	030408005006	铺砂、盖保护板（砖）	1. 种类：低压直埋电缆沟 2. 规格：4根电缆同沟敷设	m	147.00	116.95	17191.65	
7	030408005007	铺砂、盖保护板（砖）	1. 种类：低压直埋电缆沟 2. 规格：5根电缆同沟敷设	m	16.00	142.61	2281.76	
8	030408005008	铺砂、盖保护板（砖）	1. 种类：低压直埋电缆沟 2. 规格：6根电缆同沟敷设	m	97.00	168.26	16321.22	
本页小计							360019.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造

工程名称：禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：禹州市砖桥民族文化村张社区配电改造工程

第 2 页 共 63 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：禹州市砖桥民族文化村至张社区配电改造工程										标段：禹州市砖桥民族文化村至张社区配电改造工程			第 3 页 共 63 页		
项目编码		010501006001		项目名称		设备基础		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-1	人工挖一般土方(基深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.4644	181.09			37.8	84.1						17.55	
借2-1	地基处理 填料加固 夯填灰土	10m3	0.0387	728.33	1309.47	7.34	291.63	28.19	50.68	0.28				11.28	
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0194	464.99	3190.31		205.16	9.02	61.89					3.98	
借5-3	现浇混凝土 带形基础 混凝土	10m3	0.0189	429.16	3267.39		189.63	8.11	61.75					3.59	
借4-1	砖基础	10m3	0.0743	1271.2	1837.56	52.72	412.24	94.45	136.53	3.92				30.63	
借5-10	现浇混凝土 二次灌浆	10m3	0.0743	2430.83	3257.25		1072.9	180.61	242.01					79.72	
借9-99	刚性防水 防水砂浆五层做法 平面	100m2	0.0053	1672.82	829.97	49.81	476.43	8.87	4.4	0.26				2.52	
借9-100	刚性防水 防水砂浆五层做法 立面	100m2	0.0248	2226.77	829.97	49.81	631.03	55.22	20.58	1.24				15.65	
借5-19	现浇混凝土 圈梁	10m3	0.033	1110.2	3324.74		490.15	36.64	109.72					16.17	
借5-169	铁件制作、安装	t	0.0239	1909.45	5653.11	143.4	842.8	45.64	135.11	3.43				20.15	
借5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.0033	1149.14	3623.81	16.02	507.34	3.79	11.96	0.05				1.68	
借5-90	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤18mm	t	0.01	776.29	3673.12	20.9	342.67	7.76	36.73	0.21				3.42	
借1-131	夯填土 人工 槽坑	10m3	0.2256	147.32			30.78	33.24						6.94	
借1-30 + 1-31	人力车运土方 运距≤50m 实际运距(m):100	10m3	0.4776	138.76			28.8	66.27						13.76	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-9

综合单价分析表

工程名称：禹州市砖桥民族文化村至张社区配电改造工程												标段：禹州市砖桥民族文化村至张社区配电改造工程			第 4 页 共 63 页	
借10-220		防腐面层 平面块料 1:2水泥砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝厚度65mm 瓷砖 230*113*65		100m2	0.005	12401.58	17409.9	36.9	3177.95	62.01	87.05	0.18	15.89			
人工单价				小计						723.92	958.41	9.57	242.93			
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日										未计价材料费						
清单项目综合单价															1934.86	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	预拌混凝土 C20				m3	0.5242	322.5	169.05								
	其他材料费						-	789.35	-							
	材料费小计						-	958.41	-							

综合单价分析表

工程名称：禹州市店桥民族文化村至张社区配电改造工程			标段：禹州市店桥民族文化村至张社区配电改造工程			第 6 页 共 63 页		
项目编码	010501006004	项目名称	设备基础（欧式）	计量单位	座	工程量	3	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借1-1	人工挖一般土方(基深) 一、二类土 ≤2m	10m3	3.6235	181.09			37.8	656.18
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.181	464.99	3190.31		205.16	84.16
借5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.023	1509.87	2673.66	0.35	666.48	34.73
借5-3	现浇混凝土 带形基础 混凝土	10m3	0.0686	429.16	3267.39		189.63	29.44
借5-32	现浇混凝土 平板	10m3	0.106	441.26	3373.57	1.05	194.62	46.77
借5-24	现浇混凝土 直形墙 混凝土	10m3	0.5203	519.68	3301.64		229.55	270.39
借5-169	铁件制作、安装	t	0.294	1909.45	5653.11	143.4	842.8	561.38
借5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.071	1149.14	3623.81	16.02	507.34	81.59
借5-90	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤18mm	t	0.0251	776.29	3673.12	20.9	342.67	19.48
借8-69	铝合金 百叶窗安装	100m2	0.0018	2110.44	35143.45		555.15	3.8
借9-99	刚性防水 防水砂浆五层做法 平面	100m2	0.0672	1672.82	829.97	49.81	476.43	112.41
借9-100	刚性防水 防水砂浆五层做法 立面	100m2	0.2114	2226.77	829.97	49.81	631.03	470.74
人工单价				小计				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市砖桥民族文化村张社区配电改造工程

工程名称：禹州市砖桥民族文化村张社区配电改造工程

[illegible]

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市砖桥民族文化村至张社区配电改造工程			标段：禹州市砖桥民族文化村张社区配电改造工程			第 14 页	共 63 页
项目编码	041001002002	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	18.00
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
4-9-8	预制块人行道开挖 厚度≤120mm	m2	1	13.18		17.21	7.04
4-9-1	混凝土路面开挖 厚度≤180mm	m2	1	19.07		22.18	9.53
4-9-9	混凝土路面修复 厚度≤180mm	m2	1	116.63	94.43	65.74	48.46
4-9-16	预制块人行道修复 厚度≤120mm	m2	1	10.63	66.72	14.95	6.62
人工单价				小计			
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费			
				清单项目综合单价			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石 30`50	m3	0.15	128	19.2		
	混凝土 C25	m3	0.198	332.5	65.84		
	砂子 中砂	m3	0.046	201	9.25		
	其他材料费			-	66.87	-	
材料费小计				-	161.15	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码				项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	500.00
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9-1	混凝土路面开挖 厚度≤180mm	m2	1	19.07		22.18	9.53	19.07		22.18	9.53
4-11-105	现浇基础 基础底层、垫层 夯填灰土	m3	0.1	106.06	0.02	3.97	34.37	10.61		0.4	3.44
4-9-9	混凝土路面修复 厚度≤180mm	m2	1	116.63	94.43	65.74	48.46	116.63	94.43	65.74	48.46
人工单价				小计				146.31	94.43	88.32	61.43
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				11.98			
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	碎石 30`50			m3	0.15	128	19.2				
	混凝土 C25			m3	0.198	332.5	65.84				
	素土			m3	0.1166	14.31	1.67				
	生石灰			kg	26.45	0.39	10.32				
	其他材料费					-	9.4	-			
材料费小计					-	106.42	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市砖桥民族文化村至张社区配电改造工程			标段：禹州市砖桥民族文化村张社区配电改造工程			第 44 页	共 63 页
项目编码	041001002003	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	36.00
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
4-9-8	预制块人行道开挖 厚度≤120mm	m2	1	13.18		17.21	17.21
4-9-1	混凝土路面开挖 厚度≤180mm	m2	1	19.07		22.18	22.18
4-9-9	混凝土路面修复 厚度≤180mm	m2	1	116.63	94.43	65.74	276.80
4-9-16	预制块人行道修复 厚度≤120mm	m2	1	10.63	66.72	14.95	92.30
人工单价				小计			
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费			
				清单项目综合单价			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石 30`50	m3	0.15	128	19.2		
	混凝土 C25	m3	0.198	332.5	65.84		
	砂子 中砂	m3	0.046	201	9.25		
	其他材料费			-	66.87	-	
材料费小计				-	161.15	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市砖桥民族文化村至张社区配电改造工程				标段：禹州市砖桥民族文化村至张社区配电改造工程				第 52 页 共 63 页							
项目编码		030408005002		项目名称		铺砂、盖保护板（砖）		计量单位		m		工程量		153.00	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				管理费 和利润	材料费	机械费	管理费 和利润	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费					管理费 和利润
4-9-17	沟槽挖填 普通土	m3	0.603	37.35	0.06	16.53	17.81			22.52	0.04	9.97		10.74	
4-9-37	地下敷设 硬塑 (UPVC) 管铺设 直径≤150mm	10m	0.3	41.69	6.21	1.51	14.08			12.51	1.86	0.45		4.23	
4-9-25 + 4-9-26	铺砂、盖保护板 电缆1-2根 实际根数(根):3	10m	0.1	46.76	414.72		18.63			4.68	41.47			1.86	
人工单价				小计						39.71	43.37	10.42		16.83	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费							213.92				
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	砂子 中砂			m3	0.1421	201		28.56							
	混凝土保护板 300*250*30			块	3.7037	2.18		8.07							
	混凝土保护板 300*150*30			块	3.7037	1.57		5.81							
	塑料管 Φ125			m	3.09	69.23		213.92							
	其他材料费					-		0.92		-					
材料费小计						-		257.28		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市砖桥民族文化村至张社区配电改造工程			标段：禹州市砖桥民族文化村至张社区配电改造工程			第 53 页	共 63 页
项目编码	030408005003	项目名称	铺砂、盖保护板（砖）	计量单位	m	工程量	10.00
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9-17	沟槽挖填 普通土	m3	0.756	37.35	0.06	16.53	17.81
4-9-37	地下敷设 硬塑 (UPVC) 管铺设 直径≤150mm	10m	0.4	41.69	6.21	1.51	14.08
4-9-25 + 4-9-26 * 2	铺砂、盖保护板 电缆1-2根 实际根数(根):4	10m	0.1	57.54	546.7		22.76
人工单价				小计			
高级技工201元/工日；普工187.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费			
				285.23			
				427.58			
材料费明细	清单项目综合单价			暂估单价			
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中砂	m3	0.1811	201	36.4		
	混凝土保护板 300*250*30	块	3.7037	2.18	8.07		
	混凝土保护板 300*150*30	块	7.4074	1.57	11.63		
	塑料管 Φ125	m	4.12	69.23	285.23		
其他材料费				-	1.1	-	
材料费小计				-	342.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码				项目名称		铺砂、盖保护板（砖）		计量单位	m	工程量	第 55 页 共 63 页				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-9-17	沟槽挖填 普通土	m3	0.603	37.35	0.06	16.53	17.81	22.52	0.04	9.97	10.74				
4-9-25 + 4-9-26	铺砂、盖保护板 电缆1-2根 实际根数(根):3	10m	0.1	46.76	414.72		18.63	4.68	41.47		1.86				
人工单价				小计								27.2	41.51	9.97	12.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价												91.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）							
	砂子 中砂			m3	0.1331	201	26.75								
	混凝土保护板 300*250*30			块	3.7037	2.18	8.07								
	混凝土保护板 300*150*30			块	3.7037	1.57	5.81								
	其他材料费				-	-	0.87	-							
	材料费小计				-	-	41.5	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市栎桥民族文化村至张社区配电改造工程										标段：禹州市栎桥民族文化村至张社区配电改造工程										第 62 页 共 63 页			
项目编码			030402004001			项目名称			空气断路器			计量单位			台			工程量			12		
清单综合单价组成明细																							
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	单价				合价													
						人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润										
4-15-30		DZ自动空气断路器安装 额定电 流 ≤100A		个	0.1667	46.77	0.53		14.5	7.8	0.09									2.42			
4-15-31		DZ自动空气断路器安装 额定电 流 ≤200A		个	0.5	51.64			15.74	25.82										7.88			
4-15-32		DZ自动空气断路器安装 额定电 流 ≤400A		个	0.3333	74			22.77	24.67										7.59			
人工单价				小计								58.29				0.09				17.89			
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般 技工134元/工日				未计价材料费				470.95															
清单项目综合单价																							
材料 费 明 细		主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）									
		自动空气断路器 63/50A-50kA				个	0.1667	188.38		31.4													
		自动空气断路器 125/100A-50kA				个	0.5	376.75		188.38													
		自动空气断路器 250/200A-50kA				个	0.3333	753.52		251.15													
		其他材料费						-		0.09		-											
		材料费小计						-		471.02		-											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程 标段: 禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程 标段: 禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造
工程名称：禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程改造
第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程 标段: 禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称: 禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程 标段: 禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程 标段: 禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程

标段：禹州市砖桥民族文化村军张社区配
电改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程 标段: 禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程

改造工程

第 1 页 共 1 页

定值权重A

注：1. “名称”规格、型号、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称： 禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	生石灰		kg	13225	0.39	5157.75		
2	防火涂料		kg	129.6	12.68	1643.33		
3	素土		m3	58.2963	14.31	834.22		
4	低压电缆	YJLV22-1kV-4×25+1×16	m	145.44	22.47	3268.04		
5	低压电缆	YJLV22-1kV-4×50+1×25	m	2529.04	37.44	94687.26		
6	低压电缆	YJLV22-1kV-4×70+1×35	m	101	42.39	4281.39		
7	电力电缆	AC10kV, YJLV, 70, 3, 22, ZC, 无阻水	m	557.823	65.54	36559.72		
8	低压电缆	YJLV22-1kV-4×120+1×70	m	2635.09	65.54	172703.8		
9	塑料管	Φ125	m	1710.83	69.23	118440.76		
10	1kV电缆终端	4X50+1X25, 户内终端, 冷缩, 铝	套	28.56	70.21	2005.2		
11	电力电缆	YJLV22-1kV-4×150+1×70	m	303.303	75.83	22999.47		
12	电力电缆	AC10kV, YJLV, 120, 3, 22, ZC, 无阻水120mm2	m	621.958	79.58	49495.42		
13	1kV电缆终端	4X70+1X35, 户内终端, 冷缩, 铝	套	1.8972	79.58	150.98		
14	电力电缆	YJLV22-1kV-4×240+1×120	m	428.442	112.33	48126.89		
15	1kV电缆终端	4x150+1x70 , 户内终端, 冷缩, 铝	套	8.16	112.33	916.61		
16	1kV电缆终端	4X120+1X70, 户内终端, 冷缩, 铝	套	41.004	114.21	4683.07		
17	电力电缆	AC10kV, YJLV, 240, 3, 22, ZC, 无阻水	m	37.168	131.07	4871.61		
18	自动空气断路器	63/50A-50kA	个	2	188.38	376.76		
19	1kV电缆终端	4x240+1x120 , 户内终端, 冷缩, 铝	套	12.24	234.05	2864.77		
20	10kV电缆终端	3×70, 户内终端, 冷缩, 铝	套	8.16	243.41	1986.23		
21	10kV电缆终端	3×120, 户内终端, 冷缩, 铝	套	2.04	252.77	515.65		
22	10kV电缆终端	3×240, 户内终端, 冷缩, 铝	套	1.887	280.87	530		
23	自动空气断路器	125/100A-50kA	个	6	376.75	2260.5		
24	互感器	BH-0.66	台	12	704.02	8448.24		
25	自动空气断路器	250/200A-50kA	个	4	753.52	3014.08		
26	应急接口		台	13	2340.49	30426.37		
27	防火堵料	有机防火堵料	t	0.2808	10004.04	2809.13		
28	防火堵料	无机防火堵料	t	0.2808	10004.04	2809.13		
29	高压电缆分支箱	一进两出	台	1	11224.99	11224.99		

单位工程主材表

工程名称: 禹州市砖桥民族文化村军张社区配电改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]