

二、开标一览表

项目编号：建安政采竞磋商字（2025）29号

项目名称：建安区下寨移民村生态旅游观光追加项目

单位：元（人民币）

标段	项目名称	投标报价	合同履行期限	备注
第一标段	建安区下寨移民村生态旅游观光追加项目	大写：壹佰壹拾肆万贰仟壹佰陆拾伍元壹角 小写：1142165.1元	自合同签订之日起30日历天	/

供应商名称：河南鼎楚建设工程有限公司（全称）（公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：王建设



日期：2025年7月8日

注：1、合同履行期限指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如采购公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

建安区下寨移民村生态旅游观光追加
项目

工程

投 标 总 价

投 标 人：



河南鼎楚建设工程有限公司

(单位盖章)

2025 年 7 月 6 日

综合单价分析表

工程名称：建安区下寨移民村生态旅游观光追加项目

第 2 页 共 8 页

项目编码	040101005001	项目名称	挖淤泥、流砂	计量单位	m3	工程量	14112				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-276	反铲挖掘机挖淤泥、流砂斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	827.31		7458.79	568.86	0.83		7.46	0.56
1-1-58 换	双(单)轮车运淤泥、流砂运距50m以内	100m3	0.01	170.55			205.33	1.71			2.05
人工单价				小计				2.54		7.46	2.61
普工87.1元/工日				未计材料费							
清单项目综合单价							12.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建安区下寨移民村生态旅游观光追加项目

第 3 页 共 8 页

项目编号		040103001001	项目名称		回填方	计量单位	m3	工程量	14872.2		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BC-01	外购土	m3	1		13.6				13.6		
1-1-352 换	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	693.41		145.61	159	6.93		1.46	
人工单价				小计				6.93	13.6	1.46	
普工87.1元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								23.58			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	外购土			m3	1	13.6	13.6				
材料费小计						-	13.6	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建安区下寨移民村生态旅游观光追加项目

第 7 页 共 8 页

项目编号		040302008001	项目名称		喷射混凝土		计量单位	m2	工程量	1134.88			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-7-3 换	钢丝网水泥护坡 混凝土护坡 厚10cm 实际厚度(cm):8 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1431.04	3495.06	529.05	1009.86	14.31	34.95	5.29	10.1		
人工单价		小计								14.31	34.95	5.29	10.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							64.65						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.1405	5.4	0.76						
	预拌混凝土 C25			m3	0.0808	380	30.7						
	其他材料费					-	3.49	-					
	材料费小计					-	34.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建安区下寨移民村生态旅游观光追加项目

第 8 页 共 8 页

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	1092.64	128.95	2630.93	728.22	1092.64	128.95	2630.93	728.22
人工单价								1092.64	128.95	2630.93	728.22
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							4580.74				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	128.95	-			
	材料费小计					-	128.95	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

