

襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和
办公用房改造项目工程

投 标 总 价

投 标 人：



(单位盖章)



2025年09月03日

投 标 总 价


招 标 人： _____

工 程 名 称： 襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目

投 标 总 价 (小写)： 915271.65元

(大写)： 玖拾壹万伍仟贰佰柒拾壹元陆角伍分

投 标 人： _____



(单位盖章)



法定代表人 _____

或其授权人： _____

党银萍

(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)



时 间： _____

单位工程投标报价汇总表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-土建

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	561192.23	
1.1	卫生间	246852	
1.2	办公用房	63558.06	
1.3	礼堂	250782.17	
2	措施项目费	43738.36	
2.1	其中：安全文明施工费	16687.57	
2.2	其他措施费（费率类）	7677.8	
2.3	单价措施费	19372.99	
3	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：其他		
4	规费	20694.91	—
4.1	其中：定额规费	20694.91	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价	625625.5	
6	增值税	56306.3	—
7	含税工程造价	681931.8	
投标报价合计=1+2+3+4+6		681931.8	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-土建

标段:

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		卫生间					246852.00	
1	011608001001	铲除油漆面	1. 原有内外墙面、天棚面层铲除 2. 建筑垃圾外运, 运距5km	m2	584	5.62	3282.08	
2	011605002001	立面块料拆除	1. 原有墙裙、隔断、水池面层拆除 2. 建筑垃圾外运, 运距5km	m2	566.75	10.69	6058.56	
3	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*450墙面砖 2. 具体做法 : 参照12YJ1-3AF1	m2	255.2	106.96	27296.19	
4	011102003001	块料楼地面	1. 20厚水泥砂浆找坡层 2. 1.5厚合成高分子防水涂料, 四周均上翻250 3. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 4. 8-10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 5. 规格: 300*300	m2	251.53	137.83	34668.38	
5	011605001001	平面块料拆除	1. 原有楼地面拆除 2. 建筑垃圾外运, 运距5km	m2	251.53	10.58	2661.19	
6	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 刷墙固一遍, 做2厚柔韧型腻子分遍刮平、磨平两遍, 外刷乳胶漆两遍 2. 部位: 室内墙面	m2	334.82	22.13	7409.57	
7	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 刷墙固一遍, 做2厚柔韧型腻子分遍刮平、磨平两遍, 外刷乳胶漆两遍 2. 部位: 室内天棚面	m2	249.18	26.14	6513.57	
本页小计							87889.54	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-土建

标段:

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
8	011204003002	块料墙面	1. 9厚1: 3水泥砂浆 2. 素水泥浆一道 3. 3-4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶 (或专用胶粘剂) 4. 4-5厚釉面砖, 白水泥擦缝 5. 规格300*450 H=1200mm 6. 部位: 隔断	m ²	290. 3	127. 20	36926. 16	
9	010401003001	实心砖墙	1. 新增砖砌隔断3个	m ³	0. 6	610. 25	366. 15	
10	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆两遍 3. 部位:南、西、北外墙	m ²	228. 01	125. 29	28567. 37	
11	011406001004	抹灰面油漆	1. 原有面砖清扫干净, 满刷专用界面剂一遍, 挂复合120g耐碱网格布, 5mm专用砂浆分两遍找补及找平 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆两遍 3. 部位:东外墙	m ²	87. 67	164. 43	14415. 58	
12	010902001001	屋面卷材防水	1. 参照12YJ1屋108-2F1	m ²	249. 07	95. 24	23721. 43	
13	011607001001	刚性层拆除	1. 原有屋面拆除 2. 建筑垃圾外运, 运距5km	m ²	249. 07	23. 22	5783. 41	
14	010401014001	不锈钢大便槽	1. 成品不锈钢大便槽 厚度: 1. 2mm	m	104. 13	186. 00	19368. 18	
15	010401014002	不锈钢小便槽	1. 成品不锈钢小便槽 厚度: 1. 2mm	m	23. 43	325. 50	7626. 47	
16	011602001001	混凝土构件拆除	1. 原有化粪池盖板拆除 2. 建筑垃圾外运, 运距5km	m ³	5. 5	419. 03	2304. 67	
17	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:c25 3. 含模板制作、安装 4. 部位: 化粪池盖板	m ³	15. 79	673. 57	10635. 67	
18	010515001001	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0. 085	6085. 98	517. 31	
本页小计							150232. 40	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-土建

标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
19	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	1.733	4683.36	8116.26	
20	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 铸铁盖板	套	3	204.60	613.80	
		分部小计					246852.00	
		办公用房					63558.06	
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有门窗拆除	樘	7	23.18	162.26	
2	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M0924 2. 门框、扇材质:成品钢板门	m2	15.12	242.15	3661.31	
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1015 2. 框、扇材质:88系列塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度:5透明12空气+5透明 4. 纱扇安装	m2	10.5	347.04	3643.92	
4	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 2. 原有门封堵	m3	5.14	546.40	2808.50	
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:参照12YJ1内墙3A	m2	21.42	26.97	577.70	
6	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:参照12YJ1外墙6A	m2	21.42	120.25	2575.76	
7	011406001005	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 两遍 2. 部位: 室内墙面	m2	514.39	22.13	11383.45	
8	011406001006	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 两遍 2. 部位: 室内天棚面	m2	171.47	26.14	4482.23	
9	011608001002	铲除油漆面	1. 原有内外墙面、天棚面层铲除 2. 建筑垃圾外运, 运距5km	m2	740.44	5.62	4161.27	
本页小计							42186.46	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-土建

标段:

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
10	011406001007	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆两遍 3. 部位:南、西外墙	m2	126.34	125.29	15829.14	
11	011406001008	抹灰面油漆	1. 原有面砖清扫干净,满刷专用界面剂一遍,挂复合120g耐碱网格布, 5mm专用砂浆分两遍找补及找平 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆两遍 3. 部位:东外墙	m2	86.8	164.43	14272.52	
		分部小计					63558.06	
		礼堂					250782.17	
1	011610002002	金属门窗拆除	1. 原有C2820门窗拆除	樘	18	34.76	625.68	
2	011610002003	金属门窗拆除	1. 原有C2018门窗拆除	樘	20	23.18	463.60	
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除门洞 2. 建筑垃圾外运, 运距5km	m3	1.61	177.54	285.84	
4	010801001001	木质门	1. 新增成品实木套装木门(带观察窗) 2. 尺寸: 宽1600mm, 高2100mm	樘	2	1269.76	2539.52	
5	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 2. 南侧窗户封堵	m3	16.85	479.41	8078.06	
6	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 2. 北侧窗户封堵	m3	36.63	479.41	17560.79	
7	011201001003	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:参照12YJ1内墙3A	m2	316.8	26.97	8544.10	
8	011406001009	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 两遍	m2	316.8	22.13	7010.78	
9	011602001002	混凝土构件拆除	1. 原有窗台板拆除 2. 建筑垃圾外运, 运距5km	m3	0.4	368.63	147.45	
本页小计							75357.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-土建

标段:

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
10	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 3-5厚泡沫塑料衬垫 2. 12厚企口强化木地板（含舞台台阶、正立面）	m2	191.63	155.83	29861.70	
11	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原有石膏板吊顶拆除 2. 建筑垃圾外运，运距5km	m2	712.99	8.23	5867.91	
12	011302001001	吊顶天棚	1. 参照12YJ1棚12	m2	712.99	101.32	72240.15	
13	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40mm*60mm木龙骨，中距300mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:纤维吸音板	m2	770.49	111.90	86217.83	
14	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 原有内墙饰面拆除 2. 建筑垃圾外运，运距5km	m2	770.49	10.65	8205.72	
15	011105005001	木质踢脚线	1. 实木踢脚线 2. 高度：100mm	m2	8.27	77.41	640.18	
16	030404033001	排气扇	1. 名称:排风扇 2. 规格:直径600mm,风量1000m3/h, N=0.55KW, 3. 含风扇开关	台	10	130.23	1302.30	
17	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:60*80*4方钢管	t	0.142	8384.24	1190.56	
		分部小计					250782.17	
		措施项目					19372.99	
1	011701006001	满堂脚手架	1. 礼堂脚手架	m2	712.99	17.56	12520.10	
2	011701002001	外脚手架	1. 礼堂脚手架	m2	212.05	15.85	3360.99	
3	011701003001	里脚手架	1. 厕所脚手架	m2	251.71	6.68	1681.42	
4	011701003002	里脚手架	1. 办公用房脚手架	m2	271.03	6.68	1810.48	
本页小计							224899.34	
合 计							580565.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第1页 共48页

项目编码	011608001001	项目名称	铲除油漆面					计量单位	m2	工程量	584
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	抹灰面油漆涂料 拆除	10m2	0.1	35.03	0.00	0.00	8.25	3.50	0.00	0.00	0.83
16-124+16-125*4换	建筑垃圾外运 ~实际运距5000 (m)	10m3	0.0015	390.62	0.00	358.61	105.45	0.59	0.00	0.54	0.16
人工单价		小计						4.09	0.00	0.54	0.99
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						0.00				
材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第2页 共48页

项目编码	011605002001	项目名称	立面块料拆除					计量单位	m2	工程量	566.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	76.01	0.00	0.00	18.10	7.60	0.00	0.00	1.81
16-124+16-125*4换	建筑垃圾外运 ^实际运距5000 (m)	10m3	0.0015	390.62	0.00	358.61	105.45	0.59	0.00	0.54	0.16
人工单价		小计						8.19	0.00	0.54	1.96
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								10.69			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						0.00				
材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第3页 共48页

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面					计量单位	m2	工程量	255.2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
12-62	面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	5200.52	3874.51	84.61	1534.48	52.01	38.75	0.85	15.34	
人工单价		小计						52.01	38.75	0.85	15.35	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								106.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	面砖 300mm*450mm	m2	1.04	29		30.16						
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.02163	377		8.15451						
	其他材料费						0.44					
	材料费小计						38.75				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第4页 共48页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面					计量单位	m2	工程量	251.53	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
11-30	陶瓷地面砖 0.10m2以内	100m2	0.01	3180.80	4036.62	79.69	743.92	31.81	40.37	0.80	7.44	
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上~ 20mm	100m2	0.01	1467.28	881.05	79.69	349.77	14.67	8.81	0.80	3.50	
9-75+9-77*1换	聚合物水泥防水涂料 平面~厚度1.5 (mm)	100m2	0.01	371.26	2490.33	0.00	103.30	3.71	24.90	0.00	1.03	
人工单价		小计						50.19	74.08	1.59	11.97	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								137.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	地砖 300mm*300mm	m2	1.03	30		30.9						
	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.04121	415		17.10132						
	防水涂料 JS	kg	3.15	7.905		24.90077						
	其他材料费						1.18					
	材料费小计						74.08				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-土建 标段: 第5页 共48页

项目编码	011605001001	项目名称	平面块料拆除					计量单位	m2	工程量	251.53	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工 费	材料费	机械费	管理费 和利润	
16-47	块料面层铲除 楼地面 地面砖	10m2	0.1	75.04	0.00	0.00	17.87	7.50	0.00	0.00	1.79	
16-124+16-125*4换	建筑垃圾外运 ^实际运距5000 (m)	10m3	0.0015	390.62	0.00	358.64	105.45	0.59	0.00	0.54	0.16	
人工单价		小计						8.09	0.00	0.54	1.95	
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								10.58				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第6页 共48页

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆					计量单位	m2	工程量	334.82	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1266.88	611.99	0.00	334.44	12.67	6.12	0.00	3.34	
人工单价		小计						12.67	6.12	0.00	3.34	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								22.13				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	苯丙清漆	kg	0.1162	7.44		0.86453						
	苯丙乳胶漆 内墙用	kg	0.2781	13.5		3.75434						
	其他材料费						1.50					
	材料费小计						6.12				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第7页 共48页

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆					计量单位	m2	工程量	249.18	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1583.53	611.99	0.00	417.94	15.84	6.12	0.00	4.18	
人工单价		小计						15.84	6.12	0.00	4.18	
普工：87.1元/工日 一般技工：134元/工日 高级技工：201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								26.14				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	苯丙清漆	kg	0.1162	7.44		0.86454						
	苯丙乳胶漆 内墙用	kg	0.2781	13.5		3.75435						
	其他材料费						1.50					
	材料费小计						6.12				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第8页 共48页

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面					计量单位	m2	工程量	290.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1+12-3*-11换	墙面一般抹灰 内墙 (14+6mm)~实际厚度9 (mm)	100m2	0.01	1220.13	397.58	41.49	366.25	12.20	3.98	0.41	3.66
12-62	面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	5200.52	3874.30	84.61	1534.48	52.01	38.74	0.85	15.34
人工单价		小计						64.21	42.72	1.26	19.01
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								127.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.02511	377		9.46609					
	面砖 300mm*450mm	m2	1.04	29		30.16					
其他材料费						3.09					
材料费小计						42.72				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第9页 共48页

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙					计量单位	m3	工程量	0.6	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-32	零星砌体 普通砖^干混砌筑砂浆 DM M10	10m3	0.1	2432.51	2831.01	50.25	788.69	243.25	283.10	5.03	78.87	
人工单价		小计						243.25	283.10	5.03	78.87	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								610.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.55167	366		201.91012						
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.215	377		81.055						
	其他材料费						0.13					
	材料费小计						283.10				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第10页 共48页

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆					计量单位	m2	工程量	228.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4763.91	6507.06	0.00	1257.47	47.64	65.07	0.00	12.57
人工单价		小计						47.64	65.07	0.00	12.58
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								125.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	真石漆	kg	4.16	12.5		52.00003					
	其他材料费					13.07					
	材料费小计					65.07				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第11页 共48页

项目编码	011406001004	项目名称	抹灰面油漆					计量单位	m2	工程量	87.67	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-83+10-84*1换	墙、柱面保温 抗裂保护层耐碱网格布抗裂砂浆 ~厚度5(mm)	100m2	0.01	1655.87	1835.98	0.00	422.20	16.56	18.36	0.00	4.22	
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4763.91	6507.06	0.00	1257.47	47.64	65.07	0.00	12.57	
人工单价		小计						64.20	83.43	0.00	16.80	
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								164.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	真石漆	kg	4.16	12.5		51.99998						
	其他材料费						31.43					
	材料费小计						83.43				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第12页 共48页

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水					计量单位	m2	工程量	249.07	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
9-34	改性沥青卷材 热熔法 平面~一层	100m2	0.01	308.81	3556.51	0.00	86.08	3.09	35.57	0.00	0.86	
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 ~20mm	100m2	0.01	1102.00	848.54	79.70	265.61	11.02	8.49	0.80	2.66	
10-13+10-14*-7换	屋面保温、隔热 水泥珍珠岩 ~厚度30 (mm)	100m2	0.01	344.06	550.03	0.00	86.58	3.44	5.50	0.00	0.87	
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 ~20mm	100m2	0.01	1102.00	848.54	79.70	265.61	11.02	8.49	0.80	2.66	
人工单价		小计						28.57	58.04	1.59	7.04	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								95.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	SBS改性沥青防水卷材 4mm	m2	1.15635	26.8212		31.01469						
	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.0408	415		16.932						
	其他材料费						10.09					
	材料费小计						58.04				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第13页 共48页

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除					计量单位	m2	工程量	249.07	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工 费	材料费	机械费	管理费 和利润	
16-39	抹灰层铲除 楼地面 水泥 面层	10m2	0.1	153.07	0.00	0.00	36.44	15.31	0.00	0.00	3.64	
16- 124+16- 125*4换	建筑垃圾外运 ^实际运距 5000 (m)	10m3	0.005	390.62	0.00	358.60	105.45	1.95	0.00	1.79	0.53	
人工单价		小计						17.26	0.00	1.79	4.17	
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								23.22				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型 号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第14页 共48页

项目编码	010401014001	项目名称	不锈钢大便槽					计量单位	m	工程量	104.13	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
B-001	不锈钢大便槽	m	1	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	
人工单价		小计						0.00	186.00	0.00	0.00	
元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								186				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	不锈钢大便槽	m	1	186		186						
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						186.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第15页 共48页

项目编码	010401014002	项目名称	不锈钢小便槽					计量单位	m	工程量	23.43	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
B-002	不锈钢小便槽	m	1	0.00	325.50	0.00	0.00	0.00	325.50	0.00	0.00	
人工单价		小计						0.00	325.50	0.00	0.00	
元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								325.5				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	不锈钢小便槽	m	1	325.5		325.5						
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						325.50				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第16页 共48页

项目编码	011602001001	项目名称	混凝土构件拆除					计量单位	m3	工程量	5.5	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
16-12	预制钢筋砼构件拆除 小型构件	m3	1	269.39	0.00	0.00	64.18	269.39	0.00	0.00	64.18	
16-124+16-125*4换	建筑垃圾外运 ^实际运距5000 (m)	10m3	0.1	390.62	0.00	358.61	105.45	39.06	0.00	35.86	10.55	
人工单价		小计						308.45	0.00	35.86	74.72	
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								419.03				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第17页 共48页

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板					计量单位	m3	工程量	15.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-30换	现浇混凝土 有梁板`预拌混凝土 C25	10m3	0.1	382.84	3605.00	2.51	168.43	38.28	360.50	0.25	16.84
5-256	有梁板 复合模板 钢支撑~	100m2	0.0412	2649.55	2437.70	0.93	1166.23	109.16	100.43	0.04	48.05
人工单价		小计						147.45	460.93	0.29	64.90
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								673.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	预拌混凝土 C25	m3	1.01001	348.75		352.23959					
	其他材料费					108.69					
	材料费小计					460.93				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第18页 共48页

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋					计量单位	t	工程量	0.085	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	1	1910.59	3281.89	52.46	841.04	1910.59	3281.88	52.47	841.06	
人工单价		小计						1910.59	3281.89	52.46	841.04	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								6085.98				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						3281.89					
	材料费小计						3281.89				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第19页 共48页

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋					计量单位	t	工程量	1.733
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	1	827.12	3430.42	61.71	364.11	827.12	3430.42	61.71	364.11
人工单价		小计						827.12	3430.42	61.71	364.11
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4683.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	钢筋 HRB400以内 φ14	kg	1025	3.255		3336.375					
	其他材料费						94.05				
材料费小计						3430.42				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-土建 标段: 第20页 共48页

项目编码	010512008001	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈					计量单位	套	工程量	3	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
B-003	沟盖板、井盖板、井圈	套	1	0.00	204.60	0.00	0.00	0.00	204.60	0.00	0.00	
人工单价		小计						0.00	204.60	0.00	0.00	
元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								204.6				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						204.60					
	材料费小计						204.60				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第21页 共48页

项目编码	011610002001	项目名称	金属门窗拆除					计量单位	樘	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-75	整樘门窗 拆除	10樘	0.1	187.14	0.00	0.00	44.69	18.71	0.00	0.00	4.47
人工单价		小计						18.71	0.00	0.00	4.47
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								23.18			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					0.00					
	材料费小计					0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第22页 共48页

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢) 门					计量单位	m2	工程量	15.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14	钢质防盗门安装	100m2	0.01	3977.78	19170.02	23.38	1043.73	39.78	191.70	0.23	10.44
人工单价		小计						39.78	191.70	0.23	10.44
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								242.15			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					191.70					
	材料费小计					191.70				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第23页 共48页

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗					计量单位	m2	工程量	10.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-73	塑钢成品窗安装 推拉	100m2	0.01	1877.99	24900.88	0.00	492.70	18.78	249.01	0.00	4.93
8-77	塑钢窗纱扇安装 推拉	100m2	0.01	1265.53	5834.82	0.00	332.00	12.66	58.35	0.00	3.32
人工单价		小计						31.44	307.36	0.00	8.24
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								347.04			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						307.36				
材料费小计						307.36				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第24页 共48页

项目编码	010401003002	项目名称	实心砖墙					计量单位	m3	工程量	5.14	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-8	混水砖墙 1/2砖干混砌筑砂浆 DM M10	10m3	0.1	1977.72	2798.86	46.43	640.95	197.77	279.89	4.64	64.10	
人工单价		小计						197.77	279.89	4.64	64.10	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								546.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.55856	366		204.43296						
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.19786	377		74.59322						
	其他材料费						0.86					
	材料费小计						279.89				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第25页 共48页

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰					计量单位	m2	工程量	21.42	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
12-1+12-3*-5换	墙面一般抹灰 内墙 (14+6mm)~实际厚度15 (mm)	100m2	0.01	1511.94	660.55	68.14	455.46	15.12	6.61	0.68	4.55	
人工单价		小计						15.12	6.61	0.68	4.56	
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								26.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.01046	377		3.94267						
	其他材料费						2.67					
	材料费小计						6.61				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第26页 共48页

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰					计量单位	m2	工程量	21.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2	墙面一般抹灰 外墙 (14+6mm)	100m2	0.01	2856.68	879.68	90.53	851.49	28.57	8.80	0.91	8.51
10-83+10-84*1换	墙、柱面保温 抗裂保护层耐碱网格布抗裂砂浆 厚度5 (mm)	100m2	0.01	1655.87	1835.98	0.00	422.20	16.56	18.36	0.00	4.22
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1260.37	1839.46	0.00	332.80	12.60	18.39	0.00	3.33
人工单价		小计						57.73	45.55	0.91	16.06
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								120.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.01625	377		6.12474					
	其他材料费						39.43				
材料费小计						45.55				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第27页 共48页

项目编码	011406001005	项目名称	抹灰面油漆					计量单位	m2	工程量	514.39	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1266.88	611.99	0.00	334.44	12.67	6.12	0.00	3.34	
人工单价		小计						12.67	6.12	0.00	3.34	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								22.13				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	苯丙清漆	kg	0.1162	7.44		0.86453						
	苯丙乳胶漆 内墙用	kg	0.2781	13.5		3.75435						
	其他材料费						1.50					
	材料费小计						6.12				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第28页 共48页

项目编码	011406001006	项目名称	抹灰面油漆					计量单位	m2	工程量	171.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1583.53	611.99	0.00	417.94	15.84	6.12	0.00	4.18
人工单价		小计						15.84	6.12	0.00	4.18
普工：87.1元/工日 一般技工：134元/工日 高级技工：201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								26.14			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	苯丙清漆	kg	0.1162	7.44		0.86454					
	苯丙乳胶漆 内墙用	kg	0.2781	13.5		3.75436					
	其他材料费					1.50					
	材料费小计					6.12				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第29页 共48页

项目编码	011608001002	项目名称	铲除油漆面					计量单位	m2	工程量	740.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-68	抹灰面油漆涂料 拆除	10m2	0.1	35.03	0.00	0.00	8.25	3.50	0.00	0.00	0.82
16-124+16-125*4换	建筑垃圾外运 ~实际运距5000 (m)	10m3	0.0015	390.62	0.00	358.62	105.45	0.59	0.00	0.54	0.16
人工单价		小计						4.09	0.00	0.54	0.99
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5.62			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						0.00				
材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第30页 共48页

项目编码	011406001007	项目名称	抹灰面油漆					计量单位	m2	工程量	126.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4763.91	6507.06	0.00	1257.47	47.64	65.07	0.00	12.57
人工单价		小计						47.64	65.07	0.00	12.58
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								125.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	真石漆	kg	4.16	12.5		51.99996					
	其他材料费					13.07					
	材料费小计					65.07				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第31页 共48页

项目编码	011406001008	项目名称	抹灰面油漆					计量单位	m2	工程量	86.8	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-83+10-84*1换	墙、柱面保温 抗裂保护层耐碱网格布抗裂砂浆 ~厚度5(mm)	100m2	0.01	1655.87	1835.98	0.00	422.20	16.56	18.36	0.00	4.22	
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4763.91	6507.06	0.00	1257.47	47.64	65.07	0.00	12.57	
人工单价		小计						64.20	83.43	0.00	16.80	
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								164.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	真石漆	kg	4.16	12.5		52						
	其他材料费						31.43					
	材料费小计						83.43				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第32页 共48页

项目编码	011610002002	项目名称	金属门窗拆除					计量单位	樘	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-77	钢门窗 拆除	10樘	0.1	280.63	0.00	0.00	66.92	28.06	0.00	0.00	6.69
人工单价		小计						28.06	0.00	0.00	6.70
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								34.76			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					0.00					
	材料费小计					0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第33页 共48页

项目编码	011610002003	项目名称	金属门窗拆除					计量单位	樘	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75	整樘门窗 拆除	10樘	0.1	187.14	0.00	0.00	44.69	18.71	0.00	0.00	4.47
人工单价		小计						18.71	0.00	0.00	4.47
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								23.18			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					0.00					
	材料费小计					0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-土建 标段: 第34页 共48页

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除					计量单位	m3	工程量	1.61	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
16-2	砌体拆除 粘土砖(实心砖)眠墙	m3	1	74.43	0.00	0.00	17.65	74.43	0.00	0.00	17.65	
16-124+16-125*4换	建筑垃圾外运 ^实际运距5000(m)	10m3	0.1	390.62	0.00	358.63	105.45	39.06	0.00	35.86	10.55	
人工单价		小计						113.49	0.00	35.86	28.19	
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								177.54				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第35页 共48页

项目编码	010801001001	项目名称	木质门					计量单位	樘	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.1	465.06	12110.61	0.00	121.93	46.51	1211.06	0.00	12.19
人工单价		小计						46.51	1211.06	0.00	12.19
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1269.76			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					1211.06					
	材料费小计					1211.06				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-土建 标段: 第36页 共48页

项目编码	010401003003	项目名称	实心砖墙					计量单位	m3	工程量	16.85	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-11	混水砖墙 1砖半^干混砌筑砂浆 DM M10	10m3	0.1	1417.91	2864.66	57.19	454.26	141.79	286.47	5.72	45.43	
人工单价		小计						141.79	286.47	5.72	45.43	
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								479.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.52902	366		193.62169						
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.24398	377		91.97895						
	其他材料费						0.87					
	材料费小计						286.47				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-土建 标段: 第37页 共48页

项目编码	010401003004	项目名称	实心砖墙					计量单位	m3	工程量	36.63	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-11	混水砖墙 1砖半^干混砌筑砂浆 DM M10	10m3	0.1	1417.91	2864.66	57.20	454.26	141.79	286.47	5.72	45.43	
人工单价		小计						141.79	286.47	5.72	45.43	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								479.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.52899	366		193.61144						
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.24401	377		91.99102						
	其他材料费						0.87					
	材料费小计						286.47				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第38页 共48页

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰					计量单位	m2	工程量	316.8	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
12- 1+12- 3*-5换	墙面一般抹灰 内墙 (14+6mm)~实际厚度15(mm)	100m2	0.01	1511.94	660.55	68.20	455.46	15.12	6.61	0.68	4.55	
人工单价		小计						15.12	6.61	0.68	4.56	
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								26.97				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.01044	377		3.9355						
	其他材料费						2.67					
	材料费小计						6.61				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第39页 共48页

项目编码	011406001009	项目名称	抹灰面油漆					计量单位	m2	工程量	316.8	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1266.88	611.99	0.00	334.44	12.67	6.12	0.00	3.34	
人工单价		小计						12.67	6.12	0.00	3.34	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								22.13				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	苯丙清漆	kg	0.1162	7.44		0.86452						
	苯丙乳胶漆 内墙用	kg	0.2781	13.5		3.75435						
	其他材料费						1.50					
	材料费小计						6.12				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第40页 共48页

项目编码	011602001002	项目名称	混凝土构件拆除					计量单位	m3	工程量	0.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-10	预制钢筋砼构件拆除 楼板	m3	1	229.04	0.00	0.00	54.09	229.05	0.00	0.00	54.10
16-124+16-125*4换	建筑垃圾外运 ^实际运距5000 (m)	10m3	0.1	390.62	0.00	358.98	105.45	39.05	0.00	35.90	10.55
人工单价		小计						268.10	0.00	35.90	64.63
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								368.63			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						0.00				
材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第41页 共48页

项目编码	011104002001	项目名称	竹、木（复合）地板					计量单位	m2	工程量	191.63	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
11-54	条形复合地板 铺在水泥地面上 成品安装	100m2	0.01	1832.28	13328.84	0.00	421.50	18.32	133.29	0.00	4.21	
人工单价		小计						18.32	133.29	0.00	4.22	
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								155.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	强化木地板 12mm	m2	1.05	78		81.90023						
	其他材料费						51.39					
	材料费小计						133.29				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第42页 共48页

项目编码	011606003001	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除					计量单位	m2	工程量	712.99
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-61	天棚 金属龙骨 石膏面 拆除	10m2	0.1	49.64	0.00	0.00	11.91	4.96	0.00	0.00	1.19
16-124	建筑垃圾外运 ^运距1000m以内	10m3	0.003	390.62	0.00	199.24	99.93	1.17	0.00	0.60	0.30
人工单价		小计						6.14	0.00	0.60	1.49
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								8.23			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						0.00				
材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第43页 共48页

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚					计量单位	m2	工程量	712.99
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-50	装配式T形铝合金天棚龙骨(不上人) 规格(mm) 600×600 平面	100m2	0.01	1321.58	2196.82	0.00	436.93	13.22	21.97	0.00	4.37
13-113	吸音板天棚~ 玻璃棉吸音板	100m2	0.01	1339.14	4394.25	0.00	443.05	13.39	43.94	0.00	4.43
人工单价		小计						26.61	65.91	0.00	8.80
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								101.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	铝合金龙骨不上人型(平面) 600*600	m2	1.05	16.74		17.57702					
	玻璃棉吸音板 13-15厚	m2	1.05	41.85		43.94254					
	其他材料费						4.39				
材料费小计						65.91				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-土建 标段: 第44页 共48页

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板					计量单位	m2	工程量	770.49	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
12-121	墙饰面 龙骨基层 断面20cm2以内 木龙骨平均中距(30cm以内)	100m2	0.01	1228.64	3617.27	6.51	358.61	12.29	36.17	0.07	3.59	
12-168	墙饰面 ~纤维吸音板	100m2	0.01	836.86	4896.57	0.00	244.18	8.37	48.97	0.00	2.44	
人工单价		小计						20.66	85.14	0.07	6.03	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								111.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	板方材 杉木	m3	0.01831	1953		35.75943						
	纤维吸音板	m2	1.05	46.5		48.82505						
	其他材料费						0.56					
	材料费小计						85.14				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-土建 标段: 第45页 共48页

项目编码	011606002001	项目名称	墙柱面龙骨及饰面拆除					计量单位	m2	工程量	770.49	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工 费	材料费	机械费	管理费 和利润	
16-55	墙柱面 龙骨及护墙板 拆除	10m2	0.1	69.27	0.00	0.00	16.50	6.93	0.00	0.00	1.65	
16-124	建筑垃圾外运 ^运距1000m 以内	10m3	0.003	390.62	0.00	199.23	99.93	1.17	0.00	0.60	0.30	
人工单价		小计						8.10	0.00	0.60	1.95	
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								10.65				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型 号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-土建 标段: 第46页 共48页

项目编码	011105005001	项目名称	木质踢脚线					计量单位	m2	工程量	8.27	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
11-64	木踢脚线 成品~实木踢脚线	100m2	0.01	3878.67	2969.92	0.00	892.35	38.79	29.70	0.00	8.92	
人工单价		小计						38.79	29.70	0.00	8.92	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								77.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	板方材 杉木	m3	0.0052	1953		10.1556						
	其他材料费						19.54					
	材料费小计						29.70				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第47页 共48页

项目编码	030404033001	项目名称	排气扇					计量单位	台	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
安4-15-73	风扇安装 排气扇	台	1	73.72	20.16	0.00	22.43	73.72	20.16	0.00	22.43
安4-14-378	普通开关、按钮安装 跷板开关 明装	套	1	6.77	5.07	0.00	2.08	6.77	5.07	0.00	2.08
人工单价		小计						80.49	25.23	0.00	24.51
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						21.27			
清单项目综合单价								130.23			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						25.23				
材料费小计						25.23				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第48页 共48页

项目编码	010606001001	项目名称	钢支撑、钢拉条					计量单位	t	工程量	0.142	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
6-83	金属结构安装 钢支撑 安装	t	1	357.24	514.80	268.16	169.67	357.25	514.79	268.17	169.65	
6-21	钢支撑(钢拉条) 钢管 制作	t	1	837.23	5542.84	330.27	364.03	837.25	5542.82	330.28	364.01	
人工单价		小计						1194.47	6057.64	598.43	533.70	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								8384.24				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						6057.64					
	材料费小计						6057.64				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-土建 标段: 第1页 共4页

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架					计量单位	m2	工程量	712.99
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-59	满堂脚手架 基本层~(3.6m~5.2m)	100m2	0.0100	911.52	322.25	155.41	366.46	9.12	3.22	1.55	3.66
人工单价		小计						9.12	3.22	1.55	3.67
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								17.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						3.22				
材料费小计						3.22				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及
学生厕所和办公用房改造项目-土建

标段:

第2页 共4页

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架					计量单位	m2	工程量	212.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48	外脚手架 15m以内单排	100m2	0.0100	697.28	542.90	70.42	275.46	6.97	5.43	0.70	2.75
人工单价		小计						6.97	5.43	0.70	2.75
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								15.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					5.43					
	材料费小计					5.43				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 襄城县第一初级中学礼堂及
学生厕所和办公用房改造项目-土建

标段:

第3页 共4页

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架					计量单位	m2	工程量	251.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-56	里脚手架	100m2	0.0100	406.97	35.79	61.86	163.03	4.07	0.36	0.62	1.63
人工单价		小计						4.07	0.36	0.62	1.63
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								6.68			
材料费 明 细	主要材料名称、 规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						0.36				
材料费小计						0.36				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 襄城县第一初级中学礼堂及
学生厕所和办公用房改造项目-土建

标段:

第4页 共4页

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架					计量单位	m2	工程量	271.03
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-56	里脚手架	100m2	0.0100	406.97	35.79	61.85	163.03	4.07	0.36	0.62	1.63
人工单价		小计						4.07	0.36	0.62	1.63
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								6.68			
材料费 明 细	主要材料名称、 规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						0.36				
材料费小计						0.36				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第1页 共1页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房
改造项目-土建

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-土建

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-土建

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-土建

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生
厕所和办公用房改造项目-土建

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公
用房改造项目-土建

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称:襄城县第一初级中学
礼堂及学生厕所和办公用房改造
项目-土建

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	20694.91	100	20694.91
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	20694.91	100	20694.91
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	625625.50	9	56306.30
					77001.21

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-13



主要材料价格表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-土建

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	数量	单价	合价
1	01010211@1	钢筋	HRB400以内 Φ14	kg	1776.325	3.26	5781.94
2	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	31.493	366.00	11526.44
3	05030111	板方材	杉木	m3	14.151	1953.00	27636.90
4	07010150@1	面砖	300mm*450mm	m2	567.320	29.00	16452.28
5	07050111	地砖	300mm*300mm	m2	259.076	30.00	7772.28
6	07230101@1	强化木地板	12mm	m2	201.212	78.00	15694.54
7	10030131	铝合金龙骨不上人型(平面)	600*600	m2	748.640	16.74	12532.23
8	13010127	苯丙清漆		kg	184.370	7.44	1371.71
9	13030113	苯丙乳胶漆 内墙用		kg	441.250	13.50	5956.88
10	13030359	真石漆		kg	2199.891	12.50	27498.64
11	13050205	防水涂料	JS	kg	792.320	7.91	6263.29
12	13330105@1	SBS改性沥青防水卷材	4mm	m2	288.012	26.82	7724.83
13	16030106@1	玻璃棉吸音板	13-15厚	m2	748.640	41.85	31330.58
14	16030111@1	纤维吸音板		m2	809.015	46.50	37619.20
19	BCCLF2	不锈钢小便槽		m	23.430	325.50	7626.47
20	BCCLF4	不锈钢大便槽		m	104.130	186.00	19368.18
18	80210559	预拌混凝土	C25	m3	15.948	348.75	5561.87
15	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	16.688	377.00	6291.38
16	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	14.195	377.00	5351.52
17	80010751	干混地面砂浆	DS M20	m3	20.527	415.00	8518.71

单位工程投标报价汇总表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-安装

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	208456.97	
1.1	照明	38734.29	
1.2	舞台灯光	86374.62	
1.3	显示屏	57231.84	
1.4	音响	20274.65	
1.5	给水	5841.57	
2	措施项目费	3368.92	
2.1	其中：安全文明施工费	1726.7	
2.2	其他措施费（费率类）	833.75	
2.3	单价措施费	808.47	
3	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：其他		
4	规费	2247.37	—
4.1	其中：定额规费	2247.37	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价	214073.26	
6	增值税	19266.59	—
7	含税工程造价	233339.85	
投标报价合计=1+2+3+4+6		233339.85	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-安装

标段:

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		照明					38734.29	
1	030404017005	配电箱	1. 名称:AL1配电箱 2. 规格:600*500*100 3. 安装方式:明装,底边距地1.8米 4. 其它详见图纸及相关规范要求	台	1	955.19	955.19	
2	030404017006	配电箱	1. 名称:电源直通箱AL-2 2. 安装方式:明装,底边距地1.8米 3. 其它详见图纸及相关规范要求	台	1	1567.42	1567.42	
3	030412004017	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 其它详见图纸及相关规范要求	套	8	122.25	978.00	
4	030412004018	装饰灯	1. 名称:疏散标志灯 2. 其它详见图纸及相关规范要求	套	7	127.05	889.35	
5	030412001003	普通灯具	1. 名称:吸顶平板灯 2. 其它详见图纸及相关规范要求	套	40	112.75	4510.00	
6	030412005001	荧光灯	1. 拆除原有双管荧光灯 2. 其它详见图纸及相关规范要求	套	30	8.77	263.10	
7	030404034006	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 其它详见图纸及相关规范要求	个	2	15.40	30.80	
8	030404035005	插座	1. 名称:空调插座 2. 其它详见图纸及相关规范要求	个	8	39.84	318.72	
9	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN40mm 4. 其它详见图纸及相关规范要求	m	139	21.56	2996.84	
10	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN15mm 4. 其它详见图纸及相关规范要求	m	381	14.29	5444.49	
本页小计							17953.91	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-安装

标段:

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
11	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-4mm2 4. 材质:铜芯 5. 其它详见图纸及相关规范要求	m	873	5.24	4574.52	
12	030411004020	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:NHBV-2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 其它详见图纸及相关规范要求	m	338	5.11	1727.18	
13	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*10mm2 3. 材质:铜芯 4. 其它详见图纸及相关规范要求	m	6	139.66	837.96	
14	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*6mm2 3. 材质:铜芯 4. 其它详见图纸及相关规范要求	m	156	75.03	11704.68	
15	030404032001	端子箱	1. 名称:接线端子 2. 规格:2.5mm2 3. 其它详见图纸及相关规范要求	个	3	5.75	17.25	
16	030404032002	端子箱	1. 名称:接线端子 2. 规格:4mm2 3. 其它详见图纸及相关规范要求	个	12	7.78	93.36	
17	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:6mm2 3. 其它详见图纸及相关规范要求	个	8	69.02	552.16	
18	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:10mm2 3. 其它详见图纸及相关规范要求	个	2	69.02	138.04	
19	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其它详见图纸及相关规范要求	个	75	9.58	718.50	
本页小计							20363.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-安装 标段: 第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
20	030414002003	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1	416. 73	416. 73	
		分部小计					38734. 29	
		舞台灯光					86374. 62	
1	030412004007	装饰灯	1. 名称:LED 面光灯 2. 型号:SPC036H 3. 90颗*3W 4. 其它详见图纸及相关规范要求	套	16	960. 74	15371. 84	
2	030412004008	装饰灯	1. 名称:LED PAR灯全彩帕灯 2. 型号:SPC049H 3. 18颗*12W 4. 其它详见图纸及相关规范要求	套	24	496. 14	11907. 36	
3	030412004009	装饰灯	1. 名称:LED面板会议灯 2. 型号:GPS006AW 802颗*0. 5 3. 其它详见图纸及相关规范要求	套	18	1228. 33	22109. 94	
4	030412004010	装饰灯	1. 名称:290W摇头光束灯 2. 型号:GA087 3. 其它详见图纸及相关规范要求	套	9	1883. 64	16952. 76	
5	03B032	双雾化薄雾烟机	1. 名称:双雾化薄雾烟机 2. 型号:SI071 3. 其它详见图纸及相关规范要求	台	2	1820. 00	3640. 00	
6	030404015002	控制台	1. 名称:专业控制台 2. 其它详见图纸及相关规范要求	台	1	4160. 97	4160. 97	
7	080901008002	信号处理设备	1. 名称:8路信号放大器 2. 其它详见图纸及相关规范要求	台	2	1355. 27	2710. 54	
8	03B033	灯具挂钩	1. 名称:灯具挂钩 2. 其它详见图纸及相关规范要求	个	68	9. 20	625. 60	
9	03B035	保险绳	1. 名称:保险绳 2. 其它详见图纸及相关规范要求	条	67	11. 60	777. 20	
本页小计							78672. 94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-安装

标段:

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
10	030411004017	配线	1. 名称:信号线 2. 材质:铜芯 3. RVVP 128编屏蔽 4. 其它详见图纸及相关规范要求	m	300	7. 25	2175. 00	
11	030404035006	插座	1. 名称:地面插座 2. 其它详见图纸及相关规范要求	个	2	96. 00	192. 00	
12	030411004006	配线	1. 名称:电源线 2. 规格:RVV-3*2. 5mm2 3. 材质:铜芯 4. 其它详见图纸及相关规范要求	m	500	5. 11	2555. 00	
13	03B034	灯光吊杆	1. 名称:灯光吊杆 2. 规格:12m*Φ 50*T2. 5 3. 其它详见图纸及相关规范要求	道	3	45. 50	136. 50	
14	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*16mm2 3. 材质:铜芯 4. 其它详见图纸及相关规范要求	m	15	158. 15	2372. 25	
15	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:16mm2 3. 其它详见图纸及相关规范要求	个	2	88. 83	177. 66	
16	03B002	其它辅材 (各种插接件)	1. 其它辅材 (各种插接件) 2. 其它详见图纸及相关规范要求	项	1	510. 00	510. 00	
		分部小计					86374. 62	
		显示屏					57231. 84	
本页小计							8118. 41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-安装

标段:

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
1	030507014001	显示设备	1. 名称:室内Q2.0全彩显示屏 2. 规格:屏体规格320mm*192mm、长10块、高12块, 6.14m2 3. 包括: 磁铁480个、电源0块、接收卡10张、服务器(与主屏共用)、LED屏内部线材、配电柜(与主屏共用)、框架结构 边框装饰 、安装调试 4. 其他:详见图纸设计材料表	台	2	28615.92	57231.84	
		分部小计					57231.84	
		音响					20274.65	
1	030404035003	插座	1. 名称:地面插座 2. 其它详见图纸及相关规范要求	个	5	96.00	480.00	
2	030411004016	配线	1. 名称: 音响线 2. 规格:RVV-4*2.0 3. 其它详见图纸及相关规范要求	m	100	3.96	396.00	
3	030411004019	配线	1. 名称: 音响线 2. 规格:RVV-2*200支 3. 其它详见图纸及相关规范要求	m	800	3.96	3168.00	
4	030411004018	配线	1. 名称:信号线 2. 材质:铜芯 3. RVVP 114编 4. 其它详见图纸及相关规范要求	m	200	7.65	1530.00	
5	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 其它详见图纸及相关规范要求	m	100	23.29	2329.00	
6	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100x50 3. 厚1.0mm, 喷防火漆 4. 其它详见图纸及相关规范要求	m	150	41.08	6162.00	
本页小计							71296.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-安装 标段: 第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
7	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:铁构件 3. 其它详见图纸及相关规范要求	kg	178.69	15.69	2803.65	
8	03B030	音箱专用插头	1. 名称:音箱专用插头 2. 其它详见图纸及相关规范要求	个	80	19.20	1536.00	
9	03B031	卡侬头	1. 名称:卡侬头 2. 其它详见图纸及相关规范要求	对	100	15.40	1540.00	
10	03B003	辅材	1. 软管 De20共2盘 2. 胶带20卷 3. 扎带5*300共10包	项	1	330.00	330.00	
		分部小计					20274.65	
		给水					5841.57	
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管卡、冲洗消毒	m	6	48.93	293.58	
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管卡、冲洗消毒	m	3.4	41.30	140.42	
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管卡、冲洗消毒	m	10.96	32.32	354.23	
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管卡、冲洗消毒	m	12.81	33.74	432.21	
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管卡、冲洗消毒	m	5.53	25.87	143.06	
6	031004013003	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 名称:冲洗水箱 2. 规格:100L 3. 含附件	套	10	356.23	3562.30	
本页小计							11135.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-安装

标段:

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
7	031004013002	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 名称:拆除冲洗水箱 2. 规格:100L	套	10	21.72	217.20	
8	031001006006	塑料管	1. 名称:拆除给水管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De50 4. 连接形式:热熔连接	m	6	6.98	41.88	
9	031001006007	塑料管	1. 名称:拆除给水管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De40 4. 连接形式:热熔连接	m	3.4	6.00	20.40	
10	031001006008	塑料管	1. 名称:拆除给水管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De32 4. 连接形式:热熔连接	m	10.96	5.33	58.42	
11	031001006009	塑料管	1. 名称:拆除给水管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De25 4. 连接形式:热熔连接	m	12.81	4.94	63.28	
12	031001006010	塑料管	1. 名称:拆除给水管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De20 4. 连接形式:热熔连接	m	5.53	4.44	24.55	
13	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	2	21.19	42.38	
14	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	4	25.89	103.56	
15	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	5	27.14	135.70	
16	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2	34.99	69.98	
17	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头	个	6	23.07	138.42	
		分部小计					5841.57	
		措施项目					808.47	
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称: 脚手架搭拆费	项	1	808.47	808.47	
本页小计							1724.24	
合 计							209265.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第1页 共64页

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱					计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长1.5	台	1	178.48	722.29	0.00	54.42	178.48	722.29	0.00	54.42	
人工单价		小计						178.48	722.29	0.00	54.42	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						697				
清单项目综合单价								955.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						722.29					
	材料费小计						722.29				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第2页 共64页

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱					计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-2-78	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长2.5	台	1	216.38	1279.70	5.30	66.04	216.38	1279.70	5.30	66.04
人工单价		小计						216.38	1279.70	5.30	66.04
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						1243			
清单项目综合单价								1567.42			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						1279.70				
材料费小计						1279.70				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第3页 共64页

项目编码	030412004017	项目名称	装饰灯					计量单位	套	工程量	8	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	22.18	93.01	0.00	7.06	22.18	93.01	0.00	7.06	
人工单价		小计						22.18	93.01	0.00	7.06	
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						71.71				
清单项目综合单价								122.25				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	铜接线端子 20A	个	1.03525	18.6		19.25565						
	其他材料费						73.75					
	材料费小计						93.01				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第4页 共64页

项目编码	030412004018	项目名称	装饰灯					计量单位	套	工程量	7	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	22.18	97.81	0.00	7.06	22.18	97.81	0.00	7.06	
人工单价		小计						22.18	97.81	0.00	7.06	
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						76.51				
清单项目综合单价								127.05				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	铜接线端子 20A	个	1.03529	18.6		19.25632						
	其他材料费						78.55					
	材料费小计						97.81				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第5页 共64页

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具					计量单位	套	工程量	40	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-14-2	吸顶灯具安装 灯罩周长 (mm) ≤1100	套	1	17.97	88.96	0.00	5.82	17.97	88.96	0.00	5.82	
人工单价		小计						17.97	88.96	0.00	5.82	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						66.66				
清单项目综合单价								112.75				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	吸顶平板灯 灯罩周长≤1100mm	套	1.01	66		66.66						
	铜接线端子 20A	个	1.0353	18.6		19.25658						
	其他材料费						3.04					
	材料费小计						88.96				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第6页 共64页

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯					计量单位	套	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-202*AO.25B0C0.25D0.25E0换	荧光灯具安装 吊管式 双管`电气工程（不带电作业）破坏性拆除项目	套	1	6.27	0.53	0.00	1.97	6.27	0.53	0.00	1.97
人工单价		小计						6.27	0.53	0.00	1.97
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								8.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					0.53					
材料费小计					0.53				0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第7页 共64页

项目编码	030404034006	项目名称	照明开关					计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-14-379	普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单相 ≤3联	套	1	7.27	5.63	0.00	2.50	7.27	5.63	0.00	2.50	
人工单价		小计						7.27	5.63	0.00	2.50	
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						4.34				
清单项目综合单价								15.4				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						5.63					
	材料费小计						5.63				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第8页 共64页

项目编码	030404035005	项目名称	插座					计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-409	防爆插座安装 三相带接地 防爆插座电流 (A) ≤15	套	1	14.99	19.87	0.00	4.98	14.99	19.87	0.00	4.98
人工单价		小计						14.99	19.87	0.00	4.98
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						16.48			
清单项目综合单价								39.84			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						19.87				
材料费小计						19.87				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第9页 共64页

项目编码	030411001007	项目名称	配管					计量单位	m	工程量	139	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-12-136	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 40	10m	0.1	81.07	107.51	0.00	27.00	8.11	10.75	0.00	2.70	
人工单价		小计						8.11	10.75	0.00	2.70	
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						9.96				
清单项目综合单价								21.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						10.75					
	材料费小计						10.75				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第10页 共64页

项目编码	030411001008	项目名称	配管					计量单位	m	工程量	381
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-132	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 16	10m	0.1	63.56	58.53	0.00	20.77	6.36	5.85	0.00	2.08
人工单价		小计						6.36	5.85	0.00	2.08
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						5.62			
清单项目综合单价								14.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						5.85				
材料费小计						5.85				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第11页 共64页

项目编码	030411004012	项目名称	配线					计量单位	m	工程量	873
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面 (mm2) ≤4	10m	0.1	7.22	43.07	0.00	2.08	0.72	4.31	0.00	0.21
人工单价		小计						0.72	4.31	0.00	0.21
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						4.14			
清单项目综合单价								5.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	BV-4mm2	m	1.1	3.76		4.136					
	其他材料费					0.17					
	材料费小计					4.31				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第12页 共64页

项目编码	030411004020	项目名称	配线					计量单位	m	工程量	338
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	10.53	37.22	0.00	3.33	1.05	3.72	0.00	0.33
人工单价		小计						1.05	3.72	0.00	0.34
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						3.55			
清单项目综合单价								5.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						3.72				
材料费小计						3.72				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第13页 共64页

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆					计量单位	m	工程量	6	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-9-159	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10	10m	0.1	30.22	1346.41	9.22	10.81	3.02	134.64	0.92	1.08	
人工单价		小计						3.02	134.64	0.92	1.08	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						133.32				
清单项目综合单价								139.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	电力电缆 YJV-5*10mm2	m	1.01	132		133.32						
	其他材料费						1.32					
	材料费小计						134.64				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第14页 共64页

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆					计量单位	m	工程量	156	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-9-159	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10	10m	0.1	30.22	700.01	9.26	10.81	3.02	70.00	0.93	1.08	
人工单价		小计						3.02	70.00	0.93	1.08	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						68.68				
清单项目综合单价								75.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	电力电缆 YJV-5*6mm2	m	1.01	68		68.68						
	其他材料费						1.32					
	材料费小计						70.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-安装 标段: 第15页 共64页

项目编码	030404032001	项目名称	端子箱					计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-4-16	有端子外部接线 (mm2) ≤ 2.5\	个	1	2.45	2.46	0.00	0.84	2.45	2.46	0.00	0.84
人工单价		小计						2.45	2.46	0.00	0.84
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5.75			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					2.46					
	材料费小计					2.46				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-安装 标段: 第16页 共64页

项目编码	030404032002	项目名称	端子箱					计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-4-17	有端子外部接线 (mm2) ≤ 6\	个	1	3.61	2.92	0.00	1.25	3.61	2.92	0.00	1.25
人工单价		小计						3.61	2.92	0.00	1.25
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								7.78			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					2.92					
	材料费小计					2.92				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第17页 共64页

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头					计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-244	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯终端头制作安装 电缆截面 (mm2) ≤10	个	1	26.58	34.55	0.00	7.89	26.58	34.55	0.00	7.89
人工单价		小计						26.58	34.55	0.00	7.89
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								69.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						34.55				
材料费小计						34.55				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第18页 共64页

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-244	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯终端头制作安装 电缆截面 (mm2) ≤10	个	1	26.58	34.55	0.00	7.89	26.58	34.55	0.00	7.89
人工单价		小计						26.58	34.55	0.00	7.89
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								69.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						34.55				
材料费小计						34.55				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第19页 共64页

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒					计量单位	个	工程量	75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-179	接线盒安装 暗装接线盒	个	1	4.00	4.33	0.00	1.25	4.00	4.33	0.00	1.25
人工单价		小计						4.00	4.33	0.00	1.25
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						3.15			
清单项目综合单价								9.58			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					4.33					
	材料费小计					4.33				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第20页 共64页

项目编码	030414002003	项目名称	送配电装置系统					计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	294.01	2.21	43.66	76.85	294.01	2.21	43.66	76.85
人工单价		小计						294.01	2.21	43.66	76.85
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								416.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					2.21					
	材料费小计					2.21				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第21页 共64页

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯					计量单位	套	工程量	16	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-14-192	歌舞厅灯具安装 单排20头\宇宙灯	套	1	60.70	880.94	0.00	19.10	60.70	880.94	0.00	19.10	
人工单价		小计						60.70	880.94	0.00	19.10	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						858.5				
清单项目综合单价								960.74				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	LED 面光灯 SPC036H 90颗*3W	套	1.01	850		858.5						
	铜接线端子 20A	个	1.03531	18.6		19.25682						
	其他材料费						3.18					
	材料费小计						880.94				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-安装 标段: 第22页 共64页

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯					计量单位	套	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-192	歌舞厅灯具安装 单排20头\宇宙灯	套	1	60.70	416.34	0.00	19.10	60.70	416.34	0.00	19.10
人工单价		小计						60.70	416.34	0.00	19.10
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						393.9			
清单项目综合单价								496.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	LED PAR灯全彩帕灯 SPC049H 18颗*12W	套	1.01	390		393.9					
	铜接线端子 20A	个	1.03529	18.6		19.25643					
	其他材料费					3.18					
	材料费小计					416.34				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第23页 共64页

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯					计量单位	套	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-110	装饰灯具安装 矩形吸顶式玻璃装饰罩灯(灯体半周长/灯体垂吊长度) ≤1500 ≤400	套	1	68.99	1137.75	0.00	21.59	68.99	1137.75	0.00	21.59
人工单价		小计						68.99	1137.75	0.00	21.59
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						1111			
清单项目综合单价								1228.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	LED面板会议灯 GPS006AW 802颗*0.5	套	1.01	1100		1111					
	铜接线端子 20A	个	1.03528	18.6		19.25617					
	其他材料费						7.49				
材料费小计						1137.75				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第24页 共64页

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯					计量单位	套	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-181	歌舞厅灯具安装 八头转灯	套	1	56.05	1810.14	0.00	17.45	56.05	1810.14	0.00	17.45
人工单价		小计						56.05	1810.14	0.00	17.45
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						1787.7			
清单项目综合单价								1883.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	290W摇头光束灯 GA087	套	1.01	1770		1787.7					
	铜接线端子 20A	个	1.03533	18.6		19.25719					
	其他材料费						3.18				
材料费小计						1810.14				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-安装 标段: 第25页 共64页

项目编码	03B032	项目名称	双雾化薄雾烟机					计量单位	台	工程量	2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工 费	材料费	机械费	管理费 和利润	
B-032	双雾化薄雾烟机	台	1	0.00	1820.00	0.00	0.00	0.00	1820.00	0.00	0.00	
人工单价		小计						0.00	1820.00	0.00	0.00	
元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								1820				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	双雾化薄雾烟机	台	1	1820		1820						
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						1820.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第26页 共64页

项目编码	030404015002	项目名称	控制台					计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工 费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-4-7	控制台 宽≤1m	台	1	444.19	3504.66	72.55	139.57	444.19	3504.66	72.55	139.57	
人工单价		小计						444.19	3504.66	72.55	139.57	
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						3480				
清单项目综合单价								4160.97				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	专业控制台	台	1	3480		3480						
	其他材料费						24.66					
	材料费小计						3504.66				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第27页 共64页

项目编码	080901008002	项目名称	信号处理设备					计量单位	台	工程量	2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-5-63	功率放大器安装 功率放大器	台	1	83.07	1246.99	0.28	24.93	83.07	1246.99	0.28	24.93	
人工单价		小计						83.07	1246.99	0.28	24.93	
安装工：134元/工日		未计价材料费						1243				
清单项目综合单价								1355.27				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	8路信号放大器 GM035K	台	1	1243		1243						
	其他材料费						3.99					
	材料费小计						1246.99				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第28页 共64页

项目编码	03B033	项目名称	灯具挂钩					计量单位	个	工程量	68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工 费	材料费	机械费	管理费 和利润
B-033	灯具挂钩	个	1	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00	0.00
人工单价		小计						0.00	9.20	0.00	0.00
元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								9.2			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						9.20				
材料费小计						9.20				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第29页 共64页

项目编码	03B035	项目名称	保险绳					计量单位	条	工程量	67	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
B-035	保险绳	条	1	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	
人工单价		小计						0.00	11.60	0.00	0.00	
元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								11.6				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						11.60					
	材料费小计						11.60				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第30页 共64页

项目编码	030411004017	项目名称	配线					计量单位	m	工程量	300	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-13-41	穿多芯软导线 二芯 单芯 导线截面(mm2) ≤2.5	10m	0.1	10.63	58.53	0.00	3.33	1.06	5.85	0.00	0.33	
人工单价		小计						1.06	5.85	0.00	0.34	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						5.72				
清单项目综合单价								7.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	信号线 RVVP 128编屏蔽	m	1.0692	5.35		5.72022						
	其他材料费						0.13					
	材料费小计						5.85				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第31页 共64页

项目编码	030404035006	项目名称	插座					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-18-Ha26	地面插座安装 单相 30A以下	套	1	18.31	71.87	0.00	5.82	18.31	71.87	0.00	5.82
人工单价		小计						18.31	71.87	0.00	5.82
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						70.05			
清单项目综合单价								96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					71.87					
	材料费小计					71.87				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第32页 共64页

项目编码	030411004006	项目名称	配线					计量单位	m	工程量	500	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	10.53	37.22	0.00	3.33	1.05	3.72	0.00	0.33	
人工单价		小计						1.05	3.72	0.00	0.34	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						3.55				
清单项目综合单价								5.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	RVV-3*2.5mm2	m	1.16	3.06		3.5496						
	其他材料费						0.17					
	材料费小计						3.72				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第33页 共64页

项目编码	03B034	项目名称	灯光吊杆					计量单位	道	工程量	3	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
B-034	灯光吊杆	道	1	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00	45.50	0.00	0.00	
人工单价		小计						0.00	45.50	0.00	0.00	
元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								45.5				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						45.50					
	材料费小计						45.50				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第34页 共64页

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆					计量单位	m	工程量	15	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-9-160	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤16	10m	0.1	39.38	1519.09	9.27	13.71	3.94	151.91	0.93	1.37	
人工单价		小计						3.94	151.91	0.93	1.37	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						150.49				
清单项目综合单价								158.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	YJV-5*16mm2	m	1.01	149		150.49						
	其他材料费						1.42					
	材料费小计						151.91				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第35页 共64页

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9-245	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯终端头制作安装 电缆截面 (mm2) ≤16	个	1	37.43	40.18	0.00	11.22	37.43	40.18	0.00	11.22
人工单价		小计						37.43	40.18	0.00	11.22
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								88.83			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						40.18				
材料费小计						40.18				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-安装 标段: 第36页 共64页

项目编码	03B002	项目名称	其它辅材（各种插接件）					计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B-002001	其它辅材（各种插接件）	项	1	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
人工单价		小计						0.00	510.00	0.00	0.00
元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								510			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					510.00					
	材料费小计					510.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-安装 标段: 第37页 共64页

项目编码	030507014001	项目名称	显示设备					计量单位	台	工程量	2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-5-181	显示设备 显示器 壁挂或悬挂 ≤50"	台	1	179.97	28228.87	153.07	54.01	179.97	28228.87	153.07	54.01	
人工单价		小计						179.97	28228.87	153.07	54.01	
安装工：134元/工日		未计价材料费						28200				
清单项目综合单价								28615.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	室内Q2.0全彩显示屏 包含所有安装辅材及调试	台	1	28200		28200						
	其他材料费						28.87					
	材料费小计						28228.87				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第38页 共64页

项目编码	030404035003	项目名称	插座					计量单位	个	工程量	5	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-18-Ha26	地面插座安装 单相 30A以下	套	1	18.31	71.87	0.00	5.82	18.31	71.87	0.00	5.82	
人工单价		小计						18.31	71.87	0.00	5.82	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						70.05				
清单项目综合单价								96				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						71.87					
	材料费小计						71.87				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第39页 共64页

项目编码	030411004016	项目名称	配线					计量单位	m	工程量	100	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-13-41	穿多芯软导线 二芯 单芯 导线截面(mm2) ≤2.5	10m	0.1	10.53	25.65	0.00	3.33	1.05	2.57	0.00	0.33	
人工单价		小计						1.05	2.57	0.00	0.34	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						2.43				
清单项目综合单价								3.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						2.57					
	材料费小计						2.57				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第40页 共64页

项目编码	030411004019	项目名称	配线					计量单位	m	工程量	800
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-41	穿多芯软导线 二芯 单芯 导线截面(mm2) ≤2.5	10m	0.1	10.53	25.65	0.00	3.33	1.05	2.57	0.00	0.33
人工单价		小计						1.05	2.57	0.00	0.34
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						2.43			
清单项目综合单价								3.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	音响线	m	1.08	2.25		2.43					
	其他材料费						0.14				
材料费小计						2.57				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第41页 共64页

项目编码	030411004018	项目名称	配线					计量单位	m	工程量	200	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-13-46	穿多芯软导线 四芯 单芯 导线截面(mm2) ≤2.5	10m	0.1	12.59	59.81	0.00	4.15	1.26	5.98	0.00	0.42	
人工单价		小计						1.26	5.98	0.00	0.41	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						5.83				
清单项目综合单价								7.65				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						5.98					
	材料费小计						5.98				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第42页 共64页

项目编码	030411001010	项目名称	配管					计量单位	m	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-36	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径 (DN) ≤25	10m	0.1	69.73	139.87	0.00	23.26	6.97	13.99	0.00	2.33
人工单价		小计						6.97	13.99	0.00	2.33
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						11.97			
清单项目综合单价								23.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						13.99				
材料费小计						13.99				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第43页 共64页

项目编码	030411003002	项目名称	桥架					计量单位	m	工程量	150	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-9-64	钢制桥架安装 钢制槽式桥架(宽+高mm) ≤200	10m	0.1	144.08	215.01	6.45	45.28	14.41	21.50	0.65	4.53	
人工单价		小计						14.41	21.50	0.65	4.52	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						20.4				
清单项目综合单价								41.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	电缆桥架 100*50	m	1.01	20.2		20.402						
	其他材料费						1.10					
	材料费小计						21.50				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第44页 共64页

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件					计量单位	kg	工程量	178.69	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-11-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	748.70	385.09	201.49	233.44	7.49	3.85	2.01	2.33	
人工单价		小计						7.49	3.85	2.01	2.34	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						3.41				
清单项目综合单价								15.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						3.85					
	材料费小计						3.85				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第45页 共64页

项目编码	03B030	项目名称	音箱专用插头					计量单位	个	工程量	80	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
B-30	音箱专用插头	个	1	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	19.20	0.00	0.00	
人工单价		小计						0.00	19.20	0.00	0.00	
元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								19.2				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	音箱专用插头	个	1	19.2		19.2						
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						19.20				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第46页 共64页

项目编码	03B031	项目名称	卡依头					计量单位	对	工程量	100	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
B-31	卡依头	对	1	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00	0.00	
人工单价		小计						0.00	15.40	0.00	0.00	
元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								15.4				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	卡依头	对	1	15.4		15.4						
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						15.40				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-安装 标段: 第47页 共64页

项目编码	03B003	项目名称	辅材					计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B-003001	辅材	项	1	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
人工单价		小计						0.00	330.00	0.00	0.00
元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								330			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					330.00					
	材料费小计					330.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第48页 共64页

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管					计量单位	m	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-327	室内 塑料给水管（热熔连接）公称外径(mm以内) 50	10m	0.1	212.23	210.85	0.21	66.04	21.22	21.09	0.02	6.60
人工单价		小计						21.22	21.09	0.02	6.60
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						20.84			
清单项目综合单价								48.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						21.09				
材料费小计						21.09				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第49页 共64页

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管					计量单位	m	工程量	3.4	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-1-326	室内 塑料给水管（热熔连接）公称外径(mm以内) 40	10m	0.1	182.30	173.70	0.14	56.90	18.23	17.37	0.01	5.69	
人工单价		小计						18.23	17.37	0.01	5.69	
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						17.15				
清单项目综合单价								41.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						17.37					
	材料费小计						17.37				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第50页 共64页

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管					计量单位	m	工程量	10.96	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-1-325	室内 塑料给水管（热熔连接）公称外径(mm以内) 32	10m	0.1	162.19	110.16	0.12	50.68	16.22	11.02	0.01	5.07	
人工单价		小计						16.22	11.02	0.01	5.07	
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						10.83				
清单项目综合单价								32.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						11.02					
	材料费小计						11.02				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第51页 共64页

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管					计量单位	m	工程量	12.81
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-324	室内 塑料给水管（热熔连接）公称外径(mm以内) 25	10m	0.1	150.23	140.06	0.12	46.94	15.02	14.01	0.01	4.69
人工单价		小计						15.02	14.01	0.01	4.70
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						13.85			
清单项目综合单价								33.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						14.01				
材料费小计						14.01				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第52页 共64页

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管					计量单位	m	工程量	5.53
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-323	室内 塑料给水管（热熔连接）公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	135.26	80.88	0.12	42.36	13.53	8.09	0.01	4.24
人工单价		小计						13.53	8.09	0.01	4.24
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						7.95			
清单项目综合单价								25.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						8.09				
材料费小计						8.09				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第53页 共64页

项目编码	031004013003	项目名称	大、小便槽自动冲洗水箱					计量单位	套	工程量	10	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-6-73	大便槽自动冲洗水箱安装 容积(L) 108	10套	0.1	655.56	2702.32	0.00	204.37	65.56	270.23	0.00	20.44	
人工单价		小计						65.56	270.23	0.00	20.44	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						263				
清单项目综合单价								356.23				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	大便槽自动冲洗水箱	个	1	263		263						
	其他材料费						7.23					
	材料费小计						270.23				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第54页 共64页

项目编码	031004013002	项目名称	大、小便槽自动冲洗水箱					计量单位	套	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-73* A0.25B0C0.25D0.25E0换	大便槽自动冲洗水箱安装 容积(L) 108`给排水、燃 气工程破坏性拆除项目	10套	0.1	163.89	2.22	0.00	51.09	16.39	0.22	0.00	5.11
人工单价		小计						16.39	0.22	0.00	5.11
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								21.72			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					0.22					
	材料费小计					0.22				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第55页 共64页

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管					计量单位	m	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-327*AO.25B0C0.25D0.25E0换	室内 塑料给水管（热熔连接）公称外径（mm以内）50° 给排水、燃气工程破坏性拆除项目	10m	0.1	53.05	0.05	0.05	16.51	5.31	0.01	0.01	1.65
人工单价		小计						5.31	0.01	0.01	1.65
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								6.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					0.01					
材料费小计					0.01				0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第56页 共64页

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管					计量单位	m	工程量	3.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-326*AO.25B0C0.25D0.25E0换	室内 塑料给水管（热熔连接）公称外径（mm以内）40`给排水、燃气工程破坏性拆除项目	10m	0.1	45.57	0.05	0.04	14.23	4.56	0.01	0.00	1.42
人工单价		小计						4.56	0.01	0.00	1.43
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					0.01					
	材料费小计					0.01				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第57页 共64页

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管					计量单位	m	工程量	10.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-325*AO.25B0C0.25D0.25E0换	室内 塑料给水管（热熔连接）公称外径（mm以内）32`给排水、燃气工程破坏性拆除项目	10m	0.1	40.55	0.04	0.03	12.67	4.05	0.00	0.00	1.27
人工单价		小计						4.06	0.00	0.00	1.27
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					0.00					
	材料费小计					0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第58页 共64页

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管					计量单位	m	工程量	12.81
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-324*AO.25B0C0.25D0.25E0换	室内 塑料给水管（热熔连接）公称外径（mm以内）25`给排水、燃气工程破坏性拆除项目	10m	0.1	37.56	0.03	0.03	11.74	3.76	0.00	0.00	1.17
人工单价		小计						3.76	0.00	0.00	1.18
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						0.00				
材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第59页 共64页

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管					计量单位	m	工程量	5.53
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-323*AO.25B0C0.25D0.25E0换	室内 塑料给水管（热熔连接）公称外径（mm以内）20`给排水、燃气工程破坏性拆除项目	10m	0.1	33.82	0.03	0.03	10.60	3.38	0.00	0.00	1.06
人工单价		小计						3.38	0.00	0.00	1.06
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					0.00					
	材料费小计					0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第60页 共64页

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-1	螺纹阀门安装 公称直径 (mm以内) 15	个	1	12.01	4.67	0.77	3.74	12.01	4.67	0.77	3.74
人工单价		小计						12.01	4.67	0.77	3.74
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						1.46			
清单项目综合单价								21.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					4.67					
	材料费小计					4.67				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第61页 共64页

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门					计量单位	个	工程量	4	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 (mm以内) 20	个	1	13.33	7.52	0.89	4.15	13.33	7.52	0.89	4.15	
人工单价		小计						13.33	7.52	0.89	4.15	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						3.67				
清单项目综合单价								25.89				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型 号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						7.52					
	材料费小计						7.52				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第62页 共64页

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门					计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 (mm以内) 25	个	1	14.68	6.73	1.16	4.57	14.68	6.73	1.16	4.57
人工单价		小计						14.68	6.73	1.16	4.57
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						1.75			
清单项目综合单价								27.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					6.73					
材料费小计					6.73				0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第63页 共64页

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径 (mm以内) 32	个	1	18.66	8.97	1.54	5.82	18.66	8.97	1.54	5.82
人工单价		小计						18.66	8.97	1.54	5.82
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						1.97			
清单项目综合单价								34.99			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型 号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					8.97					
	材料费小计					8.97				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第64页 共64页

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件					计量单位	个	工程量	6	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
10-6-81	水龙头安装 公称直径(mm) 15	10个	0.1	34.65	185.15	0.00	10.81	3.47	18.52	0.00	1.08	
人工单价		小计						3.47	18.52	0.00	1.08	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						18.38				
清单项目综合单价								23.07				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型 号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						18.52					
	材料费小计						18.52				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-安装 标段: 第1页 共1页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆					计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13-Ha1	脚手架搭拆费	100工日	0.2372	157.47	283.07	0.00	72.69	37.35	67.14	0.00	17.25
4-20-Ha1	脚手架搭拆费	100工日	1.3381	157.47	283.07	0.00	72.69	210.70	378.76	0.00	97.26
人工单价		小计						248.05	445.91	0.00	114.51
普工：87.1元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								808.47			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						445.91				
材料费小计						445.91				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房
改造项目-安装

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-安装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所
和办公用房改造项目-安装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-安装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生
厕所和办公用房改造项目-安装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公
用房改造项目-安装

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-安装

标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人分包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计		—	—		—	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表


工程名称:襄城县第一初级中学
礼堂及学生厕所和办公用房改造
项目-安装

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2247.37	100	2247.37
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2247.37	100	2247.37
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	214073.26	9	19266.59
合 计					21513.96

编制人(造价人员):



审核人(造价工程师):



表-13



主要材料价格表

工程名称:襄城县第一初级中学礼堂及学生厕所和办公用房改造项目-安装

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	数量	单价	合价
1	28030301@3	音响线		m	864.000	2.25	1944.00
2	28031431@1	RVV-3*2.5mm2		m	580.000	3.06	1774.80
3	28031431	BV-4mm2		m	960.300	3.76	3610.73
4	28030301@4	信号线	RVVP 128编屏蔽	m	320.760	5.35	1716.07
5	补充主材019@1	卡侬头		对	100.000	15.40	1540.00
6	29090211	铜接线端子	20A	个	126.306	18.60	2349.29
7	补充主材018@1	音箱专用插头		个	80.000	19.20	1536.00
8	29010106@1	电缆桥架	100*50	m	151.500	20.20	3060.30
9	25000001@5	吸顶平板灯	灯罩周长≤1100mm	套	40.400	66.00	2666.40
10	28110000@1	电力电缆	YJV-5*6mm2	m	157.560	68.00	10714.08
11	28110000@4	YJV-5*16mm2		m	15.150	149.00	2257.35
12	21250231@1	大便槽自动冲洗水箱		个	10.000	263.00	2630.00
13	25000001@2	LED PAR灯全彩帕灯	SPC049H 18颗*12W	套	24.240	390.00	9453.60
14	25000001@1	LED 面光灯	SPC036H 90颗*3W	套	16.160	850.00	13736.00
15	25000001@3	LED面板会议灯	GPS006AW 802颗*0.5	套	18.180	1100.00	19998.00
16	补充主材003@1	8路信号放大器	GM035K	台	2.000	1243.00	2486.00
17	补充主材017@1	双雾化薄雾烟机		台	2.000	1820.00	3640.00
18	25000001@4	290W摇头光束灯	GA087	套	9.090	1770.00	16089.30
19	补充主材002@1	专业控制台		台	1.000	3480.00	3480.00
20	补充主材010@1	室内Q2.0全彩显示屏	包含所有安装辅材及调试	台	2.000	28200.00	56400.00