


禹州市2025年农村饮水工程维修养护项目预算汇总表

| 序号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) |
|----|---|----|----------|----------|-----------|
| 1 | DN50镀锌泵管, 壁厚3.5mm (含法兰盘、螺丝、胶垫等配件) | 米 | 9735.00 | 45.20 | 440022.00 |
| 2 | JHS电缆 (3*16mm ²) | 米 | 843.00 | 45.98 | 38761.14 |
| 3 | JHS电缆 (3*25mm ²) | 米 | 3808.00 | 75.90 | 289027.20 |
| 4 | JHS电缆 (3*32mm ²) | 米 | 1669.00 | 94.00 | 156886.00 |
| 5 | JHS电缆 (3*10mm ²) | 米 | 300.00 | 36.30 | 10890.00 |
| 6 | PE100-de110 (1.0MPa, 含阀件) | 米 | 980.00 | 47.82 | 46863.60 |
| 7 | PE100-de25 (1.6MPa, 含阀件) | 米 | 11895.00 | 5.52 | 65660.40 |
| 8 | PE100-de32 (1.6MPa, 含阀件) | 米 | 22271.00 | 7.10 | 158124.10 |
| 9 | PE100-de50 (1.6MPa, 含阀件) | 米 | 7618.00 | 16.58 | 126306.44 |
| 10 | PE100-de63 (1.25MPa, 含阀件) | 米 | 3367.00 | 22.78 | 76700.26 |
| 11 | PE100-de75 (1.25MPa, 含阀件) | 米 | 832.00 | 28.02 | 23312.64 |
| 12 | PE100-de90 (1.0MPa, 含阀件) | 米 | 35.00 | 31.51 | 1102.85 |
| 13 | SGW-10T压力罐、止回阀、蝶阀、排污阀、补气阀、安全阀、法兰、压力表等全套 | 台套 | 1.00 | 19980.00 | 19980.00 |
| 14 | SGW-20T压力罐、止回阀、蝶阀、排污阀、补气阀、安全阀、法兰、压力表等全套 | 台套 | 5.00 | 27500.00 | 137500.00 |
| 15 | SGW-30T压力罐、止回阀、蝶阀、排污阀、补气阀、安全阀、法兰、压力表等全套 | 台套 | 12.00 | 33000.00 | 396000.00 |
| 16 | SGW-50T压力罐、止回阀、蝶阀、排污阀、补气阀、安全阀、法兰、压力表等全套 | 台套 | 5.00 | 40000.00 | 200000.00 |
| 17 | 更换200QJ10-140-11KW潜水泵 | 台 | 1.00 | 7000.00 | 7000.00 |
| 18 | 更换200QJ10-171-13KW潜水泵 | 台 | 1.00 | 9196.00 | 9196.00 |
| 19 | 更换200QJ10-202-15KW潜水泵 | 台 | 1.00 | 11495.00 | 11495.00 |
| 20 | 更换200QJ10-248-18.5KW潜水泵 | 台 | 2.00 | 12980.00 | 25960.00 |
| 21 | 更换200QJ10-270-22KW潜水泵 | 台 | 2.00 | 15000.00 | 30000.00 |
| 22 | 更换200QJ10-279-22KW潜水泵 | 台 | 2.00 | 16500.00 | 33000.00 |
| 23 | 更换200QJ10-295-22KW潜水泵 | 台 | 3.00 | 17300.00 | 51900.00 |
| 24 | 更换200QJ10-326-25KW潜水泵 | 台 | 3.00 | 18200.00 | 54600.00 |
| 25 | 更换200QJ10-355-30KW潜水泵 | 台 | 2.00 | 21000.00 | 42000.00 |
| 26 | 更换200QJ10-388-30KW潜水泵 | 台 | 2.00 | 22000.00 | 44000.00 |



禹州市2025年农村饮水工程维修养护项目预算汇总表


| 序号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) |
|----|---|----|-------|----------|------------|
| 27 | 更换200QJ10-419-37KW潜水泵 | 台 | 1.00 | 28000.00 | 28000.00 |
| 28 | 更换200QJ20-121-13KW潜水泵 | 台 | 5.00 | 8500.00 | 42500.00 |
| 29 | 更换200QJ20-148-15KW潜水泵 | 台 | 22.00 | 9900.00 | 217800.00 |
| 30 | 更换200QJ20-175-18.5KW潜水泵 | 台 | 13.00 | 12000.00 | 156000.00 |
| 31 | 更换200QJ20-202-22KW潜水泵 | 台 | 9.00 | 15000.00 | 135000.00 |
| 32 | 更换200QJ20-243-25KW潜水泵 | 台 | 5.00 | 18700.00 | 93500.00 |
| 33 | 更换200QJ20-270-30KW潜水泵 | 台 | 2.00 | 19250.00 | 38500.00 |
| 34 | 更换200QJ20-297-30KW潜水泵 | 台 | 1.00 | 21120.00 | 21120.00 |
| 35 | 更换200QJ20-81-7.5KW潜水泵 | 台 | 2.00 | 6820.00 | 13640.00 |
| 36 | 启动柜100A | 台 | 5.00 | 1200.00 | 6000.00 |
| 37 | 启动柜30KW | 台 | 7.00 | 3950.00 | 27650.00 |
| 38 | 启动柜40KW | 台 | 10.00 | 4070.00 | 40700.00 |
| 39 | 启动柜55KW | 台 | 1.00 | 5500.00 | 5500.00 |
| 40 | 启动柜63A | 台 | 3.00 | 1100.00 | 3300.00 |
| 41 | 除沙罐TR2QJ300 | 台 | 2.00 | 4500.00 | 9000.00 |
| 42 | 消毒设备 (电解法二氧化氯发生器 50g/h, 0.5kw) | 台 | 26.00 | 9000.00 | 234000.00 |
| 43 | 管道增压泵 (32LG6.5-15*4)、配套电缆 、启动设备等附件安装 | 台套 | 2.00 | 4873.00 | 9746.00 |
| 44 | 合计 | | | | 3578243.63 |

1、管线为更新；2、管线拆、阀门井砌筑、管沟开挖、回填、道路破除、恢复由村内自行解决完成；3、工程造价为全费用单价。



禹州市2025年农村饮水工程维修养护项目工程量清单

| 序号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) |
|----|--|----|----------|--------|--------|
| 1 | DN50镀锌泵管, 壁厚3.5mm (含法兰盘、螺丝、胶垫等配件) | 米 | 9735.00 | | |
| 2 | JHS电缆 (3*16mm ²) | 米 | 843.00 | | |
| 3 | JHS电缆 (3*25mm ²) | 米 | 3808.00 | | |
| 4 | JHS电缆 (3*32mm ²) | 米 | 1669.00 | | |
| 5 | JHS电缆 (3*10mm ²) | 米 | 300.00 | | |
| 6 | PE100-de110 (1.0MPa, 含阀件) | 米 | 980.00 | | |
| 7 | PE100-de25 (1.6MPa, 含阀件) | 米 | 11895.00 | | |
| 8 | PE100-de32 (1.6MPa, 含阀件) | 米 | 22271.00 | | |
| 9 | PE100-de50 (1.6MPa, 含阀件) | 米 | 7618.00 | | |
| 10 | PE100-de63 (1.25MPa, 含阀件) | 米 | 3367.00 | | |
| 11 | PE100-de75 (1.25MPa, 含阀件) | 米 | 832.00 | | |
| 12 | PE100-de90 (1.0MPa, 含阀件) | 米 | 35.00 | | |
| 13 | SGW-10T压力罐、止回阀、蝶阀、排污阀、补气阀、安全阀、法兰、压力表等全套配 | 台套 | 1.00 | | |
| 14 | SGW-20T压力罐、止回阀、蝶阀、排污阀、补气阀、安全阀、法兰、压力表等全套配 | 台套 | 5.00 | | |
| 15 | SGW-30T压力罐、止回阀、蝶阀、排污阀、补气阀、安全阀、法兰、压力表等全套配 | 台套 | 12.00 | | |
| 16 | SGW-50T压力罐、止回阀、蝶阀、排污阀、补气阀、安全阀、法兰、压力表等全套配 | 台套 | 5.00 | | |
| 17 | 更换200QJ10-140-11KW潜水泵 | 台 | 1.00 | | |
| 18 | 更换200QJ10-171-13KW潜水泵 | 台 | 1.00 | | |
| 19 | 更换200QJ10-202-15KW潜水泵 | 台 | 1.00 | | |
| 20 | 更换200QJ10-248-18.5KW潜水泵 | 台 | 2.00 | | |
| 21 | 更换200QJ10-270-22KW潜水泵 | 台 | 2.00 | | |
| 22 | 更换200QJ10-279-22KW潜水泵 | 台 | 2.00 | | |
| 23 | 更换200QJ10-295-22KW潜水泵 | 台 | 3.00 | | |
| 24 | 更换200QJ10-326-25KW潜水泵 | 台 | 3.00 | | |
| 25 | 更换200QJ10-355-30KW潜水泵 | 台 | 2.00 | | |
| 26 | 更换200QJ10-388-30KW潜水泵 | 台 | 2.00 | | |



禹州市2025年农村饮水工程维修养护项目工程量清单

| 序号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
|----|--|----|-------|-------|-------|
| 27 | 更换200QJ10-419-37KW潜水泵 | 台 | 1.00 | | |
| 28 | 更换200QJ20-121-13KW潜水泵 | 台 | 5.00 | | |
| 29 | 更换200QJ20-148-15KW潜水泵 | 台 | 22.00 | | |
| 30 | 更换200QJ20-175-18.5KW潜水泵 | 台 | 13.00 | | |
| 31 | 更换200QJ20-202-22KW潜水泵 | 台 | 9.00 | | |
| 32 | 更换200QJ20-243-25KW潜水泵 | 台 | 5.00 | | |
| 33 | 更换200QJ20-270-30KW潜水泵 | 台 | 2.00 | | |
| 34 | 更换200QJ20-297-30KW潜水泵 | 台 | 1.00 | | |
| 35 | 更换200QJ20-81-7.5KW潜水泵 | 台 | 2.00 | | |
| 36 | 启动柜100A | 台 | 5.00 | | |
| 37 | 启动柜30KW | 台 | 7.00 | | |
| 38 | 启动柜40KW | 台 | 10.00 | | |
| 39 | 启动柜55KW | 台 | 1.00 | | |
| 40 | 启动柜63A | 台 | 3.00 | | |
| 41 | 除沙罐TR2QJ300 | 台 | 2.00 | | |
| 42 | 消毒设备(电解法二氧化氯发生器 50g/h, 0.5kw) | 台 | 26.00 | | |
| 43 | 管道增压泵(32LG6.5-15*4)、配套电缆、 启动设备等附件安装 | 台套 | 2.00 | | |
| 44 | 合计 | | | | |

1、管线为更新；2、管线拆、阀门井砌筑、管沟开挖、回填、道路破除、恢复由村内自行解决完成；3、工程造价为全费用单价。