

许昌市政府采购项目合同

甲方：许昌市东城区市政管理中心

乙方：河南神州环境技术有限公司

根据招标编号为 JZFCG-G2025023 号的许昌市东城区市政管理中心东城区市政路灯及道路设施养护项目A包（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1 合同条款；

1.2 招标文件、乙方的投标文件；

1.3 其他文件或材料：☒无。☐。

2、合同标的：（后附）。

3、合同单价总金额

3.1 合同单价总金额为人民币大写：捌仟叁佰捌拾贰元玖角捌分（¥8382.98）。（注：采用单价金额招标方式，据实结算。）

4、合同标的时间、地点和条件

4.1 计划开工日期：2025 年 10 月 10 日。

计划竣工日期：2026 年 10 月 10 日。

4.2 工程地点：许昌市东城区；

4.3 工程承包范围：道路及附属设施养护（辖区内主次干道沥青路面修补、更换人行道砖及盲道翻新）

5.1 合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具



体如下： （后附）。

承包方用于更换的主辅材不得低于原工程所用材料的质量和档次

5.2 关于售后服务：承包人承诺，全天候响应，0.5 小时内到达现场，一般故障 1 天内解决完毕。

6、验收

6.1 验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

由甲方每月对已完成的维修项目进行验收并出具验收单，甲方根据验收单按季度支付乙方不超过已完成工程量的 80%工程款。剩余工程款由东城区审计局根据甲方单位出具的验收单及中标单价对乙方进行审计决算后予以支付。。

8、履约保证金

☒无。 ☒有。

9、合同有效期

本项目管护期 1 年。

10、违约责任

10.1 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：双方另行约定。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行约定。

(3) 发包人自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行约定。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行约定。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行约定。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行约定。

(7) 其他：详见补充协议。

10.2 因发包人违约解除合同

承包人按（发包人违约的情形）约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

10.3 承包人违约

(1) 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：双方另行约定。

(2) 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任，详见补充协议。

(3) 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：双方另行约定。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行约定。

10.4 承包人的义务

在合同执行期间，承包方人员工作时若发生工伤或意外伤害，以及由于自身原因造成发包方或第三者的人身伤害和财产损失、伤亡事故等责任产生的费用，均有承包方全部承担，发包人不承担任何责任。

11、知识产权

11.1 乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2 若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：双

方另行约定。

12、解决争议的方法

12.1 甲、乙双方协商解决。

12.2 若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

✓提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

招标文件已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。合同期满后，经甲乙双方协商延长本合同。

15、其他约定

15.1 合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2 本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3 合同生效：自签订之日起生效。

15.4 本合同一式8份，经双方授权代表签字并盖章后生效。

甲方、乙方各执4份。

15.5 其他：☒无。

甲方：（公章）

地址：许昌市新兴路东段

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

周冰

联系电话：0374-2959919

乙方：（公章）

地址：郑州市金水区郑花路 59 号

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

峰王春印

联系电话：15803807768

开户银行：建行许昌魏武大道支行 开户银行：建设银行郑州居易国际广
场支行

账号：41001551816058000022

账号：41001523097052506912

签订地点：东城区市政管理中心

签订日期：2025 年 10 月 10 日

附件：合同标的 A 包

序号	项目名称	项目特征描述	单位、数量	单价（元）
1	沥青路面补坑槽（切边、拆除、外运、新建）	1、人工切边：4m 2、人工拆除 5cm 厚中粒式沥青混凝土 3、人工铺设 5cm 厚中粒式沥青混凝土（AC-13） 4、喷洒乳化沥青 5、废渣外运：10km	1 平方米	117.82
2	6%水泥稳定碎石（拆除、外运、新建）	1、人工拆除塌陷碎石基层：25cm 厚 2、6%水泥稳定碎石基层：25cm 厚 3、废料外运：10km	1 平方米	142.99
3	C25 混凝土路面补坑槽（切边、拆除、外运、新建）	1、人工切边：4m 2、人工拆除原有塌陷混凝土路面：20cm 厚 3、新建 C25 混凝土路面：20cm 厚 4、废料外运：10km	1 平方米	186.35
4	人行道基础补强（拆除、外运、新建）	1、拆除人行道 10cm 厚混凝土基础 2、原土打夯 3、新建 C15 混凝土基础：10cm 厚 4、废料外运：10km	1 平方米	90.63
5	12%石灰稳定土（拆除、外运、新建）	1、人工拆除原有塌陷灰土：20cm 厚 2、人工拌和石灰稳定土含灰量 12%:20cm 厚 3、废料外运：10km	1 平方米	90.99
6	人行道步砖更换（拆除、外运、新建）	1、人工拆除原有塌陷彩色步砖 4cm 厚 2、铺设彩色步砖规格：250mm*250mm*40mm 3、废料外运：10km	1 平方米	95.80
7	人行道透水砖更换（拆除、外运、新建）	1、人工拆除原有塌陷透水砖 5cm 厚 2、铺设透水砖规格：200mm*100mm*50mm 3、废料外运：10km	1 平方米	150.69
8	人行道广场砖更换（拆除、外运、新建）	1、人工拆除原有塌陷广场砖及 4cm 厚粘结层 2、铺设广场砖：200mm*200mm*10mm 3、4cm 厚半干水泥砂浆垫底，后背抹水泥砂 4、废料外运：10km	1 平方米	100.01
9	人行道花岗岩更换（拆除、外运、新建）	1、人工拆除原有塌陷花岗岩步砖 2cm 厚 2、铺设花岗岩步砖，平板与盲点 3、废料外运：10km	1 平方米	163.37
10	人行道工字砖更换（拆	1、人工拆除原有塌陷工字砖 2、铺设工字砖规格：250mm*200mm*50mm	1 平方米	111.41

		600mm*600mm*50mm, 1 套为 4 块, 单块为弧形不规则 3、废料外运: 10km		
20	沥青油面灌缝	1、人工清理及风机吹除裂缝内污物 2、人工用灌缝机融化灌缝料 3、人工灌封, 待灌缝料冷却后恢复通行	1 米	19.13
21	雨污水检查井升降	1. 市政雨污水检查井每升降 0.2m 高	1 座	199.57
22	防尘网	1. 因环保需要人工覆盖防尘网 (含人工、防尘网)	1 平方米	1.58
23	市政道路清理杂物	1、一般技工一个、普工一个 2、小型货车车辆台班一个; 3、用于市政道路清土堆、杂物等清理工作	1 项	530.40
24	220 履带式挖掘机	1、220 履带式挖掘机	1 台班	1292.33
25	75 履带式挖掘机	1、75 履带式挖掘机	1 台班	923.69
26	220 履带式破碎锤	1、220 履带式破碎锤	1 台班	480.6
27	75 履带式破碎锤	1、75 履带式破碎锤	1 台班	427.63
28	50 铲车	1、50 铲车	1 台班	937.82
29	30 铲车	1、30 铲车	1 台班	649.81
30	石椅、石凳	1、成品石椅、石凳	1 套	336.59
31	木椅、木凳	1、成品木椅、木凳	1 套	273.48
32	绿草皮	1、人造草皮	1 平方米	21.04
	合计			8382.98



	除、外运、新建)	3、废料外运：10km		
11	人行道菱形砖铺设（拆除、外运、新建）	1、人工拆除原有塌陷菱形砖 2、铺设菱形砖规格：250mm*120mm*50mm 3、废料外运：10km	1 平方米	155.07
12	粘贴塑胶盲道	1、清理原花岗岩面层 2、盲道砖规格 250*250*5mm 3、粘结剂：环氧树脂胶粘	1 平方米	84.51
13	混凝土侧缘石（拆除、外运、新建）	1、拆除混凝土缘石：750mm*350mm*130mm 2、安装混凝土缘石：750mm*350mm*130mm 3、基层：10cm 厚 C15 垫层 4、废料外运：10km	1 米	86.68
14	R 型混凝土侧缘石（拆除、外运、新建）	1、拆除 R 型混凝土缘石：750mm*300mm*250mm 2、新建 R 型混凝土缘石：750mm*300mm*250mm 3、基层：10cm 厚 C15 垫层 4、废料外运：10km	1 米	139.24
15	花岗岩侧缘石（拆除、外运、新建）	1、拆除花岗岩侧缘石：1000mm*250mm*100mm 2、新建花岗岩侧缘石：1000mm*250mm*100mm 3、基层：10cm 厚 C15 垫层 4、废料外运：10km	1 米	136.16
16	花岗岩树池石（拆除、外运、新建）	1、拆除花岗岩树池石：1100mm*120mm*120mm 2、新建花岗岩侧缘石：1100mm*120mm*120mm 3、基层：10cm 厚 C15 垫层 4、废料外运：10km	1 米	102.64
17	混凝土树池石（拆除、外运、新建）	1、拆除混凝土树池石：1300mm*200mm*100mm 2、新建混凝土树池石：1300mm*200mm*100mm 3、基层：10cm 厚 C15 垫层 4、废料外运：10km	1 米	63.26
18	侧平石（拆除、外运、新建）	1、拆除侧平石：500mm*500mm*100mm 2、新建侧平石：500mm*500mm*100mm 3、基层：10cm 厚 C15 垫层 4、废料外运：10km	1 米	125.64
19	彩色树石盖板（拆除、外运、新建）	1、拆除彩色树石盖板：600mm*600mm*50mm 2、新建彩色树穴盖板：	1 块	146.05