

2025 年第一批中省及市级财政衔接资金项目(设备采购类)
第四标段（2025 年鄢陵县马坊镇、马栏镇烘干房建设项目）

项目合同书

合同编号：Sbcg-04

甲方（全称）：鄢陵县农业农村局

乙方（全称）：许昌智工机械制造有限公司

甲乙双方根据招标人签发的中标/成交通知书和招投标文件，根据采购文件、乙方/报价等文件【项目编号：Y2025HZ026】、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，在平等互利的基础上，现就 2025 年第一批中省及市级财政衔接资金项目(设备采购类) 第四标段（2025 年鄢陵县马坊镇、马栏镇烘干房建设项目），签定本合同。

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

序号	名称	品牌 规格型 号	技术参数	单 位	数 量	单价	总价														
1	整体 空气 源热 泵密 集烤 房	品牌：许 昌智工 规格型 号： ZGAE-14	热泵主机组主要包含压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀、蒸发 风机、冷媒等。热泵机组额定制热量 41.525KW，额定工况下的 实测制热性能系数 COP_r 为 4.02，低温工况下的实测 制热性 能系数 COP_d 为 1.95（测试条件见表 1），噪声≤76dB(A)。 设备使用寿命 10 年以上。 <table><tr><td rowspan="2">测试工 况</td><td colspan="2">室外侧</td><td colspan="2">室内侧</td></tr><tr><td>干球 温度 /℃</td><td>湿球温 度/℃</td><td>回风干 球温度 /℃</td><td>风量</td></tr><tr><td>额定工 况</td><td>25.3</td><td>22.02</td><td>45.04</td><td>21515m³ /h</td></tr></table>	测试工 况	室外侧		室内侧		干球 温度 /℃	湿球温 度/℃	回风干 球温度 /℃	风量	额定工 况	25.3	22.02	45.04	21515m³ /h	套	15	7930 0.00 元	1189 500. 00元
测试工 况	室外侧		室内侧																		
	干球 温度 /℃	湿球温 度/℃	回风干 球温度 /℃	风量																	
额定工 况	25.3	22.02	45.04	21515m³ /h																	

			支撑：圆管 $\phi 30\text{mm} \times 2$, Q235B; d. 檩条：矩形管 $60 \times 40 \times 1.5\text{mm}$, Q235B; e. 水平撑、拉筋：圆钢 $\phi 16\text{mm}$, Q235B; f. 单面彩钢瓦：厚度0.5mm以上。要求能够抗9级大风，防400mm雪压。 6、整体烤房优先采用连排方式布置。				
2	新建油浸式变压器	巨高嘉业、S13-M-315/10	一、变压器1台：型号S13-M-315/10；额定容量：315kVA；额定电压：高压10kV，低压0.4kV。二、分界开关及计量1套。三、综合配电柜1台，包含无功补偿装置，防护等级不低于IP34。四、高压线杆1根： $\phi 190 \times 15000\text{mm}$ 砼杆，砼底盘DP-6，砼卡盘KP-12。五、变压器线杆2根： $\phi 190 \times 12000\text{mm}$ 砼杆，砼底盘DP-6，砼卡盘KP-12。六、配线1、变压器进线三根YJLV-8.7/15-1 $\times 50\text{mm}^2$ 高压电缆单根长30m及配套电缆头；2、变压器至综合配电柜采用YJV-1KV-400 mm^2 电缆4根，单根长6米及配套电缆头， $\phi 100$ 镀锌钢管1根单根长1.5米；3、综合配电箱出线电缆ZR-YJV22-1kV-5 $\times 16\text{mm}^2$ 共计100m及配套电缆头。 $\phi 100$ 镀锌钢管1根单根长3米。七、配套附件1、避雷器HY5WS-17/50 1组，25 mm^2 铜塑线15米，避雷接地极 $\angle 50 \times 5 \times 2500\text{mm}$ 2根，扁铁 $50 \times 5\text{mm}$ 3米。2、柱式绝缘子12只。6根四线横担 $\angle 63 \times 6 \times 1800\text{mm}$ ，1根双杆低压横担 $\angle 75 \times 8 \times 3400\text{mm}$ ，1组变压器台架槽钢 $[140 \times 6 \times 3400\text{mm}]$ 。1块线路角铁横担 $\angle 80 \times 8 \times 1700\text{mm}$ ，不计孔距，单侧。3只验电接地挂环JDL-50-240。3、接地线夹，抱箍，变压器警示牌等附件。八、变压器及接地设备调试等。	套	1	8217 0.00 元	8217 0.00 元
合计：小写1271670.00元 大写：壹佰贰拾柒万壹仟陆佰柒拾元整							

三、设备质量要求及乙方对质量负责的条件和期限

1、乙方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、乙方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式：2025年 7 月 18 日前，乙方负责将货物按甲方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。乙方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：乙方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向甲方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、付款方式：签订合同后付总价款的30%，完工验收合格付总价款的67%，预留3%的质保金一年，复验合格后付清。

十、法律责任

1、乙方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，甲方有权拒收，乙方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、乙方逾期交付货物，应向甲方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，乙方应承担由此发生的全部费用。

3、乙方在本合同规定的交货期内不能交货，应向甲方支付全部合同金额5%的违约金，甲方有权终止合同。

4、甲方无正当理由拒收设备，应向乙方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因乙方原因造成逾期付款，甲方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论，甲乙双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效，本合同一式6份。

甲方：鄢陵县农业农村局

法定代表人或委托代理人

(签字)：

赵国栋

签定时间：2025年6月18日

乙方：许昌智工机械制造有限公司

法定代表人或委托代理人

(签字)：

李晚波

签定时间：2025年6月18日



（Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. Some fragments are visible, such as "四川", "成都", and "工业局".）